



注册执业章
REGISTERED WORKING STAMP

连云港市海州区锦屏镇人民政府






锦屏镇消防站项目

室外附属

新建门牌标识 西侧新建围墙
国旗台、沙坑、沥青地面做法

日期 DATE	2025. 07	图号 DR. NO.	01
------------	----------	---------------	----

版权所有，不得复制、套用。



- 1、 ± 0.000 以下砖基础和墙身采用M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土标准砖，内外墙面粉20厚1:2水泥砂浆； ± 0.000 以上采用240厚MU7.5混凝土标准砖，M5混合砂浆砌筑，外露部分采用1:2水泥砂浆抹面。
- 2、围墙基础坐落稳定、密实的土基上，围墙基础的基槽开挖后，应对土基进行夯实，密实度不低于93%；达到地基承载力特征值100KPa。开挖后如遇基底土质较差，应对基底土层进行相应处理。
- 3、每隔5m设一个泄水孔， $\varnothing 70\text{pvc}$ 管预埋。
- 4、图中标注单位均为mm， ± 0.000 相当于绝对标高详见总图
- 5、围墙平面定位见总图。总长度施工时以实际丈量尺寸为准。
- 6、围墙栏杆采用成品栏杆，由厂家根据现场实际情况定制安装。

