政府采购合同

甲方：苏州工业园区斜塘街道办事处　　单位地址：苏州工业园区华云路 1 号

联系人：张超　　联系电话：0512-62553855

乙方：苏州杰鸿建筑工程有限公司　　单位地址：木渎镇珠江南路 211 号 1521/1523 室

联系人：彭欣　　联系电话：18626215556

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就斜塘街道南澳花园商业街整体提升改造施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：斜塘街道南澳花园商业街整体提升改造；

1.2 工程地点：苏州工业园区；

1.3 工期：暂估 60 日历天；

计划开竣工时间：2025 年 11 月 11 日至 2026 年 1 月 10 日（具体按甲方要求的实际开工日期为准）。

1.4 工程质量：合格；

1.5 承包方式：包工包料；

1.6 工程量：见工程量清单；

1.7 合同价款（人民币大写）：人民币贰佰陆拾陆万伍仟元整；

（人民币小写）：¥2665000.00；

合同价款包含完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。在合同实施期间，不增加任何费用。

（1）在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经区财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的 5%，超过部分财政部门不予安排资金。

（2）原合同金额 5%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，

原合同外工程内容不得计入。

1.8 合同履行方式：包括工程材料采购与工程施工等，合同双方应严格依照合同约定的方式履行合同。

第 2 条 甲方权利与义务

2.1 开工前__7__天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明__1__份，并向乙方进行现场交底；向乙方提供施工所需的水、电（费用乙方自理），并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派_____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 如确实需要拆改设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第 3 条 乙方权利与义务

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派__仲勇__为乙方驻工地代表（项目负责人），负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，施工人员需服从甲方安全管理。

3.3 乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

3.4 严格执行现行的施工规范、操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，自理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改各种设备管线。

3.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.8 工程施工期间应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织日常施工、维护、保养工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患，由于乙方原因造成的施工安全生产事故由乙方全部负责，工程施工期间涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

3.9 乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

3.10 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾自理等工作，并承担相应费用。因突发事件及重大活动，乙方应无条件服从安排并予以配合，不得无故拖延工程实施进度。

3.11 乙方对本项目不得以任何形式对本项目进行分包或转包（乙方不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.12 包装和运输：本项目所涉及的包装和运输均由乙方负责。

3.13 乙方须按图纸要求施工并达到相关标准。

3.14 乙方应按照相关规定办理本工程的备案、消防备案等手续。

3.15 乙方应配合甲方完成并通过本项目的相关检测工作。

3.16 乙方须配合甲方完成对商户店招店牌的施工对接工作。

第 4 条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗因素影响，导致停工 8 小时以上（一天内累计计算），工期相应顺延。

第 5 条 关于工程质量及验收的约定

5.1 按照磋商文件及国家相关验收标准及规范，由甲方进行验收。

5.2 本项目待整体项目完成后进行一次性验收。

5.3 乙方施工过程中需遵守甲方对施工场所的规章制度，保留现场施工影像资料，竣工后交甲方。

第 6 条 缺陷责任、保修、售后服务

6.1 本工程保修期限：本项目整体质量保修期 2 年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。

6.2 保修期届满，经甲方验收合格，签发缺陷责任期解除证明后，乙方申请退还质量保证金，质保金不计利息。乙方确认，甲方有权对乙方在质保期内的保修工作进行评估，并有权根据评估结果对保修金进行相应扣减。

6.3 工程质量缺陷责任期：2 年，自本工程竣工验收合格之日起计算。

6.4 乙方接到甲方报修通知后 2 小时内响应并到现场，并在甲方要求的维修时间内完成维修。

第 7 条 关于合同价款及结算的约定

7.1 本工程采用下列固定单价方式确定：固定单价中包括磋商文件中要求乙方承担的风险费用。

（1）本工程中工程量清单项目的综合单价按控制价清单下浮之后的综合单价执行，最终价格以审计为准。

7.2 本合同按以下约定支付工程款

（1）工程进度款：乙方完成本项目工程量 75%时，甲方对已完成的工程量进行验收，验收合格后支付合格工程量的 75%（签证变更工作量对应的价款除外）；工程竣工验收合格并完成送审后付至合同金额的 80%；审计结束后付至审定结算价的 95%；余款于出具审计报告并缺陷责任期满付清。付款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的发票及其他付款资料，乙方逾期提供的，甲方有权顺延付款且无需承担违约责任。

（2）待验收合格满二年后经甲方验收确认无质量问题且乙方没有违约行为、也没有应支付给甲方的违约金、赔偿金的情况下，一次性支付 5%的尾款。

（3）变更部分价款：变更增加部分暂不支付进度款，待审计时一起结算。

（4)结算时间：工程竣工验收合格并完成资料移交 60 天内承包人上报结算资料，逾期按每天处罚合同的金额的万分之五处理，甲方有权直接从应付款项中直接扣除。同时甲方有权解除合同。

（5）验收标准：按国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准、《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》进行验收通过，并满足采购需求要求。

（6）本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，招标单位对供应商进行履约验收，经招标单位确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

7.3 履约保证金要求：本项目无需履约保证金。

7.4 审计

甲方组织竣工决算审计，决算报送额与审计定案价相比，核减额在 5%以内（含 5%），审计费由甲方承担。核减金额在 5%以上部分的审计费由乙方承担。乙方应承担的审计费直接在相应的工程款中扣除。如果上级审计机关实施审计监督，则以审计机关审定结果为最终价款

结算依据;如工程结算、决算核减金额超过总价的 7%，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过 7%部分按核减造价 4%计算确定的审计费用由乙方承担，由甲方在工程款中代扣。

7.5 支付方式：以数字人民币为主要支付方式。

7.6 收款方信息：

收款方全称：苏州杰鸿建筑工程有限公司 ；

收款方的银行账户名称：苏州杰鸿建筑工程有限公司 开户行：中国银行股份有限公司苏州木渎支行 数 币 ID：0042001950270544 .

第 8 条 有关安全生产和防火的约定

8.1 乙方施工过程中须按照国家及行业现行的安全生产施工规范实施，工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防条例》、《建设工程质量管理条例》和其它相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关法规、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方或图纸设计单位应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关法规、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第 9 条 违约责任

9.1 由于乙方原因，接到报修后不能在 2 小时内现场响应，扣除 500 元/次作为违约金；不能在甲方规定期限内完成施工或维修，每逾期一天，扣除合同成交额的 5%作为违约金（累计计算，不封顶），乙方同时承担甲方因逾期竣工而遭受的损失费用。

9.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放物资和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.3 未经甲方同意，乙方擅自拆改设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.4 凡因乙方责任，经验收达不到质量合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

9.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿堆放由此造成的经济损失。

第10条 工程保险

10.1 甲方委托乙方办理建筑工程一切险和第三者责任险已含在响应报价中，乙方应在成交后及时办理。

10.2 施工期间涉及的工程安全责任由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用全部由乙方承担。

第11条 争议或纠纷处理

11.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，双方同意由一方向工程所在地人民法院提起诉讼。

第12条 其它约定

如施工图与清单内容不符，以清单内容为准。

采购需求、项目验收标准和程序为采购合同的组成部分。

第13条 附则

13.1 本合同甲、乙双方签字盖章后生效。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

13.4 经甲乙双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第7条第7.4款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。

13.5 本合同文本共叁份，甲、乙双方各执壹份，采购代理机构壹份。

13.6 如发生本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同；合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

13.7 本合同履行完成后自动终止。

13.8 附件

（1）成交通知书

（2）预算价

（3）工程量清单

（4）磋商文件

（5）磋商响应文件

（6）其他

上述各文件是相互解释、相互说明的，但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同解释的优先次序。同一排序中的文件以日期较后为准，如是技术方面的，则以标准高者为准。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：2025.11.11

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：

附件 1：

安全生产协议书

发包人(甲方)：苏州工业园区斜塘街道办事处

承包人(乙方)：苏州杰鸿建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

第一条 工程概况

工程名称：斜塘街道南澳花园商业街整体提升改造；

工程地点：苏州工业园区

工程承包范围：见磋商文件

乙方资质及安全生产条件：见磋商文件

乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。

第二条 现场负责人及安全生产管理人员：

乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。

第二条 甲方的责任和权利

1.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备查。

2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3.甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。（如涉及）

4.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查、处理、统计上报等。

5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，由此而导致的事故由甲方承担责任。

第四条 乙方的责任和权利

1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。本项目安全生产

达标目标：“零事故、零伤亡、零影响”，达到“市级标化工地”要求。

2. 乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。乙方应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。

3. 乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责：

（1）建立、健全安全生产责任制；

（2）建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

（3）组织制定安全生产规章　制度和操作规程；

（4）组织制定并实施安全生产教育和培训计划；

（5）保证安全生产投入的有效实施；

（6）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（7）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

（8）及时、如实报告生产安全事故。

4. 乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

5. 乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。

6. 乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程，持岗位证上岗。

7. 乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列(包括但不限于)职责：

（1）组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（2）组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（3）督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；

（4）组织或者参与本项目应急救援演练；

（5）检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理

的建议；

（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（7）督促落实本项目安全生产整改措施。

8.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

9.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

10.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

11.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

12.根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。

13.乙方施工现场的安全控制由乙方负责，并且接受监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全监督。施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

14.乙方应该平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复。

15.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

16.乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品(如安全帽、安全带、防护胶等)。乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。

17.乙方在施工过程中一旦发生安全事故(包括由于乙方原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故)，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、

处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。

18. 乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

第五条 施工安全违约金

1. 甲方安全检查时，发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。

2. 若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。

第六条 其他

1. 本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2. 本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。

3. 合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

4. 本合同自双方签字盖章后生效。

5. 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2025 年 11 月 11 日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

项目安全协议书附件：承包单位安全生产主体责任清单（通用）

注：本主体责任清单项下的“生产”为广义，包括且不限于责任主体的各类生产、经营、建设、施工、作业等活动。

责任类别	序号	责任要点	责任内容
严格落实第一责任人责任	1	承包单位法定代表人和实际控制人切实履行第一责任	承包单位董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本项目的安全生产工作全面负责，应亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。
	2	坚持依法生产经营、建设施工等活动	承包单位必须牢固树立法治观念，从事生产经营、建设施工等活动应依法取得安全生产相关证照和许可，符合法律法规、国家和地方标准或者行业标准规定的安全生产条件，及时主动获取并严格执行与安全生产相关的法律法规标准，依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施，严禁使用国家和政府行业主管部门明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺，及时淘汰更新陈旧落后的设备及工艺。
	3	加强安全管理机构和人员配备	承包单位应依法依规设置安全生产、建设施工等管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营、建设施工等活动相适应的安全生产知识和管理能力。项目金额达到2000万元及以上的承包单位，或者，从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造等领域的承包单位应配备安全总监、注册安全工程师。
	4	加大安全生产经费投入	承包单位应将本项目安全生产投入纳入计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。
	5	开展安全生产标准化建设	承包单位应按照法律法规和国家标准、行业标准，健全安全生产标准化工作体系和运行机制，积极开展以岗位达标、专业达标和标准化创建等为内容的安全生产标准化建设，建立完善本单位安全生产例会、例检、隐患排查治理等各项安全生产制度和操作规程，落实强制性安全生产标准规范，确保本项目安全生产环节和相关岗位

			工作符合法律、法规、标准、规程要求，实现安全行为规范化。
责任类别	序号	责任要点	责任内容
严格落实全员岗位责任	6	建立健全全员安全生产责任制	承包单位应根据项目各工作岗位的性质、特点和内容，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定从承包单位主要负责人到一线从业人员的安全生产职责，细化通俗易懂、便于操作的从业人员安全生产责任，实现承包单位安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。承包单位应加强安全文化建设，将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸，强化员工安全生产意识。
	7	开展安全生产教育培训	承包单位应严格按照国家安全培训规定要求，采取“送出去学、请进来教”等形式，加强本项目从业人员的安全生产理论教学与实践技能培训，并记入教育培训考核档案。还应抓好在岗员工安全技能提升培训、新上岗员工安全技能培训、班组长安全技能提升培训等。通过经常性的教育培训，使本项目安全生产管理人员具备与岗位相适应的安全生产知识和管理能力，使特种作业人员具备特种岗位作业的专业技能，使安全管理人员具备一线岗位安全管理的知识和能力，使一线从业人员具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。
责任类别	序号	责任要点	责任内容
严格落实安全防控责任	8	加强安全风险辨识管控	承包单位应严格落实安全风险分级管控和主动报告制度，定期排查、全面辨识、动态更新、严格管控作业工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关标准评估确定风险等级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，逐一明确具体的责任部门、责任人，确保风险可控。
	9	加强事故隐患排查治理	承包单位应牢固树立“隐患无处不在、成绩每天归零”的意识，视隐患为事故，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制，持续组织开展事故隐患排查治理；对动态排查出来以及甲方通知整改的安全隐患，应逐条落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。完善举报奖励制度，发动并激励员工主动排查、发现举报事故隐患。自身安全管理力量不足的承包单位，应按

			照国家有关安全规范，定期组织专家或委托有资质的第三方安全技术服务机构开展安全检测和隐患排查治理。
	10	加强各类危险源、危化品使用安全管理	承包单位应对重大危险源、危化品使用进行登记和建档，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期检测评估，制定应急预案，完善控制措施，按照有关规定建立健全安全监测监控系统并与负有安全生产监督管理职责的部门进行联网。对具有较大或以上危险因素的生产经营、建设施工等场所和有关设施设备，应建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度，安排专人负责管理，并设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡，配备消防、防雷、通讯、照明等应急器材和设施，根据生产经营、建设施工等设施的承载负荷或者生产经营、建设施工等场所核定的人数控制人员进入。定期组织对安全设施设备进行体检式安全评估，确保始终处于安全可靠状态。
	11	加强危险作业安全管理	承包单位应加强对爆破、吊装、动火、进入受限空间、登高，设备大修、危险装置设备试生产、建筑物或者构筑物拆除、油罐清洗、临时用电、涂装、危险品装卸，以及涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等危险作业的安全管理，制定专项安全管理制度措施，安排专门人员进行现场安全管理，监督危险作业人员严格按照操作规程进行操作，及时采取措施排除事故隐患、纠正违规行为。现场管理人员不得擅离职守。
责任类别	序号	责任要点	责任内容
严格落实基础管理责任	12	认真执行安全生产“三同时”制度	承包单位实施本项目相关的安全设施投资，应纳入项目预算。安全设施与项目实施方案应同时计划、同时设计（含评审）、同时投入使用。涉及高危作业的项目应依法进行安全评价，安全设施未经依法评审不得建设，未经验收合格不得投入使用。
	13	加强从业人员安全防护管理	承包单位应按规定开展从业人员身体健康检查，定期为从业人员无偿提供和更新符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，督促、教育从业人员正确佩戴、使用，并如实记录购买和发放劳动防护用品情况。劳动防护用品不得以货币或者其他物品替代。
	14	加强外包等业务安全管理	承包单位应依法分包，严格审查分包单位的资质，并对分包单位的安全生产经营、建设施工等活动的安全做出严格要求、并实施严格监管。承包单位委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应在作业前与受托方签订安全生产经营和/或建设施工管理协议，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，明确各自的安全生产职责。应与该单位签订专门的安全生产管理协议，约定有关的安全生产管理事项。承包单位应对分包单位、分包人员造成的安全责任、人身损害责任、财产损害责任

			等承担连带责任。
	15	加强复工安全管理	承包单位复工前，应严格按照国家及行业有关标准和规定，制定复工方案，组织对安全生产相关设备设施进行全面检查，确秩序巡视员全方可复工使用。
	16	强化应急救援能力建设	承包单位应针对项目可能发生的生产安全事故特点及危害，制定相应的应急救援预案。建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备与项目实施风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资，定期组织应急救援实战演练和人员避险自救训练，使各级各类人员熟悉应急救援预案，熟记岗位职责和应急处置要点，熟练操作应急救援器材和设备、装备，提高现场应应急救援能力
	17	严格事故报告和应急处置	承包单位应严格遵守事故报告有关规定，按照报告时限、内容、方式、对象等要求，及时、完整、客观地向有关部门报告事故，不得瞒报、漏报、谎报、迟报。企业法定代表人、直接负责人和实际控制人应按规定第一时间到达事故现场，立即启动事故应急救援预案，积极采取有效措施组织抢救，防止事故扩大。
	18	强化举一反三整改落实	承包单位应主动配合有关部门对责任事故的调查处理，妥善做好事故善后工作，深刻吸取事故教训，按照事故调查报告全面落实整改措施，并接受监督检查。重视加强对轻微事故、未遂事故的调查处理及原因分析，研究落实预防改进措施，防范人员伤亡和有较大财产损失的事故发生。建立事故信息共享机制，针对同行业、本地区发生的典型事故，及时组织学习反思、警示教育和自查自纠，有效预防类似事故发生。
	19	安全值班值守	承包单位应建立安全值班值守制度，确保项目安全值班值守。按甲方指令做好特殊时期（包括且不限于重大活动、特殊气象条件等）全天候安全相关值班值守。

附件2：

工程建设项目廉政合同

发包人(甲方)：苏州工业园区斜塘街道办事处

承包人(乙方)：苏州杰鸿建筑工程有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

(一) 甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

(二) 甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三) 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

(四) 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）无论本合同是否已履行完毕，乙方从事任何违反商业道德及相关反贿赂、反贪污、反腐败法律法规行为所获取的不当利益，甲方有权视同乙方给予甲方等值之折让，并加上本合同签约总金额的【20】%作为违约金，一并从本合同金额内予以扣除及(或)要求乙方予以支付。甲方还有权解除本合同并由乙方返还已付款、赔偿甲方因本合同终止而发生的所有成本、损失、损害和费用(包括但不限于造成的期限延误的赔偿，甲方更换承包人、供应商而增加的费用等)。

第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同书一式二份，由甲乙双方各执一份。

发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)
2025 年 11 月 11 日

承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：苏州工业园区斜塘街道办事处

承包人（全称）：苏州杰鸿建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 斜塘街道南澳花园商业街整体提升改造 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。本合同有规定的，保修期限按合同规定执行，合同没有规定的，按相关法律规定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本项目整体质量保修期为 2 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人 2 小时内响应并到现场，在接到保修通知之日起 7 天内派人保修完成。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

在保修期内，不管任何原因，在工程任何部分所出现的任何缺陷和瑕疵应由承包人在接到发包人书面指示后 2 小时内给予响应，并在一段合理的时间或发包人指定的期限内修复，修复费应由承包人承担，修复结果应令发包人满意并验收合格。

如果承包人未能如上述的规定，在发包人指示中所规定的期限内响应并执行发包人指示时，发包人可以以其认为适宜的方法进行修复。因此而发生的费用应从要向承包人支付的各类款项余额中扣除，或者当这类余额不够扣除时，这些费用应作为索赔额由承包人予以偿付。

工程保修期满后，如无未解决的缺陷和其他问题，则按合同约定无息归还工程质量保证金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：_____

地　址：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

电　话：_____

传　真：_____

开户银行：_____

账　号：_____

邮政编码：_____

承包人（公章）：_____

地　址：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

电　话：_____

传　真：_____

开户银行：_____

账　号：_____

邮政编码：_____

附件 4：

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

<table>
<tr><td>采购人</td><td></td><td>项目名称</td><td>合同名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>供应商</td><td></td><td>项目及合同编号</td><td>合同金额</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>分期（段）验收</td><td>是□ 否□</td><td>分期（段）情况</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td></td><td>验收地点</td><td></td><td>验收组织形式</td><td colspan="2">□验收小组验收
□采购代理机构验收</td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收内容</td><td>施工内容</td><td>施工进度</td><td>施工质量</td><td>施工人员配备情况</td><td>施工设备配备情况</td><td>安全文明标准</td></tr>
<tr><td>合格□
不合格□</td><td>合 格□
不合格□</td><td>合 格□
不合格□</td><td>合 格□
不合格□</td><td>合 格□
不合格□</td><td>合 格□
不合格□</td></tr>
<tr><td>采购代理机构
情况说明</td><td colspan="6">（设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见）</td></tr>
<tr><td>存在问题和改进意见</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>最终结论</td><td colspan="6">合 格□ 不合格□</td></tr>
<tr><td>验收小组成员签字</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">采购代理机构意见</td><td colspan="4">采购人意见</td></tr>
<tr><td colspan="3">经办人：
负责人： （采购代理机构公章）</td><td colspan="4">经办人： 负责人： （采购人公章）</td></tr>
<tr><td colspan="7">供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）</td></tr>
</table>

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

附件 5：

工程量清单

南澳花园商业街整体提升改造项目 工程

投标总价

投 标 人： 苏州杰鸿建筑工程有限公司

（单位盖章）

2025年10月30日

投 标 总 价

招　　标　　人：苏州工业园区斜塘街道办事处

工　程　名　称：南澳花园商业街整体提升改造项目

投标总价（小写）：2665000.00

（大写）：贰佰陆拾陆万伍仟元整

投　标　人：苏州杰鸿建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：陈友华

（签字或盖章）

编　制　人：赵荣相

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2025年10月30日

总说明

工程名称：南澳花园商业街整体提升改造项目

建设项目投标报价汇总表

工程名称：南澳花园商业街整体提升改造项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南澳花园商业街整体提升改造项目	2665000.00		41159.49	87278.76
合　计		2665000.00		41159.49	87278.76

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南澳花园商业街整体提升改造项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分	1621243.70		24693.05	63641.11
2	南澳花园外围停车场工程-市政	627327.65		10069.40	13159.47
3	安装工程	238221.68		3676.31	5994.13
4	智能化工程	178206.97		2720.73	4484.05
合　计		2665000.00		41159.49	87278.76

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1310357.98	
1.1	人工费	190915.01	
1.2	材料费	1012155.75	
1.3	施工机具使用费	25160.18	
1.4	企业管理费	56224.01	
1.5	利润	25903.03	
2	措施项目费	113380.45	
2.1	单价措施项目费	53898.86	
2.2	总价措施项目费	59481.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24693.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63641.11	
5	税金	133864.16	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1621243.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010805004001	电动伸缩门	成品电动伸缩门 伸缩门高度为1.5米\包括轨道、电机、感应装置等全部配套内容\满足业主需求、具体要求详见图纸	m	8	3429.96	27439.68	
2	041001001002	拆除路面	西侧混凝土道路拆除 拆除混凝土面层、底部碎石垫层等基层	m2	639.94	52.89	33846.43	
3	040203007002	水泥混凝土	西侧混凝土道路修复150mm厚C30混凝土地坪 （单层双向Φ12钢筋@200*200）\100mm厚级配碎石垫层\素土夯实（清除淤泥、草屑等杂物）	m2	195.38	196.03	38300.34	
4	010103001001	回填方	西侧种植土回填	m3	177.82	44.16	7852.53	
5	050102012001	铺种草皮	成品草皮铺种，养护期两年	m2	444.56	23.76	10562.75	
6	040203008001	块料面层	50mm厚PC砖汀步	m2	5.67	143.85	815.63	
7	041001001003	拆除路面	原有北广场地面地砖以及底部结合层拆除\部分区域商铺门口混凝土斜坡一并拆除	m2	2379.73	10.37	24677.80	
8	041001001004	拆除路面	原有北广场地面地砖以及底部结合层拆除\地砖底部破坏的混凝土基础拆除\部分区域商铺门口混凝土斜坡一并拆除	m2	125.25	41.29	5171.57	
9	040203007003	水泥混凝土	北广场地砖底部混凝土修复（破损部分）150mm厚C30混凝土地坪 （单层双向Φ12钢筋@200*200）	m2	125.25	161.42	20217.86	
10	040203006001	沥青混凝土	50厚CA10细粒改性沥青\6mm沥青下封层，20x20mm自粘式玻纤格栅\土工布防裂层\沥青面层需向排水沟区域找坡	m2	2504.98	90.81	227477.23	
11	01B002	排水沟清理及加固	排水沟清理及加固 现场排水沟铸铁盖板拆除重新安装\沟内侧清理、冲洗\沟两侧增加角钢\铸铁排水沟盖板重新，部分缺失的盖板需要补齐	m	198.49	85.49	16968.91	
本页小计							413330.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010607004001	金属网栏	方管围挡制作 围挡高度为1100mm、长度为5100mm\60*80*2mm镀锌方管\方管表面氟碳喷涂漆\钢管底部160*180*16钢板，M10化学螺栓固定，每组共5个埋板\方管造型详见设计图纸，每根方管顶部均需做封口板\具体做法详见图纸	组	8	3702.44	29619.52	
13	010507001002	散水、坡道	C20混凝土斜坡\随捣随抹成粗麻面	m2	100	133.02	13302.00	
14	011207001001	墙面装饰板	小区入口标识牌 内部镀锌钢骨架制作及安装\钢材与原结构墙之间200*100*8mm镀锌钢板，M12化学螺栓固定\3mm厚穿孔铝板、四周3mm厚黑色铝板包边\其他辅材等，按竖向高度*水平延长米计算	m2	18.16	701.03	12730.70	
15	011508004001	亚克力发光字	亚克力发光字 小区入口标识牌发光字\字体高度约1200mm、具体尺寸以及做法详见图纸\包含发光配套的管线、控制器、控制箱等辅材	个	4	701.02	2804.08	
16	010807005001	金属格栅窗	铝合金空调罩 空调罩高度为1m\四周50*50*1铝合金方管边框，中间50*2mm@40mm铝合金百叶\方管表面氟碳烤漆\空调罩与结构墙之间不锈钢角码、M12化学螺栓固定	m2	184.6	325.84	60150.06	
17	011207001002	墙面装饰板	店招 内部镀锌钢骨架制作及安装\钢材与原结构墙之间150*200*8mm镀锌钢板，M12化学螺栓固定\3mm铝板\结构胶、螺栓、其他辅材等，按铝板展开面积计算	m2	519.16	474.24	246206.44	
本页小计							364812.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011508004002	亚克力发光字	亚克力发光字 店招发光字\字体高度约750mm、具体尺寸以及做法详见图纸\包含发光配套的管线、控制器、控制箱等辅材	个	120	345.58	41469.60	
19	011601001001	砖砌体拆除	原有砖围墙拆除	m3	19.03	103.16	1963.13	
20	040205006001	标线	地面划线 线宽度为150mm\热熔漆、实线	m	600	4.65	2790.00	
21	040205006002	标线	地面箭头\热熔漆 （包括直角、调头、拐弯等）	个	10	210.13	2101.30	
22	040204006001	检查井升降	现场原有雨水井、强电井、弱电井、污水井等所有涉及的井升降，井盖更换	座	50	332.83	16641.50	
23	01B003	停车位车档	停车位车档\橡胶材质	对	25	32.58	814.50	
24	041001001005	南侧原有面层拆除	南侧原有面层拆除 部分区域为混凝土路面、部分区域为杂草泥地、包括四周可能有的混凝土路牙石、底部开挖以满足后期施工需求	m2	422.53	12.84	5425.29	
25	040203007004	水泥混凝土	南侧混凝土硬化 150mm厚C30混凝土地坪\100mm厚级配碎石垫层\素土夯实 （清除淤泥、草屑等杂物）	m2	422.53	119.53	50505.01	
26	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面外墙涂料翻新 清除现状墙面上的疏松层、油污、灰层、孔洞修补\刷外墙弹性涂料(一底二涂)	m2	7755.86	35.66	276573.97	
27	011407001002	墙面喷刷涂料	墙面外墙涂料翻新 （墙面严重部分） 外墙涂料以及底部抹灰层铲除至基底\20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)，15厚1:2水泥砂浆修复\刷外墙弹性涂料 (一底二涂)	m2	408.2	84.84	34631.69	
28	01B005	外立面幕墙清洗	外立面幕墙清洗	m2	252.04	13.82	3483.19	
本页小计							436399.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	01B006	成品垃圾房	成品垃圾房 尺寸为长5米*宽4米*高3米\产品材质：柱子:镀锌方柱、横梁:镀锌方管、顶部:人字顶沥青瓦顶、平顶、外墙:金属雕花板地板:可定制门:可定制 常规配置:排气扇、百叶窗、电源开关、LED照明灯等，具体配置满足甲方需求	座	1	36532.80	36532.80	
30	010903004001	墙面变形缝	墙面竖向铝板伸缩缝盖板更换	m	30	40.87	1226.10	
31	01B007	现场原有店招保护性拆除移交小业主	现场原有店招保护性拆除移交小业主	项	1	8688.88	8688.88	
32	010103002002	余方弃置	垃圾清理及外运（垃圾包括但不限于本次拆除的垃圾以及现场遗留的垃圾），运距投标单位自行考虑、残值综合考虑、包含垃圾处置费	项	1	49367.49	49367.49	
		分部分项合计					1310357.98	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	16378.68	16378.68	
2	011701002001	施工脚手架	施工脚手架	项	1	24684.32	24684.32	
3	011703001001	垂直运输	垂直运输	项	1	12835.86	12835.86	
		单价措施合计					53898.86	
本页小计							149714.13	
合　　计							1364256.84	

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：

项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-27	电动伸缩门	10m2	0.15	807.23	21751.7	0.54	210.02	96.93	121.08	3262.76	0.08	31.5	14.54
综合人工工日		小计							121.08	3262.76	0.08	31.5	14.54
1.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3429.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电动伸缩门	m2	1.499981	2172.22	3258.29		
	电焊条 J422	kg	0.00135	4.9	0.01		
	型钢	t	0.0006	4541.91	2.73		
	其他材料费			-	1.73	-	
	材料费小计			-	3262.76	-	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	639.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576+[1-577]*5	机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm内	100m2	0.01	1273.66	7.21	719.85	518.31	239.22	12.74	0.07	7.2	5.18	2.39
1-580+[1-581]*3	人工拆除基层或面层(砾)石 厚30cm内	100m2	0.01	1833.53			476.72	220.02	18.34			4.77	2.2
综合人工工日		小计							31.08	0.07	7.2	9.95	4.59
0.281工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头　字型	根	0.0045	6.77	0.03		
	六角空心钢	kg	0.0072	4.66	0.03		

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第2页 共19页

材料费明细	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0005	16.08	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.07	-	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	195.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	234.65	2286.8	173.31	106.07	48.96	2.35	22.87	1.73	1.06	0.49
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	234.65	2286.8	173.31	106.07	48.96	2.35	22.87	1.73	1.06	0.49
2-353	水泥混凝土路面钢筋钢筋网	t	0.00888	1548.67	3491.74	14.36	406.39	187.56	13.75	31.01	0.13	3.61	1.67
2-325	C30水泥混凝土路面厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1979.12	6154.54		514.57	237.49	19.79	61.55		5.15	2.37
综合人工工日		小计							38.24	138.3	3.59	10.88	5.02
0.3458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									196.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 60	t	0.3978	114.4	45.51		
	钢筋 Φ10以内	t	0.004555	3378.41	15.39		
	钢筋 Ψ10以外	t	0.004555	3353.02	15.27		
	电焊条	kg	0.00151	4.9	0.01		
	镀锌铁丝 18～22#	kg	0.03552	5.08	0.18		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394.95	60.43		
	水	m3	0.18	4.51	0.81		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	138.3	-	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	177.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	30.96		1.04	8.32	3.84	30.96		1.04	8.32	3.84

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第3页 共19页

综合人工工日	小计			30.96		1.04	8.32	3.84
0.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				44.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-		-		

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	444.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	82.94	1.97		21.56	9.95	8.29	0.2		2.16	1
综合人工工日		小计							8.29	0.2		2.16	1
0.075工日		未计价材料费							12.11				
清单项目综合单价									23.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草皮	m2	1.02	11.85	12.09		
	基肥	kg	0.02	0.99	0.02		
	水	m3	0.05	3.93	0.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12.31	-	

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m2	0.01	1423.16	12306.16	83.02	391.61	180.74	14.23	123.06	0.83	3.92	1.81
综合人工工日		小计							14.23	123.06	0.83	3.92	1.81
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									143.85				

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第4页 共19页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	荷兰砖人行道 200×100×(40～50)	m2	0.97752	118.48	115.82		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	7.40258	0.27	2		
	中(粗)砂	t	0.033219	139.08	4.62		
	水	m3	0.003093	4.51	0.01		
	其他材料费			-	0.61	-	
	材料费小计			-	123.06	-	

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	2379.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576	机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.005	955.71	5.02	542.59	389.57	179.8	4.78	0.03	2.71	1.95	0.9
综合人工工日		小计							4.78	0.03	2.71	1.95	0.9
0.0432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.37				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	合金钢钻头 一字型	根	0.0015	6.77	0.01		
	六角空心钢	kg	0.00235	4.66	0.01		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.00025	16.08			
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.03	-	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	125.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576+[1-577]*15	机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚30cm内	100m2	0.01	1909.49	11.57	1074.35	775.8	358.06	19.09	0.12	10.74	7.76	3.58

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第5页 共19页

综合人工工日	小计	19.09	0.12	10.74	7.76	3.58
0.1727工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		41.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型	根	0.0075	6.77	0.05		
	六角空心钢	kg	0.0122	4.66	0.06		
	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0005	16.08	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.12	-	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	125.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1979.12	6154.54		514.57	237.49	19.79	61.55		5.15	2.37
2-353	水泥混凝土路面钢筋钢筋网	t	0.00888	1548.67	3491.74	14.36	406.39	187.56	13.75	31.01	0.13	3.61	1.67
2-331	混凝土路面模板	m2	0.35	31.63	15.47	3.51	9.14	4.22	11.07	5.41	1.23	3.2	1.48
综合人工工日		小计							44.61	97.97	1.36	11.96	5.52
0.4035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									161.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394.95	60.43		
	水	m3	0.18	4.51	0.81		
	钢筋 Φ10以内	t	0.004555	3378.41	15.39		
	钢筋 Φ10以外	t	0.004555	3353.02	15.27		
	电焊条	kg	0.00151	4.9	0.01		
	镀锌铁丝 18～22#	kg	0.03552	5.08	0.18		
	普通成材	m3	0.00035	1354.76	0.47		
	零星卡具	kg	0.8295	4.13	3.43		

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：

材料费明细	圆钉	kg	0.00455	4.9	0.02		
	组合钢模板	kg	0.2317	4.24	0.98		
	尼龙帽	个	0.7	0.73	0.51		
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	97.97	-	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2504.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-300+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	323.56	8164.24	340.1	172.55	79.64	3.24	81.64	3.4	1.73	0.8
综合人工工日		小计							3.24	81.64	3.4	1.73	0.8
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木柴	kg	0.028	0.93	0.03		
	柴油	t	0.00007	7645.9	0.54		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.1165	691.05	80.51		
	煤	t	0.00018	931.39	0.17		
	其他材料费			-	0.39	-	
	材料费小计			-	81.64	-	

项目编码	01B002	项目名称	排水沟清理及加固	计量单位	m	工程量	198.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.03	59.71	2765.9	0.84	15.74	7.27	1.79	82.98	0.03	0.47	0.22
综合人工工日		小计							1.79	82.98	0.03	0.47	0.22
0.0162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.19				

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第7页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转木材	m3	0.000008	1566.44	0.01		
	不锈钢算盖（成品）	m2	0.3	276.47	82.94		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	82.98	-	

项目编码	010607004001	项目名称	金属网栏	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	成品铸铁栏杆安装 围墙栏杆	10m2	2.408738	525.26	775.36	26.72	143.51	66.24	1265.21	1867.64	64.36	345.68	159.55
综合人工工日		小计							1265.21	1867.64	64.36	345.68	159.55
11.4415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3702.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁栏杆（围墙）	m2	24.328254	67.73	1647.75		
	型钢	t	0.012044	4541.91	54.7		
	电焊条 J422	kg	0.361311	4.9	1.77		
	焊条（铸305）	kg	1.035757	43.19	44.73		
	防锈漆	kg	0.036131	12.7	0.46		
	油漆溶剂油	kg	0.004817	11.86	0.06		
	氧气	m3	0.513061	2.8	1.44		
	乙炔气	m3	0.224013	13.87	3.11		
	铸铁拼杆	根	2.673699	42.34	113.2		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	1867.64	-	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第8页 共19页

13-163	C20混凝土散水(商品砼)(非泵送)	10m2水平投影面积	0.18	206.12	443.48	8.02	55.68	25.7	37.1	79.83	1.44	10.02	4.63
综合人工工日		小计							37.1	79.83	1.44	10.02	4.63
0.3355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									133.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1188	235.27	27.95		
	碎石 5～16mm	t	0.027	114.4	3.09		
	碎石 5～40mm	t	0.3006	114.4	34.39		
	水	m3	0.155844	4.51	0.7		
	水泥 32.5级	kg	20.547	0.27	5.55		
	中砂	t	0.058576	139.08	8.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	79.83	-	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	18.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	墙面装饰板	m2	1		701.03					701.03			
综合人工工日		小计								701.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									701.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	墙面装饰板	m2	1	701.03	701.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	701.03	-	

项目编码	011508004001	项目名称	亚克力发光字	计量单位	个	工程量	4

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第9页 共19页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	亚克力发光字	个	1		701.02					701.02			
综合人工工日		小计								701.02			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									701.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	亚克力发光字	个	0.999986	701.03	701.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	701.02	-	

项目编码	010807005001	项目名称	金属格栅窗	计量单位	m2	工程量	184.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	金属格栅窗	m2	1		325.84					325.84			
综合人工工日		小计								325.84			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									325.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属格栅窗	m2	1	325.84	325.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	325.84	-	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	519.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	墙面装饰板	m2	1		474.24					474.24			

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第10页 共19页

综合人工工日	小计		474.24			
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价			474.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	墙面装饰板	m2	1	474.24	474.24		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	474.24	-	

项目编码	011508004002	项目名称	亚克力发光字	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	亚克力发光字	个	1		345.58					345.58			
综合人工工日		小计								345.58			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									345.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	亚克力发光字	个	1	345.58	345.58		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	345.58	-	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	19.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-57	实砌墙、柱 灰泥砂浆	m3	1.5	49.76		0.07	12.96	5.98	74.64		0.11	19.44	8.97
综合人工工日		小计							74.64		0.11	19.44	8.97
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：

材料费明细	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.001	666.8	2906.01	588.3	326.33	150.61	0.67	2.91	0.59	0.33	0.15
综合人工工日		小计							0.67	2.91	0.59	0.33	0.15
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热熔标线涂料	kg	0.730993	3.65	2.67		
	底漆	kg	0.0255	3.05	0.08		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.049725	3.22	0.16		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.91	-	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-473	直行箭头(3m) 热熔漆	个	1	79.62	19	58.88	36.01	16.62	79.62	19	58.88	36.01	16.62
综合人工工日		小计							79.62	19	58.88	36.01	16.62
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热熔标线涂料	kg	4.737	3.65	17.29		
	底漆	kg	0.184	3.05	0.56		

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：

材料费明细	反光材料(玻璃珠)	kg	0.358	3.22	1.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	19	-	

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井 更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)	座	1	53.79	29.2		13.99	6.45	53.79	29.2		13.99	6.45
2-319	M7.5升、降窨井 升高30cm以内	座	1	73.43	88.19		19.09	8.81	73.43	88.19		19.09	8.81
综合人工工日		小计							127.22	117.39		33.08	15.26
1.1504工日		未计价材料费							39.88				
清单项目综合单价									332.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁雨水井座	套	1.01	39.49	39.88		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	286.56	4.58		
	机砖	百块	1.4	62.35	87.29		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	23.965	0.27	6.47		
	中(粗)砂	t	0.13466	139.08	18.73		
	水	m3	0.0255	4.51	0.12		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	157.27	-	

项目编码	01B003	项目名称	停车位车档	计量单位	对	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	停车位车档	对	1		32.58					32.58			
综合人工工日		小计								32.58			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.58				

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第13页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	停车位车档	对	1	32.58	32.58		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	32.58	-	

项目编码	041001001005	项目名称	南侧原有面层拆除	计量单位	m2	工程量	422.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	南侧原有面层拆除	m2	1		12.84					12.84			
综合人工工日		小计								12.84			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	南侧原有面层拆除	m2	1	12.84	12.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12.84	-	

项目编码	010203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	422.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	32.29		125.23	40.96	18.9	0.32		1.25	0.41	0.19
2-325	C30水泥混凝土路面厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1979.12	6154.54		514.57	237.49	19.79	61.55		5.15	2.37
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	234.65	2286.8	173.31	106.07	48.96	2.35	22.87	1.73	1.06	0.49
综合人工工日		小计							22.46	84.42	2.98	6.62	3.05
0.2031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394.95	60.43		

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第14页 共19页

材料费明细	水	m3	0.18	4.51	0.81		
	碎石 60	t	0.1989	114.4	22.75		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	84.42	-	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	7755.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	99.52	219.33		25.88	11.94	9.95	21.93		2.59	1.19
综合人工工日		小计							9.95	21.93		2.59	1.19
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	29.64	3.56		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	21.17	12.7		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	25.4	5.08		
	白水泥	kg	0.3	0.59	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.12	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.93	0.06		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	21.93	-	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	408.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	183.56	81.51	7.64	49.71	22.94	18.36	8.15	0.76	4.97	2.29
1-155	墙、柱梁面水泥砂浆底，面	10m2	0.1	106.16			27.6	12.74	10.62			2.76	1.27
17 197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	99.52	219.33		25.88	11.94	9.95	21.93		2.59	1.19

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　标段：　

综合人工工日	小计	38.93	30.08	0.76	10.32	1.75
0.352工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		84.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通木成材	m3	0.0002	1354.76	0.27		
	水	m3	0.01544	4.51	0.07		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	29.64	3.56		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	21.17	12.7		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	25.4	5.08		
	白水泥	kg	0.3	0.59	0.18		
	901胶	kg	0.15	2.12	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.93	0.06		
	水泥 32.5级	kg	10.0076	0.27	2.7		
	中砂	t	0.036731	139.08	5.11		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	30.08	-	

项目编码	01B005	项目名称	外立面幕墙清洗	计量单位	m2	工程量	252.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	外立面幕墙清洗	m2	1		13.82					13.82			
综合人工工日		小计								13.82			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	外立面幕墙清洗	m2	1	13.82	13.82		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	13.82	-	

项目编码	01B006	项目名称	成品垃圾房	计量单位	座	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第16页 共19页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	成品垃圾房	座	1		36532.8					36532.8				
综合人工工日		小计								36532.8				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									36532.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品垃圾房			座		1			36532.8		36532.8			
	其他材料费								-				-	
	材料费小计								-		36532.8		-	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-183	盖缝　铝合金板盖面立面	10m	0.1	42.02	350.55	0.07	10.94	5.05	4.2	35.06	0.01	1.09	0.51	
综合人工工日		小计							4.2	35.06	0.01	1.09	0.51	
0.038工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									40.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金条板 1.0mm			m2		0.264			118.48		31.28			
	木砖与拉条			m3		0.0025			1270.08		3.18			
	铝拉铆钉 LD-1			十个		0.2			0.26		0.05			
	钢钉			kg		0.003			5.92		0.02			
	玻璃胶 300mL			支		0.023			10.42		0.24			
	防腐油			kg		0.034			5.08		0.17			
	其他材料费								-		0.12		-	
	材料费小计								-		35.06		-	

项目编码	01B007	项目名称	现场原有店招保护性拆除移交小业主	计量单位	项	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第17页 共19页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00010	现场原有店招保护性拆除移交小业主	项	1		8688.88					8688.88				
综合人工工日		小计								8688.88				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8688.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	现场原有店招保护性拆除移交小业主			项		1			8688.88	8688.88				
	其他材料费								-			-		
	材料费小计								-	8688.88		-		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00011	余方弃置	项	1		49367.49					49367.49				
综合人工工日		小计								49367.49				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									49367.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	余方弃置			项		1			49367.49	49367.49				
	其他材料费								-			-		
	材料费小计								-	49367.49		-		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	971.64	1051.54	2664.91			971.64	1051.54	2664.91			

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第18页 共19页

25-68	沥青摊铺机24t以内（或带自动找平）组装拆卸费	次	1	1214.55		2509.5			1214.55		2509.5		
25-67	沥青摊铺机24t以内（或带自动找平）场外运输费用	次	1	728.73	1651.18	5586.63			728.73	1651.18	5586.63		
综合人工工日		小计							2914.92	2702.72	10761.04		
36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16378.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	木枕			m3	0.08				1058.4	84.67			
	镀锌铁丝 8#			kg	5				4.15	20.75			
	草袋子			只	10				0.85	8.5			
	其他材料费								-	2588.8	-		
	材料费小计								-	2702.72	-		

项目编码	011701002001	项目名称	施工脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	施工脚手架	项	1		24684.32					24684.32			
综合人工工日		小计								24684.32			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24684.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	施工脚手架			项	1				24684.32	24684.32			
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-	24684.32	-		

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	垂直运输	项	1		12835.86					12835.86			

综合单价分析表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第19页 共19页

综合人工工日	小计			12835.86			
0工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				12835.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	垂直运输	项	1	12835.86	12835.86		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	12835.86	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	24693.05			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	21828.11			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2864.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	682.13			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	2728.51			在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1705.32			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	341.06			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	28649.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	682.13			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					59481.59			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

总承包服务费计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		

规费、税金项目计价表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	63641.11	100.000	63641.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1423738.43	3.800	54102.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1423738.43	0.670	9539.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1423738.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1487379.54	9.000	133864.16
合　计					197505.27

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
合　　计		1	-	-	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	1.460614	3353.02	4897.47	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	1.460614	3378.41	4934.55	
3	01150211	六角空心钢		kg	11.728007	4.66	54.65	
4	01270100	型钢		t	0.10115	4541.91	459.41	
5	02190111	尼龙帽		个	87.675	0.73	64.00	
6	02330105	草袋子		只	10	0.85	8.50	
7	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	6	0.26	1.56	
8	03270202	砂纸		张	489.8436	0.93	455.55	
9	03410205	电焊条	J422	kg	2.901285	4.90	14.22	
10	03410205~1	电焊条		kg	0.484024	4.90	2.37	
11	03412508-1	焊条（铸305）		kg	8.286057	43.19	357.87	
12	03510201	钢钉		kg	0.09	5.92	0.53	
13	03515100	圆钉		kg	0.569888	4.90	2.79	
14	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.15	20.75	
15	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	11.3888	5.08	57.86	
16	03633315	合金钢钻头	一字型	根	7.388715	6.77	50.02	
17	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1240.222629	0.27	334.86	
18	04010611~1	水泥	32.5级	kg	6139.80232	0.27	1657.75	
19	04010701	白水泥		kg	2449.218	0.59	1445.04	
20	04030107	中(粗)砂		t	6.921351	139.08	962.62	
21	04030107~1	中砂		t	20.851109	139.08	2899.97	
22	04050203	碎石	5～16mm	t	2.7	114.40	308.88	
23	04050207~1	碎石	5～40mm	t	30.06	114.40	3438.86	
24	04050219	碎石	60	t	161.763381	114.40	18505.73	
25	04130101	机砖		百块	70	62.35	4364.50	
26	05030600	普通成材		m3	0.043838	1354.76	59.39	
27	05030600~1	普通木成材		m3	0.08164	1354.76	110.60	
28	05250402	木砖与拉条		m3	0.075	1270.08	95.26	
29	05250501	木柴		kg	70.13944	0.93	65.23	
30	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	7.92	118.48	938.36	
31	09070221	电动伸缩门		m2	12	2172.22	26066.64	
32	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	4898.436	21.17	103699.89	
33	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	1632.812	25.40	41473.42	
34	11030303	防锈漆		kg	0.289049	12.70	3.67	
35	11070305	热熔标线涂料		kg	485.9658	3.65	1773.78	
36	11070306	底漆		kg	17.14	3.05	52.28	
37	11112505	高渗透性表面底漆		kg	979.6872	29.64	29037.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11591105	玻璃胶	300mL	支	0.69	10.42	7.19	
39	12010301	柴油		t	0.175348	7645.90	1340.69	
40	12030107	油漆溶剂油		kg	0.03854	11.86	0.46	
41	12060334	防腐油		kg	1.02	5.08	5.18	
42	12370305	氧气		m3	4.104489	2.80	11.49	
43	12370336	乙炔气		m3	1.792101	13.87	24.86	
44	12413518	901胶		kg	1224.609	2.12	2596.17	
45	1730008	基肥		kg	8.8912	0.99	8.80	
46	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.97753	16.08	15.72	
47	2330008	草皮		m2	453.4512	11.85	5373.40	
48	2330450	水		m3	22.228	3.93	87.36	
49	31150101	水		m3	156.948345	4.51	707.84	
50	31150702	煤		t	0.450896	931.39	419.96	
51	32011111	组合钢模板		kg	29.020425	4.24	123.05	
52	32020115	零星卡具		kg	103.894875	4.13	429.09	
53	32090101	周转木材		m3	0.001489	1566.44	2.33	
54	33010321	铸铁雨水井座		套	50.5	39.49	1994.25	
55	33012315-1	不锈钢箅盖（成品）		m2	59.547	276.47	16462.96	
56	33092503	荷兰砖人行道	200×100×(40～50)	m2	5.542538	118.48	656.68	
57	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	33.415	3.22	107.60	
58	34020901	木枕		m3	0.08	1058.40	84.67	
59	80210105~1	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	11.88	235.27	2795.01	
60	80210105~2	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.8	286.56	229.25	
61	80210147~1	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	113.70348	394.95	44907.19	
62	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	291.83017	691.05	201669.24	
63	CL-D00001	墙面装饰板		m2	18.16	701.03	12730.70	
64	CL-D00002	金属格栅窗		m2	184.6	325.84	60150.06	
65	CL-D00003	亚克力发光字		个	4	701.03	2804.12	
66	CL-D00004	墙面装饰板		m2	519.16	474.24	246206.44	
67	CL-D00005	亚克力发光字		个	120	345.58	41469.60	
68	CL-D00006	停车位车档		对	25	32.58	814.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：南澳花园商业街外部环境改造提升工程-修缮土建部分　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	CL-D00007	南侧原有面层拆除		m2	422.53	12.84	5425.29	
70	CL-D00008	外立面幕墙清洗		m2	252.04	13.82	3483.19	
71	CL-D00009	成品垃圾房		座	1	36532.80	36532.80	
72	CL-D00010	现场原有店招保护性拆除移交小业主		项	1	8688.88	8688.88	
73	CL-D00011	余方弃置		项	1	49367.49	49367.49	
74	CL-D00012	施工脚手架		项	1	24684.32	24684.32	
75	CL-D00013	垂直运输		项	1	12835.86	12835.86	
76	TB000038	铸铁栏杆（围墙）		m2	194.62599	67.73	13182.02	
77	TB000040	铸铁拼杆		根	21.389589	42.34	905.64	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	536292.35	
1.1	人工费	70604.90	
1.2	材料费	420712.29	
1.3	施工机具使用费	18283.33	
1.4	企业管理费	17774.43	
1.5	利润	8917.40	
2	措施项目费	26078.13	
2.1	单价措施项目费	5073.14	
2.2	总价措施项目费	21004.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10069.40	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13159.47	
5	税金	51797.70	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		627327.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度：综合考虑	m3	822.3	9.05	7441.82	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：开挖多余土方 2、运距：自行考虑	m3	822.3	10.21	8395.68	
3	SB040103003001	建筑垃圾处置费	1、建筑渣土消纳费 2、按自然密实方计	m3	822.3	59.93	49280.44	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15CM 3、含模板、养生	m2	2553.5	87.75	224069.63	
5	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10CM	m2	2553.5	27.39	69940.37	
6	040201001001	素土夯实	1、素土夯实，压实度满足设计要求	m2	2741.01	0.21	575.61	
7	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：15*35*50cm预制混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20砼垫层及靠背 3、含模板	m	221.14	113.03	24995.45	
8	04B001	车档	1、200*500*125橡胶车道 2、10*100@300膨胀螺栓固定，拧紧后抹防水油膏	个	170	34.56	5875.20	
9	040205006001	标线	1、材料品种：白色热熔标线漆，厚度1.8±0.2mm，线宽15cm	m2	120.66	125.03	15086.12	
10	040501017001	明排水沟	1、垫层、基础材质及厚度：素土夯实，压实系数≥93%，10CM厚C15砼垫层 2、混凝土强度等级：15CMC25钢筋混凝土沟身 3、20厚DP M20砂浆沟内侧抹面 4、盖板材质、规格：40mm厚成品钢纤维砼盖板，L50*5通长角钢 5、含模板、钢筋，具体详见图集24J306 P3-21 节点3	m	164.42	503.55	82793.69	
本页小计							488454.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501017003	暗排水沟	1、垫层、基础材质及厚度：素土夯实，压实系数≥93%，10CM厚C15砼垫层 2、混凝土强度等级：15CMC25钢筋混凝土沟身 3、20厚DP M20砂浆沟内侧抹面 4、盖板材质、规格：150mm厚钢筋砼盖板 5、含模板、钢筋，具体详见图集24J306 P3-25节点2	m	25.59	493.68	12633.27	
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20CM厚C20混凝土包裹 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8级 3、连接形式：胶圈连接	m	16	312.05	4992.80	
13	04B002	管道接驳	1、排水管道接驳入市政井 2、含道路破除、修复、沟槽开挖、回填、弃置、消纳、原井封堵、抽水、开孔、接入、修复等所有工作	处	4	4739.39	18957.56	
14	010103001001	回填方	停车场种植土回填	m3	43.47	54.84	2383.89	
15	050102012001	铺种草皮	成品草皮铺种，养护期两年	m2	144.91	30.51	4421.20	
16	050102005001	栽植绿篱	1、种类：法冬 2、篱高：1.2m 3、单位面积株数：5株/m 4、养护期：三级养护2年	m	53.34	83.42	4449.62	
		分部分项合计					536292.35	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5073.14	5073.14	
		单价措施合计					5073.14	
本页小计							52911.48	
合　　计							541365.49	

综合单价分析表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共8页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	822.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	518.27		6439.4	1391.53	695.77	0.52		6.44	1.39	0.7
综合人工工日		小计							0.52		6.44	1.39	0.7
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	822.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-258	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54.12	7822.9	1564.58	782.29		0.05	7.82	1.56	0.78
综合人工工日		小计								0.05	7.82	1.56	0.78
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.012	4.51	0.05		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.05	-	

项目编码	SB040103003001	项目名称	建筑垃圾处置费	计量单位	m3	工程量	822.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	建筑垃圾处置费	m3	1		59.93					59.93			

综合单价分析表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第2页 共8页

综合人工工日	小计		59.93			
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价			59.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	建筑垃圾处置费	m3	1	59.93	59.93		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	59.93	-	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2553.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.38	25.65		17.28	8.64	0.86	0.26		0.17	0.09
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1908.6	6154.54		381.72	190.86	19.09	61.55		3.82	1.91
综合人工工日		小计							19.95	61.81		3.99	2
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	0.11	0.68	0.07		
	水	m3	0.22	4.51	0.99		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394.95	60.43		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	61.81	-	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2553.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	226.29	2220.23	173.31	79.92	39.96	2.26	22.2	1.73	0.8	0.4

综合单价分析表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第3页 共8页

综合人工工日	小计	2.26	22.2	1.73	0.8	0.4
0.0212工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		27.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 60	t	0.1989	111.07	22.09		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	22.2	-	

项目编码	040201001001	项目名称	素土夯实	计量单位	m2	工程量	2741.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-370	原土碾压 内燃压路机 15t以内	1000m2	0.001	86.38		73.68	32.01	16.01	0.09		0.07	0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.09		0.07	0.03	0.02
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	221.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	928.09	273.51		185.62	92.81	9.28	2.74		1.86	0.93
综合人工工日		小计							9.28	2.74		1.86	0.93
0.087工日		未计价材料费							98.22				
清单项目综合单价									113.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土侧石	m	1.015	96.77	98.22		

综合单价分析表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第4页 共8页

材料费明细	石灰膏	m3	0.002952	207.18	0.61		
	中(粗)砂	t	0.014008	143.17	2.01		
	水	m3	0.00507	4.51	0.02		
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.204	0.4	0.08		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	100.96	-	

项目编码	04B001	项目名称	车档	计量单位	个	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	车档	个	1		34.56					34.56			
综合人工工日		小计								34.56			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	车档	个	1	34.56	34.56		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	34.56	-	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	120.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	75.82	17.6	6.82	16.53	8.26	75.82	17.6	6.82	16.53	8.26
综合人工工日		小计							75.82	17.6	6.82	16.53	8.26
0.711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热熔标线涂料	kg	4.386	3.65	16.01		
	底漆	kg	0.17	3.05	0.52		

综合单价分析表

材料费明细	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	3.22	1.07		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	17.6	-	

项目编码	040501017001	项目名称	明排水沟	计量单位	m	工程量	164.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	明排水沟	m	1		503.55					503.55			
综合人工工日		小计								503.55			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	明排水沟	m	1	503.55	503.55		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	503.55	-	

项目编码	040501017003	项目名称	暗排水沟	计量单位	m	工程量	25.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	暗排水沟	m	1		493.68					493.68			
综合人工工日		小计								493.68			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									493.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗排水沟	m	1	493.68	493.68		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	493.68	-	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16

综合单价分析表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第6页 共8页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	UPVC加筋管铺设（胶圈接口）UPVC加筋管DN300mm以内	100m	0.01	448.21	408.94		89.64	44.82	4.48	4.09		0.9	0.45	
综合人工工日		小计							4.48	4.09		0.9	0.45	
0.042工日		未计价材料费							302.13					
清单项目综合单价									312.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管 DN300			m		1.02			296.21		302.13			
	PVC-U管橡胶圈 直径300			个		0.23			17.78		4.09			
	其他材料费								-				-	
	材料费小计								-		306.22		-	

项目编码	04B002	项目名称	管道接驳	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	管道接驳	处	1		4739.39					4739.39				
综合人工工日		小计								4739.39				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4739.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管道接驳			处		1			4739.39		4739.39			
	其他材料费								-				-	
	材料费小计								-		4739.39		-	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	43.47

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-267	自卸汽车运土 运距在13km以内	1000m3	0.001001		38.79	25858.52	5171.7	2585.85		0.04	25.88	5.18	2.59	

综合单价分析表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第7页 共8页

1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.27			3.25	1.63	16.27			3.25	1.63
综合人工工日		小计							16.27	0.04	25.88	8.43	4.22
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3		0.008609			4.51	0.04			
	其他材料费										-		
	材料费小计								-	0.04	-		

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	144.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	77.76	1.97		15.55	7.78	7.78	0.2		1.56	0.78
综合人工工日		小计							7.78	0.2		1.56	0.78
0.075工日		未计价材料费							20.19				
清单项目综合单价									30.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	草皮			m2		1.02			19.75	20.15			
	基肥			kg		0.02			1.98	0.04			
	水			m3		0.05			3.93	0.2			
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-	20.39	-		

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m	工程量	53.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-159	每米5棵栽植单排绿篱 高度在40cm内	10m	0.1	20.74	0.98		4.15	2.07	2.07	0.1		0.42	0.21

综合单价分析表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第8页 共8页

综合人工工日	小计	2.07	0.1		0.42	0.21
0.02工日	未计价材料费	80.62				
清单项目综合单价		83.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	每米5棵栽植单排绿篱高度在40cm内	株	5.1	15.8	80.58		
	基肥	kg	0.019	1.98	0.04		
	水	m3	0.025	3.93	0.1		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	80.72	-	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	1279.68	1128.55	2664.91			1279.68	1128.55	2664.91		
综合人工工日		小计							1279.68	1128.55	2664.91		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5073.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木枕	m3	0.08	1058.4	84.67		
	镀锌铁丝 8#	kg	5	4.15	20.75		
	草袋子	只	10	0.85	8.5		
	其他材料费			-	1014.63	-	
	材料费小计			-	1128.55	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	10069.40			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	8391.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1678.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	541.37			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	1082.73			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	54.14			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	8932.53			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	162.41			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	162.41			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					21004.99			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

计日工表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

总承包服务费计价表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		

规费、税金项目计价表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13159.47	100.000	13159.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	562370.48	2.000	11247.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	562370.48	0.340	1912.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	562370.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	575529.95	9.000	51797.70
合　计					64957.17

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注

承包人供应主要材料一览表

工程名称：南澳花园外围停车场工程-市政　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02050506	PVC-U管橡胶圈	直径300	个	3.68	17.78	65.43	
2	02090101	塑料薄膜		m2	280.885	0.68	191.00	
3	02330105	草袋子		只	10	0.85	8.50	
4	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.15	20.75	
5	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	45.11256	0.40	18.05	
6	04030107	中(粗)砂		t	3.097618	143.17	443.49	
7	04050219	碎石	60	t	507.89115	111.07	56411.47	
8	04090120	石灰膏		m3	0.652805	207.18	135.25	
9	11070305	热熔标线涂料		kg	529.21476	3.65	1931.63	
10	11070306	底漆		kg	20.5122	3.05	62.56	
11	14310906~1	HDPE双壁波纹管	DN300	m	16.32	296.21	4834.15	
12	1730008	基肥		kg	3.91166	1.98	7.75	
13	2330008	草皮		m2	147.8082	19.75	2919.21	
14	2330450	水		m3	8.579	3.93	33.72	
15	2360060	每米5棵栽植单排绿篱高度在40cm内		株	272.034	15.80	4298.14	
16	31150101	水		m3	573.13288	4.51	2584.83	
17	33110501	混凝土侧石		m	224.4571	96.77	21720.71	
18	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	40.05912	3.22	128.99	
19	34020901	木枕		m3	0.08	1058.40	84.67	
20	80210147~1	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	390.6855	394.95	154301.24	
21	CL-D00001	建筑垃圾处置费		m3	822.3	59.93	49280.44	
22	CL-D00002	车档		个	170	34.56	5875.20	
23	CL-D00003	明排水沟		m	164.42	503.55	82793.69	
24	CL-D00004	暗排水沟		m	25.59	493.68	12633.27	
25	CL-D00005	管道接驳		处	4	4739.39	18957.56	
合计							419741.70	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	206748.30	
1.1	人工费	58054.42	
1.2	材料费	115379.16	
1.3	施工机具使用费	1971.04	
1.4	企业管理费	23219.84	
1.5	利润	8123.84	
2	措施项目费	5809.57	
2.1	单价措施项目费	2133.26	
2.2	总价措施项目费	3676.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3676.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5994.13	
5	税金	19669.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		238221.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：APCD 3、安装方式：落地安装基础高20cm	台	1	5589.21	5589.21	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALFCD 3、安装方式：落地安装，底设300mm高混凝土基础，IP65	台	1	3614.45	3614.45	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱APXC 2、型号：详见设计要求 3、基础形式、材质、规格：300mm高混凝土基础 4、安装方式：落地安装	台	1	5095.51	5095.51	
4	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、规格：16A带漏电保护	个	50	60.18	3009.00	
5	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装方式：暗装	个	50	7.14	357.00	
6	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、接地要求：接地 5、含开槽及修补	m	900	9.13	8217.00	
7	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：埋地敷设	m	37.5	61.08	2290.50	
8	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	127	70.71	8980.17	
9	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：埋地敷设	m	370	49.71	18392.70	
10	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：埋地敷设	m	360.03	26.23	9443.59	
11	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管	m	370	67.31	24904.70	
本页小计							89893.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管	m	372.03	18.94	7046.25	
13	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：BV-2.5	m	3000	3.09	9270.00	
14	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x25+1x16 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	110	96.42	10606.20	
15	030408006001	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：截面积≤35mm2	个	4	131.80	527.20	
16	030412007001	一般路灯	1、名称：高杆灯 2、规格：LED45W IP65 H=2.8M 3、基础形式、砂浆配合比：含混凝土基础	套	8	1412.86	11302.88	
17	030409001001	接地极	1、名称：镀锌角钢接地极 L=2500	根	8	137.82	1102.56	
18	030414011001	接地装置	1、名称：接地极调试	根	8	391.45	3131.60	
19	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方	m3	116.78	48.55	5669.67	
20	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	116.78	44.90	5243.42	
		分部小计					143793.61	
		空调						
21	030701003001	空调器	1、名称：空调外机移位	台	50	293.43	14671.50	
22	030903003001	铜管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：铜管Φ19.1 3、连接形式：焊接 4、管道试压、冲洗	m	200	49.90	9980.00	
23	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管DN50 4、连接形式：胶水粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、含管件	m	150	17.63	2644.50	
本页小计							81195.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031208002001	管道绝热	1、名称：铜管及冷凝水管保温 2、材质：难燃B1级橡塑	m3	2.16	1837.89	3969.84	
		分部小计					31265.84	
		给排水						
25	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合给水管DN25（含管件） 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	102.8	25.16	2586.45	
26	031003012001	倒流防止器	1、材质：倒流防止器 2、型号、规格：DN25	套	1	118.48	118.48	
27	031003013001	水表	1、型号、规格：水表DN25（含截止阀一个）	组	1	208.08	208.08	
28	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN25	个	1	145.69	145.69	
29	03B001	水表井	水表井	座	1	1876.01	1876.01	
30	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方	m3	27.76	48.55	1347.75	
31	010103001002	回填方	1、密实度要求：砂石垫层	m3	6.17	308.41	1902.89	
32	010103001003	回填方	1、密实度要求：粗砂垫层	m3	15.42	295.64	4558.77	
33	010103001004	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	6.17	44.90	277.03	
		分部小计					13021.15	
		室外雨水						
34	040501004001	塑料管	1、名称：室外雨水管 2、材质及规格：DN200，HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m 3、连接形式：橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	46.35	46.53	2156.67	
35	040103001001	砂垫层	1、密实度要求：中、粗砂	m3	14.6	295.64	4316.34	
本页小计							23464.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20混凝土包裹	m3	6.49	593.67	3852.92	
37	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2M内	m3	55.2	76.65	4231.08	
38	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计图纸说明 2、填方材料品种：素土	m3	32.65	19.93	650.71	
39	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃余土 2、运距：自行考虑	m3	1.46	34.22	49.96	
40	040504001001	砌筑井	1、名称：流槽式混凝土实心砖排水检查井 2、规格：800X800 3、含井盖，详见《给水排水图集》苏S01-2021	座	1	2422.64	2422.64	
41	03B002	雨水接驳	1、名称：雨水接驳	项	1	987.38	987.38	
		分部小计					18667.70	
		分部分项合计					206748.30	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2133.26	2133.26	
		单价措施合计					2133.26	
本页小计							14327.95	
合　　计							208881.56	

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	296.46	31.73	65.33	118.58	41.5	296.46	31.73	65.33	118.58	41.5
综合人工工日		小计							296.46	31.73	65.33	118.58	41.5
2.78工日		未计价材料费							5035.61				
清单项目综合单价									5589.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	落地式配电箱 APCD	只	1	5035.61	5035.61		
	破布	kg	0.1	5.92	0.59		
	铁砂布 2#	张	1	0.85	0.85		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	3.73	0.56		
	无光调和漆	kg	0.05	12.7	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.73	1.12		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.7	0.25		
	塑料软管	kg	0.3	15.58	4.67		
	焊锡丝	kg	0.15	42.34	6.35		
	电力复合脂	kg	0.05	16.93	0.85		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.28	2.46		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.49	6.74		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.09	6.65		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5067.34	-	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	296.46	31.73	65.33	118.58	41.5	296.46	31.73	65.33	118.58	41.5

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共26页

综合人工工日	小计	296.46	31.73	65.33	118.58	41.5
2.78工日	未计价材料费	3060.85				
清单项目综合单价		3614.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	落地式配电箱 ALFCD	只	1	3060.85	3060.85		
	破布	kg	0.1	5.92	0.59		
	铁砂布 2#	张	1	0.85	0.85		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	3.73	0.56		
	无光调和漆	kg	0.05	12.7	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.73	1.12		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.7	0.25		
	塑料软管	kg	0.3	15.58	4.67		
	焊锡丝	kg	0.15	42.34	6.35		
	电力复合脂	kg	0.05	16.93	0.85		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.28	2.46		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.49	6.74		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.09	6.65		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3092.58	-	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	296.46	31.73	65.33	118.58	41.5	296.46	31.73	65.33	118.58	41.5
综合人工工日		小计							296.46	31.73	65.33	118.58	41.5
2.78工日		未计价材料费							4541.91				
清单项目综合单价									5095.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱APXC	只	1	4541.91	4541.91		

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　

材料费明细							
	破布	kg	0.1	5.92	0.59		
	铁砂布 2#	张	1	0.85	0.85		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	3.73	0.56		
	无光调和漆	kg	0.05	12.7	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.73	1.12		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.7	0.25		
	塑料软管	kg	0.3	15.58	4.67		
	焊锡丝	kg	0.15	42.34	6.35		
	电力复合脂	kg	0.05	16.93	0.85		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.28	2.46		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.49	6.74		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.09	6.65		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4573.64	-	

项目编码	030404019001	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-283	漏电保护开关安装 单式 单极	个	1	31.99	8.91		12.8	4.48	31.99	8.91		12.8	4.48
综合人工工日		小计							31.99	8.91		12.8	4.48
0.3工日		未计价材料费							2				
清单项目综合单价									60.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	漏电保护开关（单极）	个	1.01	1.98	2		
	破布	kg	0.05	5.92	0.3		
	铁砂布 2#	张	0.5	0.86	0.43		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	塑料软管	kg	0.02	15.58	0.31		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.09	4.47		

综合单价分析表

材料费明细	导轨 20～30cm	根	1	3.39	3.39		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	10.91	-	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.26	5.44		14.5	5.08	3.63	0.54		1.45	0.51
综合人工工日		小计							3.63	0.54		1.45	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.01				
清单项目综合单价									7.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	只	1.02	0.99	1.01		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	1.55	-	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	336.98	108.5		134.79	47.18	3.37	1.09		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	1.09		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							2.85				
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	紧定式镀锌电线管 公称直径20mm以内	m	1.03	2.77	2.85		
	紧定式直管接头 Φ20	个	0.1751	1.52	0.27		
	紧定式锁母 Φ20	个	0.1854	0.89	0.17		

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　

材料费明细	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0028	5.08	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	16.93	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	16.93	0.11		
	水泥 32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	129.01	0.37		
	水	m3	0.00054	4.51			
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	3.94	-	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3297.31	424.97	46.01	1318.92	461.62	32.97	4.25	0.46	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	4.25	0.46	13.19	4.62
0.3092工日		未计价材料费							5.59				
清单项目综合单价									61.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管 SC80	m	1.03	5.43	5.59		
	镀锌电线管接头 Φ80×8	个	0.1545	4.68	0.72		
	塑料护口(钢管用) dn80	个	0.1545	0.64	0.1		
	镀锌锁紧螺母 3×80	个	0.1545	1.76	0.27		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0431	3.38	0.15		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.73	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	5.08	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0395	12.7	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.79	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	5.92	0.06		

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第6页 共26页

材料费明细	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0116	16.93	0.2		
	水泥 32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	129.01	1.52		
	水	m3	0.00219	4.51	0.01		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	9.84	-	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3500.99	566.38	46.01	1400.4	490.14	35.01	5.66	0.46	14	4.9
综合人工工日		小计							35.01	5.66	0.46	14	4.9
0.3283工日		未计价材料费							10.68				
清单项目综合单价									70.71				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管 SC100	m	1.03	10.37	10.68		
	镀锌电线管接头 Φ100×10	个	0.1545	9.01	1.39		
	塑料护口(钢管用) dn100	个	0.1545	0.97	0.15		
	镀锌锁紧螺母 3×100	个	0.1545	1.98	0.31		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0431	3.38	0.15		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.73	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	5.08	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0509	12.7	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.79	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	5.92	0.08		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.01392	16.93	0.24		
	水泥 32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	129.01	1.83		

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　

材料费明细	水	m3	0.00264	4.51	0.01		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	16.34	-	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2213.85	397.91	44.19	885.54	309.94	22.14	3.98	0.44	8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.14	3.98	0.44	8.86	3.1
0.2076工日		未计价材料费							11.19				
清单项目综合单价									49.71				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌钢管 SC65	m	1.03	10.86	11.19		
	镀锌电线管接头 Φ70×8	个	0.1545	3.93	0.61		
	塑料护口(钢管用) dn70	个	0.1545	0.6	0.09		
	镀锌锁紧螺母 3×70	个	0.1545	1.45	0.22		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0431	3.38	0.15		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.73	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	5.08	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0335	12.7	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.79	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	5.92	0.05		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0116	16.93	0.2		
	水泥 32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	129.01	1.52		
	水	m3	0.00219	4.51	0.01		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	15.17	-	

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第8页 共26页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	360.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	891.51	208.33	22.81	356.6	124.81	8.92	2.08	0.23	3.57	1.25
综合人工工日		小计							8.92	2.08	0.23	3.57	1.25
0.0836工日		未计价材料费							10.18				
清单项目综合单价									26.23				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
镀锌钢管 SC32	m	1.03	9.88	10.18		
镀锌电线管接头 Φ32×6	个	0.1648	1.77	0.29		
塑料护口(钢管用) dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
镀锌锁紧螺母 3×32	个	0.1545	0.53	0.08		
圆钢 Φ5.5～9	kg	0.009	3.38	0.03		
电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.009	3.73	0.03		
镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	5.08	0.03		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0162	12.7	0.21		
溶剂汽油	kg	0.0041	7.79	0.03		
沥青清漆	kg	0.0062	5.92	0.04		
金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	16.93	0.14		
水泥 32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
中砂	t	0.006601	129.01	0.85		
水	m3	0.00123	4.51	0.01		
其他材料费			-	0.02	-	
材料费小计			-	12.26	-	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	370

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第9页 共26页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	446.82	46.76	12.02	178.73	62.55	4.47	0.47	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.47	0.47	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费							59.83				
清单项目综合单价									67.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV-5*16	m	1.01	59.24	59.83		
	汽油	kg	0.0098	9.01	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	5.08	0.12		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.44	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.47	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.24	0.07		
	硬酯酸 一级	kg	0.0003	10.16			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.68	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.39	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	60.3	-	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	372.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-710	铜芯电力电缆敷设 一般单芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	174.89	22.69	6.01	69.96	24.48	1.75	0.23	0.06	0.7	0.24
综合人工工日		小计							1.75	0.23	0.06	0.7	0.24
0.0164工日		未计价材料费							15.96				
清单项目综合单价									18.94				

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第10页 共26页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV-3*6	m	1.01	15.8	15.96		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0119	5.08	0.06		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0207	1.44	0.03		
	标志牌	个	0.0355	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0012	8.47	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0025	15.24	0.04		
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.16			
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.041	0.68	0.03		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0006	14.39	0.01		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	16.19	-	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.59	12.34		23.04	8.06	0.58	0.12		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.12		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									3.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-2.5	m	1.05	1.98	2.08		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	5.92	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.5	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.01	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.41	0.04		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	50.8	0.01		

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第11页 共26页

材料费明细	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.007	1.78	0.01		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	2.2	-	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	745.41	207.01	11.02	298.16	104.36	7.45	2.07	0.11	2.98	1.04
综合人工工日		小计							7.45	2.07	0.11	2.98	1.04
0.0699工日		未计价材料费							82.77				
清单项目综合单价									96.42				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	YJV-4x25+1x16	m	1.01	81.95	82.77		
	破布	kg	0.0065	5.92	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.01	0.09		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0042	5.08	0.02		
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.3042	1.44	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.47	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.24	0.02		
	硬酯酸 一级	kg	0.0007	10.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.85	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.39	0.01		
	膨胀螺栓 M10	套	0.2106	0.68	0.14		
	电缆吊挂 3×50	套	0.0924	8.34	0.77		
	合金钢钻头 φ8mm～10mm	根	0.0021	6.77	0.01		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	84.84	-	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第12页 共26页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.79	62.82		17.92	6.27	44.79	62.82		17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.79	62.82		17.92	6.27
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.3	5.92	1.78		
	汽油	kg	0.3	9.01	2.7		
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	58.16	11.63		
	固定卡子 3×80	个	2.06	2.46	5.07		
	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2	个	3.76	2.12	7.97		
	铜接线端子 DT-25mm2	个	1.02	4.18	4.26		
	塑料带 20mm×40m	kg	0.14	2.12	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.39	7.12		
	焊锡丝	kg	0.05	42.34	2.12		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	50.8	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	16.93	0.51		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.6	12.28	7.37		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	9	1.09	9.81		
	其他材料费			-	1.67	-	
	材料费小计			-	62.82	-	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1096.26	73.18	400.13	438.5	153.48	109.63	7.32	40.01	43.85	15.35

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第13页 共26页

综合人工工日	小计	109.63	7.32	40.01	43.85	15.35
1.028工日	未计价材料费	1196.7				
清单项目综合单价		1412.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成套灯具	套	1.01	1184.85	1196.7		
	地脚螺栓 M12×160以下	套	4.08	1.7	6.94		
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	1204.02	-	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.59	2.06	7.67	23.04	8.06	57.59	2.06	7.67	23.04	8.06
综合人工工日		小计							57.59	2.06	7.67	23.04	8.06
0.54工日		未计价材料费							39.4				
清单项目综合单价									137.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢	根	1.05	37.52	39.4		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.15	3.73	0.56		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢 -60×6	kg	0.26	4.49	1.17		
	沥青清漆	kg	0.02	5.92	0.12		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	41.46	-	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第14页 共26页

4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	219.92	1.58	51.19	87.97	30.79	219.92	1.58	51.19	87.97	30.79
综合人工工日		小计							219.92	1.58	51.19	87.97	30.79
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									391.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	1.58	-		
	材料费小计								-	1.58	-		

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	116.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	31.53			12.61	4.41	31.53			12.61	4.41
综合人工工日		小计							31.53			12.61	4.41
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-		-		

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	116.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.48		1.04	11.39	3.99	28.48		1.04	11.39	3.99
综合人工工日		小计							28.48		1.04	11.39	3.99
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

综合单价分析表

材料费明细	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-10	空调器安装 吊顶式 重量0.4t以内	台	1	188.75	2.75		75.5	26.43	188.75	2.75		75.5	26.43
综合人工工日		小计							188.75	2.75		75.5	26.43
1.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									293.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.5	5.5	2.75		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.75	-	

项目编码	030903003001	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管（氧乙炔焊） 管外径20mm以内	10m	0.1	46.96	2.03	0.02	18.78	6.57	4.7	0.2		1.88	0.66
综合人工工日		小计							4.7	0.2		1.88	0.66
0.041工日		未计价材料费							42.46				
清单项目综合单价									49.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低压铜管 管外径20mm以内	m	1	42.46	42.46		
	铜气焊丝	kg	0.0013	33.87	0.04		
	氧气	m3	0.0078	2.8	0.02		
	乙炔气	kg	0.0031	15.24	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0003	3.22			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0005	10.12	0.01		

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第16页 共26页

材料费明细	砌砂	kg	0.0004	6.6			
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	42.66	-	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管（零件粘接） 公称直径50mm以内	10m	0.1	57.59	5.4		23.04	8.06	5.76	0.54		2.3	0.81
综合人工工日		小计							5.76	0.54		2.3	0.81
0.054工日		未计价材料费							8.22				
清单项目综合单价									17.63				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	承插塑料排水管 dn50	m	0.984	7.9	7.77		
	承插塑料排水管件 dn50	个	0.452	0.99	0.45		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.59	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.08	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布 2#	张	0.06	0.85	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.5	0.1		
	水	m3	0.014	4.51	0.06		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.004	5.08	0.02		
	电	kW·h	0.128	0.75	0.1		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	8.76	-	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	526.8	213.02		210.72	73.75	526.8	213.02		210.72	73.75

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第17页 共26页

综合人工工日	小计	526.8	213.02		210.72	73.75
4.94工日	未计价材料费	813.6				
清单项目综合单价		1837.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑保温板	m3	1.03	789.9	813.6		
	破布	kg	0.2	5.92	1.18		
	粘结剂	kg	13.9	15.24	211.84		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1026.62	-	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	102.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-56	室外给排水、采暖管道 塑料给水管（粘接连接） 公称直径25mm以内	10m	0.1	38.39	2.01		15.36	5.37	3.84	0.2		1.54	0.54
综合人工工日		小计							3.84	0.2		1.54	0.54
0.036工日		未计价材料费							19.04				
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 DN25	m	1.015	18.76	19.04		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.006	12.7	0.08		
	水	m3	0.008	4.51	0.04		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	砂布	张	0.027	1.02	0.03		
	电	kW·h	0.026	0.75	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	19.24	-	

项目编码	031003012001	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第18页 共26页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	倒流防止器	套	1		118.48					118.48				
综合人工工日		小计								118.48				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	倒流防止器			套	1				118.48	118.48				
	其他材料费								-		-			
	材料费小计								-	118.48	-			

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-628	螺纹水表 公称直径25mm以内	组	1	49.05	23.93		19.62	6.87	49.05	23.93		19.62	6.87	
综合人工工日		小计							49.05	23.93		19.62	6.87	
0.46工日		未计价材料费							108.61					
清单项目综合单价									208.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	螺纹水表 DN25			只	1				108.61	108.61				
	螺纹闸阀 Z15T-10K DN25			个	1.01				22.89	23.12				
	橡胶板 δ1～15			kg	0.08				7.62	0.61				
	厚漆			kg	0.01				8.47	0.08				
	机油			kg	0.01				7.62	0.08				
	线麻			kg	0.001				10.16	0.01				
	钢锯条			根	0.14				0.21	0.03				
	其他材料费								-		-			
	材料费小计								-	132.54	-			

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第19页 共26页

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.46	62.91	7.17	9.38	3.28	23.46	62.91	7.17	9.38	3.28
综合人工工日		小计							23.46	62.91	7.17	9.38	3.28
0.22工日		未计价材料费							39.49				
清单项目综合单价									145.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可曲挠橡胶接头 DN40	个	1	39.49	39.49		
	平焊法兰 1.6MPa DN40	片	2	22.78	45.56		
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×85～140	套	8.24	1.82	15		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.12	3.73	0.45		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8～6	kg	0.11	5.5	0.61		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	102.4	-	

项目编码	03B001	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	水表井	座	1		1876.01					1876.01			
综合人工工日		小计								1876.01			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1876.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水表井	座	1	1876.01	1876.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1876.01	-	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	27.76

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第20页 共26页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	1	31.53			12.61	4.41	31.53			12.61	4.41
综合人工工日		小计							31.53			12.61	4.41
0.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	回填砂石	m3	1	65.09	206.02	2.15	26.04	9.11	65.09	206.02	2.15	26.04	9.11
综合人工工日		小计							65.09	206.02	2.15	26.04	9.11
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									308.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂	t	1.05	129.01	135.46		
	碎石 5～40mm	t	0.64	108.86	69.67		
	其他材料费			-	0.89	-	
	材料费小计			-	206.02	-	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	34.58	240.53	1.86	13.83	4.84	34.58	240.53	1.86	13.83	4.84

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第21页 共26页

综合人工工日	小计	34.58	240.53	1.86	13.83	4.84
0.34工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		295.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂	t	1.854	129.01	239.18		
	水	m3	0.3	4.51	1.35		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	240.53	-	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.48		1.04	11.39	3.99	28.48		1.04	11.39	3.99
综合人工工日		小计							28.48		1.04	11.39	3.99
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	46.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.01	383.9	233.68		153.56	53.75	3.84	2.34		1.54	0.54
综合人工工日		小计							3.84	2.34		1.54	0.54
0.036工日		未计价材料费							38.27				
清单项目综合单价									46.53				

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第22页 共26页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管，DN200 DN200	m	1.02	37.52	38.27		
	PVC-U管橡胶圈 直径225	个	0.23	10.16	2.34		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	40.61	-	

项目编码	040103001001	项目名称	砂垫层	计量单位	m3	工程量	14.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	34.58	240.53	1.86	13.83	4.84	34.58	240.53	1.86	13.83	4.84
综合人工工日		小计							34.58	240.53	1.86	13.83	4.84
0.34工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									295.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂	t	1.854	129.01	239.18		
	水	m3	0.3	4.51	1.35		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	240.53	-	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	6.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1128.68	3828.69	369.84	451.47	158.02	112.87	382.87	36.98	45.15	15.8
综合人工工日		小计							112.87	382.87	36.98	45.15	15.8
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									593.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.015	375.2	380.83		

综合单价分析表

材料费明细	水	m3	0.42	4.51	1.89		
	电	kW·h	0.196	0.75	0.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	382.87	-	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	55.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4977.1			1990.84	696.79	49.77			19.91	6.97
综合人工工日		小计							49.77			19.91	6.97
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	32.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1192.02		157.3	476.81	166.88	11.92		1.57	4.77	1.67
综合人工工日		小计							11.92		1.57	4.77	1.67
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1.46

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　第24页 共26页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-263	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距13km以内	1000m3	0.001027		54.12	33260.08				0.06	34.17			
综合人工工日		小计								0.06	34.16			
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									34.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.012324			4.51		0.06			
	其他材料费								-				-	
	材料费小计								-		0.06		-	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12-58	M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高800×800×2000mm(商品砼)(非泵送)	座	1	732.09	1256.51	38.71	292.84	102.49	732.09	1256.51	38.71	292.84	102.49	
综合人工工日		小计							732.09	1256.51	38.71	292.84	102.49	
6.8733工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2422.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 5～40mm			t		0.363			108.86		39.52			
	碎石 5～16mm			t		0.0264			65.22		1.72			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3		0.29435			336.6		99.08			
	塑料薄膜			m2		0.5423			0.68		0.37			
	水			m3		0.878904			4.51		3.96			
	钢筋 综合			t		0.03774			3403.82		128.46			
	镀锌铁丝 22#			kg		0.25345			4.66		1.18			

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　

材料费明细	电焊条 J422	kg	0.06882	4.9	0.34		
	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	百块	10.413	30.48	317.39		
	钢纤维检查井盖座 B125型Φ700	套	1.01	381.02	384.83		
	水泥 32.5级	kg	302.13116	0.27	81.58		
	中砂	t	1.214269	129.01	156.65		
	防水剂	kg	9.203868	4.24	39.02		
	其他材料费			-	2.41	-	
	材料费小计			-	1256.51	-	

项目编码	03B002	项目名称	雨水接驳	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	雨水接驳	项	1		987.38					987.38			
综合人工工日		小计								987.38			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									987.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	雨水接驳	项	1	987.38	987.38		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	987.38	-	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966)脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	62.52	187.57		25.01	8.75	62.52	187.57		25.01	8.75
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	246.61	739.85		98.64	34.53	246.61	739.85		98.64	34.53

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：　　

7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3% ，其中人工25% ，材料75%，机械0%。	项	1	70.78	212.34		28.31	9.91	70.78	212.34		28.31	9.91
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7% ，其中人工25% ，材料75%，机械0%。	项	1	16.44	49.31		6.58	2.3	16.44	49.31		6.58	2.3
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5% ，其中人工25% ，材料75%，机械0%。	项	1	16.63	49.91		6.65	2.33	16.63	49.91		6.65	2.33
11-F1	第十一册绝热工程 (定额11 -1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20% ，其中人工25% ，材料75%，机械0%。	项	1	56.89	170.68		22.76	7.96	56.89	170.68		22.76	7.96
综合人工工日		小计							469.87	1409.66		187.95	65.78
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2133.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位		数量				单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费								-	1409.66	-		
	材料费小计								-	1409.66	-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	3676.31			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	3237.66			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	438.65			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					3676.31			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
	合　计					

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5994.13	100.000	5994.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212557.87	2.400	5101.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212557.87	0.420	892.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212557.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	218552.00	9.000	19669.68
合　计					25663.81

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.03774	3403.82	128.46	
2	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	2.7	5.92	15.98	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	26.27722	3.38	88.82	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	4.5	4.49	20.21	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2.08	4.49	9.34	
6	01293501	钢垫板		kg	0.9	3.73	3.36	
7	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	3.833436	8.47	32.47	
8	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.08	7.62	0.61	
9	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	0.11	5.50	0.61	
10	02050505	PVC-U管橡胶圈	直径225	个	10.6605	10.16	108.31	
11	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.766218	14.39	11.03	
12	02090101	塑料薄膜		m2	0.5423	0.68	0.37	
13	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.56	2.12	1.19	
14	02270131	破布		kg	5.147	5.92	30.47	
15	02290103	线麻		kg	0.001	10.16	0.01	
16	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85~140	套	8.24	1.82	15.00	
17	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	44.70523	0.68	30.40	
18	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	43.758	0.85	37.19	
19	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	259.3	1.09	282.64	
20	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	32.64	1.70	55.49	
21	03070117	膨胀螺栓	M10	套	23.166	0.68	15.75	
22	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.06	3.22	0.19	
23	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.1	10.42	1.04	
24	03270101	砂布		张	2.7756	1.02	2.83	
25	03270104	铁砂布	2#	张	37	0.85	31.45	
26	03410205	电焊条	J422	kg	0.06882	4.90	0.34	
27	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	12.27947	3.73	45.80	
28	03411302	焊锡		kg	3.3	36.41	120.15	
29	03430511	铜气焊丝		kg	0.26	33.87	8.81	
30	03430900	焊锡丝		kg	0.65	42.34	27.52	
31	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.34	50.80	17.27	
32	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	22.460055	5.08	114.10	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.25345	4.66	1.18	
34	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.231	6.77	1.56	
35	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	15.40508	16.93	260.81	
36	03652421	锯条		根	48.2031	0.19	9.16	
37	03652422	钢锯条		根	27.37	0.21	5.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04010611	水泥	32.5级	kg	2120.814829	0.27	572.62	
39	04030107	中砂		t	74.923291	129.01	9665.85	
40	04050203	碎石	5～16mm	t	0.0264	65.22	1.72	
41	04050207	碎石	5～40mm	t	4.3118	108.86	469.38	
42	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU 15	百块	10.413	30.48	317.39	
43	04230108	防水剂		kg	9.203868	4.24	39.02	
44	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	26.173036	12.70	332.40	
45	11030704	沥青清漆		kg	7.648786	5.92	45.28	
46	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.886075	15.24	43.98	
47	11111703	酚醛磁漆		kg	0.06	12.70	0.76	
48	11112504	无光调和漆		kg	0.15	12.70	1.91	
49	11112524	厚漆		kg	0.01	8.47	0.08	
50	11590503	聚氯乙烯密封胶		kg	0.6168	12.70	7.83	
51	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.65	10.59	17.47	
52	12010103	汽油		kg	22.76415	9.01	205.10	
53	12030106	溶剂汽油		kg	6.642273	7.79	51.74	
54	12050311	机油		kg	0.01	7.62	0.08	
55	12070109	电力复合脂		kg	1.17	16.93	19.81	
56	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.225203	10.16	2.29	
57	12300378	硼砂		kg	0.08	6.60	0.53	
58	12310308	丙酮		kg	2.55	5.08	12.95	
59	12370305	氧气		m3	1.56	2.80	4.37	
60	12370335	乙炔气		kg	0.62	15.24	9.45	
61	12410101	粘结剂		kg	30.024	15.24	457.57	
62	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	3	12.28	36.84	
63	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	21	1.78	37.38	
64	13120503	橡塑保温板		m3	2.2248	789.90	1757.37	
65	14010305-4~1	镀锌钢管	SC32	m	370.8309	9.88	3663.81	
66	14010305-7~1	镀锌钢管	SC65	m	381.1	10.86	4138.75	
67	14010305-8~1	镀锌钢管	SC80	m	38.625	5.43	209.73	
68	14010305-9~1	镀锌钢管	SC100	m	130.81	10.37	1356.50	
69	14130151-1	低压铜管	管外径20mm以内	m	200	42.46	8492.00	
70	14310102-3~1	钢丝网骨架聚乙烯复合给水管	DN25	m	104.342	18.76	1957.46	
71	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	147.6	7.90	1166.04	
72	14310905~1	HDPE双壁波纹管，DN200	DN200	m	47.277	37.52	1773.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	14312502	塑料软管		kg	1.9	15.58	29.60	
74	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	55.624635	0.53	29.48	
75	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	57.165	1.45	82.89	
76	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	5.79375	1.76	10.20	
77	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	19.6215	1.98	38.85	
78	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	111.25	0.12	13.35	
79	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	67.8	0.99	67.12	
80	15410715	可曲挠橡胶接头	DN40	个	1	39.49	39.49	
81	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	1.01	22.89	23.12	
82	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	2	22.78	45.56	
83	21010305	螺纹水表	DN25	只	1	108.61	108.61	
84	22470111	成套灯具		套	8.08	1184.85	9573.59	
85	24070303	导轨	20～30cm	根	50	3.39	169.50	
86	24150703	瓷接头	双路	个	8.24	0.24	1.98	
87	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	0.8	58.16	46.53	
88	25430315-11~1	BV-2.5		m	3150	1.98	6237.00	
89	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	927	2.77	2567.79	
90	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	111.25	0.10	11.13	
91	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	55.624635	0.25	13.91	
92	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	57.165	0.60	34.30	
93	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	5.79375	0.64	3.71	
94	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	19.6215	0.97	19.03	
95	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	157.59	1.52	239.54	
96	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	59.332944	1.77	105.02	
97	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	57.165	3.93	224.66	
98	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	5.79375	4.68	27.11	
99	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	19.6215	9.01	176.79	
100	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	166.86	0.89	148.51	
101	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	4.08	4.18	17.05	
102	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	15.04	2.12	31.88	
103	26110101	接线盒		只	51	0.99	50.49	
104	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	56.037021	1.44	80.69	
105	26250343	固定卡子	3×80	个	8.24	2.46	20.27	
106	26250703	电缆吊挂	3×50	套	10.164	8.34	84.77	
107	31110301	棉纱头		kg	33.7	5.50	185.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
108	31110307	塑料手套		副	8.4	3.39	28.48	
109	31150101	水		m3	17.707646	4.51	79.86	
110	31150301	电		kW·h	23.14484	0.75	17.36	
111	31170103	标志牌		个	47.280065	0.16	7.56	
112	33011312	钢纤维检查井盖座	B125型Φ700	套	1.01	381.02	384.83	
113	55090103~1	落地式配电箱	APCD	只	1	5035.61	5035.61	
114	55090103~2	落地式配电箱	ALFCD	只	1	3060.85	3060.85	
115	55090103~3	配电箱APXC		只	1	4541.91	4541.91	
116	80210144~1	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	6.58735	375.20	2471.57	
117	80210148~1	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.29435	336.60	99.08	
118	CL-D00001	倒流防止器		套	1	118.48	118.48	
119	CL-D00002	水表井		座	1	1876.01	1876.01	
120	CL-D00003	雨水接驳		项	1	987.38	987.38	
121	X1810628-34~1	YJV-5*16		m	373.7	59.24	22137.99	
122	X1810628-4~1	YJV-3*6		m	375.7503	15.80	5936.85	
123	X1810628-51~1	YJV-4x25+1x16		m	111.1	81.95	9104.65	
124	ZC001005	漏电保护开关(单极)		个	50.5	1.98	99.99	
125	ZC001022	角钢		根	8.4	37.52	315.17	
合计							115267.46	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	154587.39	
1.1	人工费	30176.95	
1.2	材料费	106500.68	
1.3	施工机具使用费	1637.32	
1.4	企业管理费	12052.56	
1.5	利润	4219.88	
2	措施项目费	4421.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4421.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2720.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4484.05	
5	税金	14714.34	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		178206.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能化工程						
1	030411005001	接线箱	1、名称：室外弱电箱 2、安装形式：做水泥基础落地安装	个	1	370.93	370.93	
2	030501009001	路由器	1、名称：千兆路由器 2、规格：≥5个1000M电口，支持弹性切换，≥1个USB接口，≥1个Console口，支持Reset键；可以管理≥128个AP；最大连接数≥122880；内存≥256M DDR3，FLASH≥16M；最大带宽≥600M；支持在线用户数≥500人	台	1	2744.90	2744.90	
3	030501012001	交换机	1、名称：24口千兆POE交换机 2、名称：提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口；交换容量：52 Gbps；包转发率：38.69 Mpps；支持IEEE 802.3at/af；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：225W；支持6 KV防浪涌（POE口）；支持PoE输出功率管理；工作温度：0 ° C ~ 45 ° C	台	1	1246.02	1246.02	
本页小计							4361.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030501012002	交换机	1、名称：8口千兆POE交换机 2、名称：提供8个千兆POE电口；交换容量：16 Gbps；包转发率：11.91 Mpps；支持IEEE 802.3at/af；端口最大供电功率：30W；整机最大供电功率：60W；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z；支持6 KV防浪涌（POE口）；线速转发、无阻塞设计；支持POE输出功率管理；存储转发交换方式；千兆网络接入设计；坚固式高强度金属外壳；无风扇设计，高可靠性；供电方式：48 VDC，1.35 A；安装方式：桌面式	台	1	851.07	851.07	
本页小计							851.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030507013001	录像设备	1、名称：硬盘录像机 2、规格：3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，短机箱，高性能ATX电源；存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45；10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，4路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；输入带宽：320Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID	台	1	4166.00	4166.00	
6	030501004001	存储设备	1、名称：硬盘 2、规格：4T	块	1	592.43	592.43	
7	030404017001	配电箱	1、名称：ups不间断电源【甲供乙安】 2、规格：不小于1小时，额定输出容量：2000VA/1600W；输入电压范围：172-268VAC；输入频率：50-60HZ；电池：磷酸铁锂电池；电池容量：内置48V20AH；运行环境湿度：20-95%（无凝露）	台	1	326.50	326.50	
本页小计							5084.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030502011001	跳线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口	个	1	617.76	617.76	
9	030502011002	跳线架	1、名称：理线架	个	1	16.78	16.78	
10	030502001001	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：42U，前玻璃，后网孔	台	1	2822.41	2822.41	
11	031101001001	开关电源设备	1、名称：电源 2、规格：DC12V	块	1	307.14	307.14	
12	030402010001	防雷器	1、名称：防雷器	个	1	138.77	138.77	
13	030411006001	熔接盒	1、名称：熔接盒	个	1	157.20	157.20	
14	030507014001	显示设备	1、名称：19寸显示器【甲供乙安】	台	1	189.20	189.20	
15	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万筒型网络摄像机 2、规格：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB 28181协议，支持萤石平台接入；1个内置麦克风； 采用高效阵列红外灯，红外照射最远可达50 m； 传感器类型：1/2.7″ Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux；宽动态：数字宽动态；焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27	台	1	564.16	564.16	
本页小计							4249.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm；防补光过曝：支持；补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达50 m ；最大分辨率：2560 × 1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 ；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ；启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复供电方式：DC：12 V ±25% ，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3；电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 3、含支架					
16	030507008002	监控摄像设备	1、名称：太阳能板无线监控 2、规格：400万低功耗抓拍版摄像机;最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps;支持平台远程配置低功耗模式；支持海康互联，萤石平台接入；采用高效红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；支持LTE-	台	1	564.16	564.16	
本页小计							564.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，支持Micro SIM卡；内置8 GB eMMC存储 （实际可用6 GB）， 支持接入最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/ MicroSDXC卡存储；1 个内置麦克风，1个 内置扬声器，支持双 向语音对讲；传感器 类型：1/3″ Progressive Scan CMOS；最低照度：0. 005 Lux @ （F1.2，AGC ON）， 0 Lux with IR；最大图像尺寸： 2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 ；调节角度：光伏板 ：垂直：-45° ~45° ，旋转：-30° ~30° ；焦距&视场角：4 mm，水平视场角：79 °，垂直视场角：43 °，对角视场角：93 °；6 mm，水平视场角：49 °，垂直视场角：26 °，对角视场角：57 °；8 mm，水平视场角：37 °，垂直视场角：20 °，对角视场角：43 ° ；补光灯类型：红外 灯； 补光距离：最远可达 30 m；红外波长范围：8 50 nm；防补光过曝：支 持 ；视频压缩标准：主 码流：H.265/H.264 ；子码流：H.265/H. 264/MJPEG ；4G制式：LTE- TDD/LTE- FDD；4G频段：LTE- TDD：Band 34/38/39/40/41；LT E-FDD：Band					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1/3/5/8 ； 传感器类型：PIR + 雷达；检测角度：4 mm：水平80°，垂直42° ；6/8 mm：水平50°，垂直22° ；检测范围：有效距离：12 m ； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；复位：支持 3、含支架					
17	03B001	室外立杆	1、名称：室外立杆 2、规格：3.5米，含基础及所有辅材	个	1	750.34	750.34	
18	030507016001	停车场管理设备	1、名称：出入口识别一体机，含LED车道补光灯（一体机集成） 2、规格：高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps；集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体；支持LED显示屏；内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求；支持电动变焦镜头，便于调试；识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别；支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%	台	1	3653.28	3653.28	
本页小计							1314.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			以上：支持跟车不落杆，实现快速通行；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；一体化结构设计；支持玻璃加热功能；传感器类型：1/3″ Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON)；黑白0.02lx (F2.0,AGC ON)；快门：1/25秒至1/40,000秒；镜头：3.1~6mm电动变焦镜头；自动光圈：DC驱动；数字降噪：3D数字降噪；视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps；图像格式：JPEG；最大图像尺寸：2688×1520；帧率：25 fps(2688×1520)；图像设置：饱和度,亮度,对比度，白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；通用功能：心跳,密码保护，NTP校时图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设；智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别；补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口；补光灯：内置9颗LED补光灯；外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停；工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(无凝结)；电源供应：AC100V~240V；功耗：35W MAX防护等级：IP54；分辨率：32*64 屏幕类型：LED；亮度：最大1200cd/m²；显示屏尺寸：304mm*152mm					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030507016002	停车场管理设备	1、名称：智能直杆道闸 2、规格：4米八角杆；采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高；侧贴式安装，安装方便、结构紧凑；齿轮碳钢材质，淬火处理工艺；直流无刷电机；支持遇阻反弹，开优先保护功能；直流变频控制，快速抬杆慢速落杆；事件日志记录、方便操作追踪；支持红外，地感，雷达等多种防砸；支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护；手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态；支持强电对接功能（220V）；有效通行宽度：3742mm；通道宽度：4112mm；道闸高度：4750mm；开/关到位输出接口：各1组；开/关/停控制信号接口：各1组；红外/地感防砸信号接口：1组；485控制接口：1组；杆子类型：直杆，道闸系列：四系列；工作温度和湿度：-30~70 ° C；防护等级：IP54；工作电压：AC220V；电机类型：直流无刷；运行噪声：60分贝；电机功率：250W；运行速度：抬杆：3s；落杆：3s 3.5s 4s（默认）；机箱材质：SECC	台	1	4541.91	4541.91	
本页小计							4541.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030507016003	停车场管理设备	1、名称：雷达检测器 2、规格：采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；采用LED灯指示雷达工作状态；自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响；功耗：＜3W；工作电压：9~32VDC；额定电流：＜0.25A；使用环境温度：-40~+85° C	台	1	1184.85	1184.85	
21	030507016004	停车场管理设备	1、名称：终端 2、规格：4车道；5机级联；含PMS管理功能；支持ETC；支持互联网远程访问；支持ISC 出入口组件；支持智慧停车云平台；嵌入式平台：ARM 嵌入式处理器，BS/CS双架构；安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据；稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行；视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器； 适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°	台	1	2962.12	2962.12	
本页小计							1184.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			的工作温度下正常使用；多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本；移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便；远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备；本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷；手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便；异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换4G；终端1对1热备份，数据支持RAID1备份（可选） 标准的SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强；级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场；存储功能：128G SSD + 1T HDD ：音频输入：3.5MM标准输入；音频输出：3.5MM标准输出；报警输入：2路报警输入；报警输出：1路报警输出 ；RS232接口：2路；RS485接口：1路；USB接口：4个USB接口；VGA接口：1路VGA，1路HDMI；网络接口：一个外网千兆RJ45，8个内网百兆RJ45； 支持物联网模块，支持WIFI 通信方式：RJ45					
本页小计							2962.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	080902001001	管理电脑	1、名称：管理电脑【甲供乙安】 2、规格：I5-10500/4G/1T集显/21.5	台	1	205.31	205.31	
23	030507016005	停车场管理设备	1、名称：收费云平台 2、规格：数量填写总车道数，总车道数=单进车道数 + 单出车道数 + 同进同出车道数×2；包含如下云服务功能： 1、运营管理：在线支付（聚合支付，微信、支付宝直连支付）、停车订单、包期车、黑白名单、优惠券； 2、财务管理：财务审核、账单流水、财务报表； 3、电子发票服务：提供车主支付后自助开票，需同时勾选“电子发票服务”；	年	1	8195.20	8195.20	
24	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地敷设	m	398.16	38.31	15253.51	
25	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	789.56	74.85	59098.57	
26	040504001001	砌筑井	1、名称：智能化井 2、规格：840*840*1200mm 3、含井盖	座	1	740.52	740.52	
27	030502007001	光缆	1、名称：4芯单模光纤	m	385.67	4.30	1658.38	
28	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-4*1.0	m	200	6.21	1242.00	
29	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-3*1.5	m	1482.84	6.22	9223.26	
30	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.5	m	1884.14	5.46	10287.40	
31	030411004004	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.0	m	200	3.31	662.00	
32	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAT6	m	1884.14	3.41	6424.92	
33	030502005002	双绞线缆	1、名称：CAT 5E	m	992.6	3.41	3384.77	
本页小计							116375.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配，含开槽及修复	m	150	9.15	1372.50	
35	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：挖沟槽土方	m3	167.52	3.28	549.47	
36	010103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	167.52	44.90	7521.65	
		分部小计					154587.39	
		分部分项合计					154587.39	
本页小计							9443.62	
合　　计							154587.39	

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共19页

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1543	接线箱暗装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	864.85	7.69		345.94	121.08	86.49	0.77		34.59	12.11
综合人工工日		小计							86.49	0.77		34.59	12.11
0.811工日		未计价材料费							236.97				
清单项目综合单价									370.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外弱电箱	个	1	236.97	236.97		
	沥青漆	kg	0.074	10.16	0.75		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	237.74	-	

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	130.58	1.94	172.18	52.23	18.28	130.58	1.94	172.18	52.23	18.28
综合人工工日		小计							130.58	1.94	172.18	52.23	18.28
1.14工日		未计价材料费							2369.69				
清单项目综合单价									2744.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	千兆路由器 ≥5个1000M电口，支持弹性切换，≥1个USB接口，≥1个Console口，支持Reset键	台	1	2369.69	2369.69		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	16.93	1.69		
	脱脂棉	kg	0.02	12.7	0.25		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计				2371.63		

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第2页 共19页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	130.58	1.94	55.61	52.23	18.28	130.58	1.94	55.61	52.23	18.28
综合人工工日		小计							130.58	1.94	55.61	52.23	18.28
1.14工日		未计价材料费							987.38				
清单项目综合单价									1246.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	24口千兆POE交换机			台		1			987.38	987.38			
	多功能上光清洁剂			盒		0.1			16.93	1.69			
	脱脂棉			kg		0.02			12.7	0.25			
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-	989.32	-		
项目编码	030501012002	项目名称	交换机						计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	130.58	1.94	55.61	52.23	18.28	130.58	1.94	55.61	52.23	18.28
综合人工工日		小计							130.58	1.94	55.61	52.23	18.28
1.14工日		未计价材料费							592.43				
清单项目综合单价									851.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	8口千兆POE交换机			台		1			592.43	592.43			
	多功能上光清洁剂			盒		0.1			16.93	1.69			
	脱脂棉			kg		0.02			12.7	0.25			
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-	594.37	-		
项目编码	030507013001	项目名称	录像设备						计量单位	台	工程量	1	

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	522.3		103.33	208.92	73.12	522.3		103.33	208.92	73.12
综合人工工日		小计							522.3		103.33	208.92	73.12
4.56工日		未计价材料费							3258.33				
清单项目综合单价									4166				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬盘录像机 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机,短机箱,高性能ATX电源;存储接口:16个SATA接口	台	1	3258.33	3258.33		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3258.33	-	

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	存储设备	块	1		592.43					592.43			
综合人工工日		小计								592.43			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										592.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	存储设备	块	1	592.43	592.43		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	592.43	-	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	187.69	37.45		75.08	26.28	187.69	37.45		75.08	26.28

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

综合人工工日	小计	187.69	37.45		75.08	26.28
1.76工日	未计价材料费					
清单项目综合单价		326.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	破布	kg	0.1	5.92	0.59		
	铁砂布 2#	张	1	0.85	0.85		
	无光调和漆	kg	0.03	12.7	0.38		
	钢垫板	kg	0.15	3.73	0.56		
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.4	4.87		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.7	0.13		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	55.7	12.81		
	塑料软管	kg	0.18	15.58	2.8		
	焊锡丝	kg	0.08	42.34	3.39		
	电力复合脂	kg	0.41	16.93	6.94		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.28	1.84		
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.09	2.29		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	37.45	-	

项目编码	030502011001	项目名称	跳线架	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接 24口	块	1	208.46	0.53		83.38	29.18	208.46	0.53		83.38	29.18
综合人工工日		小计							208.46	0.53		83.38	29.18
1.82工日		未计价材料费							296.21				
清单项目综合单价									617.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光纤配线架 24口	块	1	296.21	296.21		

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

材料费明细	螺栓 M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	296.74	-	

项目编码	030502011002	项目名称	跳线架	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	跳线架	个	1		16.78					16.78			
综合人工工日		小计								16.78			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	跳线架	个	1	16.78	16.78		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	16.78	-	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1	226.79	4.71		90.72	31.75	226.79	4.71		90.72	31.75
综合人工工日		小计							226.79	4.71		90.72	31.75
1.98工日		未计价材料费							2468.44				
清单项目综合单价									2822.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	机柜 42U,前玻璃,后网孔	个	1	2468.44	2468.44		
	膨胀螺栓 M12	套	4.08	1.02	4.16		
	棉纱头	kg	0.1	5.5	0.55		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2473.15	-	

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第6页 共19页

项目编码	031101001001	项目名称	开关电源设备	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-585	安装开关电源 ≤50A	台	1	174.1	8.24	11.04	69.64	24.37	174.1	8.24	11.04	69.64	24.37
综合人工工日		小计							174.1	8.24	11.04	69.64	24.37
1.52工日		未计价材料费							19.75				
清单项目综合单价									307.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电源 DC12V	台	1	19.75	19.75		
	地脚螺栓 M12×160	套	4.08	1.95	7.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.5	0.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	27.99	-	

项目编码	030402010001	项目名称	防雷器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-59	避雷器安装 1kV以下	组	1	42.66	68.8	4.28	17.06	5.97	42.66	68.8	4.28	17.06	5.97
综合人工工日		小计							42.66	68.8	4.28	17.06	5.97
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									138.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.2	5.5	1.1		
	铁砂布 2#	张	0.1	0.85	0.09		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.1	3.73	0.37		
	汽油	kg	0.1	9.01	0.9		
	无光调和漆	kg	0.1	12.7	1.27		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.1	12.7	1.27		

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第7页 共19页

材料费明细							
	钢垫板	kg	1.2	3.73	4.48		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.34	6.35		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	50.8	1.52		
	电力复合脂	kg	0.05	16.93	0.85		
	镀锌扁钢 -25×4	kg	2.2	4.49	9.88		
	精制带母镀锌螺栓 M12×100内2平1弹垫	套	11	1.16	12.76		
	裸铜绞线 35mm2	kg	0.5	55.7	27.85		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	68.8	-	

项目编码	030411006001	项目名称	熔接盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.26	5.44		14.5	5.08	3.63	0.54		1.45	0.51
综合人工工日		小计							3.63	0.54		1.45	0.51
0.034工日		未计价材料费							151.07				
清单项目综合单价									157.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	熔接盒	只	1.02	148.11	151.07		
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			-	0.05		
	材料费小计			-	151.61	-	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-708	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤37cm	台	1	121.41	1.42	0.81	48.56	17	121.41	1.42	0.81	48.56	17

综合单价分析表

综合人工工日	小计			121.41	1.42	0.81	48.56	17
1.06工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				189.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	酒精	kg	0.1	8.89	0.89			
	棉纱头	kg	0.05	5.5	0.28			
	脱脂棉	kg	0.02	12.7	0.25			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	1.42	-		

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装 (镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	174.1	0.25	9.46	69.64	24.37	174.1	0.25	9.46	69.64	24.37
综合人工工日		小计							174.1	0.25	9.46	69.64	24.37
1.52工日		未计价材料费							286.34				
清单项目综合单价									564.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 * 1440 @25 fps;支持SmartIR,防止夜间红外过曝	台	1	286.34	286.34		
	脱脂棉	kg	0.02	12.7	0.25		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	286.59	-	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装 (镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	174.1	0.25	9.46	69.64	24.37	174.1	0.25	9.46	69.64	24.37

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

综合人工工日	小计	174.1	0.25	9.46	69.64	24.37
1.52工日	未计价材料费	286.34				
清单项目综合单价		564.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	太阳能板无线监控 400万低功耗抓拍版摄像机;最高分辨率可达2560 * 1440 @12.5 fps	台	1	286.34	286.34		
	脱脂棉	kg	0.02	12.7	0.25		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	286.59	-	

项目编码	03B001	项目名称	室外立杆	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-980	室外立杆（单横臂，含基础制作）	个	1	28.79	7.93		11.52	4.03	28.79	7.93		11.52	4.03
综合人工工日		小计							28.79	7.93		11.52	4.03
0.27工日		未计价材料费							698.07				
清单项目综合单价									750.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外立杆 3.5米,含基础及所有辅材	根	1.01	691.16	698.07		
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	1.015	5.08	5.16		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.7	0.25		
	石油沥青 10#	kg	0.5	4.66	2.33		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	706	-	

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	停车场管理设备	台	1		3653.28					3653.28			

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第10页 共19页

综合人工工日	小计		3653.28			
0工日	未计价材料费					
清单项目综合单价			3653.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	停车场管理设备	台	1	3653.28	3653.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3653.28	-	

项目编码	030507016002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	停车场管理设备	台	1		4541.91					4541.91			
综合人工工日		小计								4541.91			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4541.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	停车场管理设备	台	1	4541.91	4541.91		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4541.91	-	

项目编码	030507016003	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	停车场管理设备	台	1		1184.85					1184.85			
综合人工工日		小计								1184.85			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1184.85				

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	停车场管理设备	台	1	1184.85	1184.85		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1184.85	-	

项目编码	030507016004	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	停车场管理设备	台	1		2962.12					2962.12			
综合人工工日		小计								2962.12			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2962.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	停车场管理设备	台	1	2962.12	2962.12		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2962.12	-	

项目编码	080902001001	项目名称	管理电脑	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-444	计算机终端	台	1	132.3	0.89	0.68	52.92	18.52	132.3	0.89	0.68	52.92	18.52
综合人工工日		小计							132.3	0.89	0.68	52.92	18.52
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									205.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	清洁剂	kg	0.15	2.6	0.39		
	脱脂棉	kg	0.03	15.24	0.46		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	0.89	-	

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

项目编码	030507016005	项目名称	停车场管理设备	计量单位	年	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	停车场管理设备	年	1		8195.2					8195.2			
综合人工工日		小计								8195.2			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8195.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	停车场管理设备	年	1	8195.2	8195.2		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8195.2	-	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	398.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	976.82	151.1	38.87	390.73	136.75	9.77	1.51	0.39	3.91	1.37
综合人工工日		小计							9.77	1.51	0.39	3.91	1.37
0.0916工日		未计价材料费							21.36				
清单项目综合单价									38.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 SC50	m	1.03	20.74	21.36		
	精制带母镀锌螺栓 M12×50	套	0.1152	0.99	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00814	3.73	0.03		
	镀锌铁丝 16#	kg	0.00475	5.08	0.02		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0162	12.7	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.00403	7.79	0.03		
	镀锌锁紧螺母 3×50	个	0.1124	0.92	0.1		

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

材料费明细	裸铜线 16mm2	m	0.0576	12.57	0.72		
	塑料护口(钢管用) dn50	个	0.11124	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头 SC50×3	个	0.1186	1.74	0.21		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	22.87	-	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	789.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1540.95	277.85	54.03	616.38	215.73	15.41	2.78	0.54	6.16	2.16
综合人工工日		小计							15.41	2.78	0.54	6.16	2.16
0.1445工日		未计价材料费							47.8				
清单项目综合单价									74.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 SC100	m	1.03	46.41	47.8		
	精制带母镀锌螺栓 M12×50	套	0.1152	0.99	0.11		
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00979	3.73	0.04		
	镀锌铁丝 16#	kg	0.00475	5.08	0.02		
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.03254	12.7	0.41		
	溶剂汽油	kg	0.00814	7.79	0.06		
	镀锌锁紧螺母 3×100	个	0.1124	1.98	0.22		
	裸铜线 16mm2	m	0.0576	12.57	0.72		
	塑料护口(钢管用) dn100	个	0.11124	0.97	0.11		
	镀锌电线管接头 Φ100×10	个	0.11124	9.01	1		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	50.58	-	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第14页 共19页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	砌筑井	座	1		740.52					740.52			
综合人工工日		小计								740.52			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									740.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砌筑井	座	1	740.52	740.52		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	740.52	-	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	385.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	147.76			59.1	20.69	1.48			0.59	0.21
综合人工工日		小计							1.48			0.59	0.21
0.0129工日		未计价材料费							2.02				
清单项目综合单价									4.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	4芯单模光纤	m	1.02	1.98	2.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.02	-	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.98	17.74		31.99	11.2	0.8	0.18		0.32	0.11

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

综合人工工日	小计	0.8	0.18		0.32	0.11
0.0075工日	未计价材料费	4.8				
清单项目综合单价		6.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线 RVV-4*1.0	m	1.08	4.44	4.8		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	5.92	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.5	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.01	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.41	0.05		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	50.8	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.1	0.04		
	其他材料费					-	
	材料费小计			-	4.98	-	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1482.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	多芯软导管(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5	100m/束	0.01	81.05	497.72		32.42	11.35	0.81	4.98		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.81	4.98		0.32	0.11
0.0076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘导线 四芯1.5mm2以内	m	1.08	4.44	4.8		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	5.92	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.5	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.01	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.41	0.05		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	50.8	0.01		

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第16页 共19页

材料费明细	塑料粘胶带	盘	0.015	3.1	0.05		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	4.98	-	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1884.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.25	14.32		27.3	9.56	0.68	0.14		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.14		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.27				
清单项目综合单价									5.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线 RVV-2*1.5	m	1.08	3.95	4.27		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	5.92	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.5	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.01	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.41	0.04		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	50.8	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.1	0.03		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	4.41	-	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	67.18	14.01		26.87	9.41	0.67	0.14		0.27	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.27	0.09
0.0063工日		未计价材料费							2.14				
清单项目综合单价									3.31				

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线 RVV-2*1.0	m	1.08	1.98	2.14		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	5.92	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.5	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.01	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.41	0.04		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	50.8	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.1	0.03		
	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	2.28	-	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1884.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	CAT6	100m	0.01	103.09	182.58	0.29	41.24	14.43	1.03	1.83		0.41	0.14
综合人工工日		小计							1.03	1.83		0.41	0.14
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	CAT6	m	1.02	1.78	1.82		
	镀锌铁丝 8#～12#	kg	0.002	5.08	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1.83	-	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	992.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	103.09	1.02	0.29	41.24	14.43	1.03	0.01		0.41	0.14

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

综合人工工日	小计			1.03	0.01		0.41	0.14
0.009工日	未计价材料费			1.82				
清单项目综合单价				3.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	CAT.5E	m	1.02	1.78	1.82			
	镀锌铁丝 8#～12#	kg	0.002	5.08	0.01			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	1.83	-		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	336.98	90.39		134.79	47.18	3.37	0.9		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.9		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									9.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	配管 JDG20		m	1.03	2.97	3.06							
	紧定式直管接头 Φ20		个	0.1751	1.52	0.27							
	紧定式锁母 Φ20		个	0.1854	0.89	0.17							
	锯条		根	0.025	0.19								
	镀锌铁丝 13#～17#		kg	0.0028	5.08	0.01							
	电力复合脂		kg	0.001	16.93	0.02							
	金刚石锯片 Φ114×1.8		片	0.0067	16.93	0.11							
	水泥 32.5级		kg	0.4554	0.27	0.12							
	中砂		t	0.002898	66.54	0.19							
	水		m3	0.00054	4.51								
	其他材料费				-	0.01	-						
	材料费小计				-	3.96	-						

综合单价分析表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	167.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-217	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽挖掘机挖土（斗容量1m3以内） 反铲 不装车	1000m3	0.001	345.78		2742.37	138.31	48.41	0.35		2.74	0.14	0.05
综合人工工日		小计							0.35		2.74	0.14	0.05
0.0034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	167.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.48		1.04	11.39	3.99	28.48		1.04	11.39	3.99
综合人工工日		小计							28.48		1.04	11.39	3.99
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2720.73			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	2396.10			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	324.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1700.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					4421.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						

计日工表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4484.05	100.000	4484.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159008.58	2.400	3816.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159008.58	0.420	667.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	159008.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	163492.63	9.000	14714.34
合　计					19198.39

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：智能化工程　　标段：　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合　　计	1	-	-	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	2.055726	5.92	12.17	
2	01030106~1	钢丝 Φ1.6		kg	1.334556	5.92	7.90	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	2.2	4.49	9.88	
4	01293501	钢垫板		kg	1.35	3.73	5.04	
5	02270131	破布		kg	0.1	5.92	0.59	
6	02270403	脱脂棉		kg	0.12	12.70	1.52	
7	02270403~1	脱脂棉		kg	0.03	15.24	0.46	
8	03050103	螺栓	M5	套	4.08	0.13	0.53	
9	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	136.825344	0.99	135.46	
10	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.09	2.29	
11	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	11	1.16	12.76	
12	03054312	地脚螺栓	M12×160	套	4.08	1.95	7.96	
13	03070126	膨胀螺栓	M12	套	4.08	1.02	4.16	
14	03270104	铁砂布	2#	张	1.1	0.85	0.94	
15	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	11.070814	3.73	41.29	
16	03411302	焊锡		kg	4.480246	36.41	163.13	
17	03430900	焊锡丝		kg	0.23	42.34	9.74	
18	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.278414	50.80	14.14	
19	03450404~1	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.296568	50.80	15.07	
20	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	5.75348	5.08	29.23	
21	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	1.435	5.08	7.29	
22	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	5.64167	5.08	28.66	
23	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	1.005	16.93	17.01	
24	03652421	锯条		根	3.75	0.19	0.71	
25	03652422	钢锯条		根	34.682	0.21	7.28	
26	04010611~1	水泥	32.5级	kg	68.31	0.27	18.44	
27	04030107~1	中砂		t	0.4347	66.54	28.92	
28	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	32.242474	12.70	409.48	
29	11030703	沥青漆		kg	0.074	10.16	0.75	
30	11111703	酚醛磁漆		kg	0.03	12.70	0.38	
31	11112504	无光调和漆		kg	0.13	12.70	1.65	
32	11452104	酒精		kg	0.1	8.89	0.89	
33	11550104	石油沥青	10#	kg	0.5	4.66	2.33	
34	12010103	汽油		kg	22.669514	9.01	204.25	
35	12030106	溶剂汽油		kg	8.031603	7.79	62.57	
36	12070109	电力复合脂		kg	0.61	16.93	10.33	
37	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.3	16.93	5.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	12331307	清洁剂		kg	0.15	2.60	0.39	
39	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.15	12.28	1.84	
40	12430361	塑料粘胶带		盘	45.584	3.10	141.31	
41	14030328-1~1	镀锌钢管	SC50	m	410.1048	20.74	8505.57	
42	14030340~1	镀锌钢管	SC100	m	813.2468	46.41	37742.78	
43	14312502	塑料软管		kg	0.18	15.58	2.80	
44	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	44.753184	0.92	41.17	
45	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	88.746544	1.98	175.72	
46	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27	
47	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.23	55.70	12.81	
48	25010311	裸铜线	16mm2	m	68.412672	12.57	859.95	
49	25010723	裸铜绞线	35mm2	kg	0.5	55.70	27.85	
50	25253501~1	4芯单模光纤		m	393.3834	1.98	778.90	
51	25430314	铜芯多股绝缘导线 四芯1.5mm2以内		m	1601.4672	4.44	7110.51	
52	25430314-2~1	管内穿线	RVV-2*1.0	m	216	1.98	427.68	
53	25430314-3~1	管内穿线	RVV-2*1.5	m	2034.8712	3.95	8037.74	
54	25430314-6~1	管内穿线	RVV-4*1.0	m	216	4.44	959.04	
55	25430507	CAT6		m	1921.8228	1.78	3420.84	
56	25430507~1	CAT.5E		m	1012.452	1.78	1802.16	
57	26060351-2~1	配管	JDG20	m	154.5	2.97	458.87	
58	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2.225	0.10	0.22	
59	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	44.291318	0.37	16.39	
60	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	87.830654	0.97	85.20	
61	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	26.265	1.52	39.92	
62	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	87.830654	9.01	791.35	
63	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	47.221776	1.74	82.17	
64	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	27.81	0.89	24.75	
65	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.03	2.40	4.87	
66	26110101~1	熔接盒		只	1.02	148.11	151.07	
67	26110301~1	室外弱电箱		个	1	236.97	236.97	
68	31110301	棉纱头		kg	9.023924	5.50	49.63	
69	31150101	水		m3	0.081	4.51	0.37	
70	34130226~1	机柜	42U,前玻璃,后网孔	个	1	2468.44	2468.44	
71	CL-D00001	存储设备		块	1	592.43	592.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：智能化工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	CL-D00002	跳线架		个	1	16.78	16.78	
73	CL-D00003	停车场管理设备		台	1	3653.28	3653.28	
74	CL-D00004	停车场管理设备		台	1	4541.91	4541.91	
75	CL-D00005	停车场管理设备		台	1	1184.85	1184.85	
76	CL-D00006	停车场管理设备		台	1	2962.12	2962.12	
77	CL-D00007	停车场管理设备		年	1	8195.20	8195.20	
78	CL-D00008	砌筑井		座	1	740.52	740.52	
79	ZC0001	千兆路由器	≥5个1000M电口，支持弹性切换，≥1个USB接口，≥1个Console口，支持Reset键	台	1	2369.69	2369.69	
80	ZC0002	24口千兆POE交换机		台	1	987.38	987.38	
81	ZC0003	8口千兆POE交换机		台	1	592.43	592.43	
82	ZC0004	硬盘录像机	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，短机箱，高性能ATX电源；存储接口：16个SATA接口	台	1	3258.33	3258.33	
83	ZC0006	光纤配线架	24口	块	1	296.21	296.21	
84	ZC0008	电源	DC12V	台	1	19.75	19.75	
85	ZC001033	室外立杆	3.5米，含基础及所有辅材	根	1.01	691.16	698.07	
86	ZC0011	400万筒型网络摄像机	最高分辨率可达2560 * 1440 @25 fps；支持Smart IR，防止夜间红外过曝	台	1	286.34	286.34	
87	ZC0012	太阳能板无线监控	400万低功耗抓拍版摄像机；最高分辨率可达2560 * 1440 @12.5 fps	台	1	286.34	286.34	
合计							106421.46	