

扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

2025年09月15日

扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字盖章)


复核人: _____
(造价工程师签字盖章)


编制时间: 2025年09月15日

复核时间: 2025年09月15日

扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程 编制说明

一、工程概况:

本工程为扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程, 主要工作内容为: 对全红河泵站进、出水涵进行原址拆除重建, 新建进水涵为 $2.0 \times 3.0\text{m}$ (宽*高) 单孔钢筋砼箱涵, 总长 37.64m (含闸首与拦污栅槽), 涵洞底高程为 $\nabla -1.30\text{m}$; 新建出水涵为 $2.0 \times 1.6\text{m}$ (宽*高) 双孔钢筋砼箱涵, 总长 16.00m (含闸首), 涵洞底高程为 $\nabla 3.25\text{m}$; 堤防堤顶拓宽至 8.0m , 堤防迎水坡坡比放缓为 $1:3.0$, 背水坡坡比放缓为 $1:2.5$ 拓宽, 迎水坡高程 $\nabla 3.00$ 以上, 设C25素砼护坡, 高程 $\nabla -1.40 \sim 3.00\text{m}$ 采用砌石护坡, 并在长江侧设 35.6m 长抛石护底; 主体工程完成后对堤顶道路、背水坡草皮护坡、进场道路等进行恢复。

二、编制依据:

- 1、根据招标文件、编标说明、设计图纸、补充通知、工程量清单等。
- 2、苏水基【2010】61号 - 关于颁发《江苏省水利工程预算定额 (建筑工程、安装工程动态计价表)》 (2010年版) 的通知;
- 3、《水利工程工程量清单计价规范》 (GB50501-2007);
- 4、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》 (苏水基〔2011〕21号);
- 5、苏水基【2015】31号 - 江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知;
- 6、苏水基【2015】32号 - 江苏省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知;
- 7、苏水基【2016】27号 - 江苏省水利厅关于颁发《江苏省水利工程施工机械台时费定额》 (2017年版) 等造价文件的通知;
- 8、苏水规【2017】2号-省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明

措施费使用管理办法》的通知；

9、苏水安【2017】3号 - 江苏省水利厅关于发布江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表的通知；

10、现场踏勘。

三、采用定额：

1、《江苏省水利工程预算定额》建筑工程（2010年版）；

2、《江苏省水利工程预算定额》施工机械台时费定额（2012年版）；

3、《江苏省水利工程预算定额》预算定额动态计价表（2017年版）；

四、其它需要说明事项：

1、材料价格按《镇江市工程造价信息》扬中地区2025年第8期中预算指导价，预算指导价不全的按同期市场价；

2、人工执行苏水基[2015]31号文、32号文。

3、本工程税金按9%；

4、专业工程措施费施工方报价时结合各方面因素，自主报价，结算时不做调整；暂列金80000元、暂估价20000元（高压杆线防护）以及安全文明措施费62634.18属不可竞争费用，不可下浮；

5、其它未尽事宜，按照招标文件。



建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 001

第1页 共5页

工程名称: 扬中市新坝镇全红电站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程					
1.1	5001	水利建筑工程					
1.1.1	500101	土方开挖工程					
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、堤防土方开挖 2、人工开挖保护层土方 3、留置现场用于围堰填筑及后期回填 4、运距投标单位自行考虑确定, 结算时不调整。	m3	8268		
1.1.1.2	500101002003	一般土方开挖	1、施工围堰拆除 2、土方运至滩面整平 3、运距投标单位自行考虑确定, 结算时不调整。	m3	2748		
1.1.2	500103	土石方填筑工程					
1.1.2.1	500103001002	一般土方填筑	1、施工围堰土方填筑 2、利用堤防开挖土方 3、详见设计图纸	m3	2748		
1.1.2.2	500103001001	一般土方填筑	1、堤防土方回填及拓宽填筑 2、利用原留置开挖土方, 运距自行考虑, 结算时不调整 3、工程量暂估, 按实结算 4、详见设计图纸	m3	6458.2		
1.1.2.3	500103001003	一般土方填筑	1、堤防土方回填及拓宽填筑 2、外购黄土 3、工程量暂估, 按实结算 4、详见设计图纸	m3	4000		
1.1.2.4	500103007001	垫层料填筑	1、护砌垫层 2、150厚中粗砂层 101.1m3 3、150厚瓜子片层 101.1m3 4、详见设计图纸	m3	101.1		
1.1.3	500105	砌筑工程					
1.1.3.1	500105011001	其他砌筑工程	1、浆灌砌块石护坡 2、块石料采用拆除块石 3、详见设计图纸	m3	206.9		
1.1.3.2	500105011002	其他砌筑工程	1、抛石护底 2、块石料采用拆除块石 3、详见设计图纸	m3	260.2		
1.1.4	500106	锚喷支护工程					

建筑工程分类分项工程量清单

第2页 共5页

合同编号: 001

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1	500106017001	其他锚喷支护工程	1、泵站厂方进口处II型拉森钢板桩支护 2、支护长度11m, 钢板桩桩长15m~6m, 3、钢板桩使用时长由投标单位根据现场查看、施工经验、设计图纸以及技术能力等综合考虑确定, 结算时不调整。	t	26.3		
1.1.5	500108	基础防渗和地基加固工程					
1.1.5.1	500108003001	高压喷射水泥搅拌桩	1、双头小直径搅拌桩 2、水泥采用 42.5 级普通硅酸盐早强水泥; 3、水泥参入量 $\geq 18\%$, 水灰比1: 1 4、详见设计图纸	m3	920.2		
1.1.5.2	500108009001	其他防渗及地基加固	1、褥垫层 2、15%水泥土 3、详见设计图纸	m3	112.3		
1.1.5.3	500108009002	其他防渗及地基加固	1、杉木桩基础处理 2、稍径不小于120mm 3、杉木桩表面需扒皮, 刷水柏油防腐 4、详见设计图纸	m3	79.92		
1.1.6	500109	混凝土工程					
1.1.6.1	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型: 垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	74.4		
1.1.6.2	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型: 涵首底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	14.9		
1.1.6.3	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型: 进出水涵洞挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	176.4		
1.1.6.4	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型: 进出水涵洞挡墙墩墙 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	222.1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 001

第3页 共5页

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.6.5	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型: 格梗、踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	75.8		
1.1.6.6	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型: 出水涵立柱 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	5.7		
1.1.6.7	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型: 交通桥 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	6.8		
1.1.6.8	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型: 梁 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	6.1		
1.1.6.9	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型: 挡浪墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	28		
1.1.6.10	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型: 挡浪墙墩墙 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	24.8		
1.1.6.11	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型: 平台 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	0.3		
1.1.6.12	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型: 箱式涵洞墩墙顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比: C30 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	237.7		
1.1.6.13	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型: 护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比: C25 3、级配、拌制要求: 商品砼入仓	m3	80.8		
1.1.7	500111	钢筋加工及安装工程					
1.1.7.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、钢筋加工及安装 2、详见设计图纸	t	50.419		

建筑工程分类分项工程量清单

第4页 共5页

合同编号: 001

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.8	500110	模板工程					
1.1.8.1	500110001001	普通模板	1、底部结构 2、模板制作、安装及拆除 3、详见设计图纸	m2	599.3		
1.1.8.2	500110001002	普通模板	1、中部结构 2、模板制作、安装及拆除 3、详见设计图纸	m2	478.4		
1.1.9	500114	其他建筑工程					
1.1.9.1	500114001001	其他永久建筑工程	1、拆除工程 2、原道路、护坡、涵洞等拆除 3、拆除块石留置现场利用,如有多余外运处理 4、启闭机闸门等设备,拆运至甲方指定地点 5、投标单位自行现场查看,总价包干,结算时不调整。	项	1		
1.1.9.2	500114001015	其他永久建筑工程	1、出水涵与泵站出水池衔接处理 2、人工凿除部分泵站出水池老混凝土 3、对新老混凝土结合面凿毛处理并清洗 4、新浇混凝土前刷环氧砂浆增强粘结力	项	1		
1.1.9.3	500114001007	其他永久建筑工程	1、紫铜片止水 2、水平止水采用1.2×450mm紫铜片 3、详见设计图纸	m	23.2		
1.1.9.4	500114001010	其他永久建筑工程	1、紫铜片止水 2、垂直止水采用1.2×200mm紫铜片 3、详见设计图纸	m	51.86		
1.1.9.5	500114001008	其他永久建筑工程	1、B-P-300X10橡胶止水带 2、详见设计图纸	m	34.22		
1.1.9.6	500114001013	其他永久建筑工程	1、四毡三油分隔板 2、详见设计图纸	m2	73.95		
1.1.9.7	500114001009	其他永久建筑工程	1、成品不锈钢沉降观测钉采购安装 2、施工监测 3、监测频次等详见设计图纸	个	18		
1.1.9.8	500114001011	其他永久建筑工程	1、沉降缝等处土工布 2、短纤针刺非织造土工布,350g/m² 3、详见设计图纸	m2	110		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 001

第5页 共5页

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.9.9	500114001012	其他永久建筑工程	1、冒水孔、排水孔2、DN800mmPVC管3、详见设计图纸	m	86		
1.1.9.1 0	500114001002	其他永久建筑工程	1、撒播草籽2、品种: 详见设计图纸	m2	1946.8		
1.1.9.1 1	500114001003	其他永久建筑工程	堤顶道路: 1、石灰土底基层, 厚度30cm, 含灰量12%; (656.2m2) 2、水泥稳定碎石基层, 厂拌机铺, 厚度20cm; (638.1m2) 3、沥青下封层; (602m2) 4、中粒式沥青路面, 机械摊铺, 厚度6cm; (602m2) 5、砼路牙, 含垫层 (132m) 6、详见设计图纸	项	1		
1.1.9.1 2	500114001004	其他永久建筑工程	进站道路 1、水泥稳定碎石, 厂拌机铺, 厚度20cm; 2、C25混凝土路面, 厚度20cm; 3、详见设计图纸	平方米	221.5		
1.1.9.1 3	500114001014	其他永久建筑工程	地坪恢复: 1、碎石基层, 厚度10cm; 2、C25混凝土路面, 厚度15cm 3、详见设计图纸	m2	91		
1.1.9.1 4	500114001005	其他永久建筑工程	1、波形栏杆拆除、运输保管及恢复 (拆除物利用)	m	47		
1.1.9.1 5	500114001006	其他永久建筑工程	1、预制栏杆购置及安装 2、详见设计图纸	m	33.5		
1.1.9.1 6	500114002001	其他临时建筑工程	1、施工降排水 2、降水方式与时长由投标单位根据现场查看、施工经验、设计图纸以及技术能力等综合考虑确定, 降水方式包括但不限于井点降水、管井降水、明沟排水等 3、该项总价包干, 结算时不调整	项	1		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

第1页 共1页

合同编号: 001

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程					
1.1	5002	水利安装工程					
1.1.1	500201	机电设备安装工程					
1.1.1.1	500201016001	厂用电系统设备安装	1、手电两用启闭机户外动力配电箱 2、箱体材质: 304不锈钢 3、详见设计图纸	套	3		
1.1.1.2	500201018001	电缆安装及敷设	1、手电两用启闭机供电电缆及控制电缆 2、含管道预埋, 不得明线安装 3、工程量暂估, 按实结算	m	100		
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程					
1.1.2.1	500202005001	闸门设备安装	1、2.0*3.0镶铜铸铁闸门 2、双向止水 3、详见设计图纸	扇	1		
1.1.2.2	500202005002	闸门设备安装	1、2.0*1.6镶铜铸铁闸门 2、单向止水 3、详见设计图纸	扇	2		
1.1.2.3	500202009002	其他金属结构设备安装	1、10T手电两用螺杆式启闭机 (含丝杆) 采购安装 2、详见设计图纸	套	1		
1.1.2.4	500202009001	其他金属结构设备安装	1、8T手电两用螺杆式启闭机 (含丝杆) 采购安装 2、详见设计图纸	套	2		
1.1.2.5	500202009003	其他金属结构设备安装	1、5T电动葫芦 (含吊环) 2、详见设计图纸	套	1		
1.1.2.6	500202009007	其他金属结构设备安装	1、3T手拉葫芦 (含吊环) 2、详见设计图纸	台	1		
1.1.2.7	500202006001	拦污栅设备安装	1、拦污栅及栅槽制作、防腐及安装 2、详见设计图纸	t	1.195		
1.1.2.8	500202009004	其他金属结构设备安装	1、自动化设备调试 2、详见设计图纸	台	2		
1.1.2.9	500202009005	其他金属结构设备安装	1、钢盖板制作及安装 2、详见设计图纸	t	0.189		
1.1.2.10	500202009006	其他金属结构设备安装	1、铁爬梯制作及安装 2、详见设计图纸	t	0.201		

其他项目清单

合同编号: 001

第1页 共1页

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号: 001

第1页 共2页

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-水工部分

序号	项目名称	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护; 高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施; 临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护, 高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌; 示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等; 安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育; 知识竞赛、技能竞赛、专题会议; 经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 001

第1页 共1页

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-土建安装部分

[illegible]

其他项目清单

合同编号: 001

第1页 共1页

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-土建安装部分

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号: 001

第1页 共2页

工程名称: 扬中市新坝镇全红河站进出水涵洞水毁修复工程-土建安装部分

序号	项目名称	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护; 高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施; 临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护, 高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌; 示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等; 安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育; 知识竞赛、技能竞赛、专题会议; 经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

房建工程

工程

招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年09月15日

房建工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2025年09月15日

复 核 时 间：

2025年09月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 启闭机房-土建

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010402001001	砌块墙	1、墙体类型:墙体 2、墙体厚度:240 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU7.5砂加气混凝土砌块 4、砂浆强度等级、配合比:WMM5.0预拌水泥砂浆	m3	7.44			
2	010502001001	矩形柱	1、柱截面尺寸:2.5m内 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:预拌泵送商品砼 4、含模板及支架	m3	2.25			
3	010502002001	构造柱	1、柱截面尺寸:200*200等; 2、混凝土强度等级:C20 3、混凝土拌和料要求:预拌非泵送商品砼 4、构造柱 5、含模板及支架	m3	1.3			
4	010503004001	圈梁		m3	0.44			
5	010505001001	有梁板	1、板厚度:120mm内 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 4、含模板及支架	m3	5.19			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: φ 25以内的三级钢	t	1.724			
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、砌块墙防裂玻纤网 2、部位:外墙	m2	68.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：启闭机房-土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010901001001	瓦屋面	坡屋面—保温防水屋面 1、釉面混凝土瓦 2、木挂瓦条L30×30，中距按照瓦材规格 3、木顺水条—40x20，中距500 4、35厚C20细石找平层，配Φ4@200双向钢筋网 5、3mm厚SBS防水卷材热熔 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、素水泥浆一道 8、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	25.38			
9	010902003001	雨蓬刚性层	1、浅色涂料保护层 2、4mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另计) 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	2.5			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆、配合比：界面剂一道，12厚聚合物水泥防水砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：刷5厚防裂抗渗砂浆(压入玻纤网格布一层，底层加设一层)	m2	49.71			
11	011201001002	墙面一般抹灰	内墙面—涂料墙面 1、刷涂料(涂料另计) 2、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、刷界面处理剂一道	m2	40.11			
12	011301001001	天棚抹灰	1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 适用区域：所有房间	m2	35.38			
13	011406001001	抹灰面油漆	1、批腻子一遍，刷无机涂料二遍 2、内墙面 3、涂料中VOCs含量为0	m2	40.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：启闭机房-土建

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011406001002	抹灰面油漆	1、批腻子一遍，刷无机涂料二遍 2、天棚	m2	25.38			
15	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：外墙(弹性涂料) 2、腻子种类：抗裂柔性耐水腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙弹性涂料	m2	20.59			
16	011204003001	块料墙面		m2	29.13			
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质：普通铝合金型材(壁厚1.8) 玻璃窗，具体参数详见图纸说明 2、玻璃品种、厚度：6灰色镀膜+12空气+6透明 3、备注：含五金及安装，由建设单位选样确定	m2	17.54			
18	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：成品锌钢防盗门(含门套)，防盗等级为甲级 2、五金：含门锁、铰链	m2	5.75			
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架		m2	63.2			
2	011703001001	垂直运输		天	20			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：启闭机房-土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取非 夜间施工 照明费时 ， 建筑工 程、仿古 工程、修 缮土建部 分仅地下 室 （地宫） 部分可计 取；单独 装饰、安 装工程、 园林绿化 工程、修 缮安装部 分仅特殊 施工部位 内施工项 目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：启闭机房-土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：启闭机房-安装

标段：

第1页 共1页

			金额（元）					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明动力配电箱M 2、型号：PZ30系列 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：安装高度为底边距地1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：低压配电柜D1 2、型号：XL-21系列 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：安装高度为底边距地1.5m	台	1			
3	030404035001	插座		个	1			
4	030404034001	照明开关		个	1			
5	030411001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷	m	22			
6	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、型号：BV-4 3、配线部位：管内穿线	m	22			
7	030409005001	避雷网	1、屋面Φ10热镀锌圆钢避雷网 2、防雷引下线焊连 3、涵洞底板闭环接地体 4、启闭机、照明箱、控制柜接地	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：启闭机房-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：启闭机房-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件 和管理费 用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

