

一、电梯钢结构井道及土建部分				
序号	工程或费用名称	产地/标准	单位	工程量
1	钢结构GZ1立柱200*200*10mm钢管	Q235B	吨	6.8
2	电梯门厅小立柱MZ 方钢100*100*5	Q235B	吨	0.45
3	GL1电梯导轨支架梁及连廊梁200*150*6mm	Q235B	吨	3.45
4	电梯门机上下坎GL2梁200*200*8mm钢管	Q235B	吨	1.74
5	梁GL4钢梁200*250*6mm	Q235B	吨	0.38
6	顶部梁GL2钢梁200*200*8mm	Q235B	吨	0.44
7	吊钩及梁	Q235B	吨	0.13
8	M-1预埋件490*490*20	Q235B	套	6
9	地脚锚栓M20	Q235B	套	36
10	门柱预埋件MJ-2 250*250*16	Q235B	套	2
11	加劲板-16*270*125		块	48
12	安全墙		平方	11.04
13	钢结构连廊平台5MM花纹板		平方	24.3
14	钢结构防锈底漆两度		项	1
15	钢结构安装辅料		项	1
16	钢结构制作及安装费用		吨	13.39
17	钢结构运费		吨	13.39
18	钢架卸车二次搬运（垂直吊装）机械费		台班	2
19	土建基础及短柱基础开槽制作		项	1
20	临时脚手架租赁搭建费		项	1

二、井道点爪式玻璃外罩及其他部分				
序号	工程或费用名称	产地/标准	单位	工程量
1	电梯专用220型避震不锈钢驳接爪	材质304	只	149
2	定制不锈钢万向驳接头		套	149
3	驳接器上墙件制作安装		套	149
4	6+0.76pvc+6钢化夹胶low-e玻璃平面（含打孔磨边）		M2	254
5	连廊不锈钢护栏		米	16
6	屋面造型2MM厚铝单板及防水		M2	23.5
7	道康宁透明耐候胶(胶缝10mm)		M2	254
8	特种玻璃安装费		M2	254
9	玻璃安装配件（不锈钢螺栓等）		M2	254
10	304不锈钢大门套		樘	5
11	连廊装饰（600*600地砖、集成吊顶、不锈钢收边、油漆修补）		层	5
12	特殊玻璃包装运输费		项	1
13	玻璃安装机械费		M2	254