政府采购合同

甲方（甲方）：苏州市公安局

地址：江苏省苏州市人民路 3998 号

联系人：陈栋喜

联系方式：15151610362

乙方（成交方）：联通（江苏）产业互联网有限公司

地址：南京市鼓楼区古平岗 4 号 C 座二层

联系人：金莹秋

联系方式：15651100306

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的 JSZC-320500-SZGZ-C2025-0146【苏州市公安局 2025 年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容

1. 乙方负责完成甲方的【苏州市公安局 2025 年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目】，具体内容详见附件。

2. 服务期限：【 12 】个月。自2026年1月28日至2027年1月3日。

3. 下列文件为本合同不可分割部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

① 本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；

② 中标通知书；

③ 采购文件；

④ 投标（响应）文件；

⑤ 乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同价格及费用结算

1.本合同含税总价（人民币）：大写：壹佰伍拾伍万伍仟捌佰元整 小写：¥1555800.00 。

上述价格包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）、备品备件等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本合同价格为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.付款步骤：本合同签订生效后，30个工作日内甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；服务满半年支付到合同价款50%；第三季度支付到合同价款75%；经甲方最终验收合格结清剩余款项。甲方根据对乙方的考评结果向乙方支付该期相应的维保费。最后一期的维保费在本项目经甲方验收合格后30天内向乙方支付。

3.付款方式：银行转账或数字人民币转账。

乙方银行转账账户信息如下：

开户名称：联通（江苏）产业互联网有限公司

开户银行：中国工商银行南京城中支行

银行账号：4301024319100225195

4.未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10 %的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

5.乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：

（1）合法有效且符合甲方要求的销售发票。

（2）甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核单证。

6.履约保证金

1、履约保证金金额为：合同总金额的 10%；即人民币 壹拾伍万伍仟伍佰捌拾元整（¥ 155580.00 ）。

2、本合同签订之日起【三十】日内，按照合同约定，乙方可以转账方式或者支票、汇票、本票、保函等非现金形式向甲方缴纳或提交履约保证金。

3、乙方未按照约定的期限和方式提交履约保证金的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失；甲方书面同意乙方延期提交履约保证金的除外。

4、在服务期满、服务缺陷全部更正完毕，且甲方收到乙方提供的经双方签章的《政府采购合同履行验收报告》后，甲方凭乙方的收款收据在【三十】日内将履约保证金无息退还乙方。如乙方在服务过程中有缺陷不予更正，或更正后不符合本采购合同要求，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用以及给甲方造成的一切直接或间接损失，甲方有权直接在履约保证金中扣除。若乙方违约，则甲方有权不予退还履约保证金。

在乙方以转账、现金（包括数字人民币账户支付）的方式支付履约保证金的情况下，若甲方超期未退还，每逾期一日，则应以逾期退还的履约保证金金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率÷360，向乙方支付违约金。

在乙方以第三方担保的方式提供履约担保的情况下，如第三方担保期限已经届满或担保义务免除，则视为甲方返还履约保证金的义务消灭，甲方无需实际返还行为。

三、双方权利义务

1. 甲方应按本合同约定向乙方支付服务费用。

2. 甲方有权随时对乙方的系统维护服务情况进行监督并提出整改意见。乙方应积极配合甲方的监督工作，如实提供相关资料和信息，如乙方拒绝配合或提供虚假资料，甲方有权要求乙方限期改正，并可暂停支付服务费用，由此产生的费用和责任由乙方承担。

3. 乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。

4. 乙方应为甲方提供7×24小时的技术服务支持，并保证相关联系电话有专人值守。除日常维护需求外，乙方应在接到甲方的服务请求后【 1 】小时内响应，并在【 8 】小时内解决系统技术问题。若乙方未按上述要求及时响应并解决问题的，甲方有权采取其他措施，包括但不限于另行聘请第三方提供维修服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5. 乙方应根据甲方要求安排维护服务人员，乙方应当确保其安排的维护服务人员充足且拥有相关职业资质，并具有提供服务的必要经验。若甲方认为乙方指派的项目人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方应在2个工作日内完成更换，否则应按照2000元/人次向甲方支付

违约金。

6.甲方要求提供现场维护服务的，在甲方现场工作的乙方项目人员应当遵守甲方的一般工作规范和安全要求。乙方全部项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等事故的，均由乙方作为用人单位承担相应责任，乙方应负责办理相关工伤或保险理赔等手续，所需金额如理赔不足的，剩余部分则由乙方承担。甲方不承担任何责任，也无需支付任何补偿金、赔偿金。

7.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作等发生安全事故的，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

8.乙方应保证其在提供服务过程中不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。因乙方原因致使第三方向甲方提起诉讼或索赔的，一切法律责任由乙方承担，与甲方无关。

8.乙方应按甲方要求做好维保记录并提交甲方审核。

9.乙方应配合甲方根据实战需求提供免费前端设备迁移服务。

四、服务质量与验收

甲方将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规(2024)7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。磋商文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确约验收的时间、方式、程序等内容，并可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。如服务过程中经甲方验收不合格的，乙方应在规定的时间内进行返工、调整或采取其他补救措施，直至甲方再次验收合格。

乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。

五、保密条款

1.乙方对在本合同签订、履行过程中知悉的甲方资料和信息（包括乙方掌握有相关保密信息的事实本身），除甲方明确书面豁免外，均为保密信息。

2.乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙

方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

3. 本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

4. 乙方员工、供应商、客户等凡是有机会接触到保密信息的主体，含自然人和法人，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

5. 乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方支付本合同总金额 30%的违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

6. 无论合同是否成立、生效、变更、解除或终止，前述保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务及责任，保密期限为永久。

7. 无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的 5 日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

六、知识产权

1. 乙方应保证在履行本合同过程中不侵犯任何第三方知识产权，如甲方受到第三方关于侵犯知识产权方面的指控，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而产生损失的，则乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

2. 甲方对所有乙方为本项目提供的服务和交付物及交付物中所有软件目标代码、版权、专利权、设计、专有知识、派生知识、方法、技术、工艺及文档材料享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或授权任何第三方使用。乙方违反前述规定的，应向甲方偿付合同总价款 30%的违约金，违约金不足以补偿甲方一切直接、间接损失的，甲方有权要求乙方补足。

七、分包与转包

（一）本合同项目不得转包与分包。

（二）如乙方存在分包或转包行为，甲方有权解除合同，乙方须返还全部已支付价款，并向甲方支付合同总金额 20%的违约金。

（三）因分包或转包导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方一切直接和间接损失。

八、违约责任

1.甲方违约责任及违约金支付

①在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总价款的【20】%作为违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

②甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但甲方支付的该项违约金总额不得超过本合同总价款的5%。

③甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供的合格服务的，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付

①乙方不能提供服务的（逾期未提供服务超过15日视为不能提供服务），或服务不合格（经考核分数在【60】分以下的视为服务不合格）从而影响甲方对系统的正常使用的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款【20】%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方补足。

②乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍要求乙方继续提供服务的，乙方应立即提供服务并按照本合同总金额的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

③乙方在服务过程中向甲方提交虚假材料，不如实告知维护服务的具体情况，致使甲方产生损失的，甲方有权终止本合同，乙方应返还甲方已支付的服务费用并赔偿甲方一切直接、间接损失。

④乙方如有其它违反本合同约定行为的，应按照本合同总价款【20】%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

⑤乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

⑥乙方违反本合同第六条约定之情形的，除按相应条款承担违约责任外，甲方还有权依据本合同第七条追究其违约责任。

⑦乙方对招响应文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，且乙方需向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

九、安全生产

（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目

实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

（二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。

（三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

十、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出通知后7日内提供书面证明。

3.不可抗力事由消除后，合同继续履行等事项，由双方协商确认。

十一、合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

十二、合同的解除

（一）除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

（二）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同；

3、乙方存在违反本合同第六条之情形的，甲方有权解除合同；

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方解除本合同，本合同在书面通知到达对方时解除。

十三、争议解决

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约以及乙方追究甲方违约不成立而导致甲方支出的费用，均应当由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十四、附则

1. 合同份数：本合同一式【陆】份，甲乙双方各执【贰】份，招标代理机构【贰】份，各份合同具有同等法律效力。

2. 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3. 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之规定解释。双方也可按照书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效。补充协议之间如存在冲突的，应当以最新签订的为准。

5. 在本合同履行过程中，甲乙双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起 3 日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等一切不利后果。

6. 甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

（以下无正文）

甲方签章：苏州市公安局

法定（授权）代理人签字：

日期：2026年1月14日

乙方签章：

法定（授权）代理人签字：

日期：2026年1月14日

附件一：考核标准

项目	内容	考核分
基础管理（25 分）	每日故障维修巡检记录	5 分
	前端设备日常（月、季、年、重大节日）清洗、保养记录	5 分
	管理中心设备日常巡检记录	5 分
	故障修复确认记录	5 分
	常驻人员到岗率（每日签到表）	5 分
质量管理（75 分）	前端设备点位“一机一档”建档率、准确率均应达到 100%，上述两项指标中每项低于 1 个百分点扣 1 分，扣完为止（以专网“一机一档”管理系统的统计以及市局绩效考核为准）	25 分
	前端设备点位在线率、完好率需分别达到 98%和 95%，上述两项指标中每项每低于 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	25 分
	标准化运维流程落实响应率，15 天维修完成率需分别达到 95%和 100%，上述两项指标中每项每低于 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。（以运维巡检数据统计以及市局绩效考核为准）	25 分
加分值项（20 分）	根据公安部门提出前端设备点位迁移的紧急和专项任务，每完成一个点位迁移加 1 分，加满为止。	15 分
	对大型活动、突发事件及应急处突等专项任务，能够高效圆满完成的，酌情予以加分。	5 分
减分值项（20 分）	在维保工作中，违反“一机两用”等网络安全管理规定，发生网络安全事故，被市局通报的每起扣 5 分，被省厅通报的每起扣 10 分，被公安部通报的每起扣 15 分，扣完为止。	15 分
	因前端设备维护响应、问题处理等，而受到投诉造成严重负面影响的，每发生一起扣 2.5 分，扣完为止	5 分

注：每 3 个月考评一次，并按照考评结果支付该期维保费：

1、考评结果≥90 分，考评后应付款金额=当季合同金额*100%；

2、90 分>考评结果≥80 分，考评后应付款金额=当季合同金额*90%；

3、80 分>考评结果≥70 分，考评后应付款金额=当季合同金额*80%；

4、70 分>考评结果≥60 分，考评后应付款金额=当季合同金额*70%；

5、考评结果<60 分，甲方有权拒绝支付该笔款项。

附件二：附件清单

2025年度姑苏区社会面治安前端设施维保项目清单				
序号	维保项目	维保期限	维护月数	投入使用时间
1	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统一期建设项目（有偿维保第17年）仅维保前端立杆	1年	12	购销合同签订日期2007年8月21日。 有偿维保第17年。
2	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统二期建设项目（有偿维保第16年）仅维保前端立杆	1年	12	购销合同签订日期2008年10月17日，验收意见时间2009年4月17日，免费维保期1年，免费维护期至：2010.4.16。 有偿维保第16年。
3	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统三期建设项目（有偿维保第15年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2009年9月16日，验收时间2010年2月5日，免费维护期至：2011.2.4。 有偿维保第15年。
4	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统四期建设项目（有偿维保第14年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2010年9月25日，验收日期2011年1月28日，免费维护期至：2012.1.27 有偿维保第14年。
5	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统五期建设项目（有偿维保第13年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2011年9月13日，验收意见时间2012年6月1日，免费维保期1年。 有偿维保第13年。
6	苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统六期建设项目（有偿维保第10年）	1年	12	采购合同签订日期2012年8月27日，验收意见时间2013年1月22日，免费维保期3年。 有偿维保第10年。
7	姑苏区治安前端七期（有偿维保第9年）	1年	12	采购合同签订日期2013年8月29日，验收意见2014年4月4日，免费维保期3年。免费维保期至：2017年4月3日，免费维保期3年） 有偿维保第9年。
8	姑苏区治安前端八期（有偿维保第8年）	1年	12	合同签订日期2014年8月6日，验收意见时间2014年11月18日，免费维保期3年。免费维保期至：2017年11月18日， 有偿维保第8年。
9	姑苏区治安前端九期-惠民一期（有偿维保第8年）（除9期高清前端系统工程）	1年	12	合同签订日期2015年9月1日，验收意见时间2015年12月17日，免费维保期3年，免费维保期至：

				2018年12月17日，有偿维保第8年。
10	姑苏区治安前端十期-惠民二期（有偿维保第6年）	1年	12	合同签到日期2016年9月27日，验收时间2017年1月18日，免费维保期3年，至2020年1月18日 有偿维保第6年。
11	中心城区治安前端六期公交站台（有偿维保第9年）	1年	12	合同签订日期2013年1月6日，免费维保期至：2016年7月30日（验收证明书日期为2014年7月31日，免维保期2年） 有偿维保第9年。
12	干将路高清社会治安前端系统建设项目（有偿维保第10年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2012年1月18日，验收意见日期为2012年11月30日，免费维保期3年，免费维保期至：2015年11月29日。 有偿维保第10年。
13	苏州火车站站外综合前端信息指挥管理系统工程（有偿维保第9年）	1年	12	合同签订日期2010年12月2日，竣工验收证明书时间2013年9月4日，磋商时间：2010年9月份。工程开竣工日期：2010年10月8日正式开工，2013年9月4日竣工完成，免费维保期为3年。 有偿维保第9年。
14	火车站综合信息指挥管理系统(火车站北北广场)（有偿维保第8年）	1年	12	合同签订日期2013年8月22日，竣工验收证明书日期2014年12月27日，验收意见日期2015年2月3日，免费维保期3年。 有偿维保第8年。
15	姑苏区背街小巷微循环项目(前端部分）（有偿维保第7年）	1年	12	合同签到日期2016年12月8日，竣工验收证明书时间2017年3月23日，免费维保期2年。 有偿维保第7年。
16	苏州平江、沧浪、金阊4期高清前端系统工程维保（有偿维保第14年）仅维保前端立杆	1年	12	购销合同签订日期2010年7月16日，免费维保期1年。 有偿维保第14年。
17	苏州五期高清卡口维保清单（有偿维保第9年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2011年8月16日，免费维保期5年。 有偿维保第9年。 已扣除超卡升级改造的维保基数。

18	苏州平江、沧浪、金阊六期高清前端系统工程维保清单(有偿维保第9年）仅维保前端立杆	1年	12	政府采购合同签订日期2012年6月4日，竣工验收证明书日期2012年8月30日，免费维保期5年。 有偿维保第9年。
19	苏州姑苏区7期高清前端系统工程维保（有偿维保第7年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2013年6月，验收意见时间2014年1月15日，免费维保期5年。 有偿维保第7年。
20	苏州八期高清卡口维保清单（有偿维保第6年）仅维保前端立杆	1年	12	政府采购合同签订日期2014年8月5日,验收意见日期2014年11月19日，免费维保期5年。 有偿维保第6年。
21	苏州9期高清前端系统工程维保（有偿维保第8年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2015年9月1日，和姑苏区治安前端九期-惠民一期是一个合同，已和治安前端分开。 有偿维保第8年。
22	苏州城区治安卡口设备更新及维保服务（古城区12套治安卡口）（有偿维保第6年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2017年2月16日，免费维保期3年。 有偿维保第6年。
23	姑苏分局4G移动前端项目（有偿维保第6年）	1年	12	合同签到日期2016年12月5日，免费维保期为3年，验收日期2016年12月15日。 有偿维保第6年。
24	312国道综合前端维保清单（有偿维保第7年）仅维保前端立杆	1年	12	合同签订日期2013年10月10日，验收意见日期2015年7月3日，免费维保期为3年。 有偿维保第7年。
25	环古城健身步道治安前端项目（有偿维保第8年）	1年	12	合同签订日期2015年12月3日，免费维护1年，竣工验收证明书日期2016年2月3日。 有偿维保第8年。
26	公共安全视频共享平台项目（有偿维保第3年）	1年	12	原维保项目有偿维保期：2022.7.1至2023.6.30，有偿维保第3年。
27	姑苏区前端项目（有偿维保第3年）仅维保前端立杆	1年	12	原维保项目有偿维保期：2022.7.1至2023.6.30，有偿维保第3年。
28	智能前端建设-姑苏区智能化前端项目（有偿维保第3年）	1年	12	原建设项目免费维护期至2022.12.17，原有偿维保第3年。
29	姑苏区前端系统前端建设四期项目（有偿维保第2年）	1年	12	合同:2020年11月12日,验收日期:2021年9月17日，有偿维保第2年。

30	姑苏区八点半夜经济技防改造提升项目（有偿维保第2年）	1年	12	合同:2020年12月4日，验收:2021年9月17日，有偿维保第2年。
31	姑苏分局老旧小区技防改造项目（有偿维保第2年）	1年	12	合同:2021年10月10日，验收:2022年3月11日，有偿维保第2年。
32	姑苏分局派出所巡逻车车内前端建设项目（有偿维保第2年）	1年	12	合同:2020年12月3日，验收:2021年5月21日，有偿维保第2年。
33	姑苏区前端项目（有偿维保第1年）	1年	6	合同:2022年10月23日，验收:2023年6月25日，有偿维保第1年。

1、苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统一期建设项目（有偿维保第17年）仅维保前端立杆

苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统一期建设项目

序号	名　称	品　牌	规格与型号	单位	数量
1	摄像机立竿	国产	定制(含横臂)A型杆和B型杆	根	210
2	控制箱	定制	隔热、防雨、通风(含熔纤盒)	台	210
3	光纤尾纤	新海宜	FC	条	420
4	电源线	赛格	RVV3*1	米	16800
5	镀锌管	横水	Φ32 壁厚≥3.5mm	米	10800
6	PVC管	良建	Φ32 壁厚≥1.2mm	米	6000

2、苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统二期建设项目（有偿维保第16年）仅维保前端立杆

苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统二期建设项目

序号	名　称	品　牌	规格与型号	单位	竣工决算数量
1	A型摄像机立杆	国产	立杆横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地	根	250
2	B型摄像机立杆	国产	立杆横臂2米以上，含横臂、含基础、防雷接地	根	13
3	检修窨井	国产	500×500×60	个	269
4	控制箱1	国产	定制（带风扇、防盗、防水、接地、不锈钢、喷塑）	个	242
5	控制箱2	国产	定制（带风扇、防盗、防水、接地、不锈钢、喷塑）	个	27

3、苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统四期建设项目（有偿维保第15年）仅维保前端立杆

苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统三期建设

序号	名　称	品　牌	规格与型号	单位	审定数量
1	摄像机立杆（含基础）	国产	立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地	根	277
2	检修窨井	国产	500×500×60	个	277

4、苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统四期建设项目（有偿维保第14年）仅维保前端立杆

苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统四期建设项目

序号	名　称	品　牌	规格与型号	单位	竣工决算数量
1	摄像机立杆（含基础）	国产	立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地	根	273
2	检修窨井	国产	500×500×60	个	314
3	控制箱	国产	定制（带风扇、防盗、防水、接地、不锈钢、喷塑）	个	273

5、苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统五期建设项目（有偿维保第13年）仅维保前端立杆

苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统五期建设

序号	名　称	品　牌	规格与型号	单位	竣工决算数量
1	摄像机立杆（含基础）	国产	立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地	根	216

6、苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统六期建设项目（有偿维保第10年）

苏州市平江、沧浪、金阊三区社会治安前端系统六期工程（平江区）

序号	名　称	品　牌	规格与型号	单位	数量
1	球机立杆（含基础）	国产	立杆高度6米，横臂2米（含2米）以内，含横臂、含基础、防雷接地	根	73

2	枪机立杆和不锈钢设备箱	国产	2.7米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架，基础500mm×500mm×650mm,设备箱:不锈钢、隔热、防雨、通风：670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)	套	10
3	挂机横臂和不锈钢设备箱	国产	挂机横臂2米（含2米）以内，不锈钢、隔热、防雨、通风：670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)	套	8
4	检修窨井	国产	500×500×60	个	87
5	光纤尾纤	国产	8M，FC	根	65
6	电源线	润通	RVVP2×1.0	米	5108.5
7	硅芯管	国产	定制	米	3929.6
二、公安分局管理中心设备清单					
1	前端电脑	DELL	政府采购协议供货电脑，Optiplex 990MT （i7-2600）	台	10
2	电源线	国产	5*25平方	米	100
3	电源电缆	国产	5*16平方	米	170
4	PZ30电箱	国产	定制	个	1
5	六类网线	国产	定制	箱	5
6	服务器	联想	ThinkServer RD630	台	1
7	空调	格力	5匹,KFR-120LW/E(12568L)A1-N1	台	1

7、姑苏区治安前端七期（有偿维保第9年）

苏州市姑苏区治安前端系统七期项目

序号	标的物名称	品牌、规格		单位	竣工决算数量
前端设备					
1	一体化激光高清球型摄像机	亚安	HDH5904-H130P-HIR150W	台	20
2	一体化球型摄像机	科达	IPC412	台	67
3	一体化球型摄像机	英飞拓	V1772N-18T0U1B3H	台	35
4	130万超宽动态枪型网络摄像机	英飞拓	V6202-T0024	个	40
5	百万像素镜头	英飞拓	高清镜头，3.8-13mm/自动光圈	个	40
6	LED灯辅助室外护罩	敏佳	MJ-4512HR70W	个	40
7	信号、电源二合一避雷器	雷迅	RJ45-E100/4S，网络防雷器	套	162
8	光收发器1	恒信和安	DDT-N-0110SSFA/B,百兆	对	81

			以太网		
9	光收发器 2	新创	FLANDSZ100S01,百兆以太网	对	81
10	设备箱	国产	定制，置于立杆内部	只	153
11	F 式立杆（含基础）	国产	高 6 米，臂长 2 米	套	153
管线施工					
1	电源线	润通	RVV-2*1.0	米	8844.5
2	网线	润通	超五类	米	769.5
3	镀锌钢管	国产	GG50	米	456
4	硅芯管	国产	PE50	米	7497.4
5	光纤尾纤	国产	8M，FC	根	307.8
6	开挖泥土路面	国产	定制	米	1234.05
7	开挖道板路面	国产	定制	米	4425.1
8	开挖水泥路面	国产	定制	米	1033.6
9	接地连接线	国产	BV-1*10	米	1539
10	接地	国产	定制	套	162
11	检修窨井	国产	500*500*60	个	162
	小计				
管理中心					
1	视频前端业务平台软件	科达	KDM2901	套	1
2	License	科达	每个点	点	162
3	矩阵接入网关	科达	VS-G200-A	台	1
4	数字平台接入网关	科达	VS-G300-A	台	1
5	集中编解码设备机箱	科达	KDM201-SH	台	8
6	网络接口模块	科达	KDM201-NIB	块	8
7	控制键盘接入模块	科达	KDM201-TVM	块	4
8	编码卡	科达	KDM201-C04A	块	2
9	解码卡	科达	KDM201-D01G	块	237
10	磁盘阵列	联想	SureSAS112 36T	套	1
11	扩展柜	联想	SureSAS112 SATA 扩展柜 36T	套	3
12	服务器	联想	ThinkServer RD630	台	3
13	网络交换机	华为	Quidway S9312	台	1
	小计				
管理中心大屏改造					
1	46 寸液晶拼接单元	创维	M46PJCG-TDY	台	40
2	图像拼接控制器	创维	LCD-CONTROLLER12-V5	套	1
3	拼接控制软件	创维	拼接控制器配套	套	1

			LCD-CONTROLLER16		
4	控制电脑	国产	利用已有设备	套	1
5	移动前端工作站	联想	笔记本电脑（联想 IBM ThinkPad X230-2324JY3）I5/500G，12 英寸宽屏），政府采购网协议供货产品	台	1
6	拼接墙配件	创维	分配器、机柜（含 2 侧监视器部分）、底座和设备系统中配套的 VGA/视频/RS-232/网络线等线缆（不含前端输入线缆）、及电源排插等	套	1
	小计				
派出所整合（苏锦、娄门、城北、友新、胥江、留园、彩香、白杨湾）					
1	DVR 接入网关	科达	VS-G100-A	台	1
2	集中编解码设备机箱	科达	KDM201-SH	台	2
3	网络接口模块	科达	KDM201-NIB	块	2
4	控制键盘接入模块	科达	KDM201-TVM	块	2
5	解码卡	科达	KDM201-D01G	块	0
6	24 端口千兆以太交换机	华为	S5700-28C-EI	台	1
7	路由器	华为	AR2220	台	1
8	服务器	联想	ThinkServer RD630	台	1
小计	单个派出所				
合计	苏锦、娄门、城北、友新、胥江、留园、彩香、白杨湾				
派出所整合（石路、山塘）					
1	集中编解码设备机箱	科达	KDM201-SH	台	1
2	网络接口模块	科达	KDM201-NIB	块	1
3	控制键盘接入模块	科达	KDM201-TVM	块	2
4	解码卡	科达	KDM201-D01G	块	0
5	24 端口千兆以太交换机	华为	S5700-28C-EI	台	1
6	路由器	华为	AR2220	台	1
7	服务器	联想	ThinkServer RD630	台	1
小计	单个派出所				
合计	石路、山塘				

派出所整合（吴门）					
1	集中编解码设备机箱	科达	KDM201-SH	台	3
2	网络接口模块	科达	KDM201-NIB	块	3
3	控制键盘接入模块	科达	KDM201-TVM	块	2
4	解码卡	科达	KDM201-D01G	块	0
5	24 端口千兆以太交换机	华为	S5700-28C-EI	台	1
6	路由器	华为	AR2220	台	1
7	服务器	联想	ThinkServer RD630	台	1
小计	单个派出所				
派出所整合（观前、桃花坞、平江、双塔、公园、南门、皮市街、葑门、虎丘）					
1	集中编解码设备机箱	科达	KDM201-SH	台	1
2	网络接口模块	科达	KDM201-NIB	块	1
3	控制键盘接入模块	科达	KDM201-TVM	块	1
4	解码卡	科达	KDM201-D01G	块	1
5	24 端口千兆以太交换机	华为	S5700-28C-EI	台	1
6	路由器	华为	AR2220	台	1
小计	单个派出所				
合计	观前、桃花坞、平江、双塔、公园、南门、皮市街、葑门、虎丘				
设备搬迁					
1	设备拆除、清洁、检测	国产	详见搬运设备清单	批	1
2	设备运输费	国产	详见搬运设备清单	批	1
3	中心设备安装	国产	详见搬运设备清单	批	1
4	前端点位重新拨码、光缆割接配合	国产	定制	批	1
5	拨码高空车台班	国产	定制	台班	45
6	视频线	润通	SYV75-3	米	21000
7	电源线	润通	RVV3*4	米	1250
8	网线	润通	超五类线	箱	10
9	光纤尾纤	新海宜	定制	根	850
10	其它辅材		线槽、水晶头、标签纸、胶布、VGA 线、插座、Q9 头等	批	1
三、签证部分					
1	HDMI 线及 VGA 线	国产	定制	套	1
2	供电系统改造	国产	定制	套	1
3	千兆光模块	国产	定制	套	1
4	环境监测系统	国产	定制	套	1
5	联网专用尾钎	国产	定制	套	1
6	新增 9 个点位	国产	定制	套	1
7	图像识别系统	国产	定制	套	1

8	立杆变更	国产	定制	套	1
9	数字平台接入网关	科达	VS-G300-A	台	3

8、姑苏区治安前端八期（有偿维保第 8 年）

苏州市姑苏区治安前端系统八期建设项目					
序号	标的物名称	品牌、规格		单位	审计
前端设备					
1	一体化球型摄像机（130 万）	亚安	IPH5407E-H130P-H73	台	100
2	一体化球型摄像机 1（200 万）	科达	IPC421	台	149
3	一体化球型摄像机 2（200 万）	英飞拓	V1772N-20T2U1B3L	台	60
4	200 万超宽动态枪型网络摄像机	海康威视	DS-2CD4026FWD	个	21
5	百万像素镜头	海康威视	HV4510D-MPIR	个	21
6	智能型 200 万超宽动态枪型网络摄像机	海康威视	DS-2CD4026FWD-B	台	20
7	八百万像素镜头	海康威视	HV1140D-8MPIR，800 万像素,DC11-40mm	台	20
8	枪机护罩	海康威视	DS-1311HZ	个	36
9	LED 灯辅助室外护罩	敏佳	MJ-4512HR70W	个	5
10	信号、电源二合一避雷器	雷迅	RJ45-E100/4S，网络防雷器	套	350
11	光收发器 1	新创	FLANDSZ100S01,百兆以太网	对	153
12	光收发器 2	恒信和安	DDT-N-0110SSFA/B,百兆以太网	对	153
13	双路光纤收发器	新创	FLANDSZ100S02,百兆以太网	对	23
14	光纤收发器机框 1	新创	RACKSZ	个	7
15	光纤收发器机框 2	恒信和安	DDT-R4U	个	6
16	设备箱	国产	定制，置于立杆内部	只	283
17	设备防水箱	国产	不锈钢、隔热、防雨、通风：670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)	套	33
18	立杆 1 型（含基础）	国产	高 6 米，臂长 6 米	根	31
19	立杆 2 型（含基础）	国产	高 6 米，臂长 2 米	根	252
20	挂机横臂	国产	挂机横臂 2 米（含 2 米）以内	个	23
管线施工					

1	电源线	润通	RVV-2*1.0	米	22293
2	网线	润通	超五类	米	3147
3	硅芯管	国产	PE50	米	17375
4	光纤尾纤	国产	8M，FC	根	292.02
5	接地	国产	定制	套	283
6	检修窨井	国产	500*500*60	个	283
	管理中心				
1	License	科达	科达的50，其他摄像机150，加上七期的增补LICENSE	套	350
2	磁盘阵列	联想	SureSAS112 48T	套	2
3	扩展柜	联想	SureSAS112 SATA 扩展柜 48T	套	9
4	存储服务器	联想	ThinkServer RD440	台	1
5	地图数据库服务器	联想	联想 R680	台	1
6	千兆网络交换机	华为	S5352P-EI 主机(48个10/100/1000 BASE-T,2个百兆/千兆SFP上行口,2个千兆SFP上行口(SFP Req.)	台	7
7	10公里千兆光模块	索诚	单模，千兆	个	18
8	40公里千兆光模块	索诚	SCNT191-450,40km,单模，千兆	个	6
9	视频前端业务平台（中大型）	科达	KDM2802A	台	5
10	前端及DVR接入网关	科达	VS-G100-A	台	2
11	平台互通跨网网关	科达	VS-G300-A	台	4
12	网关对接开发	科达	定制	次	2
13	转码网关（转国标标准码流）	科达	VS-G800-A	台	5
14	笔记本电脑	think	L440 i5-4200M	台	2
15	前端电脑	DELL	OptiPlex 3010 MT	台	24
16	23寸显示屏	DELL	UltraSharp U2312HM	台	3
17	GIS地图软件升级费	国产	GIS地图软件升级费	套	1
18	成缆光纤尾纤	普天	72芯 SC-FC，25米/根，	根	5
19	网线	润通	超五类	米	3496.8
20	辅材	国产	定制	套	1
	指挥中心LED屏				
1	室内点阵双色LED屏	中望	面积：2.95*2.28*2块合计：13.5平方米。 P 3.75 管芯颜色：双色 （1R1G） 点密度（点/㎡）：44321，尺寸（mm）：152×304 点数：32×64，	平方	13.5
2	显示控制系统	中望	上海仰邦 BX-5E1 双色控制卡	套	2
3	铝合金屏体框架	中望	无锡达特9045黑色LED专业铝合金	套	1

4	电源控制箱	中望	PLC-10KW	个	1
5	供电电源线	润通	国标 RVV3*2.5 套管敷设	米	35.34
6	网络线	润通	超五类网线套管敷设	箱	1
派出所改造					
一、苏锦派出所					
1	电视墙	国产	中间 4 个大电视机、两边各 3 个小电视机	套	1
2	静电地板	国产	定制	平方	58
3	装修	国产	定制，简单装修	套	1
4	操作台	国产	4 联，含椅子	张	1
5	空调	海尔	KFR-35GW/03GBC12T,1.5 匹挂机，节能编号：CQC12701072210	台	1
6	辅材	国产	定制	套	1
二、平江路派出所					
1	电视墙	国产	定制，中间 1 个大电视机、两边各 2 个小电视机	套	1
2	静电地板	国产	定制	平方	24
3	装修	国产	定制	套	1
4	操作台	国产	3 联，含椅子	张	1
5	空调	海尔	KFR-35GW/03GBC12T,1.5 匹挂机，节能编号：CQC12701072210	台	1
6	辅材	国产	定制	套	1
签证部分					
1	三个点位基础重新制作	国产	立杆基础 700mm*700mm*1000mm	套	3
2	苏锦所操作台	国产	4 联，含椅子	套	1
3	工作量	润通	电源线，RVV2*1.0	米	200
		润通	视频线，75-5	米	320
		国产	辅材	批	1
		国产	安装、拆除人工（含车辆）	工时	7
		希捷 2T	硬盘	块	1
4	吴门桥所改造	国产	电视墙改造	套	1
		国产	LED 显示屏改造（控制系统更新）	套	1
		国产	原铝塑板更新	套	1
		创维	65 寸创维电视	台	2
		国产	机房搬迁	套	1
5	玉器城新增枪机	润通	电源线 RVV2*1.0	米	50
		润通	网线	米	50
		恒信和安	DDT-N-0110SSFA/B,百兆以太网	对	1

		雷讯	RJ45-E100/4S，网络防雷器	套	1

9、姑苏区治安前端九期-惠民一期（有偿维保第8年）（除9期高清前端系统工程）

苏州市惠民工程姑苏区九期前端系统项目					
序号	标的物名称	品牌、规格		单位	竣工决算数量
一、高清卡口部分					
1、卡口前端设备					
1	高清摄像机	海康威视	VCU-7015-T	台	40
2	高清摄像机镜头	海康威视	与摄像机配套	个	40
3	专用电源	海康威视	定制	个	40
4	路口汇聚交换机	恒信和安	EIB10-6E-2F-2G	台	9
5	光模块	恒信和安	单模千兆，20KM	块	18
6	路口级联交换机	恒信和安	EIB05-4E-1F，1光4电百兆	对	6
7	防护罩支架	海康威视	定制	只	40
8	检测设备	海康威视	LVD-6008，可接8线圈	套	8
9	检测设备	海康威视	LVD-3003-3，可接12线圈	套	1
10	闪光灯	海康威视	SL-1211-1/C	套	40
11	LED灯	海康威视	SL-2111-1	套	40
12	前端存储设备	金士顿	SDHC卡	个	40
13	智能终端管理设备	海康威视	TS-5012-L	台	9
14	壁挂箱	金星	壁挂室外防水不锈钢机箱	个	6
15	主机箱	金星	定制	只	9
16	设备箱基础	金星	定制	套	9
17	信号避雷器	雷迅	XP35A+100E	只	40
18	电源避雷器	雷迅	AM3-20/1+NPE	只	15
19	地感线圈	国产	定制	只	70
2、管线、杆件					
1	总电源线	润通	VV2*4	米	1001
2	闪光灯/LED灯触发线	润通	RVV2*0.5	米	480
3	485线	润通	RVSP2*1.0	米	1620
4	设备电源线	润通	RVV3*1.5	米	949
5	超5类网络线	润通	五类屏蔽四对双绞线	米	840
6	光纤	润通	4芯单模	米	744
7	光纤熔接盒	国产	定制	个	0
8	光纤尾纤	国产	3米FC	条	0
9	馈线	润通	RVSP4*1.0	米	2047.5
10	硅芯管	国标	Φ50	米	730.8
11	镀锌钢管	国产	RC50	米	16
12	手井	国产	400*400	个	55

13	接地	国产	定制	套	16
14	BV10m2 接地连接线	润通	BV10m2	米	160
15	门架	常熟金星	跨度 14+14 米，三个立柱	套	1
16	门架	常熟金星	跨度 18 米，两个立柱	套	1
17	挑臂杆（F 型）	常熟金星	挑臂 5 米	套	3
18	挑臂杆（T 型）	常熟金星	挑臂 5 米尾臂 2 米	套	1
19	挑臂杆（T 型）	常熟金星	挑臂 6 米尾臂 2 米	套	2
20	挑臂杆（F 型）	常熟金星	挑臂 7 米	套	2
21	挑臂杆（F 型）	常熟金星	挑臂 8 米	套	2
22	挑臂杆（F 型）	常熟金星	挑臂 11 米	套	2
23	挑臂杆（F 型）	常熟金星	挑臂 12 米	套	1
24	立杆基础	国产	1400*1400*1700	套	10
25	立杆基础	国产	1400*1400*2000	套	8
26	辅材	国产	含铭牌	批	9
4、中心设备					
1	数据库服务器	联想	Thinkserver RD640		1
2	接入服务器	联想	thinkserver RD 640		1
3	存储阵列	联想	LenovoStorage 2200		1
4	网络交换机	H3C	S5130-28F-EI		1
5	卡口平台软件	科达	定制		1
二、高清前端部分					
1、前端设备					
1	一体化球型摄像机 1	科达	IPC421	台	128
2	一体化球型摄像机 2	亚安	HDH5407E-H72-D200	台	100
3	200 万星光级枪型网络摄像机 1 及配套百万像素镜头	海康威视	DS-2CD4026FWD	个	52
4	200 万星光级枪型网络摄像机 2 及配套百万像素镜头	英清特	IK-M204V-E	个	50
5	百万像素红外一体防水枪型摄像机	中德宏泰	IP-DT720R	个	64
6	避雷器	雷迅	RJ45-E100/4S	套	330
7	光端机	恒信和安	DDT-E-T/R0101D1NSF	对	114
8	工业交换机	新创	FSLA5T0F-BG4，5 口百兆	台	6
9	工业交换机	新创	FSLA8T0F-BG4，8 口百兆	台	38
10	光收发器	恒信和安	DDT-N-0110SSFA/B，单模单纤	台	96

			20kmSC		
11	网管型光交换机	恒信和安	MIB28-24F-4G	台	4
12	光收发器	新创	FTLA1011-BG4，单模、单纤、25KM，袖珍式	台	114
13	网管型光交换机	新创	FSLA2T16F-S1F-BG4，16光100M+2电1000M	台	8
14	汇聚箱	国产	壁挂室外防水不锈钢机箱 670mm(高)×400mm（宽）×350mm(深)	只	52
15	设备箱	国产	定制，置于立杆内部	只	330
16	抱杆支架	国产	定制	套	87
17	F式立杆（含基础）	国产	高6米，臂长2米	套	18
18	T式立杆（含基础）	国产	高6米，臂长2米+3米	套	1
19	T式立杆（含基础）	国产	高6米，臂长2米+2米	套	3
2、管线					
1	电源线	润通	RVV-2*1.0	米	7861.6
2	网线	润通	超五类	米	6027.2
3	镀锌钢管	国产	GG50	米	0
4	硅芯管	国产	PE50	米	6418
5	室外光纤	国产	四芯单模	米	4851
6	光纤尾纤	国产	8M，FC	根	660
7	接地连接线	国产	BV-1*10	米	640
8	接地	国产	定制	套	80
9	检修窨井	国产	500*500*60	个	24
10	辅材	国产	含铭牌等	批	1
3、分局管理中心					
1	License	科达	每个点	点	120
2	平台接入网关	科达	VS-G300-A	台	5
3	DVR接入网关	科达	VS-G100-A	台	5
4	云存储	科达	KCLoudStor 2000-64T，64T，19英寸4U机架式；支持16盘位，含16块4T硬盘	套	8
5	集中编解码设备机箱	科达	KDM201-SH	台	11
6	编码卡	科达	KDM201-C04A	块	82
7	设备拆除、恢复	国产	定制，原艾迪恩斯设备下放至派出所	批	1
8	服务器	联想	ThinkServer RD440,CPU:2*INTEL XEON E5-2403，内存：6*8GB ECC RDIMM DDR3-1600内存，硬盘：2*300G 热插拔SAS2.5寸硬盘	台	6

			（15000转），RAID：主板集成SAS控制器RAID 0/1/1E；光驱:Slim DVD光驱,电源:800W 1+1冗余电源，导轨:RD440 专用导轨，板载集成双口高性能千兆以太网口和一个管理千兆以太网口，支持Windows Server 2008/Windows 2003/Linux/VMware操作系统,原厂五年保修及上门，政府协议供货产品		
9	网络交换机	H3C	S5120-48P-EI-D,48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口；背板带宽240Gbps；包转发率72Mpps，支持全双工	台	5
10	光模块	索诚	单模千兆，10KM	块	30
11	光纤尾纤	新海宜	25米/根，SC-FC	根	320
4、派出所改造（吴门桥、石路、山塘）					
1	云存储	科达	KCLoudStor 2000-64T，64T，19英寸4U机架式；支持16盘位，含16块4T硬盘	套	3
签证部分					
1	码集线器	国产	UT-1208	套	8

10、姑苏区治安前端十期-惠民二期（有偿维保第6年）

信息惠民工程公共视频共享平台二期（姑苏区治安前端系统十期）

序号	标的名称	品牌	型号规格	单位	决算数量
一	姑苏分局				
	前端设备				
1	一体化球型摄像机	科达	IPC421	台	248
2	红外激光球形摄像机	科达	IPC425	台	2
3	一体化球型摄像机（改造）	英清特	IK-A3840-AF20	台	50
4	一体化球型摄像机（新增）	英清特	IK-A3840-AF20	台	17
5	200万星光级枪	英清	IK-M204V-S	个	273

	型网络摄像机	特			
6	百万像素镜头	富士能	DV3.4x3.8SA-SA1 1/1.8" 300W 像素，4~15.2mm(3.8x)，金属接口，ND 滤光片	个	273
7	护罩	科达	CH-111，15 寸，带遮阳罩，风扇，供电 AC24V/AC220V	只	273
8	支架	亚安	WS2770，立杆横臂支架用万向节	只	273
9	电源	凤冠	HK-DH30-A12，12V2.5A	只	273
10	信号、电源二合一避雷器	雷迅	SV-2/220EP，RJ45	套	590
11	光端机	恒信和安	DDT-E-T/R0101D1NSF，1 路视频+1 路数据+1 路百兆网络	对	103
12	工业交换机	新创	FSLA5T0F-BG4，5 口百兆	台	128
13	工业交换机	新创	FTLA1014-BG4，一光四电	台	68
14	光收发器	恒信和安	DDT-N-0110SSFA/B，单模单纤 20kmSC	台	78
15	网管型光交换机	恒信和安	MIB28-24F-4G，24 口百兆光口，2 个 SFP 千兆光口	台	4
16	光收发器	新创	FTLA1011-BG4，单模、单纤、25KM，袖珍式	台	268
17	网管型光交换机	新创	FSLA2T16F-S1F-BG4，16 光 100M+2 电 1000M	台	20
18	汇聚箱	国产	壁挂室外防水不锈钢机箱	只	61
19	设备箱	国产	定制，置于立杆内部	只	300
20	抱杆支架	国产	定制	套	72
21	F 式立杆（含基础）	国产	高 6 米，臂长 3 米	套	28
22	F 式立杆（含基础）	国产	高 6 米，臂长 2 米	套	10
23	F 式立杆（含基础）	国产	高 5 米，臂长 3 米	套	2
24	F 式立杆（含基础）	国产	高 5 米，臂长 2 米	套	7
25	F 式立杆（含基础）	国产	高 5 米，臂长 1 米	套	2
26	F 式立杆（含基础）	国产	高 4.5 米，臂长 1.5 米	套	8
27	F 式立杆（含基础）	国产	高 3.5 米，臂长 1 米	套	15
28	电源线	润通	RVV-2*2.5	米	17120
29	电源线	润通	RVV-2*1.0	米	7075
30	网线	润通	超五类	米	11301
31	镀锌钢管	国产	GG50	米	396
32	硅芯管	国产	HDPE40/33	米	8158
33	室外光纤	国产	四芯单模	米	9635
34	熔接盒	国产	四口	个	120

35	光纤尾纤	国产	8M，FC	根	268
36	架空线路	国产	含配件	米	6131
37	接地连接线	国产	BV-1*10	米	576
38	接地	国产	定制	套	72
39	检修窨井	国产	500*500*600（现场 400*400*350）	个	136
40	辅材	国产	含铭牌等	批	1
	分局管理中心				
44	License	科达	每个点	点	290
45	DVR 接入网关 1	科达	VS-G100-A	台	8
46	DVR 接入网关 2	科达	VS-G100-H	台	1
47	云存储	科达	KCLoudStor 2000-64T	套	19
48	互联网中心平台	科达	KDM2802A-G2	套	1
49	前端二维码系统平台	国产	基于公安 APP 上的一个模块进行开发	套	1
50	服务器	联想	ThinkServer RD450	台	2
51	前端工作站	戴尔	OptiPlex 3020 MD10014(i5-4590)	台	10
52	网络交换机	H3C	LS-S5110-52P	台	3
53	光模块	索诚	单模千兆，10KM	块	30
54	光纤尾纤	国产	25 米/根，SC-FC	根	270
	火车站派出所改造				
55	License	科达	每个点	点	330
56	视频前端业务平台	科达	KDM2901-G2	台	1
57	服务器	国产	利旧	台	4
58	DVR 接入网关	科达	VS-G100-A	台	1
59	4 路编码器	科达	利旧	块	70
60	集中编解码设备机箱	科达	利旧	台	11
二	像卡口				
61	卡口摄像机	海康威视	DS-2CD4085F	台	15
62	镜头	海康威视	HV1140D-8MPIR，11-40mm，F1.5 ，1/1.8″，CS 接口	个	15
63	护罩	科达	CH-111，15 寸，带遮阳罩，风扇，供电 AC24V/AC220V	只	15
64	支架	亚安	WS2770，立杆横臂支架用万向节	只	15
65	电源	凤冠	HK-DH30-A12，12V2.5A	个	15
66	工业交换机	新创	FTLA1014-BG4，一光四电	台	8
67	汇聚箱	国产	壁挂室外防水不锈钢机箱	只	8
三	视频前端配套设备				
68	视频前端配套设	国产	GAWM—01，全向型	套	50

	备				
69	汇聚服务器	联想	ThinkServer RD450	台	1
四	市局新增				
70	前端工作站	戴尔	OptiPlex 7040 MD10366(i5-6500)	台	4
71	前端终端 1	微软	surface book	台	2
72	前端终端 2	戴尔	XPS 13-9350-R3708	台	1
73	网络交换机	H3C	S10504	台	1
74	服务器	联想	ThinkServer RD450	台	1
75	软件准入网关	慧盾	SmartSSP 1100	套	1
76	数据库防泄密软件	慧盾	SmartSSP 3100	套	1
77	维护防泄密客户端软件	慧盾	SmartCSP 3300	套	1
78	防泄密管理平台软件	慧盾	SmartSMM 3200	套	1
79	数据服务器	联想	ThinkServer RD460	台	1
80	应用服务器	联想	ThinkServer RD450	台	1
81	惠民专网平台	科达	KDM2802A-G2	套	2
82	识别服务器	联想	ThinkServer RD450	套	3
83	云存储	科达	KCLoudStor 2000-64T	套	4
签证部分					
1	一体化球型摄像机	科达	IPC421	台	6
2	工业交换机	新创	FSLA5T0F-BG4，5 口百兆	台	36
3	网络交换机	H3C	LS-S5110-52P	台	3

11、中心城区治安前端六期公交站台（有偿维保第 9 年）

中心城区治安前端六期（公交站台前端）

序号	设备名称	规格型号	数量	单位
制高点前端系统				
1	高清高速变焦红外球型摄像机	敏佳 MJ-CW400-IPH130R18 倍 130 万红外高清高速球机、含电源	26	个
2	球机立杆（含基础）	仿古型立杆，高度 6 米，横臂 2 米（含 2 米）以为，含横臂、含基础、防雷接地	17	根
3	壁挂支架	仿古型横臂，热镀锌、喷塑	8	根
4	不锈钢设备箱	不锈钢、隔热、防雨、通风	26	套
5	避雷器	雷迅二合一防雷器 RJ45 网络+电源	26	个
6	光纤收发器	恒信和安 DDT-NO1100SSA/B	26	对
7	光纤尾钎	8M,FC	26	根
8	光纤熔接及测试	定制	26	套
9	网线	AMP 超五类	0.5	箱
10	电源线	RVSP2*1.5mm2	1003.8	米

11	硅锌管	定制	538.2	米
12	检修窖井	500mm*900mm*600mm 具有公安专用字样	16	个
13	辅材	定制	1	批
公交分局管理中心				
1	服务器	联想 ThinkSever RD630	2	台
2	网络高清数字硬盘录像机	敏佳 MJ-REC8216HDVRII	2	套
3	硬盘	希捷 3T 7T 天*24 小时数字前端专用全天候运行硬盘	16	块
4	高清流媒体管理软件	天华 定制开发，含与市局公安局前端平台及 PGIS 联网	1	套
5	控制键盘	敏佳 MJ-300	2	台
6	设备机柜	三凌 19 英寸 600mm*600mm*1200mm	2	个
7	PDU	AUE2220W-08AHZNHB 8 位带防雷模块	2	个
8	交换机	华为 S5700-52C-EI	1	台
9	机柜理线架	AMP19 英寸金属理线架，静电喷涂	2	台
10	24 口配线架	AMP 六类 24 口配线架	2	个
11	光纤收发器机框	恒信和安 DDT-E2U	2	个
12	六类网线	AMP 六类屏蔽双绞线	1	箱
13	光纤尾钎	新海宜 FC	50	根
14	高清视频解码器	敏佳 单路 1080P 视频解码器 MJ-MAV820-T	8	台

12、干将路高清社会治安前端系统建设项目（有偿维保第 10 年）仅维保前端立杆

干将路高清社会治安前端系统建设项目

序号	标的物名称	规格型号	生产厂家	单位	数量
前端设备					
1	高清摄像机 A	IPH5407E-H66-H130P	天津亚安	个	6
2	高清摄像机 B	VT-NET9006W	深圳动力盈科	个	5
3	电源	定制	国产	个	11
4	摄像机立杆（含基础）	定制	国产	根	11
5	避雷器	高清防雷器	广州雷迅	个	11
6	控制箱	定制	苏州富丽	个	11
7	光收发器	10/100 兆自适应	常州恒信和安	对	11
8	光收发器机架	14 槽	常州恒信和安	个	1
9	光纤尾纤	定制	苏州新大诚	根	44
10	光纤熔接及测试	定制	国产	套	44
管线施工					
1	网线	超五类线	AMP	箱	1

2	电源线	RVVP2×1.0	昆山双花	米	2984
3	光缆	4芯	昆山交通	米	1273
管理中心					
1	原EVA8000视频综合平台扩容	VSIH	南京艾迪恩斯	块	1
		VSID	南京艾迪恩斯	块	5
		VSIG	南京艾迪恩斯	块	2
		NSIA	南京艾迪恩斯	块	1
		MGW-80	南京艾迪恩斯	台	1
		VE6188N	南京艾迪恩斯	台	11
		FVDA-H8	南京艾迪恩斯	台	1
2	模拟视频汇聚交换机	DGS-1210-24	深圳D-Llink	台	1
3	视频分配器	16进32出	国产	台	6
4	原分局矩阵V2060扩容	V2943vpp	深圳英飞拓	块	3
		V2943vi	深圳英飞拓	块	6
5	网络光端机	8V1DD2321N 8路视频，带千兆以太口	常州恒信和安	对	3
6	网络存储	IP SAN 32T	南京艾迪恩斯	台	1
7	网络键盘	V2116X	深圳英飞拓	个	5
8	高清解码器	FVDA-H8 8路高清解码	南京艾迪恩斯	台	4
9	派出所矩阵	V2011AX32-8 32路输入8路输出	深圳英飞拓	台	3
10	机柜	600×600×1200	宁波三凌	个	3
其他					
第二部分：沧浪分局设备清单					
序号	标的物名称	规格型号	生产厂家	单位	数量
前端设备					
1	高清摄像机A	IPH5407E-H66-H130P 130万高速高清球机	天津亚安	个	6
2	高清摄像机B	VT-NET9006W	深圳动力盈科	个	6
3	电源	定制	国产	个	12
4	摄像机立杆（含基础）	定制	国产	根	12
5	避雷器	高清防雷器	广州雷迅	个	12

6	控制箱	定制	苏州富丽	个	12
7	光收发器	10/100 兆自适应	常州恒信和安	对	12
8	光收发器机架	14 槽	常州恒信和安	个	1
9	光纤尾纤	定制	苏州新大诚	根	24
10	光纤熔接及测试	定制	国产	套	24
管线施工					
1	网线	超五类线	AMP	箱	1
2	电源线	RVVP2×1.0	昆山双花	米	2081
3	光缆	4 芯	昆山交通	米	1551
管理中心					
1	原 EVA8000 视频综合平台扩容	VSIH	南京艾迪恩斯	块	1
		VSID	南京艾迪恩斯	块	5
		VSIG	南京艾迪恩斯	块	2
		NSIA	南京艾迪恩斯	块	1
		MGW-80	南京艾迪恩斯	台	1
		VE6188N	南京艾迪恩斯	台	9
		FVDA-H8	南京艾迪恩斯	台	1
2	视频分配器	16 进 32 出	国产	台	5
3	原分局矩阵 V2060 扩容	V2943vpp	深圳英飞拓	块	2
		V2943vi	深圳英飞拓	块	4
4	网络光端机	8V1DD2321N 8 路视频，带千兆以太口	常州恒信和安	对	3
5	网络存储	IP SAN 32T	南京艾迪恩斯	台	1
6	网络键盘	V2116X	深圳英飞拓	个	5
7	高清解码器	FVDA-H8 8 路高清解码	南京艾迪恩斯	台	5
8	派出所矩阵	V2011AX32-8　32 路输入 8 路输出	深圳英飞拓	台	2
9	机柜	600×600×1200	宁波三凌	个	2
第三部分：金阊分局设备清单					
序号	标的物名称	规格型号	生产厂家	单位	数量
前端设备					

1	高清摄像机 A	IPH5407E-H66-H130P 130 万高速高清球机	天津亚安	个	12
2	高清摄像机 B	VT-NET9006W	动力盈科	个	13
3	电源	定制	国产	个	25
4	摄像机立杆（含基础）	定制	国产	根	25
5	避雷器	高清防雷器	雷迅	个	25
6	控制箱	定制	国产	个	25
7	光收发器	10/100 兆自适应	恒信和安	对	25
8	光收发器机架	14 槽	恒信和安	个	1
9	光纤尾纤	定制	新大诚	根	48
10	光纤熔接及测试	定制	国产	套	48
管线施工					
1	网线	超五类线	AMP	箱	1
2	电源线	RVVP2×1.0	昆山双花	米	3093
3	光缆	4 芯	昆山交通	米	2376
管理中心					
1	原 EVA8000 视频综合平台扩容	NVAS1906	南京艾迪恩斯	套	1
		POWA	南京艾迪恩斯	块	2
		MCSB	南京艾迪恩斯	块	1
		PROC	南京艾迪恩斯	块	1
		VSIE	南京艾迪恩斯	块	2
		VSIG	南京艾迪恩斯	块	4
		NSIA	南京艾迪恩斯	块	1
		MGW-80	南京艾迪恩斯	台	1
		VE6188N	南京艾迪恩斯	台	9
		FVDA-H8	南京艾迪恩斯	台	1
2	视频分配器	16 进 32 出	国产	台	6
3	原分局矩阵 V2060 扩容	V2943vpp	深圳英飞拓	块	3
		V2943vi	深圳英飞拓	块	6
4	网络光端机	8V1DD2321N 8 路视频，带千兆以太口	常州恒信和安	对	1
5	网络存储	IP SAN 32T	南京艾迪恩斯	台	1

6	网络键盘	V6116X	南京艾迪恩斯	个	3
7	高清解码器	FVDA-H8 8路高清解码	南京艾迪恩斯	台	3
8	派出所矩阵	V2011AX32-8 32路输入8路输出	深圳英飞拓	台	1
9	机柜	600×600×1200	宁波三凌	个	1
10	解码器交换机	DGS-1024T	深圳D-Llink	台	2

签证部分

序号	标的物名称	规格型号	生产厂家	单位	数量
签证001（轻轨工程恢复改造）					
1	硅锌管	32		米	1608.8
2	电源线	RVVP2*1.0		米	3069
3	电源线穿线			米	11927
	4芯光缆穿线			米	5280
签证004（1308#学士街、干将路口）					
1	立杆基础	基础1200mm*700mm*700mm		个	1
2	高空车台板			天	0.5
签证005（1409#相门桥过街天桥东侧30米）					
1	立杆基础	基础1200mm*700mm*700mm		个	1
2	高空车台板			天	0.5
签证006（3413#干将西路、馨鸿路口）					
1	立杆基础	基础1200mm*700mm*700mm		个	1
2	高空车台板			天	0.5
签证009（2636#、2485#、1140#、1535#四个点位修复）					
1	材料			批	1
2	高空车台板			天	2
签证010（人才市场东口新增）					
1	立杆基础	基础1200mm*700mm*700mm		个	1
2	高空车台板			天	0.5
签证014（1345#干将路养育巷口）					
1	立杆基础	基础1200mm*1200mm*1600mm		个	1
2	高空车台板			天	1
签证016（3142#广济南路电子市场西口）					
1	立杆基础	基础1200mm*700mm*700mm		个	1
2	高空车台板			天	0.5
3	电源线			米	10

13、苏州火车站站外综合前端信息指挥管理系统工程（有偿维保第9年）

火车站站外综合前端信息指挥管理系统工程					
序号	**设备名称**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**
一、前端前端系统					
1	室外一体化低照度高速球形摄像机	YAAN	YH5106/HA08B 36 倍	台	57
2	室外一体化数字高清高速球形摄像机	YAAN	IPH5407E-H130P 18 倍	台	5
		敏速	TS-HD320-XYZ 10 倍	台	4
3	超宽动态日夜转换枪型摄像机	BOSCH	LTC 0485/10C	套	84
4	电梯彩色变焦半球摄像机	BOSCH	VDC-240-1	台	5
5	日夜红外半球摄像机	BOSCH	WZ45NV312-0-P	台	5
6	枪式摄像机开关电源	国产	DC12V/20A	台	13
7	高清摄像机立竿	特尔佳	2 米*0.5 米 楼顶安装 整体热镀锌 喷塑	根	1
8	高清摄像机支架	特尔佳	横臂 0.5m 以内 抱路灯杆整体热镀锌 喷塑	套	8
9	球形摄像机立竿	特尔佳	4-5 米*0.5 米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础)	根	1
10	球形摄像机立竿	特尔佳	6-8 米*2 米~2.5 米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础)	根	16
11	球形摄像机支架	YAAN	300mm 抱路灯杆 6 个 地下 27 个	根	33
12	数字光端机	恒信和安	2 路视频+1 路 485+1 路百兆以太网	对	3
13	数字光端机	恒信和安	4 路视频+1 路 485+1 路百兆以太网	对	3
14	数字光端机	恒信和安	6 路视频+2 路 485+1 路百兆以太网	对	5
15	数字光端机	恒信和安	12 路视频+2 路 485+1 路百兆以太网	对	2
16	数字光端机	恒信和安	16 路视频+2 路 485+1 路百兆以太网	对	7
17	数字光端机	恒信和安	1 路百兆以太网 20KM 单模单纤	对	5
18	工业交换机	MOXA	EDS-205A	台	4
19	避雷器	雷迅	三合一	个	22
20	避雷器	雷迅	单路视频	个	1
21	信号防雷器	雷迅	RJ45-E100/4S	个	9

22	接地系统	订制	独立立杆防雷接地、接地电阻小于 4 欧姆、自立设备箱	套	33
23	广告灯箱内设备箱	订制	400mm 宽×600mm 高×350mm 深　箱底材料：1.5mm 优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm 优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑　箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致	个	4
24	云台控制箱	订制	不锈钢、隔热、防雨、通风 440mm×362mm×130mm 室外防水温控机箱，定制不锈钢整体喷塑,含熔接盘/安装底盘/开关	个	16
25	自立设备落地箱（含基础）	订制	不锈钢、隔热、防雨、通风　600mm 宽×480mm 深×1200mm 高　箱体材料：1.5mm 优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm 优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑	个	2
26	码集线器	YAAN	YA2030 1in4	台	4
27	配电箱	富丽	PZ-20 回路	台	4
28	电源控制器	国产		个	6
29	设备机柜	三凌	19 英寸 600mm*800mm*2000mm	台	5
30	PDU	CLEVER	AUE2220W1-08AHZNHB 8 位带防雷模块	个	5
31	BNC 接头	灵俊通		个	760
32	光缆接熔盒	新大诚	12 芯 含适配器、尾纤	套	7
33	光配单元盒	新大诚	12 芯 含适配器、尾纤	套	3
34	光配单元盒	新大诚	48 芯 含适配器、尾纤	台	2
35	光配单元盒	新大诚	72 芯 含适配器、尾纤	台	1
36	光缆交接箱	新大诚	36 芯 含适配器、尾纤 含基础	套	4
37	光缆	兆比特	4 芯 铠装	米	4732
38	光缆	兆比特	8 芯 铠装	米	4038
39	光缆	兆比特	16 芯 铠装	米	4084
40	光缆	兆比特	48 芯 铠装	米	0
41	光纤尾纤	新大诚	3M　FC-FC	根	102
42	光纤熔接及测试	订制		芯	204
43	视频电缆	七星	SYV75-5 含穿线费用	米	25238
44	网线	安普	超五类屏蔽双绞线 含穿	箱	6

			线费用		
45	电源线	双花	RVV3*4mm2 含穿线费用	米	1347
46	电源线	双花	RVV3*1.5mm2 含穿线费用	米	26387
47	控制线	七星	RVSP 2*0.5mm2 含穿线费用	米	11554
48	硅芯管	国产	40/33 含排管及穿线费用	米	10698.19048
49	镀锌管	国产	Φ50 壁厚3.5mm 含排管及穿线费用	米	362
50	镀锌管	国产	Φ100 壁厚3.5mm 含排管及穿线费用	米	119
51	排线金属桥架	扬中	400mm×200m	米	0
52	排线金属桥架	扬中	200mm×100mm	米	0
53	窨井	订制	500mm×500mm×500mm 加固型	个	101
56	辅材	国产		批	1
二、高清抓拍号牌识别系统					
2.1 高清抓拍号牌识别系统前端设备					
1	高清图像采集器	荣耀	GN145C-CI 含变压器、护罩支架、护罩YA4718SHK（加热,降温）	套	10
2	高清摄像机镜头	Computar	数码百万高清镜头 F1.4~F22 25mm	个	10
3	摄像机及闪光灯吊装横臂	特尔佳	定制	套	20
4	车辆检测器	苏江	SP-VS200	路	10
5	智能闪光灯	宁波	定制	台	10
6	LED补光灯	敏佳		只	10
7	电源控制器	敏佳		个	5
8	工业交换机	MOXA	EDS-205A	台	5
9	数字光端机	恒信和安	1路百兆以太网 20KM 单模单纤	对	5
10	信号防雷器	雷迅	RJ45-E100/4S	个	10
11	电源防雷器	雷迅	AM2-40/2	个	5
12	电源线	七星	RVV3*1.5mm2 含穿线费用	米	0
13	电源线	七星	RVV3*4mm2 含穿线费用	米	0
14	地感线圈	订制	2m*2.5m 含穿线费用	套	10
15	控制线	七星	RVSP 2*0.5mm2 含穿线费用	米	0
16	网线	安普	超五类屏蔽双绞线 含穿	箱	0

			线费用		
17	光缆	兆比特	4芯 铠装 含穿线费用	米	0
18	镀锌管	国产	Φ50 壁厚3.5mm 含排管及穿线费用	米	0
19	PVC管	良建	Φ50 壁厚1.8mm 含排管及穿线费用	米	0
20	硅芯管	国产	40/33 含排管及穿线费用	米	0
21	设备箱	订制	400mm宽×600mm高×350mm深 箱底材料：1.5mm优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑 箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致	个	5
22	光纤跳线	新海宜	5M SC-SC	根	5
23	光缆接熔盒	新大诚	12芯 含适配器、尾纤	套	5
24	光纤熔接及测试	订制		芯	40
25	排线金属桥架	扬中	400mm×200mm	米	150
26	排线金属桥架	扬中	200mm×100mm	米	250
27	辅材		共5个卡口	批	1
2.2 高清卡口号牌识别系统中心设备					
1	卡口识别管理服务器	DELL	R710	台	1
2	卡口与市局联网服务器	DELL	R710	台	1
3	卡口数据库存储服务器	DELL	R710 4*1TB 企业级热插拔SATA3.5寸硬盘	台	1
4	卡口智能识别管理软件	天华	订制开发 含与市局联网模块	套	1
5	设备机柜	三凌	19英寸 600mm*1000mm*2000mm	台	1
6	机柜配件	国产	机架式键盘鼠标、17寸液晶显示器、KVM、托架	套	1
7	汇聚交换机	华为	S5324TP-SI-AC主机(24个10/100/1000Base-T,4个1000Base-X Combo口,不含堆叠插卡,交流供电)	台	1
8	辅材	中国		批	1
三、管理中心设备					
3.1 大屏显示设备及控制					
1	液晶拼接单元	创维	M46PJ 1025.7mm×579.9mm	块	36

			韩国 DID 屏　上下拼缝≤7.3mm　左右拼缝≤7.3mm		
2	图像拼接控制器	创维	LCD-CONTROLLER16　36 路 VGA 输入/ 36 路视频输入	台	1
3	拼接控制软件	创维	拼接控制器配套 LCD-CONTROLLER16	套	1
4	拼接设备柜	创维	屏幕拼接柜及机底座	套	1
5	拼接用线材	订制	HDMI/DVI/VGA/视频/RS-232/网络线等线材	套	1
6	LED 显示屏	勒克	Φ5mm	m^2	3.1
7	操作台及座椅	华宏	木质平台式台面 12 米长带 19 寸机柜（定制）	套	1
8	网络矩阵	红苹果	PE60256-32	套	1
9	高清数字矩阵 DVI	红苹果	PE90FH32AV32D-40D	套	1
10	控制码分配器	红苹果	PE5138RD-16	台	7
11	通讯服务器	红苹果	PE5136-T	台	1
12	矩阵控制键盘	红苹果	PE5125TS	台	12
13	矩阵控制软件	红苹果		套	1
14	DVI 分配器	红苹果	PE1212D 一分二	台	1
15	DVI 光传输器	红苹果	PETR4MDD 多模	台	2
16	辅材	国产		批	1
3.2 视频传输存储设备					
1	核心交换机	华为	华为 S9306 一体化机箱，主控板 2 块，直流电源 2 块、48 端口百兆、千兆以太网电接口板、24 端口百兆/千兆以太网光接口板 支持 MPLS	台	1
2	网络防火墙	华为	USG　2160	套	1
3	汇聚交换机	华为	S5324TP-SI-AC 主机(24 个 10/100/1000Base-T，4 个 1000Base-X Combo 口，不含堆叠插卡，交流供电)	台	6
4	光端机接收箱	恒信和安	DDT RD4U14S	台	2
5	视频分配放大器	敏佳	16/32	套	18
6	视频编码器	EDNNS	VE8188N 8 路视频编码，D1 格式，机架安装	台	33
7	视频解码器	EDNNS	VD8224D 4 路视频解码，D1 格式	台	10

8	嵌入式中心接入交换管理平台	EDNNS	NVAS1906 机框含电源板 2 块/中心主控板 1 块/中心代理板 2 块/中心接入板 VSIH2 块/中心接入板 VSIE3 块/中心接入板 VSID2 块	套	2
9	服务器	联想	万全 R520 G7	台	15
10	平台管理软件	EDNNS	OMMP EV8000 系统的控制管理	台	1
11	存储阵列	联想	SureFibre640 192T 含 SATA 硬盘/分区软件/上架导轨/FC HBA 卡/光纤线缆/机柜套件/PDU	套	1
12	高清存储阵列	联想	SureFibre640 32T 含 SATA 硬盘/分区软件/上架导轨/FC HBA 卡/光纤线缆/	套	1
13	高清流媒体管理软件	天华	订制开发	套	1
14	视频管理及认证软件	天华	订制开发 含时钟同步功能	套	1
15	警务动态实战应用软件	三盾	订制开发 B/S 结构	套	1
16	治安前端应用软件	天华	订制开发 C/S 结构	套	1
17	视频质量自动检测软件	天华	订制开发	套	1
18	图形工作站	联想	ThinkStationE20	台	19
19	图形工作站液晶显示屏	联想	22 寸液晶，标准屏	台	24
20	视频分配器	敏佳	16 路进 32 路出	台	4
21	数字硬盘录像机	海康威视	9108HF	台	8
22	硬盘录像机专用硬盘	希捷	IT	台	64
23	辅材	国产		批	1
3.3 前端机房配套设备					
1	不间断电源	艾默生	UL33-0400L	台	1
2	胶体蓄电池	海志	HZY12-160	节	90
3	电池架	创宇	含电池应力分散底座	套	3
4	精密配电柜	鼎汉	带前端模块	套	1
5	不间断电源	艾默生	UHALR-0100	台	1
6	胶体蓄电池	海志	HZY12-120	节	20
7	电池架	创宇	含电池应力分散底座	套	1
8	网管服务器及软件	鼎汉		套	1
9	前端室及机房简单装修	订制		套	1
10	投影仪设备	索尼	CX161	台	1
11	办公多功能一体机	HP	M2727nf	台	2

12	六门更衣柜	希普顿	1850mmX900mmX500mm	套	8
13	资料柜	希普顿	1850mmX850mmX390mm	个	2
14	办公桌椅	希普顿	1600mmX700mmX740mm	套	1
15	8席位办公会议桌椅	希普顿	3000mmX1200mmX740mm	套	1
16	分控机房交换机	华为	S5324TP-SI-AC主机(24个10/100/1000Base-T,4个1000Base-X Combo口,不含堆叠插卡,交流供电)，加光纤接口模块	台	1
17	光纤跳线	新大诚	5米 SC/FC	根	50
18	光纤熔接及测试	订制	机房熔纤	芯	360
19	ODF配线架	新大诚	144芯 （含配套件）	台	3
20	电源线	双花	YJV 5*25㎜² 含穿线费用	米	60
21	电源线	双花	RVV 5*4㎜² 含穿线费用	米	100
22	电源线	双花	RVV 3*4㎜² 含穿线费用	米	400
23	电源线	双花	RVV 3*2.5㎜² 含穿线费用	米	250
24	视频线	七星	SYV 75-3 含穿线费用	米	2500
25	网线	AMP	超五类屏蔽双绞线 含穿线费用	箱	5
26	BNC接头	灵俊通	镀锌 烤漆	个	1150
27	设备机柜	三凌	19英寸 600mm*800mm*2000mm	台	22
28	PDU	CLEVER	AUE2220W1-08AHZNHB 8位带防雷模块	个	44
29	配电箱	富丽	30回路	个	2
30	电源避雷箱	雷迅	PPS-B080-3CF4	个	3
31	高承重防静电活动地板	方腾	PVC面 承重≥450Kg/m2	㎡	77
32	地砖面防静电活动地板	方腾	地砖面（品牌地砖）	㎡	175
33	北站主机房空调	格力	KFR-120LW/E(1253L) V-N2 5匹 380W	台	1
34	北站分控机房空调	格力	KFR-72LW/E(72568L)A1-N 1 3匹220W	台	1
35	机房设备接地系统	订制	1个主控机房+1个公安机房	批	1
36	辅材	国产		批	1

3.4 前端机房环境监测设备

1	漏水控制器及检测绳	Rotek	10米检测绳	台	1
2	开关量处理模块	Rotek	RD-230	套	1
3	温湿度传感器	Cowin	Cowin-TH	套	3
4	烟雾探测器	Longhorn	LH-94	套	1

5	开关量处理模块	Rotek	RD-230	套	1
6	串口服务器	卓佑	Cowin-port	套	1

火车站站外(南广场)综合前端信息指挥管理系统工程明细表

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量
一、前端前端系统					
1	室外一体化低照度高速球形摄像机	YAAN	YH5106/HA08B 36倍	台	49
2	室外一体化数字高清高速球形摄像机	YAAN	IPH5407E-H130P 18倍	台	4
		敏速	TS-HD320-XYZ 10倍	台	4
3	超宽动态日夜转换枪型摄像机	BOSCH	LTC 0485/10C 含TG10Z0513FCS/2 5-50 1/3镜头及YA4512SK防护罩(挤型铝合金 含壁装或吊装隐线式支架及遮阳罩、风扇)	套	45
4	电梯彩色变焦半球摄像机	BOSCH	VDC-240-1	台	1
5	日夜红外半球摄像机	BOSCH	WZ45NV312-0-P	台	5
6	枪式摄像机开关电源	国产	DC12V/20A	台	12
7	高清摄像机支架	特尔佳	横臂0.5m以内 抱路灯杆整体热镀锌 喷塑	套	8
8	球形摄像机立竿	特尔佳	4-5米*0.5米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础)	根	3
9	球形摄像机立竿	特尔佳	6-8米*2米~2.5米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础)	根	18
10	球形摄像机支架	YAAN	300mm 抱回廊、路灯杆12个 地下16个	根	28
11	数字光端机	恒信和安	1路视频+1路485+1路百兆以太网	对	1
12	数字光端机	恒信和安	4路视频+1路485+1路百兆以太网	对	1
13	数字光端机	恒信和安	6路视频+2路485+1路百兆以太网	对	8
14	数字光端机	恒信和安	12路视频+2路485+1路百兆以太网	对	9
15	数字光端机	恒信和安	1路百兆以太网 20KM 单模单纤	对	4
16	工业交换机	MOXA	EDS-205A	台	4

17	避雷器	雷迅	三合一	个	33
18	信号防雷器	雷迅	RJ45-E100/4S	个	8
19	接地系统	订制	独立立杆防雷接地、接地电阻小于 4 欧姆、自立设备箱接地	套	41
20	广告灯箱内设备箱	订制	400mm×600mm×350mm 箱底材料：1.5mm 优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm 优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑 箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm	个	4
21	云台控制箱	订制	不锈钢、隔热、防雨、通风 440mm×362mm×130mm 室外防水温控机箱，定制不锈钢整体喷塑,含熔接盘/安装底盘/开关	个	20
22	自立设备落地箱（含基础）	订制	不锈钢、隔热、防雨、通风 600mm×480mm×1200mm 箱体材料：1.5mm 优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm 优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑	个	3
23	码集线器	YAAN	YA2030 1in4	台	4
24	配电箱	富丽	PZ-20 回路	台	5
25	电源控制器	国产		个	4
26	BNC 接头	灵俊通		个	500
27	光缆接熔盒	新大诚	12 芯 含适配器、尾纤	套	6
28	光配单元盒	新大诚	12 芯 含适配器、尾纤	套	5
29	光配单元盒	新大诚	48 芯 含适配器、尾纤	台	4
30	光配单元盒	新大诚	48 芯 含适配器、尾纤	套	1
31	光配单元盒	新大诚	144 芯 含适配器、尾纤	套	3
32	光缆交接箱	新大诚	36 芯 含适配器、尾纤 含基础	套	3
33	光缆	兆比特	4 芯 铠装	米	
34	光缆	兆比特	8 芯 铠装	米	
35	光缆	兆比特	16 芯 铠装	米	
36	光缆	兆比特	48 芯 铠装	米	
37	光缆	兆比特	72 芯 铠装	米	860
38	光缆	兆比特	96 芯 铠装	米	860
39	光纤尾纤	新大诚	3M FC-FC	根	300
40	光纤熔接及测试	订制		芯	600
41	视频电缆	七星	SYV75-5 含穿线费用	米	
42	网线	安普	超五类屏蔽双绞线 含穿	箱	

			线费用		
43	电源线	双花	RVV3*4mm2 含穿线费用	米	
44	电源线	双花	RVV3*1.5mm2 含穿线费用	米	
45	控制线	七星	RVSP 2*0.5mm2 含穿线费用	米	
46	硅芯管	国产	40/33 含排管及穿线费用	米	6639.904762
47	镀锌管	国产	Φ50 壁厚3.5mm 含排管及穿线费用	米	1737
48	镀锌管	国产	Φ100 壁厚3.5mm 含排管及穿线费用	米	539
49	排线金属桥架	扬中	40cm×20cm	米	
50	排线金属桥架	扬中	20cm×10cm	米	
51	窨井	订制	50*50*50 加固型	个	75
52	辅材	国产		批	1
二、高清抓拍号牌识别系统					
1	高清图像采集器	荣耀	GN145C-CI 含变压器、护罩支架、护罩 YA4718SHK (加热,降温)	套	4
2	高清摄像机镜头	Computar	数码百万高清镜头 F1.4~F22 25mm	个	4
3	摄像机及闪光灯吊装横臂	特尔佳	定制	套	4
4	车辆检测器	苏江	SP-VS200	路	4
5	智能闪光灯	宁波	定制	台	4
6	LED 补光灯	敏佳		只	4
7	电源控制器	敏佳		个	2
8	工业交换机	MOXA	EDS-205A	台	2
9	数字光端机	恒信和安	1路百兆以太网 20KM 单模单纤	对	2
10	信号防雷器	雷迅	RJ45-E100/4S	个	4
11	电源防雷器	雷迅	AM2-40/2	个	2
12	电源线	七星	RVV3*1.5mm2 含穿线费用	米	
13	电源线	七星	RVV3*4mm2 含穿线费用	米	
14	地感线圈	订制	2m*2.5m 含穿线费用	套	4
15	控制线	七星	RVSP 2*0.5mm2 含穿线费用	米	
16	网线	安普	超五类屏蔽双绞线 含穿线费用	箱	
17	光缆	兆比特	4芯 铠装 含穿线费用	米	
18	镀锌管	国产	Φ50 壁厚3.5mm 含排管	米	

			及穿线费用		
19	PVC 管	良建	Φ50 壁厚 1.8mm 含排管及穿线费用	米	
20	硅芯管	国产	40/33 含排管及穿线费用	米	
21	设备箱	订制	400mm 宽×600mm 高×350mm 深 箱底材料：1.5mm 优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm 优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑 箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致	个	3
22	光纤跳线	新海宜	5M SC-SC	根	2
23	光缆接熔盒	新大诚	12 芯 含适配器、尾纤	套	2
24	光纤熔接及测试	订制		芯	16
25	排线金属桥架	扬中	40cm×20cm	米	
26	排线金属桥架	扬中	20cm×10cm	米	
27	辅材	国产	共 2 个抓拍	批	1
三、管理中心设备					
3.1 前端机房配套设备					
1	光端机接收箱	恒信和安	DDT RD4U14S	台	3
2	机架式高清录像服务器	DELL	R710	台	2
3	高清存储阵列	DELL	DELL-EMC CX4-120 光纤存储（30TB）	套	1
4	不间断电源	艾默生	UL33-0200L	台	1
5	胶体蓄电池	海志	HZY12-160	节	60
6	电池架	创宇	含电池应力分散底座	套	2
7	精密配电柜	鼎汉	带前端模块	套	1
8	网管服务器及软件	鼎汉		套	1
9	分控机房交换机	华为	S5324TP-SI-AC 主机(24 个 10/100/1000Base-T, 4 个 1000Base-X Combo 口, 不含堆叠插卡, 交流供电)，加光纤接口模块	台	2
10	前端室及机房简单装修	订制		套	1
11	光纤跳线	新大诚	5 米 SC/FC	根	100
12	光纤熔接及测试	订制	机房熔纤	芯	460
13	ODF 配线架	新大诚	144 芯 （含配套件）	台	3
14	电源线	双花	YJV 5*25mm² 含穿线费用	米	150
15	电源线	双花	YJV 5*4mm² 含穿线费用	米	150
16	电源线	双花	RVV 3*4mm² 含穿线费用	米	400

17	电源线	双花	RVV 3*2.5㎜² 含穿线费用	米	300
18	视频线	七星	SYV 75-3 含穿线费用	米	2500
19	网线	AMP	超五类屏蔽双绞线 含穿线费用	箱	5
20	BNC 接头	灵俊通	镀锌 烤漆	个	950
21	设备机柜	三凌	19 英寸 600mm*800mm*2000mm	台	8
22	PDU	CLEVER	AUE2220W1-08AHZNHB 8 位带防雷模块	个	14
23	配电箱	富丽	30 回路	个	1
24	电源避雷箱	雷迅	PPS-B080-3CF4	个	1
25	高承重防静电活动地板	方腾	PVC 面 承重≥450Kg/m2	㎡	90
26	地砖面防静电活动地板	方腾	地砖面（品牌地砖）	㎡	295
27	南站机房空调	格力	KFR-120LW/E(1253L) V-N2 5 匹 380W	台	2
28	南站分控机房空调	格力	KFR-72LW/E(72568L)A1-N 1 3 匹 220W	台	3
29	机房设备接地系统	订制		批	1
30	辅材	国产		批	1
3.2 前端机房环境管理设备					
1	漏水控制器及检测绳	Rotek	10 米检测绳	台	1
2	开关量处理模块	Rotek	RD-230	套	1
3	温湿度传感器	Cowin	Cowin-TH	套	4
4	烟雾探测器	Longhorn	LH-94	套	2
5	开关量处理模块	Rotek	RD-230	套	1
6	串口服务器	卓佑	Cowin-port	套	1

14、火车站综合信息指挥管理系统(火车站北北广场)（有偿维保第 8 年）

火车站综合信息指挥管理系统路北广场扩容工程

序号	标的物名称	品牌、规格		单位	数量
一、前端前端系统					
1	200 万像素高速智能球型摄像机	红苹果		台	31
2	球形摄像机立竿	国产	6-8 米*2 米~2.5 米 整体热镀锌 喷塑(含立杆基础)	根	18
3	高清摄像机支架	国产	横臂 0.5m 以内 抱路灯杆 整体热镀锌 喷塑	套	12

4	工业交换机	恒启	HES18-2G-24VDC	台	2
5	光模块	华为	光模块-ESFP-GE-多模模块(850nm, 0.5km, LC)	个	6
6	信号防雷器	雷迅	RJ45-E100/4S	个	26
7	自立设备落地箱	国产	不锈钢、隔热、防雨、通风；670mm(高)×400mm（宽）×300mm(深) 含基础及接地	个	2
8	光缆接熔盒	新海宜	12 芯 含适配器、尾纤	套	2
9	光缆	交通	4 芯 铠装	米	730
10	光纤熔接及测试	国产		芯	0
11	网线	罗格朗	六类屏蔽双绞线,含穿线费用	箱	6
12	电源线	润通	RVV3*2.5mm² 含穿线费用	米	564.9
13	电源线	润通	RVV3*1.5 含穿线费用	米	2654.2
14	硅芯管	国产	40/33 含排管费用	米	2316.3
15	KBG 穿线管	国产	Φ25 含排管费用	米	500.6
16	窨井	国产	600mm×600mm×500mm 加固型	个	40
17	辅材	国产		批	1
二、高清抓拍号牌识别系统					
1	主控机柜	定制	400mm 宽×600mm 高×350mm 深 箱底材料：1.5mm 优质镀锌钢板 、箱门材料：0.8mm 优质冷轧钢板喷砂后环保喷塑 箱底或墙上开孔尺寸：290mm×180mm、颜色与墙体一致	套	2
		国产	断路开关 CBL3LE-40 C16A 1P+N	只	1
		国产	电涌保护器	只	2
2	高清摄像机及高分辨率镜头	海康威视	VCU-3005-5	套	4
3	识别检测软件	海康威视	含高清汽车牌照、车身颜色识别软件模块、视频检测触发软件模块	套	2
4	车检器	海康威视	LVD-3001-3	只	2
5	LED 补光灯	国产	LED	台	2
6	闪光灯	国产	寿命:600 万次闪光、触发驱动电流:≤10mA、峰值放电时间:≤300us、回电时间:≤200ms、闪光距离:20 米、平均功耗:<5w 带遮光板	只	4
7	工业交换机	恒启	HEMC2-SSC-24VDC	台	2
8	摄像机及闪光灯吊臂	国产	定制	套	4
9	线圈	定制	FVN49/0.26 蓝/线圈线	套	8
10	信号控制线	润通	RVSP2*1 含穿线费用	米	260
11	电源线	润通	RVV2*2.5 含穿线费用	米	0
12	摄像机电源线	润通	电源线,RVV3*1 含穿线费用	米	100
13	辅材			批	1
三、管理中心设备					
1	汇聚交换机	华为	S5700-28C-EI-24S	台	1

2	光缆接熔盒	新海宜	12 芯 含适配器、尾纤	套	0
3	ODF 单元	新海宜	48 芯（适配器 48 个、尾纤 48 根及熔接）	套	1
4	嵌入式中心管理平台	EDNNS	中心机框 NVAS1906 19 英寸宽，21 个槽位	套	1
		EDNNS	电源板 POWA 输入：AC160V～AC260V,输出：DC12V，功率：300W	块	2
		EDNNS	中心主控板 MCSB 面板接口：1 路电口 10M Base-T RJ45;2 路千兆以太网接口，每一路支持光电可选，其中电口支持 10M/100M/1000M RJ45,光口支持 1000Base－X SFP；一路电口 10M/100M Base-TX RJ45; 背板接口：给机框 3－8 槽位提供 100M 接口，给机框 10，11，13－19 槽位提供 1000M 接口	块	1
		EDNNS	中心代理板 PROC 面板接口：1 路电口 10M Base-T RJ45;2 路千兆电口，10M/100M/1000M RJ45；	块	2
		EDNNS	中心接入板 VSIH 面板接口：1 路电口 10M Base-T RJ45;4 路千兆接口，支持光电可选，其中电口支持 10M/100M/1000M RJ45,光口支持 1000Base－X SFP;背板接口：千兆	块	5
5	媒体网关	EDNNS	MGW-H30 高清摄像机通过媒体网关接入	台	1
6	高清矩阵扩容	红苹果	PE90FH.GS6-7，原 36 路高清输出，含 8 路高清解码输出板，根据北北广场的扩容的需求，需要增加高清多协议高清解码板。	路	16
7	流媒体及录像服务器	联想	Thinkserver RD630(E5-2609)	台	2
8	高清前端及抓拍存储阵列	联想	EMC VNX5100	套	1
9	平台接入扩容	定制	200 万高清流媒体接入、大屏解码接入、前端管理平台接入及高清卡口费用	批	1
10	光纤直放站近端机	维德		台	0
11	光纤直放站远端机	维德		台	2
12	大功率耦合器	维德		只	2
13	主机安装支架	维德		套	2
14	室内天线	维德	ALK700-50 350MHz	个	12
15	2 功分器	维德	ALK940-10	只	10
16	NJ-1/2 馈管接头	维德	ALK921-17	个	44
17	1/2 英寸馈管	维德	ALK920-17	米	800
18	光功分器	维德		只	1
19	不间断电源	艾默生	UL33-0200L	台	1
20	胶体蓄电池	海志	HZY12-160	节	60
21	电池架	创宇	含电池应力分散底座	套	3

22	精密配电柜	鼎汉	PDGJ-40/380-J1 带前端模块	套	0
23	机房简单装修	国产		套	1
24	电源线	润通	YJV 5*25mm² 含穿线费用	米	33.4
25	电源线	润通	RVV 3*4mm² 含穿线费用	米	76
26	设备机柜	三凌	19 英寸 600mm*1000mm*2000mm	台	3
27	PDU	国产	AUE2220W1-08AHZNHB 8 位带防雷模块	个	6
28	配电箱	富丽	30 回路	个	1
29	电源避雷箱	雷迅	PPS-B080-3CF4	个	1
30	高承重防静电活动地板	方腾	PVC 面 承重≥450Kg/m2	m²	30
31	机柜应力分散底座	国产	订制	套	1
32	机房空调	海尔	5 匹 KFR-120LW/71FAJ12	台	0
33	机房设备接地系统	国产		批	1
34	七氟丙烷药剂	汇友	HFC-227ea	公斤	70
35	无管网灭火装置	金盾	GQQ70/2.5 含箱体、钢瓶、容器阀、虹吸管、抱箍、压力表、高压软管、电磁铁、管配件及一个带罩标准喷头等	套	1
36	泄压口 0.12 m²	苏安	XWZ12/1.2-SA	台	1
37	光电感烟火灾探测器	金盾	JTY-GF-FS1028 非地址码，可污染补偿，内置 CPU	套	1
38	点型温感火灾探测器	金盾	JTW-A2-FS1026 非地址码，可污染补偿，内置 CPU	套	1
39	火灾报警控制器	金盾	FS55090-1 壁挂报警灭火一体\含备电\1区	台	1
40	警铃	金盾	HY2114 工作电流≤21mA	只	1
41	紧急启停按钮	金盾	AFN-FS1901 可恢复型\配接灭火系统	只	1
42	气体释放显示灯	金盾	AFN-FS1903	只	1
43	火灾声光警报器	金盾	AFN-FS09	只	1
44	输入/输出模块	金盾		只	1
45	辅材			套	1

15、姑苏区背街小巷微循环项目(前端部分）（有偿维保第 7 年）

姑苏区背街小巷微循环项目

序号	标的物名称	品牌、规格	单位	数量
1	一体化云台高清摄像机	大华，DH-PTZ81230U-IRB-N	台	7
2	避雷器	优特普，USP201EP/USP201EP-AC220，二合一	套	7
3	光收发器	优特普，UOF3-MC01-ASR20KM，百兆以太网	对	3
4	工业交换机	优特普，UTP7204E，含至少 1 个百兆光口，4 个电口，含光模块，含电源	台	3

5	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长4米	套	1
6	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长5米	套	1
7	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长6米	套	1
8	设备箱	壁挂室外防水不锈钢机箱	只	4
9	一体化高清抓拍单元	大华，DH-CP602-RU1A-1	台	22
10	百万像素镜头	大华，OPT-11C25M-5MP，800万像素；1英寸；12mm	个	22
11	室外防护罩	含	套	22
12	防护罩支架	大华，8018(已含)	只	22
13	LED补光单元	大华，DH-ITALE-060AA-P+8018，含防护罩、补光灯	套	22
14	警告标志	600mm*800mm	块	22
15	防雷器	优特普，USP201EP/USP201EP-AC220，二合一	只	22
16	光收发器	优特普，UOF3-MC01-ASR20KM，百兆以太网	对	5
17	工业交换机	优特普，UTP7204E，含至少1个百兆光口，4个电口，含光模块，含电源	台	20
18	工业交换机	优特普，UTP7208E-A1，8口百兆电	台	3
19	设备箱	壁挂室外防水不锈钢机箱	只	22
20	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长3米	套	2
21	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长4米	套	5
22	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长5米	套	5
23	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长6米	套	8
24	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长7米	套	1
25	原有闯单行线抓拍改造	定制	批	1
26	一体化高清抓拍单元	科达，IPC123-Ei8NT	套	5
27	防雷器	优特普，USP201EP/USP201EP-AC220，二合一	只	5
28	光收发器	优特普，UOF3-MC01-ASR20KM，百兆以太网	对	5
29	工业交换机	优特普，UTP7204E，含至少1个百兆光口，4个电口，含光模块，含电源	台	4
30	设备箱	壁挂室外防水不锈钢机箱	只	5
31	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长4米	套	4
32	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长6米	套	1
33	一体化高清球形摄像机	科达，IPC421-F120-N1	台	4
34	违停高清自动抓拍主机	科达，IAS100-P500-A	台	1
35	防雷器	优特普，USP201EP/USP201EP-AC220，二合一	只	4
36	光收发器	优特普，UOF3-MC01-ASR20KM，百兆以太网	对	4
37	工业交换机	优特普，UTP7204E，含至少1个百兆光口，4个电口，含光模块，含电源	台	3
38	设备箱	壁挂室外防水不锈钢机箱	只	4
39	警告标志	600mm*800mm	块	4
40	F式立杆	八棱杆，高6米，臂长4米	套	4

41	一体化球型摄像机	科达，IPC425-F120-N1	台	7
42	高清枪型摄像机	科达，IPC123-FN	台	160
43	百万像素镜头	1/1.8＂300W 像素， 4~15.2mm(3.8x)，金属接口，ND 滤光片	个	160
44	护罩	带遮阳罩，风扇，供电 AC24V/AC220V（已含）	只	160
45	支架	立杆横臂支架用万向节（已含）	只	160
46	电源	12V2.5A（已含）	只	160
47	避雷器	优特普，USP201EP/USP201EP-AC220，二合一	套	167
48	光收发器	优特普，UOF3-MC01-ASR20KM，百兆以太网	对	65
49	工业交换机	优特普，UTP7204E，含至少 1 个百兆光口，4 个电口，含光模块，含电源	台	62
50	工业交换机	优特普，UTP7208E-A1，8 口百兆电	台	35
51	设备箱	定制，置于立杆内部	只	11
52	设备箱	壁挂室外防水不锈钢机箱	只	87
53	F 式立杆	仿古式，高 3.5 米，臂长 1 米（含基础）	套	7
54	F 式立杆	仿古式，高 4.5 米，臂长 1-3 米（含基础）	套	12
55	F 式立杆	仿古式，高 5 米，臂长 2 米（含基础）	套	7
56	F 式立杆	仿古式，高 6 米，臂长 3 米（含基础）	套	8
57	安装横臂	臂长 1-3 米（含安装附件）	套	52
58	安装支架	壁挂支架	套	13
59	视频管理服务器	dell,R930	台	2
60	电子警察管理平台	dell,R730	台	1
61	微卡口管理服务器	dell,R730	台	1
62	前端工作站	dell,T3620	台	2
63	虚拟存储阵列	科达，KCloudStor 2000-64T	台	7
64	License	每个点	点	174
65	电子警察系统软件接入	利用已有软件，增加接入服务	套	1
66	镀锌钢管	GG50	米	30
67	硅芯管	HDPE40/33	米	1094
68	光缆	室外单模 4 芯	米	7347
69	光纤尾纤	8 米单模	根	720
70	光纤熔接盒		个	180
71	网络线	室外屏蔽超五类	米	2257
72	电源线	RVV3*1.0mm²	米	2152
73	电源线	RVV3*2.5mm²	米	7371
74	接地连接线	BV-1*10	米	205
75	接地	定制	套	63
76	架空线缆	含配件	米	5639
77	手孔井	500*500（内径）	个	35
78	人孔径	800*800（内径）	个	7
79	单柱式单行线提示	300*600	套	20

80	单柱式禁止左右拐弯标志	Φ600	套	67
81	单柱式禁止机动车驶入标志	Φ600	套	18
82	单柱式禁止停车标志	Φ600	套	42
83	单柱式限速标志	Φ600	套	7
84	单柱式指示右转标志	Φ600	套	1
85	单柱式前方路口标志	Φ700	套	10
86	单柱式减速让行标志	Φ700	套	11
87	单柱式停车让行标志	Φ700	套	8
88	单柱式注意儿童标志	Φ700	套	4
89	单柱式前方路窄标志	Φ700	套	2
90	单柱式环形岛标志	Φ600	套	0
91	附着式广角镜	Φ800	套	25
92	隔离栏		m	955
93	标线	热熔型	㎡	2507
94	地面箭头	3000		102
95	停车位箭头	1200	个	86
96	机动车停车位	2500*6000	个	206
97	其他标线		㎡	271
98	警示桩	Φ140*1200	个	303
99	非机动车停车位	800*2000	个	42
100	地面文字	1000*1500	个	62
101	导向箭头	6000	个	68

16、苏州平江、沧浪、金阊 4 期高清前端系统工程维保（有偿维保第 14 年）仅维保前端立杆

苏州平江、沧浪、金阊 4 期高清抓拍系统工程维保

序号	标的物品名	品牌、规格	单位	数量
一、	环北路			
1	高清抓拍单元	BASLER SCA1600	套	4
2	镜头	与摄像机配套富士能 HF35HA-1B	个	6
3	智能分析识别主机	恰和 YHD-BE09	台	1
4	频闪灯	怡和定制	套	4
5	车辆检测器	怡和 YHC 102	快	2
6	车辆检测器接口箱	怡和 JKX-202	只	1
7	室内防护罩	亚安 YA4718	只	4
8	防护罩支架	亚安 YA2790	只	4
9	信号避雷器	科比特 KBT-C100	只	4
10	电源避雷器	科比特 KBT-D200	只	1

11	地感线圈	国产定制	只	8
12	光纤收发器	新创百兆以太口	对	1
13	设备箱及基础	室外防水机箱	只	1
14	卡口前端系统集成管理软件		套	1
15	立杆	两车道	套	4
16	基础	定制	套	4
17	光端机	新创百兆以太口	对	1
18	电源线	RVV2*2，5	米	300
19	电源线	RVV-3*1.0	米	300
20	网络线	超5类线	米	300
21	光缆	赛格4芯室外管式光缆	米	300
22	馈线	RVSP4*0.5	米	60
23	硅芯管	Φ32	米	1000
25	手井	定制	只	8
二、	干将路			
1	高清摄像机	POINTGREY ZBRA-20S4C	台	2
2	镜头	富士能与摄像机配套	个	2
3	摄像机电源	明纬12V	只	2
4	补光灯	国产定制	只	2
5	高清抓拍单元	BASLER SCA1600	套	6
6	镜头	与摄像机配套富士能HF35HIA-1B	个	6
7	智能分析识别主机	怡和YHHD-BE09	台	2
8	频闪灯	怡和定制	套	6
9	车辆检测器	怡和YHIC102	块	4
10	车辆检器接口箱	怡和JKX202	只	2
11	室外防护罩	亚安YA4718	只	8
12	防护罩支架	亚安YA2790	只	8
13	信号避雷器	科比特KBT-C100	只	8
14	电源遥雷器	科比特KBT-D200	只	1
15	地感线图	定制	只	12
16	设备箱及基础	室外防水机箱	只	1
17	光端机	新创百光以太口	对	1
18	卡口前端系统集成管理软	扩容(赠送)	套	1
19	电源线	RVV2*2.5	米	100
20	电源线	RVV-3*1.0	米	250
21	网络线	超5类线	米	250
22	馈线	RVSP4*0.5	米	120
23	硅花管	Φ32	米	100
24	手井	定制	只	4
三、	封门路			
1	高清摄像机	POINTGREY ZBRA-20S4C	台	2
2	镜头	富士能与摄像机配套	个	2

3	摄像机电源	明纬 12V	只	2
4	补光灯	国产定制	只	2
5	高清抓拍单元	BASLER SCA1600	套	4
6	镜头	与摄像机配套富士能 HF35HA-1B	个	4
7	智能分析识别主机	怡和 YHHD-BE09	台	1
8	频闪灯	怡和定制	套	4
9	车辆检测器器	怡和 YHIC102	块	2
10	车辆检测器接口箱	怡和 JKX-202	只	1
11	室外防护罩	亚安 YA4718	只	6
12	防护支架	亚安 YA2790	只	6
13	信号避雷器	科比特 KBT-C100	只	6
14	电源避雷	科比特 KBT-D200	只	1
15	地感线图	定制	只	8
16	设备箱及基础	室外防水机箱	只	1
17	卡口管理系统集成管理软	扩容(赠送)	套	1
18	前端系统集成软件	定制(赠送)	套	1
19	门架式立杆	四车道	套	1
20	基础	定制	套	2
21	光端机	新创百兆以太口	对	1
22	电源线	国产 RVV-31*0	来	150
23	网络线	国产超 5 类线	米	150
24	馈线	国产 RVSP4*0.5	米	60
25	硅芯管	国产Φ32	米	30
26	钢管	Φ50	米	3
27	手井	定制	只	3
四、	阳山路			
1	高清抓拍单元	BASLER SCA1600	套	6
3	摄像机接口软件	富士能 HF35HA-1B	个	6
4	智能分析识别主机	怡和 YHHD-BE09	台	1
5	频闪灯	怡和定制	套	6
6	车辆检测器	怡和 YHC 102	块	4
7	车辆检测器接口箱	怡和 YHHD-BE09	只	2
8	室内防护置	亚安 YA4718	只	6
9	防护罩支架	亚安 YA2790	只	6
10	信号避雷器	科比特 KBT-C100	只	6
11	电源避器	科比特 KBT-D200	只	1
12	地感线圈	定制	只	12
13	设备箱及基础	室外防水机箱	只	1
15	门架式立杆	44 米	套	1
16	基础	定制	套	3
17	光端机	新创百光以太口	对	1
18	电源线	国产 RVV2*2.5	米	150
19	电源线	国产 RVV-31*0	来	150

20	网络线	超5类线	米	150
21	馈线	RVSP4*0.5	米	80
22	硅芯管	Φ32	米	150
24	手井	定制	只	6

17、苏州五期高清卡口维保清单（有偿维保第9年）仅维保前端立杆

苏州五期高清卡口设备清单

序号	标的物名称	品牌、规格	单位	数量
1	高清摄像机	大华/DH-ITC202-CEB3A-M	套	69
2	高清摄像机镜头	宾得/与摄像机配套	个	69
3	专用电源	大华/AC220V/DC12V	个	69
4	号牌识别软件	大华/摄像机内置	套	69
5	工业交换机	MOXA/EDS-208A	台	13
6	工业交换机	MOXA/EDS-316	台	4
7	室外防护罩	雅观/ 室外防护罩(8302+8304)	只	69
8	防护罩支架	雅观/ 防护罩支架(8009)	只	69
9	检测设备	大为/DW-DET8	套	69
10	照明设备	大为/DW-FLASH-02-2	套	69
11	辅助照明灯具	大华/DH-ITALE-090BA	套	69
12	前端存储设备	金士顿/SDHC卡 8G	个	69
13	光端机	KAR.AT/ KS-1/2-SMSC-40	对	17
14	设备箱	大为/大为定制	只	17
15	设备箱基础	大为/大为定制	套	17
16	信号避雷器	科佳/NKP-TEL-5C	只	69
17	电源避雷器	科佳/NKP-DY-III-2P-10KA	只	17
18	地感线圈	金尔/定制	只	207
19	高清摄像机	大华/DH-IPC-F715P	台	24
20	高清摄像机镜头	宾得/与摄像机配套	台	24
21	补光灯	国产/国产175W	台	24
22	灯光控制器	天正/KG316	台	12
23	专用电源	大华/AC220V/AC24V	台	24
24	室外防护罩	雅观/ 室外防护罩(8302+8304)	只	24
25	防护罩支架	雅观/防护罩支架(8009)	只	24
26	信号避雷器	科佳/NKP-TEL-5C	只	24
27	视频管理服务器	DELL/PowerEdge R710	台	1
28	磁盘阵列	DELL/MD3200	台	1
29	软件扩容	大为/大为定制	套	1
30	服务器机柜	图腾/K36042	套	1
31	高端 服务器	DELL/4U四路机架式服务器	台	1

32	直连 存储	MD 1200/9× 2TB 7200 转 SAS 热插拔硬盘	台	1
33	交换机	h3c s1526/24 口	台	1
34	电源线	园叶/RVV2*2.5	米	680
35	红灯信号线	园叶/RVV3*1.0	米	9300
36	网络线	园叶/超 5 类线	米	4650
37	馈线	园叶/RVSP4*0.5	米	690
38	馈线	园叶/RVSP6*0.5	米	3450
39	硅芯管	国产/Φ50	米	680
40	镀锌钢管	国产/RC50	米	90
41	手井	国产/400*400	个	62
42	接地装置	国产/定制	套	17
43	BV10m2 接地连接线	园叶	米	85
44	龙门架	大为	套	4
45	龙门架	大为	套	6
46	龙门架	大为	套	5
47	龙门架	大为	套	1
48	辅材	国产	批	17

18、苏州平江、沧浪、金阊六期高清前端系统工程维保清单（有偿维保第 9 年）仅维保前端立杆

苏州平江、沧浪、金阊六期高清抓拍系统工程维护费清单

序号	标的物名称	品牌规格	单位	数量
一、卡口前端设备				
1	高清摄像机	大华/DH-ITC202-CEB3A-M	套	129
2	高清摄像机镜头	与摄像机配套	个	129
3	继电器+继电器插座	HH52P/AC220	套	129
4	专用电源	大华/AC220V/DC12V	个	129
5	号牌识别软件	大华/摄像机内置	套	129
6	工业交换机	MOXA/EDS-208A	台	24
7	工业交换机	MOXA/EDS-316	台	5
8	室外防护罩	亚安	只	129
9	防护罩支架	亚安	只	129
10	检测设备	大为/DW-DET8	套	129
11	闪光灯	大为/DW-FLASH-02-2	套	129
12	LED 灯	大为	套	129
13	前端存储设备	金士顿/SDHC 卡 8G	个	129
14	光端机	华龙/FTM-100M	对	29
15	设备箱	大为/大为定制	只	29
16	设备箱基础	大为/大为定制	套	29

17	信号避雷器	广州雷迅	只	129
18	电源避雷器	广州雷迅	只	29
19	地感线圈	定制	只	405
二、高清前端录像				
1	高清摄像机	大华/DH-IPC-F715P	台	24
2	高清摄像机镜头	与摄像机配套	台	24
3	卤素灯	国产/国产 175W	台	24
4	灯光控制器	天正/KG316	台	13
5	专用电源	AC220V/AC24V	台	24
6	室外防护罩	亚安	只	24
7	防护罩支架	亚安	只	24
8	信号避雷器	广州雷迅	只	24
三、中心设备				
1	卡口设备服务器	DELL/PowerEdge R710	台	2
2	NVR 网络存储器	大华/DH-NVR6000	台	4
3	硬盘	希捷/2TB ST2000VX002	块	32
4	视频前端系统	大华 DSS	套	1
5	交换机	华三/S1550	台	1
6	服务器机柜	图腾/K36042	套	1
四、管线				
1	总电源线	园叶/RVV2*2.5	米	2900
2	闪光灯触发线	园叶/RVV4*0.5	米	5120
3	设备电源线	园叶/RVV3*1.5	米	5120
4	超 5 类网络线	五类屏蔽四对双绞线	米	5120
5	馈线	园叶/RVSP4*1.0	米	3200
6	硅芯管	Φ50	米	1160
7	镀锌钢管	RC50	米	145
8	手井	400*400	个	107
9	接地	定制	套	29
10	BV10m2 接地连接线	园叶/BV10m2	米	174
11	龙门架	24 米，3.6 米挑臂	套	6
12	龙门架	16 米，3.6 米挑臂	套	5
13	龙门架	16 米	套	9
14	龙门架	26 米	套	3
15	挑臂杆	大为	套	3
16	辅材	国产	批	29

19、苏州姑苏区 7 期高清前端系统工程维保（有偿维保第 7 年）仅维保前端立杆

苏州姑苏区七期高清抓拍系统工程维保

序号	标的物名称	品牌、规格	单位	数量
一、卡口前端设备				
1	★高清摄像机	大华/DH-ITC203-GVRB3A-H	套	92

2	高清摄像机镜头	大华/OPT-23C35M-MP	个	92
3	继电器+继电器插座	HH52P/AC220	套	92
4	专用电源	大华/AC220V/AC24V	个	92
5	号牌识别软件	大华/摄像机内置	套	92
6	工业交换机	MOXA/EDS-208A	台	12
7	工业交换机	MOXA/EDS-316	台	7
8	室外防护罩	亚安	只	92
9	防护罩支架	亚安	只	92
10	检测设备	大为/DW-DET12	套	38
11	闪光灯	大为/DW-FLASH-04-FNT	套	92
12	LED 灯	大为/DW-LED-016F	套	92
13	前端存储设备	金士顿/SDHC 卡 8G	个	92
14	光端机	华龙/FTM-100M	对	19
15	检测小机箱	大为/DW-JCXJX-05	只	3
16	光纤收发器	大为/DW-1/4-DMSC-20	对	3
17	设备箱	大为/定制	只	19
18	设备箱基础	大为/定制	套	19
19	信号避雷器	雷迅/RJ45-E100/4S	只	92
20	电源避雷器	雷迅/AM3-20/2	只	92
21	地感线圈	大为定制	只	288
二、非机动车道抓拍				
1	高清摄像机	大华/DH-ITC203-GVRB3A-H	台	21
2	高清摄像机镜头	大华/OPT-23C35M-MP	台	21
3	LED 灯	大为/DW-LED-016F	台	21
4	闪光灯	大为/DW-FLASH-04-FNT	台	21
5	专用电源	大华/AC220V/AC24V	台	21
6	室外防护罩	亚安	只	21
7	防护罩支架	亚安	只	21
8	信号避雷器	雷迅/RJ45-E100/4S	只	21
三、中心设备				
1	数据库服务器	联想/ThinkServer RD630	台	1
2	接入服务器	联想/ThinkServer RD630	台	1
3	存储阵列	联想/SureSAS112	套	1
4	视频存储用硬盘	希捷/2TB	块	4
5	软件	定制	套	1
四、管线				
1	总电源线	圆叶/RVV2*4	米	1365
2	闪光灯/LED 灯触发线	圆叶/RVV2*0.5	米	860
3	485 线	圆叶/RVSP2*1.0	米	1760
4	设备电源线	圆叶/RVV3*1.5	米	2685
5	超 5 类网络线	五类屏蔽四对双绞线	米	2950
6	四芯光缆	慧锦	米	320
7	馈线	圆叶/RVSP4*1.0	米	2780

8	硅芯管	国产/Φ50	米	3420
9	镀锌钢管	国产/RC50	米	48
10	手井	国产/400*400	个	109
11	接地	国产/定制	套	19
12	BV10m2 接地连接线	圆叶/BV10m2	米	215
13	M 型龙门架	24 米，3.6 米挑臂	套	2
14	龙门架	24 米，3.6 米挑臂	套	2
15	龙门架	16 米，3.6 米挑臂	套	4
16	龙门架	16 米	套	1
17	龙门架	26 米	套	2
18	挑臂杆（F 型）	定制	套	10
19	挑臂杆（T 型）	定制	套	1
21	辅材	国产	批	19

20、苏州八期高清卡口维保清单（有偿维保第 6 年）仅维保前端立杆

苏州八期高清卡口设备清单

序号	标的物名称	品牌、规格	单位	数量
一	卡口前端设备			
1	高清摄像机	大华/DH-ITC523-GVRB3A	台	25
2	高清摄像机	大华/DH-ITC203-GVRB3A-H	台	22
3	高清摄像机镜头	大华/与摄像机配套	个	47
4	继电器+继电器插座	HH52P/AC220	套	47
5	专用电源	大华/AC220V	个	47
6	号牌识别软件	大华/摄像机内置	套	47
7	路口汇聚交换机	大为/DW-6/4-DMSC-60	台	22
8	路口级联交换机	大为/DW-1/4-DMSC-20	对	22
9	室外防护罩	亚安/定制	只	47
10	防护罩支架	亚安/定制	只	47
11	检测设备	大为/DW-DET12	套	31
12	闪光灯	大为/DW-FLASH-05-FNT	套	47
13	LED 灯	大为/DW-LED-016F	套	79
14	前端存储设备	金士顿/SDHC 卡 8G	个	47
15	智能终端管理设备	大华/DH-ITSE0800-GN5A-D	台	15
16	主机箱	大为/定制	只	22
17	设备箱基础	大为/定制	套	22
18	信号避雷器	雷迅/RJ45-E100/4S	只	47
19	电源避雷器	雷迅/AM3-20/2	只	22
20	地感线圈	大为/定制	只	128
二	非机动车道抓拍			
1	高清摄像机	大华/DH-ITC203-GVRB3A-H	台	30
2	高清摄像机镜头	大华/与摄像机配套	台	30

3	LED 灯	大为/DW-LED-016F	台	30
4	闪光灯	大为/DW-FLASH-05-FNT	台	30
5	专用电源	大华/AC220V	台	30
6	室外防护罩	亚安/定制	只	30
7	防护罩支架	亚安/定制	只	30
8	信号避雷器	雷迅/RJ45-E100/4S	只	30
三	中心设备			
1	数据库服务器	DELL/PowerEdge R720	台	1
2	接入服务器	DELL/PowerEdge R720	台	2
3	存储阵列	DELL/MD3200	套	1
4	笔记本电脑（调试）	联想/T430U	台	1
5	硬盘	希捷/2TB	块	4
6	交换机	H3C/S1526	台	1
7	服务器机柜	图腾/K36042	台	1
四	管线			
1	总电源线	瑞亭/VV2*4	米	1300
2	闪光灯/LED 灯触发线	瑞亭/RVV2*0.5	米	1335
3	485 线	瑞亭/RVSP2*1.0	米	2590
4	设备电源线	瑞亭/RVV3*1.5	米	3650
5	超 5 类网络线	普天/五类屏蔽四对双绞线	米	2640
6	馈线	瑞亭/RVSP4*1.0	米	2155
7	硅芯管	国产/Φ50	米	2550
8	镀锌钢管	国产/RC50	米	70
9	手井	国产/400*400	个	112
10	接地	国产/定制	套	41
11	BV10m2 接地连接线	瑞亭/BV10m2	米	1140
12	挑臂杆（F 型）	大为/5 米	套	3
13	挑臂杆（F 型）	大为/6 米	套	6
14	挑臂杆（F 型）	大为/8 米	套	6
15	挑臂杆（F 型）	大为/10 米	套	1
17	挑臂杆（T 型）	大为/（3+3）米	套	2
18	挑臂杆（T 型）	大为/（6+3）米	套	6
19	挑臂杆（T 型）	大为/（10+3）米	套	2
20	龙门架 N 型	大为/（3+18+3）米	套	2
21	龙门架 M 型	大为/26 米	套	1
22	龙门架 M 型	大为/30 米	套	1
23	龙门架 M 型	大为/（3+35+3）米	套	1
24	挂桥支架	大为/定制	套	3
25	立杆基础	大为/1500*1500*2000	套	40
26	辅材	国产/定制	批	22

21、苏州 9 期高清前端系统工程维保（有偿维保第 8 年）仅维保前端立杆

苏州9期高清前端系统工程维保

序号	标的物名称	品牌、规格		单位	竣工决算数量
一、高清卡口部分					
1、卡口前端设备					
1	高清摄像机	海康威视	VCU-7015-T	台	40
2	高清摄像机镜头	海康威视	与摄像机配套	个	40
3	专用电源	海康威视	定制	个	40
4	路口汇聚交换机	恒信和安	EIB10-6E-2F-2G	台	9
5	光模块	恒信和安	单模千兆，20KM	块	18
6	路口级联交换机	恒信和安	EIB05-4E-1F，1光4电百兆	对	6
7	防护罩支架	海康威视	定制	只	40
8	检测设备	海康威视	LVD-6008，可接8线圈	套	8
9	检测设备	海康威视	LVD-3003-3，可接12线圈	套	1
10	闪光灯	海康威视	SL-1211-1/C	套	40
11	LED灯	海康威视	SL-2111-1	套	40
12	前端存储设备	金士顿	SDHC卡 8G，最低写入速度6MB/秒,随插即用	个	40
13	智能终端管理设备	海康威视	TS-5012-L	台	9
14	壁挂箱	金星	壁挂室外防水不锈钢机箱	个	6
15	主机箱	金星	定制	只	9
16	设备箱基础	金星	定制	套	9
17	信号避雷器	雷迅	XP35A+100E	只	40
18	电源避雷器	雷迅	AM3-20/1+NPE	只	15
19	地感线圈	国产	定制	只	70
2、管线、杆件					
1	总电源线	润通	VV2*4	米	1001
2	闪光灯/LED灯触发线	润通	RVV2*0.5	米	480
3	485线	润通	RVSP2*1.0	米	1620
4	设备电源线	润通	RVV3*1.5	米	949

5	超5类网络线	润通	五类屏蔽四对双绞线	米	840
6	光纤	润通	4芯单模	米	744
7	光纤熔接盒	国产	定制	个	0
8	光纤尾纤	国产	3米FC	条	0
9	馈线	润通	RVSP4*1.0	米	2047.5
10	硅芯管	国标	Φ50	米	730.8
11	镀锌钢管	国产	RC50	米	16
12	手井	国产	400*400	个	55
13	接地	国产	定制	套	16
14	BV10m2接地连接线	润通	BV10m2	米	160
15	门架	常熟金星	跨度14+14米，三个立柱	套	1
16	门架	常熟金星	跨度18米，两个立柱	套	1
17	挑臂杆（F型）	常熟金星	挑臂5米	套	3
18	挑臂杆（T型）	常熟金星	挑臂5米尾臂2米	套	1
19	挑臂杆（T型）	常熟金星	挑臂6米尾臂2米	套	2
20	挑臂杆（F型）	常熟金星	挑臂7米	套	2
21	挑臂杆（F型）	常熟金星	挑臂8米	套	2
22	挑臂杆（F型）	常熟金星	挑臂11米	套	2
23	挑臂杆（F型）	常熟金星	挑臂12米	套	1
24	立杆基础	国产	1400*1400*1700	套	10
25	立杆基础	国产	1400*1400*2000	套	8
26	辅材	国产	含铭牌	批	9
4、中心设备					
1	数据库服务器	联想	Thinkserver RD640		1
2	接入服务器	联想	thinkserver RD 640		1
3	存储阵列	联想	LenovoStorage 2200		1
4	网络交换机	H3C	S5130-28F-EI，		1
5	卡口平台软件	科达	定制		1

22、苏州城区治安卡口设备更新及维保服务（古城区12套治安卡口）（有偿维保第6年）仅维保前端立杆

苏州城区治安卡口设备更新及维保服务（古城区12套治安卡口）

序号	货物名称	品牌、规格	单位	数量
1	高清摄像机	SCA1400-170GC	套	59
2	高清摄像头	富士能 HF25HA-1B	个	59
3	摄像机控制接口软件	定制	套	59
4	智能抓拍识别主机	怡和 YHHD-BE09	台	17
5	频闪灯	怡和定制	套	59
6	车辆检测器	西门子 ST4S	块	36
7	车辆检测器接口箱	怡和 JKX-202	只	19
8	枪形摄像机	三洋 VCC-WD8575PC	台	12
9	枪形摄像机镜头	computer TG10Z0513FCS-2	台	12
10	室外防护罩	亚安 YA4718	只	71
11	防护罩支架	亚安 YA2790	只	71
12	信号避雷器	雷安 LAXR45051	只	59
13	电源避雷器	雷安 LAYM-40	只	16
14	地感线圈	定制	只	118
15	设备箱及基础	怡和室外防水温控箱	只	16
16	高清卡口管理存储服务器	DELL710	台	3
17	硬盘录像机	海康威视 DS8008HF-S	台	3
18	记录硬盘	希捷 1T	块	12
19	卡口前端系统智能分析管理软件	怡和 YH-KK2009A	套	3
20	悬臂式立杆及基础	两车道	套	12
21	悬臂式立杆及基础	三车道	套	17
22	门架及基础	四车道	套	12
23	门架及基础	四车道	套	-4
24	电源线	RVV2*2.5	米	3389
25	控制线	RVSP2*0.75	米	2003
26	电源线	RVV3*1.0	米	1557
27	网络线	超 5 类线	米	1014
28	馈线	RVSP4*0.5	米	2488
29	视频线	SYV75-5-1	米	160
30	光缆	4 芯室外管式光缆	米	1015
31	尼龙管	25	米	4098
32	手井	定制	只	74
33	传输线路	2 芯光纤	路	12
34	光端机	新创	对	16

23、姑苏分局 4G 移动前端项目（有偿维保第 6 年）

姑苏分局 4G 移动前端项目

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量

1	姑苏公安无线汇聚平台	KDM2801H	科达	套	1
2	高清无线终端	KDM2410M-V21	科达	套	53
3	高清车载红外云台网络摄像机	IPC521-H120-N	科达		
4	安卓平板电脑		科达		
5	车载视频控制键盘	KD-G300-CZ	科达		
6	车载安装配件		科达		
7	便携式 4G 前端系统		科达	套	5

24、312 国道综合前端维保清单（有偿维保第 7 年）仅维保前端立杆

312 国道综合前端工程初审清单

序号	标的物名称	品牌、规格		单位	实际数量
一	视频前端系统				
1	治安前端一体化激光高清球型摄像机	亚安	HDH5904-H130P-HIR150W，	台	19
2	交通前端一体化云台高清摄像机	亚安	HDS3045-H200P-HR150W	台	
3	信号避雷器	科比特	RJ45	套	19
4	电源避雷器	科比特		只	19
5	光收发器	恒信和安		对	19
6	设备箱	国产	抱杆安装，室外防水不锈钢机箱	只	19
7	设备箱基础	国产	定制	套	
8	F 式立杆	国产	高 8 米，臂长 2-6 米	套	19
9	立杆基础	国产	800*800*2000	套	
10	网线	AMP	超五类	米	190
11	电源线	国产	RVVP2×1.0	米	1000
12	镀锌钢管	国产	GG100	米	
13	硅芯管	国产	PE80	米	1000
1	服务器	DELL	R720	台	6
2	存储阵列	亚美联	SC-2816,16T	套	1
3	存储阵列	联想	SureSAS 112，SATA 扩展柜，含 12*3T 硬盘	台	1
4	网络硬盘录像机	海康威视	DS-9616N,含 16T 硬盘	套	1

5	二层接入交换机	华为	S5328C-PWR-EI	台	5
6	硬盘	希捷	2T	块	
7	磁盘阵列	UNIX	US316A2,48T	套	1
8	三层接入交换机	华为	S5700-52C-EI	台	2

25、环古城健身步道治安前端项目（有偿维保第 8 年）

环古城健身步道治安前端项目

序号	标的物名称	品牌、规格		单位	数量
1	高清球型摄像机	科达	IPC421	台	41
2	红外激光球形摄像机	科达	IPC425	台	20
3	一体化云台摄像机	科达	IPC520	台	2
4	200 万星光级枪型网络摄像机	科达	IPC123	个	182
5	高清防暴半球型网络摄像机	科达	IPC2231-DN-L1	台	8
6	180° 全景摄像机	AVA	AVA-2035P-180	台	1
7	百万像素镜头	富士能	DV3.4x3.8SA-SA1	个	182
8	防护罩	卡姆士	CDR-4515K	套	182
9	支架	卡姆士	CDR-2771	个	18
10	万向节	卡姆士	CDR-2770	个	182
11	吊装支架	国产	定制	套	12
12	抱杆支架	国产	定制	套	42
13	电源适配器	凤冠	12V/2.5A	个	182
14	电源适配器	WM 明伟	LRS-75-12 （12v6A）	个	1
15	高音号角	KEATBOS	KI-B50	套	15
16	数字功放	KEATBOS	KB-9130	台	15
17	IP 网络适配器	KEATBOS	KB-8000-CF	台	15
18	避雷器	雷迅	SV-2/220EP	套	263
19	光纤收发器	华龙	FTMC-SZN100	台	7
20	工业交换机	华龙	FIM-SZN2034	台	84
21	工业交换机	华龙	FIM-SZN3406	台	28
22	工业交换机	华龙	FIM-SZN3D0F	台	3
23	光模块	华龙	SFP-1.25G	块	61
24	网管型光交换机	华龙	FIM-SCSZNG24T04F	台	1
25	光模块	华龙	SFP-10G	块	2
26	光纤尾纤	国产	国标（15 米）	根	19
27	汇聚箱（含基础）	国产	定制	只	48
28	汇聚小箱（含基础）	国产	定制	只	8

29	设备箱	国产	定制	只	78
30	F式立杆（含基础）	国产	定制（3.5米立杆）	套	47
31	F式立杆（含基础）	国产	定制（5米立杆）	套	31
管线					
1	电源线	今久	RVV2*2.5	米	13220
2	电源线	今久	RVV2*1.0	米	9485
3	网线	亨通	HSYY5E	米	4838
4	镀锌钢管	国产	国标	米	807
5	硅芯管	国产	国标	米	18521
6	铝合金线槽	国产	国标	米	4290
7	室外光纤	同创	12芯铠装	米	6926
8	室外光纤	同创	6芯铠装	米	13000
9	光纤尾纤	国产	国标	根	324
10	熔接盒	国产	国标	个	52
11	熔接盒	国产	国标	个	50
12	耦合器	国产	国标	个	744
13	接地	国产	定制	套	126
14	检修窨井	国产	定制	个	377
分局管理中心					
1	License	科达	License	点	254
2	云存储	科达	KCloudStor 2000-64T	套	6
3	服务器	联想	ThinkServer RD440	台	1
4	防火墙	网御星云	Power V6000-F8340	套	2
5	网络广播控制服务器软件	KEATBOS	KB-8000-CF	套	1
6	寻呼话筒	KEATBOS	TS-100P	套	3
7	IP网络有源监听音箱	KEATBOS	KB-IP200	套	3
8	管理工作站	联想	启天M4550	台	5
新市桥南变更					
1	镀锌钢管	国产	国标	米	10
2	硅芯管	国产	国标	米	180
南新桥南侧变更					
1	硅芯管	国产	国标	米	30
2	立杆地笼和基础浇注	国产	定制（3.5米立杆）	个	3
签证单（增加二维码）					
1	二维码标签的编制费用	江苏鸿信	定制	张	254
2	二维码标签制作、印刷	江苏鸿信	定制	张	254
南门栈道变更					

1	云存储	科达	KCloudStor 2000-64T	套	1
2	License	科达	License	点	8
3	200万星光级枪型网络摄像机	科达	IPC123	个	8
4	百万像素镜头	富士能	DV3.4x3.8SA-SA1	个	8
5	防护罩	卡姆士	CDR-4515K	套	8
6	支架	卡姆士	CDR-2771	个	8
7	万向节	卡姆士	CDR-2770	个	8
8	电源适配器	凤冠	12V/2.5A	个	8
9	高音号角	KEATBOS	KI-B50	套	2
10	数字功放	KEATBOS	KB-9130	台	2
11	IP网络适配器	KEATBOS	KB-8000-CF	台	2
12	避雷器	雷迅	SV-2/220EP	套	10
13	工业交换机	华龙	FIM-SZN2034	台	2
14	工业交换机	华龙	FIM-SZN3406	台	1
15	光模块	华龙	SFP-1.25G	块	2
16	汇聚箱（含基础）	国产	定制	只	1
管线					
1	电源线	今久	RVV2*2.5	米	220
2	电源线	今久	RVV2*1.0	米	80
3	网线	亨通	HSYY5E	米	300
4	镀锌钢管	国产	国标	米	22
5	硅芯管	国产	国标	米	244
6	铝合金线槽	国产	国标	米	87
7	室外光纤	同创	6芯铠装	米	160
8	光纤尾纤	国产	国标	根	2
9	熔接盒	国产	国标	个	2
10	耦合器	国产	国标	个	12
11	接地连接线	国产	定制	米	20
12	接地	国产	定制	套	4
13	检修窨井	国产	定制	个	5
南新桥北点位移位					
1	工业交换机	华龙	FIM-SZN2034	台	1
2	F式立杆基础	国产	定制（3.5米立杆）	个	3
3	电源线	今久	RVV2*2.5	米	130
4	电源线	今久	RVV2*1.0	米	30
5	网线	亨通	HSYY5E	米	140
6	硅芯管	国产	国标	米	250
7	室外光纤	同创	6芯铠装	米	120
8	光纤尾纤	国产	国标	根	2
9	熔接盒	国产	国标	个	2
10	耦合器	国产	国标	个	12
11	接地连接线	国产	定制	米	15

12	接地	国产	定制	套	3
13	检修窨井	国产	定制	个	3

26、公共安全视频共享平台项目（有偿维保第3年）

公共安全视频共享平台					
序号	名称	品牌	型号	单位	审核数量
1	室内抓拍半球摄像机	科达	IPC2231	台	221
2	室内抓拍枪型摄像机	科达	IPC2252	台	46
3	室外抓拍枪型摄像机	科达	IPC2255	台	83
4	室外枪型摄像机	海康威视	DS-2CD708CYF	台	95
5	室外高速球机	海康威视	DS-2DF82CY-T	台	55
6	室内摄像机支架1	国产	定制	台	267
7	室外摄像机支架2	国产	定制	台	233
8	LED补光灯1	亚	BPZ800-Q865 E27 6W	台	0
9	LED补光灯2	晟辉光宝	CH4825-115 15W	台	0
10	LED补光灯3	XianLiming	DS7-LED30 30W	台	0
11	二合一网络电源防雷器	科比特	KBT-V2/RJ45/220	组	233
12	接线箱1	国产	定制	个	90
13	接线箱2	国产	定制	个	362
14	电源适配器1	明纬	DC12V5A	个(节)	445
15	电源适配器2	明纬	DC12V10A	个(节)	2
16	非网管型交换机	H3C	S1208D-S	台(套)	10
17	工业级ONU	优特普	DJ-U7204GE	台(套)	414
18	立杆及基础1	国产	定制	根	8
19	立杆及基础2	国产	定制	根	27
20	立杆及基础3	国产	定制	根	21
管线					
1	KBG管	华朔	KBG25	m	710.97
2	铁构件	国产	吊装	kg	0
3	接线盒	国产	86型	个	0
4	镀锌钢管	金州	DN50	m	200
5	硅芯管	恒杰	HDPE+φ40	m	2451.87
6	电源线1	润扬	RVV3*2.5	m	7612.52
7	电源线2	润扬	RVV2*1.0	m	4699.88
8	双绞线缆	润扬	CAT5e	m	4699.88
9	人（手）孔砌筑	国产	500*500*600	个	104
后台中心					
1	图像识别移动工作站1	Dell	游匣G3	台	3
2	图像识别移动工作站2	Dell	灵越燃7000 II	台	2

3	安全防范系统工程试运行	/	/	系统	1
其他					
1	图像比对联网接入授权	国产	定制	点	500
2	视频平台接入授权	科达	KDM2800-LIC-5000-IN	点	500

27、姑苏区前端项目（有偿维保第3年）仅维保前端立杆

市政府周边前端项目					
序号	名称	品牌规格等		数量	单位
1	高清激光云台网络摄像机	科达 IPC523		2	台
2	高清高速红外球型网络摄像机	科达 IPC524		1	台
3	高清枪型网络摄像机	科达 IPC525		41	台
4	摄像机立杆 I	国产定制	高3.5米，臂长0.5米（含地笼、基础）；下部采用2MM厚，直径140MM优质镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM优质镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色	3	根
5	摄像机立杆 II	国产定制	高4米，臂长1米（含地笼、基础）；下部采用2MM厚，直径140MM优质镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM优质镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色	1	根
6	摄像机立杆 III	国产定制	4米，臂长1.5米（含地笼、基础）；下部采用2MM厚，直径140MM优质镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM优质镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色	1	根
7	摄像机立杆 IV	国产定制	高4米，臂长2米（含地笼、基础）；下部采用2MM厚，直径140MM优质镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM优质镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，表面喷塑，圆形杆，黑色	4	根
8	摄像机立杆 V	国产定制	高5米，臂长0.5米（含地笼、基础）；下部采用2MM厚，直径140MM优质镀锌钢管，高度600MM；上部采用2MM厚，直径76MM优质镀锌钢管，底盘法兰240*240MM，厚8MM，	1	根

			表面喷塑，圆形杆，黑色		
9	L 型立杆	国产定制	高 2 米，底座长 0.5 米，用于云台摄像机安装使用	2	根
10	抱杆箱	国产定制	镀锌板外喷塑	20	个
11	6 路光电传输器	德铂思 DC-305-1F	工业级 6 路光电传输器，含 1 个百兆光口，4 个百兆电口，含电源	14	台
12	10 路光电传输器	德铂思 DC-310-2G	工业级 10 路光电传输器，含 1 个百兆光口，8 个百兆电口，含电源	10	台
13	光纤收发器	德铂思 DC-303-1F	工业级 单模 20km 百兆光纤收发器	15	对
14	避雷器	科比特 KBT-V2/RJ45	2 合一避雷器	32	个
18	六类网线	明鑫 CAT6	CAT6, 线缆对数 4P	112	米
19	光缆 1	昇达 4 芯	4 芯	865	米
20	光缆 2	昇达 12 芯	12 芯	659	米
21	电源线	明鑫 RVV3*2.5	RVV3*2.5	2544.2	米
22	电源线	明鑫 RVV3*1.0	RVV3*1.0	112	米
23	穿线管	国产 Φ50	Φ50	2188.05	米
24	人行道板拆除及恢复	国产定制		103.5	平方米
25	砖检查井	国产定制 600*600*1200	600*600*1200，含钢纤维井盖	20	座
26	熔纤	国产定制	含 3M 尾纤	28	芯
27	光纤盒	昇达 定制		10	个
28	铺材	国产定制		1	批

28、智能前端建设-姑苏区智能化前端项目（有偿维保第3年）

姑苏区智能化前端项目					
序号	名称	品牌规格等		单位	实际数量
一、图像识别及前端前端子系统					
1	室外图像抓拍枪型摄像机	科达	IPC2255-Gi4N 1	台	141
2	室内图像抓拍枪型摄像机	科达	IPC2252-Gi4N	台	76
3	室内图像抓拍半球摄像机 I	科达	IPC2231-Gi4N	台	81
4	室内图像抓拍半球摄像机 II	华为	X3221-C	台	50
5	超低照度图像抓拍枪型摄像机	海康威视	DS-2CD7048FGA/E2-XZ	台	58
6	超星光球型摄像机	华为	X6721-Z37	台	30
7	枪型摄像机	华为	X2221-I	台	20
8	补光设备	国产	LED 常亮暖光灯，16 颗高亮 LED 灯珠，色温：2700~3100K，功耗：0~38W 连续可调，光效：120 Lm/W，光通量：≤1500 Lm，寿命：≥5 万小时，工作温度：-40° C—80° C。	台	44
9	避雷器	科比特	KBT-V2/RJ45/220 网络、电源二合一避雷器	个	456
10	摄像机立杆 I	通锝络	黑色方管，立杆高度 3 米，横臂 2 米以内；底座采用 Q235 钢板，厚度≥8mm；其中立柱规格≥80*80mm，管壁厚度≥2mm；横臂规格≥40*60mm，管壁厚度≥2mm；防锈处理为热镀锌后涂塑，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm。	根	68
11	摄像机立杆 II	通锝络	黑色方管，立杆高度 6 米，横臂 3 米以内；底座采用 Q235 钢板，厚度≥16mm；其中立柱下部高度 1200mm；立柱下部规格≥200*200mm，管壁厚度≥3mm；立柱上部规格≥120*120mm，管壁厚度≥3mm；横臂规格≥80*80mm，管壁厚度≥2mm；防锈处理为热镀锌后涂塑，表面涂	根	15

			塑处理，镀层厚度≥60μm。		
12	摄像机立杆 III	通锝络	黑色方管，立杆高度 6 米，横臂 4—6 米；底座采用 Q235 钢板，厚度≥20mm;其中立柱下部高度 1200mm;立柱下部规格≥250*250mm，管壁厚度≥5mm；立柱上部规格≥200*200mm，管壁厚度≥5mm；横臂为八角杆，大头管径≥180mm，小头管径≥100mm，管壁厚度≥4mm；防锈处理为热镀锌后涂塑，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm。	根	0
13	壁装支架	通锝络	横臂长度根据现场情况而定，符合道路或场所的整体视觉效果	根	86
14	吊装支架	通锝络	支架颜色、长度根据现场情况定制，长度 2 米以内；防锈处理为热镀锌后涂塑，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm。	根	0
15	立杆基础 I	定制	500mm*500mm*650mm;地笼:Q235 Φ16 螺纹钢×4 根	套	59
16	立杆基础 II	定制	700mm*700mm*1000mm；地笼：Q235 Φ16 螺纹钢×4 根	套	24
17	立杆基础 III	定制	1200mm*1200mm*1600mm;地笼:Q235 Φ30 螺纹钢×8 根	套	0
18	立杆设备接地	定制	独立立杆防雷接地	套	81
19	云台控制箱	国产	415mm（高）*315mm（宽）*170mm（深）	台	401
20	运维管理预警终端	恒信和安	MIB12G-ONU-C8241-OM	台	401
21	熔接盒	赛格	四芯	个	401
22	光纤尾纤	国产	3 米	条	401
23	光纤熔接及测试	定制		芯	401
24	电源线	明鑫	RVV3*2.5mm²	米	5962.44
25	电源线	明鑫	RVV3*1.0mm²	米	2354
26	网线	明鑫	超五类屏蔽双绞线	米	2775.4
27	PVC 管	国产	Φ25	米	1248.05
28	线槽	国产	5cm	米	0
29	硅芯管（HDPE）	国产	40/33	米	1390.95
30	镀锌管	国产	DN50	米	0

31	窨井	国产	400mm*400mm*350mm 具有公安专用字样	个	71
32	开挖泥土路面	定制	绿化开挖、泥土清运及恢复；开挖标准：宽度 40cm*深度 40cm	米	822.63
33	开挖道板路面	定制	道板开启、二灰开挖、清运、二灰修补及道板恢复和修补；开挖标准：宽度 40cm*深度 40cm	米	429.05
34	开挖水泥路面	定制	柏油或水泥路面开挖、二灰开挖、清运、水泥或柏油修复；开挖标准：宽度 20cm 内*深度 40cm	米	41
35	辅材	国产	膨胀钉，自攻螺丝，橡胶垫片，PVC 绝缘胶带，热缩管，扎带，接线夹，电工胶布、水晶头，标签等。	批	1
二、超级卡口前端子系统					
1	超级卡口摄像机	科达	IPC695	台	144
2	爆闪灯	科达	CXBG-2-MC-K306-G	台	288
3	补光灯	科达	CXBG-1-PS-K208 LED 光效≥120Lm/W。光通量≥2800Lm。色温≥5700K。	台	144
			LED 灯珠数量≥16 颗。使用寿命≥50000 小时。光斑大小：3.5M/20M。无车辆通过时，低亮，减小光污染，抓拍补光时，增亮，保证抓拍效果。		0
4	前端存储	科达	ITS200-S-2	台	44
5	运维管理预警终端	恒信和安	MIB12G-ONU-C8241-OM	台	44
6	全天候主控机柜	国产	机箱 1200*600*480 不锈钢喷塑(含基座)	套	4
		科比特	KBT-C100 信号避雷器	只	144
		国产	电涌保护器	只	4
		国产	断路开关	只	8
		科比特	KBT-CD20/20/2P 电源避雷器	只	4
7	设备箱接地系统	定制	含接地线	套	4
8	卡口立杆	通锝络	F 型杆件 高度 6.5 米，横臂长度 10 米	套	4
9	卡口立杆基础	定制	L1800m×S1800mm×H2300mm 地笼：Q235 Φ30 螺纹钢×8 根	套	4
10	立杆设备接地	定制	独立立杆防雷接地	套	4
11	熔接盒	国产	四芯	个	4
12	光纤尾纤	国产	3 米	条	44
13	光纤熔接及测试	定制		芯	44
14	电源线	明鑫	RVV3*2.5mm²	米	587.19

15	电源线	明鑫	RVV3*1.0mm²	米	1554.24
16	网线	明鑫	超五类屏蔽双绞线	米	609.98
17	硅芯管（HDPE）	国产	40/33	米	139.2
18	镀锌管	国产	DN50	米	6
19	窨井	国产	400mm*400mm*350mm 具有公安专用字样	个	6
三、中心端系统					
1	云存储	华为	OceanStor 9000S V5	套	1
2	视频接入受权	科达	视频前端平台接入授权	点	456
四、其他					
1	IDC 租赁费	国产	定制	机柜/2年	2
2	光纤传输费用	国产	带宽 20 兆	点/	456
				2年	0
3	光纤传输费用	国产	带宽 100 兆	点/	44

29、姑苏区前端系统前端建设四期项目（有偿维保第 2 年）

姑苏区前端系统前端建设四期项目

序号	清单分类	设备名称	单 位	合同数量	申报数量	审定数量
1	视频前端改造	室外高清球型摄像机	台	191	191	191
2		安装支架	个	191	191	191
3		多目摄像机	台	11	11	11
4		多目摄像机安装支架	个	11	11	11
5		室外高清枪型摄像机	台	10	10	10
6		安装支架	个	10	10	10
7		避雷器	个	212	1362	1362
8		电源线	m	2120	2120	937
9		网络线	m	2120	2120	781
10		设备拆除费用	套	212	212	321
11	前端EPON网络改造	室外挂壁设备箱	台	1683	1683	1683
12		电源线	m	5049	5049	5049
13		网络线	m	5049	5049	5049
14		线路迁移改装	处	1683	1683	1683

15		高清全景前端	台	10	10	10
16		安装立杆支架	套	5	5	9
17		12 米立杆	根	5	5	1
18	180°	立杆基础	套	5	5	5
19	全景	避雷器	个	10	10	10
20	前端	电源线	m	2000	2000	326
21	建设	电源线	m	100	100	49
22		网络线	m	100	100	70
23		室外挂壁设备箱	台	10	10	10
24		工业交换机	台	10	10	10
25		硅芯管	m	4618	4618	50
26		镀锌钢管	m	1510	1510	0
30		接地连接线	m	50	50	50
31		接地	根	10	10	10
32		检修窨井	座	60	60	1
33		PVC 管材	m	400	400	249
34		电表及电表箱	台	5	5	5
35		卡口摄像机	台	380	380	380
36		人卡电源适配器	个	380	380	380
37		万向节	个	380	380	390
38		避雷器	个	380	380	380
39		室外挂壁设备箱	台	346	346	346
40		壁装支架	个	134	134	79
41		卡箍式悬挑支架	套	64	64	100
42	卡口	F 式立杆(含基础)	套	110	110	109
43	前端	F 式立杆(含基础)	套	28	28	28
44	建设	F 式立杆(含基础)	套	1	1	1
45		F 式立杆(含基础)	套	8	8	0
46		F 式立杆(含基础)	套	1	1	0
47		工业交换机	台	118	118	118
48		光纤收发器	对	20	20	22
49		电源线	m	6373	6373	6408.0
50		电源线	m	1900	1900	641.7
51		网络线	m	1900	1900	682.3
52		光纤	个	760	760	1231
53		光纤接线盒	个	40	40	40
54		光纤尾纤	个	40	40	40
55	卡口	光纤熔接	个	40	40	40
56	前端	镀锌钢管	m	2516	2516	2938
57	建设	硅芯管	m	7392	7392	#REF!
58		PVC 管材	m	1892	1892	444

59		架空线路	m	230	230	239
63		接地连接线	m	760	760	631
64		接地	根	148	148	157
65		检修窨井	座	561	561	176
66	治安卡口改造	超微光卡口摄像机	台	98	126	126
67		红白光闪光灯	台	98	126	126
68		定向 LED 补光灯	台	98	126	126
69		超级卡口摄像机	台	22	22	22
70		闪光灯	台	22	22	22
71		频闪灯	台	22	22	22
72		U 型支架	个	45	45	44
73		F 式立杆	套	1	1	0
74		F 式立杆	套	1	7	8
75		立杆基础	套	2	8	8
76		避雷器	个	120	120	120
77		电源线	m	2400	2400	294
78		电源线	m	1200	1200	2446
79		控制线	m	1200	1200	1561
80	治安卡口改造	网络线	m	1200	1200	2497
81		工业交换机	台	19	19	20
82		工业交换机	台	13	19	23
83		硅芯管	m	1800	1800	308
84		镀锌钢管	m	600	600	119
88		检修窨井	座	10	10	21
89		原设备及立杆拆除费用	套	33	33	33
90	智慧化改造	卡口摄像机	台	10	10	10
91		卡口电源适配器	个	10	10	10
92		出入口车辆抓拍单元	台	13	13	13
93		闪光灯	台	13	13	13
94		自助核验闸机	台	2	2	2
95		智慧小区物联网关	台	10	0	0
96		识别摄像机	台	10	12	12
97		摄像机立杆	台	10	10	12

98		LED 显示屏	台	10	10	10
99	智慧化改造	车检器	台	10	10	10
100		横杆道闸	台	6	5	5
101		地感线圈	套	10	10	10
102		车辆道闸收费管理软件	套	4	4	4
103		管理电脑	台	4	4	4
104		工业交换机	台	12	12	12
105		光纤收发器	对	2	2	2
106		F 式立杆(含基础)	套	13	13	12
107		弱电箱	个	12	12	12
108		网络线	m	860	860	274
109		电源线	m	860	860	302
110	智慧化改造	电源线	m	1200	1200	134
111		PVC 管材	m	1530	1530	18
112		减速带	条	26	26	23
113		安全岛	台	6	6	5
114		小区内部路面开控	m	860	860	288
115		小区绿化开挖	m	665	665	21
116		硅芯管	m	1330	1330	105
117		镀锌钢管	m	1720	1720	554
118		检修窨井	座	43	43	13
119	机房外墙线路整改	镀锌桥架	m	70	70	40
120		镀锌桥架	m	410	410	200
121		镀锌桥架	m	650	650	0
122		电焊钢架	m	6	6	0

123		烧钢架网桥及立杆基础	m	70	70	0
124		网络线	m	14000	14000	0
125		超五类模块	个	360	360	0
126		信息面板	个	180	180	0
127		拆旧及铺设线路	项	1	1	1
128		脚手架	项	1	1	1
129	中心机房设备扩容	高密云存储阵列	台	9	9	9
130		分局前端平台接入授权	个	390	390	390
131		万兆核心交换机	台	1	1	1
132		机房设备搬迁费用	项	1	1	1

其中，线缆部分根据前端点位现场抽查情况进行了同比核减，计算表如下：

序号	清单分类	名称	参数描述	单 位	点位表中数量
1	视频监控改造	电源线	RVV3*1.0mm²	m	2186
2		网络线	室外屏蔽超五类(铝箔屏蔽)	m	2186
3	180°－全景监控建设	电源线	RVV3*1.0mm2	m	76
4		网络线	室外屏蔽超五类(铝箔屏蔽)	m	89
5	卡口前端建设	电源线	RVV3*2.5mm²	m	8172
6		电源线	RVV3*1.0mm²	m	1925
7		网络线	室外屏蔽超五类(铝箔屏蔽)	m	2047
8		光纤	室外单模四芯	个	1625
9		硅芯管	配管高密度聚乙烯 PE-HD40/33	m	5090
11	治安卡口改造	电源线	RVV3*2.5mm²	m	489
12		电源线	RVV3*1.0mm²	m	2618
13		控制线	RVSP2*1.0mm²	m	2220
14		网络线	室外屏蔽超五类(铝箔屏蔽)	m	2606
15		硅芯管	配管　高密度聚乙烯 PE-HD40/33	m	554
16		镀锌钢管	配管　RC50	m	198
17	智慧化	网络线	室外屏蔽超五类(铝箔屏蔽)	m	306

18	改造	电源线	RVV3*1.0mm²	m	306
19		电源线	RVV3*2.5mm²	m	173
20		减速带	橡胶减速带	条	25
22		硅芯管	配管　高密度聚乙烯 PE-HD40/33	m	210
23		检修窨井	砖砌井 500*500*600,井内侧抹灰，含钢纤维砼井盖座，余土外运，运距自行考虑	座	21

30、姑苏区八点半夜经济技防改造提升项目（有偿维保第 2 年）

姑苏区八点半夜经济技防改造提升项目

序号	标的物名称	品牌、规格		单位	决算数量
1	AI 双目筒型网络摄像机	海康威视		台	40
2	400 万像素黑光系列 8 寸混合补光网络高清高速智能	海康威视	iDS-2DF8C43XGMHR	台	16
3	环保超卡抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900-LX	台	14
4	气体爆闪灯	海康威视	CXBG-2-MC-DS-TL3000B-CI	台	14
5	AI 智能客流统计筒型网络摄像机	海康威视	DS-2CD8627FXTCGS	台	12
6	星光级全景网络高清智能球机	海康威视	iDS-2VPE13-A4GXT	台	3
7	400 万+400 万枪球一体机	海康威视	iDS-2SK8144IGS	台	9
8	全结构化双 4K 全彩全局摄像机	海康威视	iDS-2PT9A188AN	台	47
9	3200 万星光级全景拼接网络摄像机	海康威视	DS-2CD698KSF-A	台	5
10	边缘计算盒子	海康威视	iDS-6708NX/F	台	10
11	防雷器	雷迅	SV-2/220EP	只	146
12	无人机飞行器	大疆	经纬 M300RTK	套	1
13	无人机挂载云台	大疆	禅思 H20T 云台	台	1
14	无人机配件	大疆	配件包	套	1
15	警用智能头盔	光启	KC-N901	台	4
16	便携式移动布控智能云台摄像机	科达	IPC522-K230-GP	台	2
17	云台控制箱	国产	定制	台	161
18	工业交换机	恒信和安	MIB12G-5E-EII	台	50
19	摄像机立杆 I	国产	定制	根	12
20	摄像机立杆 II	国产	定制	根	10
21	摄像机支架	国产	定制	台	27
22	接地极	国产	定制	根	22
23	接地线	国产	定制	m	22
24	光纤盒	国产	四芯	个	61
25	光纤尾纤	国产	3 米	根	61
26	电源线	明鑫	RVV3*2.5mm²	m	2473

27	电源线	明鑫	RVV3*1.0mm²	m	838
28	网络线	明鑫	超五类屏蔽双绞线	m	838
29	电线管	国产	直径 25mm PVC 管	m	627
30	电线管	国产	直径 25mm PVC 管	m	12
31	钢丝绳	国产	定制高空飞线	m	646
32	电线管	国产	硅芯管(HDPE)40/33	m	811
33	电线管	国产	镀锌管 DN50	m	55
34	人(手)孔砌筑	国产	定制外径 400mm*400mm*350mm 具有公安专用字样	个	22
39	2U 双路标准机架式服务器	海康威视	DS-VE22S-B	台	3
40	网络存储设备	科达	KCloudStor2100	台	1
41	公安视频图像信息应用平台(应用软件)-平台基础	海康威视	Infovision PVIA_BASIC	台	1
42	公安视频图像信息应用平台(应用软件)-人流量应	海康威视	Infovision PVIA 1FOOTTRAFFIC	台	1
43	公安视频图像信息应用平台(应用软件)-AR 实景地	海康威视	Infovision AR	台	1
44	公安视频图像信息应用平台(应用软件)-AR 场景数	海康威视	Infovision AR_HIGHNUM	台	1
45	公安视频图像信息应用平台(应用软件)-VR 全景地	海康威视	Infovision VR	台	1
46	新建点位线路费	电信	20M epon 网络	路	111
47	5G 流量卡	电信	定制	张	8
48	接入交换机	华为	S5735S-L24T4S-A	台	4
49	光模块	华为	光模块-eSFP-GE-单模模块	个	8
50	室内无线 AP	华为	AP4050DN	台	4
51	一体化路由器	华为	AR6120-S	台	1
52	机柜、机架	三凌	42U 1000*600*2000 机柜	台	1
53	PDU 电源	国产	8 位配套	个	2
54	配线架	国产	六类 24 口网络配线架含模块	个	4
55	理线器	国产	19" 标准机柜用理线器	个	4
56	电线管	国产	Φ25 PVC 管	m	716
57	电线管	国产	Φ25 PVC 管	m	216
58	明配管支架	国产	定制	kg	170
59	双口网络面板	国产	双口六类网络面板 含模块	个	50
60	开关盒	国产	标准 86 盒	个	50
61	网络线	明鑫	六类网线 非屏蔽 纯铜线芯	m	2500
62	UPS 主机	山特	3C20KS	台	1
63	蓄电池	柏锐斯	12V-100AH	个	32
64	蓄电池屏(柜)	汇利	A32 含承重架	台	1
65	电力电缆	江南	5*10 平方	m	20
66	铜芯电缆头(接线端子)	国产	定制	个	2
67	高清网络半球摄像机	海康威视	DS-2CD2326FWD-IS	台	11

68	摄像机电源	国产	前端电源	套	11
69	抓拍摄像机	海康威视	DS-2CD7127FWD-IZ	台	2
70	识别主机	海康威视	iDS-8616NX-I8/FA	台	1
71	硬盘	海康威视	WD60PURX	台	2
72	门禁主机	海康威视	DS-K1T610MF	台	3
73	录入设备	海康威视	DS-K1F600-D6E-F	台	1
74	锁开关电源	海康威视	DS-K7M-AW50	套	1
75	单门磁力锁	海康威视	DS-K4H250ESC	台	2
76	双门磁力锁	海康威视	DS-K4H250EDC	台	1
77	电源线	明鑫	RVV3*1.0	m	500
78	16路调音台	YAMAHA	MG16	台	1
79	音频处理器	Motivity	Stride8.8	台	1
80	数字音频处理器控制软件	Motiyity	DSP Processor	套	1
81	吸顶音箱	Motivity	CM-6	只	6
82	音箱功放	Motivity	H1	台	2
83	电源时序器	Adiuoteleco	Q80	台	1
84	手持无线话筒	AUDIO-	ATW-2120B	套	1
85	会议系统主机	TAIDEN	HCS-3900MB/20	台	1
86	会议系统主席单元	TAIDEN	HCS-3938C	套	1
87	会议系统代表单元	TAIDEN	HCS-3938D	套	6
88	延长电缆	TAIDEN	CBL6PS-20	条	2
89	延长电缆	TAIDEN	CBI6PS-03	条	1
90	音频线	国产	120绕包双棉37芯	m	60
91	音箱线	国产	2*0.10*315	m	60
92	集中式综合业务平台	科达	KDM201-SH-F	台	1
93	拼接解码模块	科达	KDM201-D02P	台	4
94	集中式拼接控制器	海康威视	DS-C10S-S11T		1

				台	
95	输入板	海康威视	DS-C10S-HT2T-4K	台	1
96	输入板	海康威视	DS-C10S-HI4T-HD	台	2
97	输出板	海康威视	DS-C10S-D04T	台	1
98	DVI/HDMI 高清线缆	国产	20 米	条	20
99	触控一体机	海康威视	DS-D5A86RB/A	台	1
100	小间距 LED 全彩显示屏	海康威视	DS-D4015FI-GWF	m^2	12.15
101	小间距 LED 发送卡	海康威视	DS-D40C08-H	个	4
102	大屏配电箱	海康威视	DS-D40D20	台	1
103	中控主机	AMX	NX-4200	台	1
104	控制平板	华为	BZA-W00	台	1
105	路由器	华为	AR101W-S	台	1
106	电力电缆	国产	5*10 平方	m	40
107	铜芯电缆头(接线端子)	国产	定制	个	2
108	屏体框架	国产	金属框架，不含表面装饰材料	m2	16.95
109	电源线	国产	RVV2*1.5	m	1500
110	网络线	国产	超五类屏蔽双绞线	m	120
111	高清视频线 HDMI	国产	HDMI 线 10 米	条	60
112	高清会议摄像机	科达	M00N50-1080P30	台	1
113	高清会议终端	科达	H700-B	台	1
114	全向界面麦克风	科达	Wind 1A	台	1
115	指挥控制台	飞马	弧形 7 席位	套	1
116	操作控制台	飞马	3 席位	套	2
117	亚克力灯带	国产	定制	m	17
118	单屏显示器支架	国产	定制	套	17
119	键盘抽屉	国产	定制	套	13
120	主机托板	国产	定制	套	13
121	控制台配套 PDU	国产	定制	个	13
122	研判室会议桌	国产	定制	套	1
123	拼接单元	海康威视	DS-D2055NH-F/G	台	6
124	集中式拼接控制器	海康威视	DS-C10S-S11T	台	1
125	输入板	海康威视	DS-C10S-HI2T-4K	台	1

126	输入板	海康威视	DS-C10S-HI4T-HD	台	1
127	输出板	海康威视	DS-C10S-D04T	台	2
128	高清视频线 HDMI	国产	10 米	条	10
129	大屏壁挂支架	国产	金属支架，定制	套	6
130	图形工作站	DELL	ChengMing 3991	台	13
131	显示器	三星	CA9HG90DMC	台	13
132	办公桌	国产	定制	张	0
133	会议桌	国产	定制	张	0
134	文件柜	国产	定制	件	0
135	办公椅 1	国产	定制	把	0
136	办公椅 2	国产	定制	把	0
137	等候椅	国产	定制	把	0
138	高脚凳	国产	定制	把	0
139	拆除清理	国产	定制	项	1
140	其他隔断	国产	定制	m2	299
141	吊顶天棚	国产	定制	m2	470
142	防静电活动地板	国产	定制	m2	165
143	块料楼地面	国产	定制	m2	305
144	木质踢脚线	国产	定制	m	85
145	墙面装饰板	国产	定制	m2	72
146	块料踢脚线	国产	定制	m	103
147	电子感应门	国产	定制	樘	1
148	全玻自由门	国产	定制	樘	1
149	金属门窗套	国产	定制	m2	7.8
150	石材楼地面	国产	定制	m2	3.6
151	石材窗台板	国产	定制	m2	3.3
152	金属(塑钢、断桥)窗	国产	定制	m2	22
153	金属格栅窗	国产	定制	m2	22
154	木质门	国产	定制	樘	9
155	抹灰面油漆	国产	定制	m2	1326
156	墙面装饰板	国产	定制	m2	12.5
157	服务台	国产	定制	m	4.9
158	有机玻璃字	国产	定制	项	1
159	配电箱	国产	定制	台	1
160	配电箱	国产	定制	台	1
161	配电箱	国产	定制	台	1
162	电线管	国产	JDG20、吊顶内配管	m	1030
163	电线管	国产	JDG20、吊顶内配管	m	1550
164	明配管支架	国产	定制	kg	368
165	电力电缆	江南	5×50 平方电缆	m	40
166	电缆头	国产	定制	个	4
167	电线	国产	WDZC-BYJ2.5	m	7755
168	电线	国产	WDZC-BYJ6.0	m	528

169	照明开关	国产	单联单控暗开关 250V16A;暗	个	16
170	照明开关	国产	双联单控暗开关 250V16A;暗	个	28
171	插座	国产	16A;暗装	个	5
172	装饰灯	雷士	LED T8L12-16W/765	套	36
173	双头应急照明灯	雷士	LS-ZFZD-E3WSB	套	2
174	应急出口指示灯	雷士	AC220V/50HZ;挂装	套	2
175	灯光膜	国产	定制	10m2	12.45
176	接线盒	国产	标准 86 型	个	40
177	开关盒	国产	标准 86 型	个	49
178	分体式挂壁机	格力	KFR-35GW(35563)FNhAa-	台	5
179	分体式嵌入式空调机	格力	KFR-120TW(12550S)NhCa-2	台	5
180	1.5P 空调铜管	国产	φ6.4*0.8/φ12.7*0.8	m	90
181	5P 空调铜管	国产	φ19.1*1.0/φ15.9*1.0	m	90
182	警用巡检机器人	智慧起源	SM020	次	15

31、姑苏分局老旧小区技防改造项目（有偿维保第 2 年）

姑苏分局老旧小区技防改造项目

序号	设备名称	品 牌 、 规 格	单	数量
1	一体化高清抓拍单元	品牌：科达 型号：IPC625-HUH-S300C	台	90
2	补光灯	品牌：菱尚 型号：LS35F/C 规格：出入口专用闪光灯，LED 颗	台	90
3	抓拍相机	品牌：科达 型号：IPC146-Fi4cNT	台	56
4	相机支架	品牌：国产 型号：定制 规格：万向节，焊接或螺栓安装	台	166
5	I 式立杆 1	品牌：国产 型号：定制 规格：3.0-4.0m 定制立杆，立柱 3mm,表面喷塑，含预埋件，运输吊装	根	45

6	摄像机壁装支架	品牌：国产 型号：定制 规格：壁装 0.3-0.5M,车卡+图像， 焊接或螺栓安装	台	15
7	I 式立杆 2	品牌：国产 型号：定制 规格：2.2m 定制立杆，立柱 3mm,表 面喷塑，含预埋件，运输，吊装	根	86
8	立杆防雷接地	品牌：国产 型号：定制 规格：含接地棒，接地线，接地安装	套	131
9	设备箱	品牌：国产 型号：定制 规格：不锈钢设备箱 400*280*130, 包含锁体、支架、空开、插排、考 虑散热、国产优质元器件	个	52
10	工业交换机	品牌：华三 型号：S1205V 规格：5 口千兆工业级交换机	台	72
11	避雷器	品牌：国产 型号：二合一 规格：二合一网络电源防雷器	个	166
12	RVV 3*1.0 电源线	品牌：天诚 型号：rvv 3x1.0 规格：敷设 RVV 3*1.0 电源线	米	862
13	RVV 3*2.5 电源线	品牌：天诚 型号：rvv 3x2.5 规格：敷设 RVV 3*2.5 电源线	米	1389
14	网线	品牌：天诚 型号：CAT5 规格：敷设室外超五类网线，含水 晶头安装制作	米	3355
15	控制线	品牌：天诚 型号：RVVP2x1.0 规格：RVVP2×1.0	米	2216
16	硅芯管	品牌：络华 型号：HDPE40/3.0 规格：敷设 HDPE40/3.0	米	1604

17	窨井	品牌：国产 型号：定制 规格：手井(复合树脂一体式) 400*400*400 含砌筑、开挖、余土消 运、井盖安装	个	40
18	超低照度抓拍 枪型摄像机	品牌：科达 型号：IPC146-Fi4cNT	台	20
19	视频图像存储	品牌：科达 型号：KCloudStor2100	套	1
20	高密度服务器计算 节点	品牌：科达 型号：KproServer3	台	1
21	高端 GPU(8 卡)	品牌：浪潮 型号：Inspur NF5468M5	台	1
22	视频解析一体机	品牌：依图 型号：YT-AP-GA1150	台	1
23	网络租赁	品牌：国产 型号：定制 规格：1 年/点，网络租赁接入分局 网络，20m 带宽	点	52
24	数据分析移动终端	品牌：惠普 型号：暗影精灵 6 Pro	台	2
25	视频控制终端	品牌：戴尔 型号：Vostro3881	台	2

32、姑苏分局派出所巡逻车车内前端建设项目（有偿维保第 2 年）

姑苏分局派出所巡逻车车内前端建设项目

序号	标的物名称	品牌规格型号	单 位	数 量

1	高清防暴红外迷你半球	科达 IPC2241-FN-PIR15-L0280	台	84
2	智能车载记录仪	科达 KDM2412MX-0204B/TF-FD	台	34
3	FPD-LINK 后置摄像机	科达 FDCAM-100W/5M	个	34
4	FPD-LINK 前置摄像机	科达 FDCAM-100W/5M	个	34
5	对讲专用手咪	科达 HM-200	个	34
6	4 路 4G 车载网络硬盘录像机	科达 SVR2420-0204A/4P-GH	台	1
7	高清车载红外云台网络摄像机	科达 IPC521-H120-N	台	1
8	车载硬盘录像机设备箱	科达定制	只	1
9	车载云台定制线缆	科达定制	套	1
10	云台摄像机车载支架	科达定制	套	1
11	云台摄像机抬高底座	科达定制	套	1
12	流量卡(一年流量服务)	电信定制	张	34
13	辅材：电源线	赛格定制	批	76
14	辅材：接头	赛格定制	只	76
15	辅材：网络线	赛格定制	根	76
16	辅材：稳压器	赛格定制	套	76

33、姑苏区前端项目（有偿维保第 1 年）

姑苏区特殊时段前端项目

序号	货物名称	品牌型号	参数	单位	评审数量
1	立杆基础	国产、配套	1、名称：立杆基础 2、材质：C25 混凝土 3、规格：500mm*500mm*600mm4、现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求：含基础钢筋和预埋螺杆	套	99
2	接地	国产、配套	1、接地极镀锌角钢 L50*50*2500,母线 40*4 连接，接地调试	根	99
3	硅芯管	国产、HDPE40/33	1、名称：硅芯管 2、规格：HDPE40/333、配置形式：埋地配管	米	6723
4	电气配管	国产、PVC 25MM	1、名称：PVC 管 2、规格：PVC 25MM3、配置形式：埋地配管	米	186.3

5	手孔井	国产、配套	1、名称：手孔井　尺寸为600*600*600mm 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C25素混凝土，100厚碎石基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：120页岩砖M7.5水泥砂浆、1:2水泥砂浆抹灰内外抹面(厚度10mm)4、盖板材质、规格：B125级600*600钢纤维砼井盖，井盖材料使用钢纤维	个	99
6	人员卡口摄像机	科达、IPC146-Fi4cNT		台	259
7	结构化摄像机	科达、IPC146-Fi7bNT		台	112
8	避雷器	雷讯、信号、电源二	1、信号、电源二合一	只	371
9	壁装支架	国产、配套	1、壁装支架；镀锌型钢安装支架40*40*420mm	只	60
10	借杆支架	国产、配套	1、借杆支架：镀锌型钢借杆支架50*30mm、长度500-1500mm	只	212
11	万向节	国产、配套	1、万向节：铝合金大号万向节100*100*95mm	只	371
12	电源线	亿诚、RVV3*2.5	1、名称：电源线 2、规格：RVV3*2.5	米	9704.8
13	电源线	亿诚、RVV3*1.0	1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.0	米	1503.0
14	网络线	亿诚、室外屏蔽超五类	1、名称：室外屏蔽超五类	米	1503.0
15	F式立杆	国产、配套	高3.5米，臂长1米、下部管200*200*4,上部管150*150*4,挑臂管80*60*3黑色喷塑	套	99
16	室外挂壁设备箱	国产、配套	1、名称：室外挂壁设备箱　2、型号：规格：400mm(高)*300mm(宽)*200mm(深),散热、防雨、通风、整体喷塑、不锈钢材质；	台	371
17	接地连接线	亿诚、BV-1*10mm²	1、名称：接地连接线　2、规格：BV-1*10mm²	米	371
18	4G执法记录仪	科达、DSJ-KDCU2A1		台	10
19	采集工作站	科达、ZCS-KDCA2		台	1
20	高密云存储阵列	科达、KCloudStor2100		台	7
21	8卡GPU服务器	中兴、R6500 G4		台	2