


2025金坛区学生洗手热水器方案

01 常州市金坛区华罗庚实验学校新城分校



厕所位置

电源位置



洗手池位置



洗手池位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
②	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
安装数量合计：16个				

02 常州市金坛区华罗庚实验学校滨湖分校1



洗手池位置



洗手池位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约40米
②	3	3		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
③	3	3		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约40米
安装数量合计：18个				

02 常州市金坛区华罗庚实验学校滨湖分校2



洗手池位置



洗手池位置

- 厕所位置
- ▲ 电源位置



吊顶检修口

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
④	3	3		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
⑤	3	3		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约40米
⑥	3	3		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
安装数量合计：18个				

03 常州市金坛区朝阳小学



洗手池位置



电源位置

■ 厕所位置 ▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	借用监控插座，沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约15米
②				
③				
安装数量合计：6个				

04 常州市金坛区河滨小学



电源位置



洗手池位置



洗手池位置



厕所位置



电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	从空调配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约30米
②	0	0	5	沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约15米
③				
安装数量合计：11个				

05 常州市金坛区西城实验小学



厕所位置 电源位置



电源位置 洗手池位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约15米
②	4	4	0	洗手台改造代价较大，不推荐安装
③	2	2	0	洗手台改造代价较大，不推荐安装
安装数量合计：6个				

06 常州市金坛区西城实验小学春风分校



洗手池位置



洗手池位置

- 厕所位置
- 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约20米
②	3	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约20米
③	3	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约35米
安装数量合计：18个				

07 常州市金坛区段玉裁实验小学



■ 厕所位置
▲ 电源位置



洗手池位置



电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从原电热水器处，沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约15米
②	4	4	0	从原电热水器处，沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约15米
③	4	4	0	从原电热水器处，沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约15米
安装数量合计：24个				

08 常州市金坛区段玉裁实验小学城西分校



洗手池位置

- 厕所位置
- ▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从餐梯沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约50米
②				
③				
安装数量合计：8个				

09 || 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校



■ 厕所位置
▲ 电源位置




洗手池位置



电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约 25米
②				
③				
安装数量合计：8个				

10 常州市金坛区华城实验小学1



洗手池位置


洗手池位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
②	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约35米
安装数量合计：16个				

10 常州市金坛区华城实验小学2



洗手池位置



洗手池位置



配电箱位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
③	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约35米
安装数量合计：8个				

11 常州市金坛区东城实验小学



洗手池位置



洗手池位置

■ 厕所位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约80米
②	4	4		从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
安装数量合计：16个				

12 || 常州市金坛区华罗庚实验学校尧塘分校



安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	6	6	0	学校在建,学校与施工方沟通预留小厨宝位置。
②				
③				
安装数量合计：12个				

13 常州市金坛区河头实验学校



- 厕所位置
- 电源位置




洗手池位置



洗手池位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	原配电箱无法新增断路器位置，不推荐安装。
②	3	0	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约10米
③	0	1	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
安装数量合计：4个				

14常州市金坛区白塔小学



洗手池位置


电源位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
②				
③				
安装数量合计：6个				

15 常州市金坛区薛埠中心小学



- 厕所位置
- ▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
安装数量合计：8个				

16常州市金坛区茅麓小学



洗手池位置




电源位置

■ 厕所位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约30米
安装数量合计：6个				

17 常州市金坛区直溪中心小学



洗手池位置



电源位置

厕所位置


电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约60米
②				
③				
安装数量合计： 6个				

18 常州市金坛区建昌小学



洗手池位置



电源位置

■ 厕所位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	2	2	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约15米
②				
③				
安装数量合计：4个				

19 常州市金坛区朱林中心小学



洗手池位置

电源位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②				
③				
安装数量合计：8个				

20 常州市金坛区西岗小学



配电箱位置



洗手池位置

■ 厕所位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约50米
安装数量合计：6个				

21 常州市金坛区社头小学



洗手池位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	0	0	2	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②				
③				
安装数量合计：2个				

22 常州市金坛区五叶小学



电源位置




洗手池位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	2	2	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②				
③				
安装数量合计：4个				

23 || 常州市金坛区华罗庚实验学校



电源位置

洗手池位置

■ 厕所位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	0	5	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约100米
②	0	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约70米
③	0	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约120米
安装数量合计：11个				

24 常州市金坛区第二中学



洗手池位置



电源位置

- 厕所位置
- 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约30米
②	3	3	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约50米
③	3	3	0	距离较远，不推荐安装
安装数量合计：14个				

25 || 常州市金坛区第三中学



洗手池位置



洗手池位置



配电箱

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②	4	4	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
③	4	4	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约50米
安装数量合计：22个				

26 常州市金坛区第五中学



洗手池位置



洗手池位置



洗手池位置



洗手池位置


■ 厕所位置

▲ 电源位置


③ 安装三层

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约35米
②	3	3		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约45米
③	3	3		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约35米
安装数量合计：20个				

27 常州市金坛区段玉裁中学



洗手池位置



电源位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	1	1	0	从原直饮水机配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约15米
②	4	4	0	从原直饮水机配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约15米
③	4	4	0	从原直饮水机配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约15米
安装数量合计：18个				

28 || 常州市金坛区良常中学



洗手池位置




洗手池位置

- 厕所位置
- ▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②	4	4	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
③				
安装数量合计：16个				

29 || 常州市金坛区汇贤中学



安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	5	5		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
②	5	5		沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
安装数量合计：20个				

30 || 常州市金坛区薛埠中学



洗手池位置

电源位置

■ 厕所位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4	0	从配电箱沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②				
③				
安装数量合计：8个				

31 常州市金坛区直溪中学



洗手池位置

电源位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	2	2	0	沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②	3	3	0	沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
安装数量合计：10个				

32 || 常州市金坛区朱林中学



洗手池位置

电源位置

- 厕所位置
- ▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	1	1	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②	0	0	2	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约35米
③	2	2	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约80米
安装数量合计：8个				

33 常州市金坛区儒林实验学校



洗手池位置

洗手池位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	0	0	3	距配电箱线路太远，不推荐安装
②	4	4	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
③				
安装数量合计：8个				

34 常州市金坛区水北实验学校



电源位置



洗手池位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	0	0	3	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约40米
②	3	3	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约25米
③				
安装数量合计：9个				

35 常州市金坛区指前实验学校




洗手池位置

厕所位置

电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约20米
②	4	4		沿墙敷设线槽至卫生间处，线路长度约20米
③				
安装数量合计：16个				

36 || 常州市金坛区启智学校



安装三层


■ 厕所位置

▲ 电源位置



洗手池位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	0	0	3	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②				
③				
安装数量合计：3个				



电源位置


洗手池位置

■ 厕所位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	5	5	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
②	5	5	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约30米
③	5	5	0	从配电间沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约20米
安装数量合计：30个				

38 常州市金坛区第一中学



洗手池位置




洗手池位置

- 厕所位置
- ▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	3	3	0	厕所外侧新增配电箱，线路长度约40米
②	3	3	0	厕所外侧新增配电箱，线路长度约40米
③	3	3	0	厕所外侧新增配电箱，线路长度约40米
安装数量合计：18个				

39 || 常州市金坛区第四中学1



安装五层



配电箱位置

- 厕所位置
- ▲ 电源位置



安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
①	5	5	0	沿墙敷设线槽至卫生间处，每层线路长度约50米
安装数量合计：10个				

39 || 常州市金坛区第四中学2



洗手池位置

▲ 电源位置

安装点位	男卫安装数量	女卫安装数量	共用安装数量	电源位置
②	0	0	5	总功率不足，本次不考虑安装
安装数量合计：0个				