

项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2025-0027

货币单位：人民币元

项目名称	项目内容	总价（小写）
南通市海门区人民政府海门街道办事处采购海门街道安置房报警主机更换项目	详见投标文件	515886.00 元
总价（大写）：	伍拾壹万伍仟捌佰捌拾陆元整	

投标人盖章（公章）：



分项报价表

项目名称：南通市海门区人民政府海门街道办事处采购海门街道安置房报警主机更换项目

项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2025-0027

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用投标单价	合计
富江一品--西区报警主机更换						
1	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机,含3块4回路型回路板,共12个回路、LH520控制盘2块(64键/块),含24组多线控制点、6FM17 12V17Ah备用电池4块、6FM17 12V7Ah备用电池2块、YJG3296消防电话总机1台、YJG4630功率放大器(300W)1台、CFT20A-M直流稳压电源1台、YJ2202型直流电源1台 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	37772.00	37772.00
2	消防控制室图形显示装置更换	1、规格:消防控制室图形显示装置 2、安装方式:琴台式 3、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 4、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	12606.00	12606.00
3	自动报警系统调试	1、名称:自动报警调试 2、点数:3200点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
富江一品--东区报警主机更换						
4	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机,含2块4回路型回路板,共8个回路、LH520控制盘2块(64键/块),含16组多线控制点、6FM17 12V17Ah备用电池4块、6FM17 12V7Ah备用电池2块、YJG3296消防电话总机1台、CFT5303播音控制盘1台、CFT5115B广播功放盘1台(500W)、LH540A消防电源1台 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容	台	1	28269.00	28269.00

		5、含原设备拆除费、搬运费（搬运至建设单位指定地点），具体请结合现场综合考虑				
5	自动报警系统调试	1、名称：自动报警调试 2、点数：2000 点以下 3、线制：总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
城北新村--报警主机更换						
6	报警联动一体机更换	1、名称：报警联动一体机 2、规格、线制：总线制 3、配置：柜机，2 块 4 回路型回路板，共 8 个回路、LH520 控制盘 3 块（64 键/块），含 15 组多线控制点、YJG3296 消防电话总机 1 台、CFT5303 播音控制盘 1 台、CFT5115B 广播功放盘 1 台（500W）、LH540A 消防电源 1 台、OT17-12 12V17Ah 备用电池 2 块、OT17-12 12V7Ah 备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费（搬运至建设单位指定地点），具体请结合现场综合考虑	台	1	28385.00	28385.00
7	自动报警系统调试	1、名称：自动报警调试 2、点数：2000 点以下 3、线制：总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
浦江南苑--报警主机更换						
8	报警联动一体机更换	1、名称：报警联动一体机 2、规格、线制：总线制 3、配置：柜机，含 2 块 4 回路型回路板，共 8 个回路、LH520 控制盘 1 块（64 键/块），含 8 组多线控制点、YJG3296 消防电话总机 1 台、CFT5303 播音控制盘 1 台、CFT5115B 广播功放盘 1 台（500W）、LH540A 消防电源 1 台、6FM17 12V17Ah 备用电池 2 块、6FM7.5 12V7Ah 备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费（搬运至建设单位指定地点），具体请结合现场综合考虑	台	1	25079.00	25079.00
9	自动报警系统调试	1、名称：自动报警调试 2、点数：2000 点以下 3、线制：总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
汇智嘉园--报警主机更换						
10	报警联动一	1、名称：报警联动一体机	台	1	38089.00	38089.00

	体机更换	2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机, 含 9 块 4 回路型回路板, 共 36 个回路、LH520 控制盘 1 块 (64 键/块), 含 8 组多线控制点、YJG3296 消防电话总机 1 台、HGM3100 应急广播控制器 1 台、CFT5125 广播功放盘 1 台 (500W)、LH540A 消防电源 1 台、6FM17(12V17Ah) 备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费 (搬运至建设单位指定地点), 具体请结合现场综合考虑				
11	火灾联动控制柜更换	1、名称:火灾联动控制柜 2、规格、线制:总线制 3、配置:含 LH520 控制盘 6 块 (64 键/块), 含 48 组多线控制点、HBM2003 消防设备电源 1 台 (含机柜)、6FM17(12V17Ah) 备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费 (搬运至建设单位指定地点), 具体请结合现场综合考虑	台	1	15668.00	15668.00
12	自动报警系统调试	1、名称:自动报警调试 2、点数:3200 点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
欣和家园--报警主机更换						
13	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机, 含 4 块 4 回路型回路板, 共 16 个回路、HJ9012B 控制盘 1 块 (64 键/块), 含 8 组多线控制点、YJ2102 直流电源、JJFM38-12V38Ah 备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费 (搬运至建设单位指定地点), 具体请结合现场综合考虑	台	1	24126.00	24126.00
14	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:1 台柜机, 含 4 块 4 回路型回路板, 共 16 个回路、HJ9012B 控制盘 1 块 (64 键/块), 含 48 组多线控制点、YJ2102 直流电源、JJFM38-12V38Ah 备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费 (搬运至建设单位指定地点), 具体请结合现场综合考虑	台	1	28433.00	28433.00

15	火灾联动控制柜更换	1、名称:火灾联动控制柜 2、规格、线制:总线制 3、配置:含 YJG4650(500W)功率放大器 1 台、YJG3295 总线式通信盘 1 台、IG-M1301E 集中供电电源 1 台(30A)(含机柜)、6GFM12-38 12V38Ah 备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	12481.00	12481.00
16	消防控制室图形显示装置更换	1、规格:消防控制室图形显示装置 2、安装方式:琴台式 3、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 4、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	12606.00	12606.00
17	自动报警系统调试	1、名称:自动报警调试 2、点数:3200 点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
海秀花园——一期报警主机更换						
18	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机,含 3 块 4 回路型回路板,共 20 个回路、HJ0012B 控制盘 2 块(64 键/块),含 32 组多线控制点、YJ2202 型直流电源 1 台、6-DZF-17 12V17Ah 备用电池 4 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	28228.00	28228.00
19	火灾联动控制柜更换	1、名称:火灾联动控制柜 2、规格、线制:总线制 3、配置:含 YJG4650(500W)功率放大器 1 台、YJG3296 消防电话总机 1 台、IG-M1301E 集中供电电源 1 台(30A)(含机柜) 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	10879.00	10879.00
20	消防控制室图形显示装置更换	1、规格:消防控制室图形显示装置 2、安装方式:琴台式 3、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 4、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综	台	1	12606.00	12606.00

		合考虑				
21	自动报警系统调试	1、名称:自动报警调试 2、点数:3200点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
海秀花园--二期报警主机更换						
22	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机,含6块4回路型回路板,共24个回路、HJ9012B控制盘3块(64键/块),含48组多线控制点、YJ2202型直流电源1台、DT38-12 12V38Ah/20Hr备用电池2块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	31465.00	31465.00
23	火灾联动控制柜更换	1、名称:火灾联动控制柜 2、规格、线制:总线制 3、配置:含YJG4650(500W)功率放大器1台、YJG3296(16门)多线式通信盘1台、IG-M1301E集中供电电源1台(30A)(含机柜)、DT38-12 12V38Ah/20Hr备用电池2块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	12598.00	12598.00
24	消防控制室图形显示装置更换	1、规格:消防控制室图形显示装置 2、安装方式:琴台式 3、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 4、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	12606.00	12606.00
25	自动报警系统调试	1、名称:自动报警调试 2、点数:3200点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
浦民小区--报警主机更换						
26	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机,含2块4回路型回路板,共8个回路、HJ9012B控制盘1块(64键/块),含8组多线控制点、YJG4610 150W功率放大器1台、YJG3296消防电话总机1台、LH540A消防电源1台(20A)、OT7-12 12V7Ah/20HR备用电池2块、OT7-12 12V17Ah/20HR备用电池2	台	1	21255.00	21255.00

		块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费（搬运至建设单位指定地点），具体请结合现场综合考虑				
27	自动报警系统调试	1、名称：自动报警调试 2、点数:2000 点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1740.00	1740.00
都市五星--报警主机更换						
28	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机，含 3 块回路板，共 6 个回路、3 块多线母板,8 键型,11 组多线、AFN-FH18 消防电话总机 1 台、AFN-FGF150W 功率放大器 1 台、AFN-FD 集中供电电源 2 台、6-DZF-20(12V20Ah)备用电池 4 块、6FM17 12V17AH(20HR)备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费（搬运至建设单位指定地点），具体请结合现场综合考虑	台	1	36420.00	36420.00
29	自动报警系统调试	1、名称：自动报警调试 2、点数:2000 点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	2000.00	2000.00
东风新村--报警主机更换						
30	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机，含 4 块回路板，共 8 个回路、机头含直接启动操作键 6 个和总线盘 24 键、总线盘 120 键，17 组多线控制、HY5711B 消防电话总机 1 台、GB9212 CD 播放器 1 台、GB9242 消防广播主机 1 台、LA701 型(300W)智能开关电源 1 台、6-FM-7 12V7AH(20HR)备用电池 2 块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费（搬运至建设单位指定地点），具体请结合现场综合考虑	台	1	13000.00	13000.00
31	自动报警系统调试	1、名称：自动报警调试 2、点数:2000 点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1500.00	1500.00
检察院--职工用房报警主机更换						

32	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机,双回路板1块,单回路板1块,共3个回路、1块(8键型)多线盘,共2组多线、HJ-1756Z消防电话总机1台、HJ-1757A消防应急广播设备操作面板1块、HJ-1757A-SW120G消防应急广播设备1台、主机电源盘1块、外控电源盘1块、JP-6-FM-24 12V24Ah/20HR备用电池2块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	21209.00	21209.00
33	自动报警系统调试	1、名称:自动报警调试 2、点数:1000点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	1450.00	1450.00
同慧嘉园--报警主机更换						
34	报警联动一体机更换	1、名称:报警联动一体机 2、规格、线制:总线制 3、配置:柜机,含2块4回路型回路板,共8个回路、1块LD128E(32键型)多线控制盘,共9组多线、YJG4630A功率放大器(300W)1台、YJG4590消防广播区域控制盘1台、HY5711B消防电话总机1台、L5801EN消防电源1台、6FM38(KM38-12) 12V38Ah/20HR备用电池2块 4、所用设备品牌必须与原系统设备兼容 5、含原设备拆除费、搬运费(搬运至建设单位指定地点),具体请结合现场综合考虑	台	1	29396.00	29396.00
35	自动报警系统调试	1、名称:自动报警调试 2、点数:2000点以下 3、线制:总线制 4、结算需提供调试报告	系统	1	2100.00	2100.00
总计:					515886.00	515886.00

投标单位(盖章):南通市荣安消防工程有限公司

法定代表人或者授权代表(签字或盖章):

日期:2025年10月28日

