

2025年席常州市金坛区朱林镇唐龙片 **工程**
高标准农田建设项目（财政补助）

标底

合同编号：01

总价（小写）： 888073.66 (元)

（大写）： 捌拾捌万捌仟零柒拾叁元陆角陆分 (元)

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2025-06-17

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第1页 共4页

工程名称：2025年常州市金坛区朱林镇唐龙片高标准农田建设项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		859296.5	
1.1	5001	水利建筑工程				1		859296.5	
1.1.1	500114	衬砌渠道				1		687616.6	
1.1.1.1	50011400100	新建U型渠道	新建U80渠道；成品C30U型预制钢筋砼斗渠购置安装，基底水泥砂浆找平层，C30现浇钢筋砼压顶，基底修整夯实、土方开挖回填、模板制安，钢筋，伸缩缝，勾缝，余土外运，田埂填筑等完成设计图纸所需所有内容。		m	910	309.61	281745.1	
1.1.1.2	50011400100	新建U型渠道	新建U100渠道；成品C30U型预制钢筋砼斗渠购置安装，基底水泥砂浆找平层，C30现浇钢筋砼压顶，基底修整夯实、原有沟渠拆除、土方开挖回填、模板制安，钢筋，伸缩缝，勾缝，余土外运，田埂填筑等完成设计图纸所需所有内容。		m	1030	394.05	405871.5	
1.1.2	500114	田间建筑物				1		171679.9	
1.1.2.1	50011400100	分水闸	干渠分水闸，闸门（0.8*0.6m）带1t手摇螺杆启闭机购置安装；C30砼底板、闸壁，基底修整夯实、土方开挖回填、模板制安、钢筋、伸缩缝、止水带、余土外运等完成设计图纸所需所有内容。		座	3	4010.24	12030.72	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共4页

工程名称：2025年常州市金坛区朱林镇唐龙片高标准农田建设项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2.2	500114001004	过路涵洞	Φ60cm*6m过路涵洞；C30混凝土包封，成品Ⅱ级钢筋砼涵管；土方挖填、模板制安、余土外运，钢筋、管道接头、材料运输、短驳等完成设计图纸所需所有内容。		座	2	8084.82	16169.64	
1.1.2.3	500114001005	过路涵闸	Φ60cm*6m过路涵闸，一体化铸铁闸门（净尺寸0.75*0.69m）、1T螺杆式启闭机（QL-S-10KN）；C30混凝土包封，成品Ⅱ级钢筋砼涵管；C30砼现浇柱、梁；土方挖填、模板制安、余土外运，钢筋、管道接头、材料运输、短驳等完成设计图纸所需所有内容。		座	2	10293.31	20586.62	
1.1.2.4	500114001006	过路涵闸	Φ80cm*6m过路涵闸，一体化铸铁闸门（净尺寸1*0.92m）、3T螺杆式启闭机（QL-S-30KN）；C30混凝土包封，成品Ⅱ级钢筋砼涵管；C30砼现浇柱、梁；土方挖填、模板制安、余土外运，钢筋、管道接头、材料运输、短驳等完成设计图纸所需所有内容。		座	2	14699.21	29398.42	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共4页

工程名称：2025年常州市金坛区朱林镇唐龙片高标准农田建设项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2.5	500114001007	下田涵	Φ800mm*6m下田涵；成品Ⅱ级钢筋砼涵管，C25混凝土包封；两侧端头C25素砼堵头挡墙，上部素土夯实，含挖填土方、余土外运、材料短驳、模板制安、管道接头等完成设计图纸所需所有内容。		座	4	11298.96	45195.84	
1.1.2.6	500114001008	下田涵	Φ600mm*6m下田涵；成品Ⅱ级钢筋砼涵管，C25混凝土包封；两侧端头C25素砼堵头挡墙，上部素土夯实，含挖填土方、余土外运、材料短驳、模板制安、管道接头等完成设计图纸所需所有内容。		座	3	8195.63	24586.89	
1.1.2.7	500114001009	过路涵闸	Φ50cm*2m放水闸，一体化铸铁闸门（净尺寸0.7*0.6m）、1T螺杆式启闭机（QL-S-10KN）；C30管基，成品Ⅱ级钢筋砼涵管，钢丝网水泥砂浆抹带，两侧端头C30素砼挡墙，C30砼现浇柱、梁，上部素土夯实，；土方挖填、模板制安、余土外运，钢筋、管道接头、材料运输、短驳等完成设计图纸所需所有内容。		座	3	4048.09	12144.27	

