

射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目 工程

招标人工程量清单格式

合同编号：

招 标 人： 射阳县水利局 (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)： (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)： 江苏苏伟项目管理有限公司 (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： 2025-12-02

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：0

第1页 共6页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		建筑工程						
1.1		土地平整						
1.1.1	500101001001	土地平整	1、项目区地块田面高程一次性平整至 2.8m。 2、条田由北向南布置，每块条田宽度按 50m 控制，最大田块宽度不超过 70m。 条田长度根据现场地形确定。		m3	65171		
1.1.2	500101002001	建筑垃圾处理	1、建筑垃圾清理 2、投标人综合考虑建筑垃圾清理外运		m3	3000		
1.2		渠道工程						
1.2.1		防渗渠 (1m×1m) (620m)						
1.2.1.1	500101003002	渠道土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	1162.04		
1.2.1.2	500101003003	渠道土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	821.95		
1.2.1.3	500103001002	土方压实	1、满足设计要求		m3	696.6		
1.2.1.4	500109001001	普通混凝土	1、10mmC30砼垫层 (商品砼)		m3	93		
1.2.1.5	500109001002	普通混凝土	1、C30防渗渠底板 (商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	120.9		
1.2.1.6	500109001003	普通混凝土	1、C30防渗渠墙身 (商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	186		
1.2.1.7	500111001001	钢筋加工及安装	1、钢筋制作及安装		t	20.646		
1.2.2		农渠 (1280m)						
1.2.2.1	500101003004	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	1263.4		
1.2.2.2	500103001003	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	876		
1.2.2.3	500103001004	土方压实	1、满足设计要求		m3	742.4		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：0

第2页 共6页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.2.4	500108009001	其他防渗及地基加固	1、 ϕ 250mmPVC-U 进水口 (1.85m长) 2、包含pvc-U插板		个	88		
1.2.3		斗沟 (650m)						
1.2.3.1	500101003005	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	1617.5		
1.2.3.2	500103001005	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	378.5		
1.2.3.3	500103001006	土方压实	1、满足设计要求		m3	320.8		
1.2.4		农沟 (2440m)						
1.2.4.1	500101003006	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	2690.1		
1.2.4.2	500103001007	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	1390.7		
1.2.4.3	500103001008	土方压实	1、满足设计要求		m3	1178.5		
1.3		道路工程						
1.3.1		机耕路 (3.5m宽, 300m)						
1.3.1.1	500103001009	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	650.5		
1.3.1.2	500103001010	土方压实	1、满足设计要求		m3	551.3		
1.3.1.3	500114001001	泥结碎石面层	1、泥结碎石面层 (外购土方) 2、厚度：150mm		m2	1103		
1.3.2		机耕路 (3m宽, 600m)						
1.3.2.1	500103001024	土方压实	1、满足设计要求		m3	1102.5		
1.4		河道疏浚工程						
1.4.1		支河疏浚						
1.4.1.1	500104002001	其他机械疏浚	1、河道疏浚 2、投标人综合考虑泥浆处理等相关措施		m3	300		
1.5		小型配套建筑物工程						

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：0

第3页 共6页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.1		农渠进水节制(6座)						
1.5.1.1	500101003007	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	75.6		
1.5.1.2	500103001011	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	66.9		
1.5.1.3	500103001012	土方压实	1、满足设计要求		m3	56.7		
1.5.1.4	500109001004	普通混凝土	1、C30砼垫层(商品砼) 2、厚度：100mm 3、含模板、养护等一切相关措施		m3	2.04		
1.5.1.5	500109001005	普通混凝土	1、C30防渗渠底板(商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	3.24		
1.5.1.6	500109001006	普通混凝土	1、C30防渗渠墙身(商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	4.2		
1.5.1.7	500111001002	钢筋加工及安装	1、钢筋制作及安装		t	0.886		
1.5.1.8	500114001006	反光警示桩	1、反光警示桩		根	24		
1.5.2		分水井1(1座)						
1.5.2.1	500101003010	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	42.9		
1.5.2.2	500103001017	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	39.3		
1.5.2.3	500103001018	土方压实	1、满足设计要求		m3	33.3		
1.5.2.4	500109001014	普通混凝土	1、C30砼垫层(商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	0.78		
1.5.2.5	500109001015	普通混凝土	1、C30防渗渠底板(商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	2.37		
1.5.2.6	500109001016	普通混凝土	1、C30防渗渠墙身(商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	4.21		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：0

第4页 共6页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.2.7	500111001005	钢筋加工及安装	1、钢筋制作及安装		t	0.476		
1.5.2.8	500114001004	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏		m	18.4		
1.5.3		分水井2（1座）						
1.5.3.1	500101003011	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	42.9		
1.5.3.2	500103001019	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	39.3		
1.5.3.3	500103001020	土方压实	1、满足设计要求		m3	33.3		
1.5.3.4	500109001018	普通混凝土	1、C30砼垫层（商品砼） 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	0.78		
1.5.3.5	500109001019	普通混凝土	1、C30防渗渠底板（商品砼） 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	2.37		
1.5.3.6	500109001020	普通混凝土	1、C30防渗渠墙身（商品砼） 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	4.21		
1.5.3.7	500111001006	钢筋加工及安装	1、钢筋制作及安装		t	0.476		
1.5.3.8	500114001008	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏		m	18.4		
1.5.4		退水洞（1座）						
1.5.4.1	500101003008	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	83.8		
1.5.4.2	500103001013	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	83		
1.5.4.3	500103001014	土方压实	1、满足设计要求		m3	70.3		
1.5.4.4	500109001017	普通混凝土	1、C30钢筋砼涵管 RCPI600x2000GB/T 11836含承播口接头（商品砼） 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	21		
1.5.4.5	500109001007	普通混凝土	1、C25素砼涵管基础（商品砼） 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	1.3		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：0

第5页 共6页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.4.6	500109001008	普通混凝土	1、C30底板 (商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	3.2		
1.5.4.7	500109001009	普通混凝土	1、C30墙身 (商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	6.5		
1.5.4.8	500111001003	钢筋加工及安装	1、钢筋制作及安装		t	0.63		
1.5.4.9	500114001007	反光警示桩	1、反光警示桩		根	6		
1.5.5		灌溉泵站（1座）						
1.5.5.1	500101003009	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	29.9		
1.5.5.2	500103001015	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	27.3		
1.5.5.3	500103001016	土方压实	1、满足设计要求		m3	23.1		
1.5.5.4	500109001013	普通混凝土	1、C30垫层 (商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	0.6		
1.5.5.5	500109001011	普通混凝土	1、C30底板 (商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	1		
1.5.5.6	500109001012	普通混凝土	1、C30墙身 (商品砼) 2、含模板、养护等一切相关措施		m3	1.5		
1.5.5.7	500111001004	钢筋加工及安装	1、钢筋制作及安装		t	0.16		
1.5.6		过路涵（2座）						
1.5.6.1	500101003012	土方开挖	1、土方类别：一、二类土 2、按设计图纸施工		m3	72.3		
1.5.6.2	500103001021	土方回填	1、回填土：原开挖土方 2、按设计图纸施工		m3	97.6		
1.5.6.3	500103001022	土方压实	1、满足设计要求		m3	82.8		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号: 0

第6页 共6页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：0

第1页 共1页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		机电设备及安装工程						
1.1		河(渠)道工程						
1.1.1		灌溉泵站(1座)						
1.1.1.1	500201001001	水轮机设备安装	1、350QSZ水泵购(含拍门及电机30kw等) 2、控制柜		套	1		
1.1.2		地埋低压输电线路(500m)						
1.1.2.1	500201018001	电缆安装及敷设	1、380V低压线路(含地埋,管道等,500m) 2、包含沟槽开挖、回填、线路套管等相关措施		m	500		
1.1.3		拦污栅						
1.1.3.1	500202009001	其他金属结构设备安装	1、1.7*2.15m拦污栅 2、角钢60*5包边,一级钢筋10间距10cm		t	0.06		
2		金属结构设备及安装工程						
2.1		河(渠)道工程						
2.1.1		分水井(1座)						
2.1.1.1	500202005002	闸门设备安装	1、铸铁门(ZMQJ-800×800-2m) 2、侧摇式螺杆启闭机,2t 3、参考设计图纸施工		扇	1		
2.1.2		退水洞(1座)						
2.1.2.1	500202005003	闸门设备安装	1、铸铁门(ZMQJ-600×600-2m) 2、侧摇式螺杆启闭机,1t 3、参考设计图纸施工		扇	1		
2.1.3		灌溉泵站(1座)						
2.1.3.1	500202008001	压力钢管安装	1、DN350压力钢管		m	25		

措施项目清单

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号: 0

第1页 共1页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：0

第1页 共2页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号: 0

第2页 共2页

工程名称：射阳县水利局海堤管理所新洋站耕地占补平衡项目

[illegible]