

投标总价

投 标 人：上海万鼎建设有限公司



(单位盖章)

2025 年 07 月 01 日

投 标 总 价

招 标 人： 丹阳市河阳学校

工 程 名 称： 丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

投标总价 (小写)： 559550.78

(大写)： 伍拾伍万玖仟伍佰伍拾元柒角捌分

投 标 人： 上海万鼎建设有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 鲁书洋
(签字或盖章)



编 制 人： 朱凤根
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025 年 07 月 01 日

第一章总说明

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

第 1 页 共 1

一、工程概况 本工程为丹阳市河阳学校运动场出新改造项目。建设内容：13mm 厚
透气性塑胶

（不含基层）出新改造约 4128.34 平方米，跑道排水沟盖板出新改造约 246 米，涂料油漆出新 345 平方米等内容。建设地点位于丹阳市河阳学校。

施工工期：详见招标文件。

二、清单编制范围

1、按照委托方提供的建筑设计施工图纸（电子版）进行编制，编制范围详见设计图纸。

三、清单编制依据

1、计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50865-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

2、费用定额：《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）以及现行补充或调整文件；

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

4、本工程施工图（电子版）。

四、工程类别及取费要求：

1、投标人必须以招标文件为依据，编制完整的投标报价和编制说明。投标报价应包括招标文件中所有招标内容所需的全部费用；

2、工程类别及取费标准：工程类别，按通用项目、道路、排水工程三类计取；别除现场安全文明施工措施费、各项规费、税金按规范规定费率计取外，其余由各投标人自主报价；

3、工程环境保护税不计入。

五、其他项目费中内容如下：

1、暂列金额：0 元

六、其他说明事项

1、一般说明：

（1）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

（2）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

（3）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

2、其他说明：

（1）透气型塑胶面层相关施工材料均需符合《GB36246-2018 中小学合成材料面层运动场地》国标规范要求。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第1页 共4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工 程 量	金额 (元)		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
拆除工程								
1	04100100100 1	拆除塑胶面层	1、材质：塑胶 (原塑胶面层扒除并 且清洗干净；保留原 混凝土基础) 2、厚度：综合考虑 3、垃圾清运：垃圾 运距由投标人根据	m2	40 00	3. 50	14000. 00	
2	04100100200 1	拆除排水沟盖板	1、材质：400宽预制 混凝土盖板 2、厚度：综合考虑 3、垃圾清运：垃圾 运距由投标人根据实	m	2 4 6	7. 00	1722. 00	
3	01160100100 1	砖砌体拆除	1、砌体名称：原围 墙拆除 2、砌体材质：砖砌 体 3、垃圾清运：垃圾 运距由投标人根据实 际查勘情况，自行	m3	3 . 6	65. 66	236. 38	
4	01160200100 1	拆除坡道及 截水沟	1、构件名称：原坡 道及截水沟拆除 2、垃圾清运：垃圾 运距由投标人根据实 际查勘情况，自行	m2	18	52. 15	938. 70	
5	04100100900 1	拆除雨水检查 井	1、构件名称：原雨 水检查井拆除 2、垃圾清运：垃圾 运距由投标人根据实 际查勘情况，自行	座	4	465. 96	1863. 84	
分部小							18760.	
修复工程								
6	04030300100 1	混凝土垫层	1、混凝土强度等级 ：100mmC15厚商品 混	m3	12. 83	319. 25	4095. 98	
本页小							22856.	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第2页 共4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工 程 量	金额 (元)			
						综合单 价	合价	其中 暂估价	
7	04020300900 1	弹性面层	1、材料品种：透气型塑胶面层 2、厚度：13mm厚 3、工作内容：涂胶粘剂层、铺设面层 4、包含划线 5、备注：施工材料均符合《GB36246-2018 中小学合成材料面层运动场地》	m2	4128. 34	105. 02	433558. 27		
8	01050700100 1	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：100mm 碎石垫层 2、面层厚度：100mm C30 混凝土	m2	18	47. 78	860. 04		
9	04020102200 1	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：300mm*300mm*300mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚 C15 混凝土 3、砌体材料：混凝土实心砖 4、砂浆强度等级：水泥 M7.5 5、抹面：水泥砂浆刮糙 6、盖板材质、规格：铸铁盖板	m	6	242. 54	1455. 24		
1 0	01050700700 1	其他构件	1、构件的类型：排水沟抬高 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、备注：具体施工做法详见图纸	m3	5. 71	390. 14	2227. 70		
1 1	04040201600 1	沟道盖板	1、材质：成品预制混凝土盖板 2、规格尺寸：400mm*300mm*50mm 3、备注：具体施工做法详见图纸	m	2 4 6	29. 97	7372. 62		
本页小								445473.	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第3页 共4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工 程 量	金额 (元)		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
1 2	04050400100 1	砌筑井	1、 ϕ 1000井，参 20S 515-25 页 2、平均深度：H=2.0 m 内 3、垫层、基础材质及厚度：100mm 厚 C15 混凝土垫层,150mm 厚 钢筋混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10 水泥砂浆砌 MU15 混 凝土砖 5、勾缝、抹面要求：内外 M10 防水砂浆 抹面 6、盖板材质、规格： 预制混凝土盖板 7、报价含钢筋模板 费用 8、检查井井盖下均 应安装成品防坠	座	4	1579. 83	6319. 32	
1 3	01040101200 1	砌筑围墙	1、零星砌砖名称、 部位：围墙修复 2、砖品种、规格、 强度等级：混凝土 实 心砖 3、砂浆强度等级、 配合比：混合 M5.0	m3	3 . 6	404. 66	1456. 78	
1 4	01120100100 1	墙面一般抹灰	1、墙体类型：修复 围墙以及座墙 2、底层厚度、砂浆 配合比：9 厚 1:3 水泥 砂浆找平层 (无防水层时,扫毛 或 拉出纹道) 3、面层厚度、砂浆 配合比：6 厚 1:2.5 水	m2	3 4 5	20. 60	7107. 00	
1 5	01140600100 1	抹灰面油漆	1、基层类型：砖 2、油漆品种、刷漆 遍数：外墙涂料 3、部位：围墙	m2	30	24. 73	741. 90	
本页小							15625.	

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第1页 共9

项目编	04100100100	项目名称	拆除塑胶面					计量单	m	工程	4000			
清单综合单价组成明														
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价					
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	
D000	拆除塑胶面层	m	1		3					3				
综合人工工日				小										
0工日				未计价材料										
清单项目综合单								3.5						
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)					
	拆除塑胶面层			m	1	3	3.5							
	其他材料					-		-						
	材料费小					-	3.5	-						
项目编	041001002001	项目名称	拆除排水沟盖板					计量单	m	工程	2			
清单综合单价组成明														
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价					
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	
D000	拆除排水沟盖板	m	1		7					7				
综合人工工日				小										
0工日				未计价材料										
清单项目综合单								7						
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)					
	拆除排水沟盖板			m	1	7	7							
	其他材料					-		-						
	材料费小					-	7	-						
项目编	01160100100	项目名称	砖砌体拆					计量单	m	工程	3			
清单综合单价组成明														
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价					
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	
1-5 8	实砌墙、柱 混合砂浆	m 3	1	50. 46		0. 0	1 0.	5. 0	50. 46		0. 0	1 0.	5. 0	
清单项目综合单								55.5						

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第2页 共9

综合人工工日		小							50.		0.	1	5.
0.68		未计价材料											
清单项目综合单								65.66					
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料								-		-		
	材料费小								-		-		
项目编	01160200100	项目名称	拆除坡道及截水沟					计量单	m	工程	1		
清单综合单价组成明													
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润
1-2	雨篷、挑沿	10	0	399.		1.	80.	40.	40		0.	8.	4.
综合人工工日		小							40		0.	8.	4.
0.539 工日		未计价材料											
清单项目综合单								52.15					
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料								-		-		
	材料费小								-		-		
项目编	041001009001	项目名称	拆除雨水检查井					计量单	座	工程	4		
清单综合单价组成明													
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润
D000	拆除雨水检查井	座	1		465.					465.			
综合人工工日		小								465.			
0 工日		未计价材料											
清单项目综合单								465.96					
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料								-	465.	-		
	材料费小								-	465.	-		
项目编	04030300100	项目名称	混凝土垫					计量单	m	工程	12.83		

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第3页 共9

清单综合单价组成明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工	材料	机械	管理	利润	人工	材料	机械	管理	利润
3-28	C15基础 混凝土垫	10	0	98	1475.	338.	264.	132.	98.	147.	33.	26.	13.
综合人工工日		小							98.	147.	33.	26.	13.
1.323 工日		未计价材料											
清单项目综合单								319.25					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	水				m	0.60	3	1.					
	电				kW·h	0.1	0.	0.1					
	复合硅酸盐水泥 32.5 级				k	265.	0.	50.					
	中(粗)砂				t	0.8759	47.	41.					
	碎石 5~40				t	1.272	42.	53.					
	其他材料						-	0.	-				
	材料费小						-	147.	-				
项目编	040203009001	项目名称	弹性面					计量单	m	工程	4128.3		
清单综合单价组成明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工	材料	机械	管理	利润	人工	材料	机械	管理	利润
D000	13mm厚透气型塑胶面	m	1		105.					105.			
综合人工工日		小								105.			
0 工日		未计价材料											
清单项目综合单								105.02					
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	13mm厚透气型塑胶面层				m	1	105.	105.					
	其他材料						-		-				
	材料费小						-	105.	-				
项目编	01050700100	项目名称	散水、坡道					计量单	m	工程	1		
码	1							位	2	量	8		

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第4页 共9

清单综合单价组成明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工	材料	机械	管理	利润	人工	材料	机械	管理	利润
13-163	C30 混凝土散水	10 m ² 水平	0	172.91	240.97	9.2	36.44	18.22	17.29	24.4	0.9	3.6	1.8
综合人工工日		小计							17.29	24.4	0.9	3.6	1.8
0.233 工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.78					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	碎石 5~16mm				t	0.0901	46.25	4.17					
	碎石 5~40mm				t	0.1	42.67	4.27					
	水				m	0.100	3.44	0.34					
	水泥 32.5 级				k	47.7	15.45	737.11					
	中砂				t	0.0741	47.12	3.50					
	其他材料费						-	-					
	材料费小计						-	2.21					
项目编码	04020102200	项目名称	排水沟、截水沟					计量单位	m	工程数量	6		
清单综合单价组成明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工	材料	机械	管理	利润	人工	材料	机械	管理	利润
6-82	垫层 C15 混凝土	10	0.00	804.	1533.	120.	184.	92.	7.	15.	1.	1.	0.
6-83	墙身、拱盖 墙身 M7.5 砖砌	10	0.0	946.	1899.		189.	94.	22.	45.		4.	2.
6-85	抹灰 砖墙墙面	100	0.	901.	575.	4	189.	94.	9.	5.	0.	1	0.
12-2	C20 铸铁盖板安装	套	1	45.	6		9.	4.	45.	6		9.	4.
综合人工工日		小计							84.07	130.06	1.6	1.7	8.6
1.1436 工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								242.54					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	电				kW·h	0.0399	0.	0.					
	水				m	0.3031	3.28	0.99					

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第5页 共9

材 料 费 明 细	机砖		百块	1.285	29.	37.							
	铸铁盖板 φ700		套	1	52.	52.							
	周转木材		m	0.0	1110.	5.							
	铁钉		k	0.	2.	0.1							
	复合硅酸盐水泥 32.5 级		k	51.4	0.	9.							
	中(粗)砂		t	0.2127	47.	10.							
	碎石 5~40		t	0.125	42.	5.							
	防水剂		k	0.6054	3	1.							
	水泥 32.5 级		k	11.	0.	2.							
	中砂		t	0.021	47.	1							
	碎石 5~20mm		t	0.038	47.	1.							
	其他材料				-	1.	-						
	材料费小				-	130.	-						
项目编	01050700700	项目名称	其他构		计量单	m	工程	5.71					
清单综合单价组成明													
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合				
				人 工	材 料	机 械	管 理	利	人 工	材 料	机 械	管 理	利
6-35	非泵送现浇构件 C30	m	1	104.	252.	1.	21.	1	104.	252.	1.	21.	1
综合人工工日				小					104.	252.	1.	21.	1
1.41 工				未计价材料									
清单项目综合单								390.14					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m	1.	240.	244.						
	塑料薄膜			m	3.	0.	1.8						
	水			m	1.	3	5.7						
	其他材料					-		-					
材料费小					-	252.	-						
项目编	04040201600	项目名称	沟道盖		计量单	m	工程	2					
码	1		板		位		量	4					
								6					

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第6页 共9

清单综合单价组成明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工	材料	机械	管理	利润	人工	材料	机械	管理	利润
6-87	C20 钢筋混凝土盖板 预制 矩形盖板	10 m3	0.0 02	166 7.8	1875. 41	227. 61	379. 08	189. 54	3. 3	3. 7	0. 4	0. 7	0. 3
6-16	现浇、预制构件钢筋 预制(直径 10mm 以	t	0.000	858.	2469.	129.	197.	98.	0.	2.	0.	0.	0
6-88	矩形渠道盖板安装 (每块体积在 0.1m3 以	10 m3	0.0 02	1207. 92	187. 96		241. 58	120. 79	2. 4	0. 3		0. 4	0. 2
综合人工工日		小							6	6.	0.	1.	0.
0.0888 工日		未计价材料							14.08				
清单项目综合单								29.97					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	草袋子			只	0.241	0	0.						
	电			kW·h	0.00	0.							
	水			m	0.0486	3	0.						
	镀锌铁丝 18~22#			k	0.0054	3.	0.						
	钢筋 φ10 以内			t	0.0	2395.	2.4						
	预制混凝土盖板 C20			m	0.02	697.	14.						
	复合硅酸盐水泥 32.5 级			k	8.939	0.	1.7						
	中(粗)砂			t	0.0190	47.	0.9						
	碎石 5~16			t	0.0247	46.	1.						
	其他材料					-	0.	-					
	材料费小					-	20.	-					
项目编	04050400100	项目名称	砌筑井					计量单	座	工程	4		
清单综合单价组成明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工	材料	机械	管理	利润	人工	材料	机械	管理	利润
6-46	C25 盖板式钢筋混 凝土 圆形雨水检查井 井径 1000 适用管径 200~600 井深 3.0m 以内	座	1	477. 69	769. 02	26. 35	100. 81	5 0.	477. 69	769. 02	26. 35	100. 81	5 0.

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第7页 共9

综合人工工日		小			477.	769.	26.	100.	5				
6.437 工日		未计价材料			155.56								
清单项目综合单					1579.83								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	预制钢筋混凝土井筒 φ700			m	1.1	140.	155.						
	机砖			百块	0.	29.	11.						
	沥青漆			k	0.5	7	3.						
	草袋子			只	3.1	0	1.						
	水			m	3.229	3	10.						
	电			kW·h	0.9	0.	0.						
	铸铁井盖井座			套	1	259.	259.						
	铸铁爬梯			k	21.5	3.	68.						
	复合硅酸盐水泥 32.5 级			k	936.	0.	178.						
	中(粗)砂			t	1.9604	47.	92.						
	碎石 5~40			t	0.29	42.	12.						
	碎石 5~16			t	0.1552	46.	7.						
	碎石 5-31.5mm			t	2.083	46.	96.						
	木质素磺酸钙			k	1.8	2.	4.						
	防水剂			k	2.478	3	7.						
	其他材料						-	15.	-				
材料费小						-	924.	-					
项目编	01040101200	项目名称	砌筑围			计量单	m	工程	3				
清单综合单价组成明													
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润
4-5	M5 零星砌砖 标准	m	1	165.	18	4.	34.	17.	165.	18	4.	34.	17.
综合人工工日		小			165.	18	4.	34.	17.				
2.23		未计价材料			404.66								
清单项目综合单					404.66								
价													

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第8页 共9

主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
材 料 费 明 细	标准砖 240×115×53	百块	5.	28.	155.								
	水	m	0.17	3	0.								
	水泥 32.5 级	k	42.6	0.	8.1								
	中砂	t	0.33	47.	16.								
	石灰膏	m	0.016	146.	2.								
	其他材料				-		-						
	材料费小				-	18	-						
项目编	01120100100	项目名称	墙面一般抹		计量单	m	工程	3					
清单综合单价组成明													
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润
14-	抹水泥砂浆 砖墙	10	0	123.	38.	5.	25.	12.	12.	3.	0.	2.	1.
综合人工工日		小							12.	3.	0.	2.	1.
0.166 工日		未计价材料											
清单项目综合单					20.6								
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
材 料 费 明 细	普通木成材	m	0.00	960.	0.								
	水	m	0.015	3	0.								
	水泥 32.5 级	k	10.00	0.	1.9								
	中砂	t	0.0367	47.	1.								
	其他材料				-	0.	-						
	材料费小				-	3.	-						
项目编	01140600100	项目名称	抹灰面油		计量单	m	工程	3					
清单综合单价组成明													
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润
17-1 97	外墙弹性涂料 二遍	10 m2	0 1	70. 57	15 5.5		14. 11	7. 0	7. 0	15. 55		1. 4	0. 7
								6	6			1	1

综合单价分析

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第9页 共9

综合人工工日		小			7.	15.		1.	0.				
0.09		未计价材料											
清单项目综合单					24.73								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	高渗透性表面底漆			k	0.	21.	2.						
	外墙弹性乳胶漆(中涂)			k	0.6	15.	9.						
	外墙弹性乳胶漆(面涂)			k	0.2	18.	3.6						
	白水泥			k	0.3	0.	0.						
	901胶			k	0.	1	0.						
	砂纸			张	0.	0.	0.						
	其他材料					-	0.	-					
	材料费小					-	15.	-					
项目编	011406001002	项目名称	抹灰面油		计量单	m	工程	3					
清单综合单价组成明													
定 额 编 号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价					合 价				
				人 工	材 料	机 械	管 理	利 润	人 工	材 料	机 械	管 理	利 润
17-1	外墙苯丙乳胶漆混凝	10	0	16	5		33.	16.	16.	5.		3.	1.
综合人工工日		小			16.	5.		3.	1.				
0.214 工日		未计价材料											
清单项目综合单					27.74								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	苯丙清漆			k	0.1	16.	1.						
	苯丙乳胶漆			k	0.5	7.	3.						
	白水泥			k	0.3	0.	0.						
	901胶			k	0.2	1	0.3						
	其他材料					-	0.	-					
	材料费小					-	5.	-					

总价措施项目清单与计价

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第1页 共2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	04110900100	安全文明施工费		100.0	8917.			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除	1.500	7390.41			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-费	0.310	1527.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除					

总价措施项目清单与计价

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第2页 共2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除					
合 计					8917.			

承包人提供主要材料和工程设备一览

合 计	1	-	-	
-----	---	---	---	--

承包人供应主要材料一览

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第1页 共2

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	φ10 以内	t	0.2459	2395.	589.	
2	02090101	塑料薄膜		m	21.41	0.	10.	
3	02330105	草袋子		只	72.094	0.	43.	
4	03270202	砂纸		张	1.8	0.	1.	
5	03510701	铁钉		k	0.	2.	0.	
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	k	1.3385	3.	4.	
7	04010611	复合硅酸盐水	32.5 级	k	9667.458	0.	1836.	
8	04010611	水泥	32.5 级	k	4532.43	0.	861.	
9	04010701	白水泥		k	103	0.	43.	
1	04030107	中(粗)砂		t	25.0437	47.	1181.	
1	04030107	中砂		t	15.357	47.	724.	
1	04050203	碎石	5~16mm	t	1.6219	46.	75.	
1	04050203	碎石	5~16	t	6.7133	46.	310.	
1	04050204	碎石	5~20mm	t	0.228	47.	10.	
1	04050205	碎石 5-31.5mm		t	8.335	46.	385.	
1	04050207	碎石	5~40	t	18.2666	42.	770.	
1	04050207	碎石	5~40mm	t	3.0	42.	126.	
1	04090120	石灰膏		m	0.0607	146.	8.	
1	04130101	机砖		百	9.352	29.	273.	
2	04135500	标准砖	240×115×53	百	19.6	28.	561.	
2	04230108	防水剂		k	13.5473	3.	40.	
2	04291301	预制混凝土盖	C20	m	4.96	697.	3463.	
2	05030600	普通木成材		m	0.0	960.	66.	
2	11010307	苯丙乳胶漆		k	157	7.	1182.	
2	11010362	外墙弹性乳胶漆		k	18	15.	270.	
2	11010363	外墙弹性乳胶漆		k	6	18.	108.	
2	11030703	沥青漆		k	2.0	7.	14.	
2	11110705	苯丙清漆		k	31	16.	529.	
2	11112505	高渗透性表面底		k	3.6	21.	75.	
3	12333539	木质素磺酸钙		k	7.3	2.	16.	
3	12413518	901 胶		k	67	1.	101.	
3	14451725	预制钢筋混凝土	φ700	m	4.4	140.	622.	
3	30410504	铸铁爬梯		k	86.3	3.	272.	
3	31150101	水		m	52.3450	3.	167.	
3	31150301	电		kW	8.6641	0.	4.	
3	32090101	周转木材		m	0.	1110.	33.	
3	33010313	铸铁井盖井座		套	4	259.	1037.	

承包人供应主要材料一览

工程名称：丹阳市河阳学校运动场出新改造项目

标段：

第2页 共2