洛社镇亮化养护服务项目（2025 年-2027 年）

项目名称：洛社镇亮化养护服务项目（2025 年-2027 年）

委托方（甲方）：无锡市惠山区洛社镇人民政府

受托方（乙方）：无锡照明股份有限公司

签订时间：　2025 年　12　月　10 日

签订地点：　无锡

合同书

甲方（招标人）： 无锡市惠山区洛社镇人民政府

乙方（中标人）： 无锡照明股份有限公司

一、 采购内容：洛社镇亮化养护服务项目（2025 年-2027 年）

二、 中标总金额:人民币（大写）叁佰玖拾玖万零捌佰壹拾贰元柒角陆分 元 ；人民币（小写） 3990812.76 元

三、 质量和服务要求及验收标准：在规定的亮灯时间内，确保照明设施的正常运行，亮灯率达到 99%以上，设施完好率达到 96%以上，运行故障率≤0.5%，报修故障修复及时率达到 100%。

四、 服务期限： 2 年

五、 履约地点和方式： 洛社镇辖区内亮化部分，具体详见附件《洛社镇亮化养护数量清单》，甲方指定地点。

六、 款项支付步骤和办法：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的 10%预付款，预付款在第一次付款时扣回，如不能完全抵扣，顺延至下一次付款时扣回，直至全部扣回。（2）养护费用按季支付，先做后付，经检查考核合格的上一季度的养护费以此类推。如养护期内出现重大问题的，甲方有权延期至问题整改到位并经甲方验收合格后支付。同时乙方需提供每月的《维保记录单》（3）每期应支付的款项=合同价/8（即每季度合同价款）-考核扣款-罚款（4）最后一次付款:在合同期满后一个月内，根据合同约定的养护质量标准经甲方验收合格的，一次性支付且按养护质量标准扣除相应费用。考核办法详见合同附件。

七、 违约责任： 详情见合同条款

八、 解决争议的方式： 详情见合同条款

九、 其它事项： 详情见合同条款

十、 合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十一、合同备案：

合同一式捌份，甲方肆份，乙方叁份，代理机构壹份。

十二、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：_____（盖章）

法定（授权）代表人：_____

_____年_____月_____日

乙方（成交方）：_____（盖章）

法定（授权）代表人：_____

_____年_____月_____日

乙方户名： 无锡照明股份有限公司

乙方开户银行： 建行无锡高新技术产业开发区支行

乙方帐号： 32001615436052508323

见证方：（盖章）

见证人：_____

_____年_____月_____日

合同条款

甲方（全称）：　无锡市惠山区洛社镇人民政府　

乙方（全称）：　无锡照明股份有限公司　

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本维保事项协商一致，订立本合同。

一、养护范围

本项目为　洛社镇亮化养护服务项目（2025 年-2027 年）　的日常养护。

二、养护服务范围及期限

养护范围：洛社镇辖区内 亮化部分，具体详见附件《洛社镇亮化养护数量清单》

日常养护一般包括设施清洁、设施加固、灯具角度校正、设施防腐等,结合巡查工作开展。维修包括一般故障维修、重大故障维修、应急抢修、外力破坏维修等。一般故障维修是针对设施一般性损坏(如:零星灭灯、局部断亮、不影响安全运行的局部破损等)进行的维修。重大故障维修是针对设施自身发生的、短时间内难以修复的故障(如:照明器具的批量损坏、线路故障、变配电设施故障等)进行的维修。应急抢修是针对可能造成安全事故的设备故障(如:设备引起的火情、设备坠落(或将要坠落)、倒杆或灯杆倾斜、漏电、井盖破损等)进行的紧急处置。外力破坏维修是针对设施受外力事件（如:车辆撞击、人为损坏、气候异变(暴雨、冰雹、大风)、地震等）造成的故障进行维修。

维保起始日期：2025 年 12 月 1 0 日

维保结束日期：2027 年 12 月 9 日

合同服务期：　2 年

三、合同价款（不含零星工程）

维保金额：大写 叁佰玖拾玖万零捌佰壹拾贰元柒角陆分　小写：¥ 3990812.76 元　

四、付款方式

关于养护的约定：

1、合同价款：养护经费按 199.540638 万元/年，以包干费的形式结算。

2、甲方按照《无锡市惠山区洛社镇路灯、亮化养护设施养护管理考核表》，每月对乙方进行考核。如考核结果达到基准分 90 分，则本月理论养护经费全得；如得分介于 80 分（含）与 90 分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除本月理论养护经费的 5%；如得分低于 80 分，则扣除本月理论经费的 50%；如乙方全

年累计三次考核低于 80 分，甲方有权单方终止合同，并另行选择养护单位。

3、付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的 10%预付款，预付款在第一次付款时扣回，如不能完全抵扣，顺延至下一次付款时扣回，直至全部扣回。

（2）养护费用按季支付，先做后付，经检查考核合格的上一季度的养护费以此类推。如养护期内出现重大问题的，甲方有权延期至问题整改到位并经甲方验收合格后支付。同时乙方需提供每月的《维保记录单》

（3）每期应支付的款项=合同价/8（即每季度合同价款）-考核扣款-罚款

（4）最后一次付款:在合同期满后一个月内，根据合同约定的养护质量标准经甲方验收合格的，一次性支付且按养护质量标准扣除相应费用。考核办法详见合同附件。

五、养护标准

1、**在规定的亮灯时间内，确保照明设施的正常运行，亮灯率达到 99%以上，设施完好率达到 96%以上，运行故障率≤0.5%，报修故障修复及时率达到 100%。**

2、加强长效管理巡查、监管、督办、整改力度，城市亮化设施外观整洁、安全、完好；照明质量好，照明亮度在标准范围内；无缺亮、断亮现象；控制箱完好无损；内部线路连接整齐、牢固。月度问题整改率达 100%，长效管理覆盖率达 100%。

3、项目经理必须 24 小时保持电话畅通，对讲机保持 24 小时应答。

4、认真做好重大节庆活动、重大会展活动、重要接待活动或其他临时应急活动期间的亮灯保障，亮灯保障安全有序，亮灯率达 100%，按要求做好保障情况的反馈工作。

5、无重大责任事故发生。

6、其他用电设施如广告、灯饰及其它非用于道路照明设施的用电未经甲方同意，乙方不得擅自更改和为其接电，一经发现，甲方将按偷电事件处理，并追究乙方责任。

7、乙方需落实日常看护，未经甲方同意，禁止一切在照明设施上悬挂广告、刀旗、指示牌等任何附属设施的行为，否则甲方有权按照相关规定追究乙方责任。

8、所有的养护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失必须由乙方

负责。

9、关于维护材料，乙方应采用质量可靠灯具品牌进行更换，更换时经甲方同意。

六、服务内容及养护要求

1、服务内容：

1）设定报修电话，随时接报。配合值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

2）建立巡查、维护、抢修管理网络，乙方将体系、人员名单、资料报甲方备案。维修人员、电工、高空作业人员必须具备相关资质。正常情况下灯具亮灯率不低于 99%。

3）乙方必须自备各类亮化养护设备、工具（包括高空作业工具、救生工具、望远镜）、车辆等设施，满足亮化维护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，甲方有权终止合同。

4）楼宇景观照明设施的维护。

5）乙方需与甲方配合，将相关维护计划报甲方，并予以实行。做到在甲方同意下，能及时进行维修和保养。并保证景观照明设施牢固，无坠落伤人事故。

6）乙方要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。

7）加强日常巡查，对偷盗、损坏的景观照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同品牌、同规格、同质量的合格产品。

8）做好有关开挖、占道等手续的办理，安全施工、文明施工，保持现场及周边环境整洁。

9）巡查：对养护范围建立每天巡查制度，每周 3 次例行全覆盖巡查，落实岗位责任制。必须配备专用巡查车，专职人员 3 人对养护区域进行全覆盖巡查，每周巡查三次指每天完成晚上的全覆盖巡查，对照明设施的运行情况及时记录。每月按甲方要求调制时控，调整照明时间。

10）偷盗：发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应及处理，并在次日内以书面形式向招标单位上报，每月以 20 号为节点作好当月的报案记录一并上交甲方。

11）由甲方要求实施的其他工作。

2、维护内容：

1）照明设施日常养护：（灯具维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、

灯具损坏更换，表箱、箱变的日常清洁和保养）

2）线路故障的巡查处理：（电缆、电线、表箱故障处理）

3）灯具、线路、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，照明设施完好安全运行：（灯杆校正、灯杆油漆铭牌更换、门盖板补缺；灯具角度调整；电线、表箱、灯具等的维修更换）

4）照明设施的统计归档配合工作（维修工作量统计、表箱负荷分配、新建或改造工程进养护合同的统计归档）

5）节假日、政府性活动等综合保障工作。

3、养护要求：

1）每年 12 月上旬上报次年养护工作计划，每月 20 日前上报次月养护工作计划及上月养护工作总结，同时制定相关实施细则，并按计划开展养护工作。特殊情况如需调整上报时间，甲方将提前 3 个工作日通知乙方。

建立亮化养护基础台帐资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率 100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

乙方在中标后的半年内应对合同范围内的养护设施完成一次普查工作（包括控制箱（分支箱）、各类灯具、光源、电缆等养护清单中的同类设施位置、数量、规格、型号、走向等），并且制作成电子文档（CAD）提交甲方。

2）设定报修电话，随时接报，方便群众，并做好宣传工作。配合亮化总控值班室做好电话接处、值班登记、故障回复、三遥应急处理等工作。对亮化三遥设备不定期进行检查（每月不少于一次），发现问题及时主管部门。

3）保持配电箱体完整无缺、基座无损坏、有编号、不渗水、无锈蚀、门锁完好，接电电阻≦10 欧姆，总电压电流三相平衡、分接触器电压电流三相平衡，箱内仪表、元部件完好、固定无松动、无损坏、无烧热变色、无异响，门警功能完好。

定期对箱内元器件进行检查，并收集资料，做好记录备查。每月不少于 1 次表箱内外清洁，灯杆、控制箱（分支箱）乱涂（写）贴及时清除，同时做到不伤及表层漆面，保持灯杆、表箱漆面与原有一致。每年不少于 1 次表箱、破旧灯杆油漆，油漆使用材料经甲方确认后准予实施。

4）乙方做好照明设施(箱)编号、警示等管理工作。

5）乙方负责供电线路及设备维护。

①电缆线路：电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、无新的建筑打桩、无植树及有可能腐蚀电缆的化学物品；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺；接头坚固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好；分段的绝缘电阻不低于 1.5 兆欧；巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应分段或全部更新。线路及设备必须固定整齐，不得出现破损，飞挂现象。

②灯具清洁，包括设施上的非法张贴物和有碍观瞻的污迹。对照明器具的管理做到每月进行巡修、清洁，灯具、灯架完好清洁、无蛛网、无非法粘贴物无积污，断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换，灯具的清洁率≥85%，灯具的亮灯率≥99%。对楼宇夜景亮化设施专用防盗设施、控制箱、灯具桥架等置于室外设施做到每年油漆一次（油漆材料需经甲方确认）。

6)乙方根据维护计划，制定相应的维修方案，安排登高维修（相关施工人员应具备高空作业资质，持证上岗），如维修会影响正常交通通行的，需提前向交通管理部门提出申请，并将情况通报于甲方。

7）乙方还需有 2%的元器件备料，并将备料清单报予甲方。

8）亮化养护清单中新增部分的楼宇中如有原设备甲方未能及时维修的，乙方须按照甲方要求，及时给予维修并且能够达到正常使用，同时符合相关考核标准要求，期间所发生的一切费用均包含在投标报价中。

9）一旦市、区、街道出现新的亮化考核办法，乙方须按照最新亮化考核办法执行。

10）乙方须积极配合甲方做好各项相关应急工作及亮化新项目的验收工作。

11）养护修复时限：

①日常巡查问题、发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题 1 小时响应，24 小时处理完毕。

②因开挖施工等引起亮化设施、控制箱、管线等损坏，应在接报后 1 小时内到达现场，24 小时内修复，遇特殊情况确实难以及时修复的，报招标人备案。

③因紧急（重大）事故、不可抗力引起的亮化设施、控制箱、管线等损坏，应在接报后 1 小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇维护单位确

实难以及时修复的问题，报招标人备案，同时明确修复时间。

④对未经备案且未及时修复的情况一律按有关标准加倍处罚。

12）巡视要求：

①乙方须制定照明巡视计划表。

②乙方须建立照明较健全的巡视制度、巡视台帐，落实责任人。

③乙方须每月初交上月的巡视台帐（成册）。

④乙方必须每天派维护人员进行巡视，形成每日巡视制度。

13）安全管理要求：

①安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

②乙方在现场施工或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

③每季度应进行一次安全教育学习。

④维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

⑤在进行维护作业前，应做好以下工作：

a. 制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

b. 维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

c. 检查施工标志等设置是否规范合理。

d. 对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

e. 占道作业期间有必要的导向警示设施。

七、管理要求

1、一般线路、开关故障必须事发后 24 小时内修复，如需更换相应损坏的亮化设施必须由甲方物业部门确认后再另行维修，乙方未经甲方物业部门同意更换的亮化设施，甲方物业部门不予认可，不支付相应养护经费。

八、安全文明施工要求

1、乙方必须落实安全生产措施，且应按甲方的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，乙方负责事故处理及一切费用，概与甲方无关。

2、乙方应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

3、乙方应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。乙方员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。

4、乙方应为其在合同期内服务的人员、材料、设备、照明设施办理相关保险，费用由乙方承担；若未办理，发生后果由乙方承担相应责任。

5 合同期内由于管理和看护不善，导致照明设施破损、漏电、脱落等现象引发的安全事故由乙方承担全部责任；造成人员触电伤害事故的，由乙方负责有关费用赔偿，对甲方声誉上造成影响的，甲方依据考核要求，进行处理，直到取消养护资格。

6 乙方应保证施工安全，如由于乙方原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由乙方自行承担赔偿责任。

7、乙方应按标准进行文明施工，规范化养护作业，如产生需占道修复或对行人、行车及居民造成影响的行为，应事先落实警示提醒设施设备，并办理相关审批手续，尽量减少对交通、行人以及居民的影响。同时现场施工完毕后要求工完场清。

九、补充条款

1、本养护项目不得分包、转包，如发现有上述行为，甲方有权立即终止养护合同，由此产生的一切法律和经济损失由乙方承担。

2、乙方如遇本单位有重大活动，如员工体检等，要及时告知甲方并安排好养护工作，不得出现无巡修人员状况。

十、乙方的责任与义务

1、乙方负责承包范围内照明设施日程维护管理，保证照明设施运行完好，提供及时的保养、维护、维修服务。养护质量达到甲方所规定的要求。

2、合同终止时，乙方应将各类照明设施完整完好地交给甲方，如有损失，按原价值在合同款中扣除。

3、由甲方或甲方授予的部门根据《无锡市惠山区洛社镇路灯、亮化养护设施养护管理工作考核表》进行考核。（见附件一）

十一、甲方的责任与义务

1、在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2、甲方每周对乙方上报的维修巡查记录台账进行抽查，每月对乙方当月养

护实际情况进行考核，做好备案资料。

3、由于重大自然灾害等不可抗力因素造成照明设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

十二、其他

1、乙方如要单方面解除协议，须提前两个月通知甲方予以商榷。

2、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请 建设主管部门 调解；

（2）采取第 （1） 种方式解决，并约定向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

本合同双方签字盖章并经代理机构见证后生效。

十四、合同份数

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执叁份，代理机构执壹份，本合同未尽事宜，发生时双方另行协商。

甲方：（公章）

法定代表人：（签字）

经办人：（签字）

年 月 日

乙方：（公章）

法定代表人：（签字）

经办人（签字）

年 月 日

见证单位：

日期：

附件一、无锡市惠山区洛社镇路灯、亮化养护管理工作考核表

无锡市惠山区洛社镇路灯、亮化养护管理工作考核表

养护单位：_____ 负责人：_____ 电话：_____

序号	检查项目	标准分	扣分标准	得分	扣分原因	备注
1	楼宇夜景亮化设施每周巡查三次，并做好巡查记录	12	按规定周期巡修，达不到周期巡修每项扣 3 分			
2	景观装饰性照明设施完好率≥96%	12	发现一处灯具损坏、灯带脱落扣 2 分。			
3	出现各类故障等要修复时响应速度和修复速度；	12	出现一次速度达不到合同规定扣 5 分			
4	楼宇设施完整不得缺亮，断亮。	15	缺亮、断亮每次扣 1 分，亮灯率每降 1%扣 2 分,达不到 95.5%及以下的不计分			
5	检查巡修制度和各类原始记录台帐，并且及时上报当月养护计划；	13	无台帐、记录不记分，记录少一天扣 2 分；养护计划不上报扣 3 分			
6	随机抽查人员到岗情况；	12	人员少一人扣 3 分，扣完为止			
7	检查时控是否按要求亮灭灯；应急活动期间按甲方要求做好亮灯保障	12	发现一处未按要求亮扣 2 分，保障工作不到位，不及时反馈扣 5 分			
8	对甲方要求的节电措施、突击整治等是否及时到位；	12	发现一处未按要求整治扣 3 分			
	合 计	100				

考核人员:_____ 考核日期：_____年__月__日

附件二　开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320206-WXZW-G2025-0007

货币单位：人民币元

项目名称	项目内容	总价（小写）
洛社镇亮化养护服务项目（2025-2027年）	详见投标文件	3990812.76 元
总价（大写）：	叁佰玖拾玖万零捌佰壹拾贰元柒角陆分	

投标人公章：（电子签章）

附件三　分项报价表

分项报价表

供应商名称（盖章）：无锡照明股份有限公司

政府采购编号：JSZC-320556-WXZW-G2025-0007

洛社镇亮化养护服务项目（2025-2027 年）报价清单

序号	名称	品牌、型号	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1	洛社运河亮化工程洛社大桥段养护工程				小计	68345.8	一年
2	LED 点光源	LED 点光源 3W	544.0	套	31.2	16972.8	一年
3	装饰灯 LED 线条灯 10W	LED 线条灯 10W	735.0	套	31.2	22932	一年
4	投光灯 LED48W	LED 投光灯 48W	74.0	套	53.1	3929.4	一年
5	投光灯 LED36W 照树投光灯	LED 照树投光灯 36W	52.0	套	53.1	2761.2	一年
6	投光灯 LED9WJ 投光灯	LED 投光灯 9W	64.0	套	31.2	1996.8	一年
7	LED 瓦片投光灯 3W	LED 瓦片投光灯 3W	38.0	套	31.2	1185.6	一年
8	LED 围墙灯带 10W/M	LED 围墙灯带 10W/M	600.0	m	15.8	9480	一年
9	小电器	开关电源 350W/24V	84.0	只	40.4	3393.6	一年
10	小电器	1、名称：开关电源，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	130.0	只	26.6	3458	一年
11	照明配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	4.0	台	400.6	1602.4	一年
12	电缆井 620*740*700	电缆井砌筑 620*740*700	5.0	只	126.8	634	一年
13	洛社人民路西夜景照明一标段养护工程				小计	72582.7	一年

14	小电器	开关电源 3[illegible]W/24V	78.0	只	40.4	3151.2	一年
15	投光灯 LED9W	投光灯 LED9W	84.0	套	31.2	2620.8	一年
16	投光灯 400W 金卤灯	投光灯 400W 金卤灯	16.0	套	130.8	2092.8	一年
17	投光灯 150W 金卤灯	投光灯 150W 金卤灯	25.0	套	80	2000	一年
18	投光灯 70W 金卤灯	投光灯 70W 金卤灯	5.0	套	80	400	一年
19	装饰灯 LED 轮廓灯 10W	LED 轮廓灯 10W	364.0	套	31.2	11356.8	一年
20	装饰灯 LED 轮廓灯 5W 0.5M	LED 轮廓灯 5W 0.5M	80.0	套	23.9	1912	一年
21	装饰灯 LED 洗墙灯 12W 0.3M	装饰灯 LED 洗墙灯 12W 0.3M	0.0	套	0	0	一年
22	装饰灯 LED 洗墙灯 18W 0.5M	LED 洗墙灯 18W 0.5M	0.0	套	0	0	一年
23	装饰灯 LED 洗墙灯 36W 1M	LED 洗墙灯 36W 1M	705.0	套	53.1	37435.5	一年
24	LED 点光源 5W	LED 点光源 5W	280.0	套	31.2	8736	一年
25	LED 柔性灯带 10W/M	LED 柔性灯带 10W/M	30.0	m	15.8	474	一年
26	照明配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	6.0	台	400.6	2403.6	一年
27	**洛社运河亮化工程人民路北段养护工程**				小计	42383.4	一年
28	投光灯 LED36W 照	投光灯 LED36W 照树投光灯	52.0	套	53.1	2761.2	一年

	树投光灯						
29	投光灯 LED3W 瓦片投光灯	投光灯 LED3W 瓦片投光灯	594.0	套	31.2	24772.8	一年
30	小电器	开关电源 350W/24V	20.0	只	40.4	808	一年
31	小电器	开关电源防水箱	20.0	只	26.6	532	一年
32	电缆井	电缆井砌筑 500*500*700	5.0	只	126.8	634	一年
33	铁构件照树投光灯支架	铁构件照树投光灯支架	182.0	只	8.1	1474.2	一年
34	装饰灯 LED 线条灯 10W	LED 线条灯 10W	284.0	套	31.2	8860.8	一年
35	小电器	开关电源 350W/24V	14.0	只	40.4	565.6	一年
36	小电器	开关电源防水箱	14.0	只	26.6	372.4	一年
37	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	4.0	台	400.6	1602.4	一年
38	**洛社人民路西夜景照明二标段养护工程**				小计	69770	一年
39	小电器	开关电源 350W/24V	78.0	只	40.4	3151.2	一年
40	投光灯 LED9W	投光灯 LED9W	84.0	套	31.2	2620.8	一年
41	投光灯 400W 金卤灯	投光灯 400W 金卤灯	15.0	套	130.8	1962	一年
42	投光灯 150W 金卤灯	投光灯 150W 金卤灯	26.0	套	80	2080	一年
43	投光灯 70W 金卤灯	投光灯 70W 金卤灯	5.0	套	80	400	一年
44	装饰灯 LED 轮廓灯 10W	LED 轮廓灯 10W	365.0	套	31.2	11388	一年

45	装饰灯 LED 轮廓灯 5W 0.5M	LED 轮廓灯 5W 0.5M	80.0	套	23.9	1912	一年
46	装饰灯 LED 洗墙灯 12W 0.3 米	LED 洗墙灯 12W 0.3 米	21.0	套	23.9	501.9	一年
47	装饰灯 LED 洗墙灯 18W 0.5 米	LED 洗墙灯 18W 0.5 米	33.0	套	31.2	1029.6	一年
48	装饰灯 LED 洗墙灯 36W 1 米	LED 洗墙灯 36W 1 米	820.0	套	40.4	33128	一年
49	LED 点光源 5W	LED 点光源 5W	281.0	套	23.9	6715.9	一年
50	LED 柔性灯带 10W/M	LED 柔性灯带 10W/M	30.0	m	15.8	474	一年
51	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	11.0	台	400.6	4406.6	一年
52	**洛社人民路东夜景照明一标段养护工程**				小计	74178.4	一年
53	小电器	开关电源 350W/24V	82.0	只	40.4	3312.8	一年
54	投光灯 LED9WJ 投光灯	投光灯 LED9WJ 投光灯	33.0	套	31.2	1029.6	一年
55	投光灯 LED18W 投光灯	投光灯 LED18W 投光灯	13.0	套	47	611	一年
56	投光灯 LED30W 投光灯	投光灯 LED30W 投光灯	16.0	套	53.1	849.6	一年
57	投光灯 LED36W 投光灯	投光灯 LED36W 投光灯	12.0	套	53.1	637.2	一年
58	投光灯 LED36W 泛光投光灯	投光灯 LED36W 泛光投光灯	15.0	套	53.1	796.5	一年

59	投光灯 LED250W 投光灯	投光灯 LED250W 投光灯	6.0	套	126.8	760.8	一年
60	装饰灯 LED 轮廓灯 10W	LED 轮廓灯 10W	378.0	套	31.2	11793.6	一年
61	LED 线条轮廓灯 11.5W 白光	LED 线条轮廓灯 11.5W 白光	218.0	套	31.2	6801.6	一年
62	LED 线条轮廓灯 11.5W 黄光	LED 线条轮廓灯 11.5W 黄光	137.0	套	31.2	4274.4	一年
63	装饰灯 LED 洗墙灯 15W	LED 洗墙灯 15W	550.0	套	39.8	21890	一年
64	装饰灯 LED 洗墙灯 18W	LED 洗墙灯 18W	40.0	套	40.4	1616	一年
65	装饰灯 LED 洗墙灯 24W	LED 洗墙灯 24W	68.0	套	47	3196	一年
66	装饰灯 LED 洗墙灯 27W	LED 洗墙灯 27W	12.0	套	47	564	一年
67	装饰灯 LED 洗墙灯 36W	LED 洗墙灯 36W	57.0	套	47	2679	一年
68	LED 壁灯 18W	LED 壁灯 18W	6.0	套	40.4	242.4	一年
69	LED4*2W 四向壁灯	LED4*2W 四向壁灯	22.0	套	47	1034	一年
70	LED 变色点光源 1W	LED 变色点光源 1W	120.0	套	23.9	2868	一年
71	LED 点光源 3W	LED 点光源 3W	156.0	套	23.9	3728.4	一年
72	LED 点光源 5W	LED 点光源 5W	9.0	套	23.9	215.1	一年
73	装饰 LED 射灯 1W	装饰 LED 射灯 1W	20.0	套	23.9	478	一年
74	装饰 LED 射灯 3W	装饰 LED 射灯 3W	20.0	套	23.9	478	一年

75	装饰灯 LED 灯串	装饰灯 LED 灯串	30.0	套	23.9	717	一年
76	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	9.0	台	400.6	3605.4	一年
77	**洛社人民东路夜景照明二标段养护工程**				小计	72002.8	一年
78	小电器	开关电源 350W/24V	83.0	只	40.4	3353.2	一年
79	投光灯 LED9W	投光灯 LED9W	33.0	套	33.6	1108.8	一年
80	投光灯 LED18W 投光灯	投光灯 LED18W 投光灯	13.0	套	47	611	一年
81	投光灯 LED30W 投光灯	投光灯 LED30W 投光灯	16.0	套	53.1	849.6	一年
82	投光灯 LED36W 投光灯	投光灯 LED36W 投光灯	12.0	套	53.1	637.2	一年
83	投光灯 LED36W 泛光投光灯	投光灯 LED36W 泛光投光灯	15.0	套	53.1	796.5	一年
84	投光灯 250W 投光灯	投光灯 250W 投光灯	7.0	套	126.8	887.6	一年
85	装饰灯 LED 轮廓灯 10W	LED 轮廓灯 10W	377.0	套	31.2	11762.4	一年
86	LED 线条轮廓灯 11.5W 白光	LED 线条轮廓灯 11.5W 白光	218.0	套	31.2	6801.6	一年
87	LED 线条轮廓灯 11.5W 黄光	LED 线条轮廓灯 11.5W 黄光	137.0	套	31.2	4274.4	一年
88	装饰灯 LED 洗墙灯 15W	LED 洗墙灯 15W	708.0	套	31.2	22089.6	一年
89	装饰灯 LED 洗墙灯 18W	LED 洗墙灯 18W	39.0	套	40.4	1575.6	一年

90	装饰灯 LED 洗墙灯 24W	LED 洗墙灯 24W	68.0	套	47	3196	一年
91	装饰灯 LED 洗墙灯 27W	LED 洗墙灯 27W	12.0	套	47	564	一年
92	装饰灯 LED 洗墙灯 36W	LED 洗墙灯 36W	57.0	套	47	2679	一年
93	LED 壁灯 18W	LED 壁灯 18W	6.0	套	34.6	207.6	一年
94	LED4*2W 四向壁灯	LED4*2W 四向壁灯	22.0	套	47	1034	一年
95	LED 变色点光源 1W	LED 变色点光源 1W	0.0	套	0	0	一年
96	LED 点光源 3W	LED 点光源 3W	156.0	套	23.9	3728.4	一年
97	LED 点光源 5W	LED 点光源 5W	9.0	套	23.9	215.1	一年
98	装饰 LED 射灯 1W	装饰 LED 射灯 1W	19.0	套	23.9	454.1	一年
99	装饰 LED 射灯 3W	装饰 LED 射灯 3W	19.0	套	23.9	454.1	一年
100	装饰灯 LED 灯串	装饰灯 LED 灯串	30.0	套	23.9	717	一年
101	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	10.0	台	400.6	4006	一年
102	**洛社运河亮化工程东方红大桥养护工程**				小计	39373.6	一年
103	装饰灯 LED 洗墙灯 15W	LED 洗墙灯 15W	0.0	套	0	0	一年
104	LED 点光源 3W	LED 点光源 3W	0.0	套	0	0	一年
105	装饰灯 LED 线条灯 10W	LED 线条灯 10W	968.0	套	31.2	30201.6	一年
106	投光灯 150W 金卤灯	投光灯 150W 金卤灯	0.0	套	0	0	一年
107	投光灯 LED36W 照	投光灯 LED36W 照树投光灯	0.0	套	0	0	一年

	树投光灯						
108	投光灯 LED18W 照树投光灯	投光灯 LED18W 照树投光灯	0.0	套	0	0	一年
109	LED 驳岸射灯 3W	LED 驳岸射灯 3W	0.0	套	0	0	一年
110	LED 瓦片投光灯 3W	LED 瓦片投光灯 3W	0.0	套	0	0	一年
111	LED 围墙灯带 10W/M	LED 围墙灯带 10W/M	0.0	m	0	0	一年
112	小电器	开关电源 350W/24V	83.0	只	40.4	3353.2	一年
113	小电器	开关电源防雨箱	83.0	只	26.6	2207.8	一年
114	电缆井 500*500*700	电缆井砌筑 500*500*700	19.0	只	126.8	2409.2	一年
115	投光灯保护笼	投光灯保护笼	0.0	只	0	0	一年
116	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	3.0	台	400.6	1201.8	一年
117	**洛社镇人民路（海澜之家）段亮化工程养护**				小计	90667.6	一年
118	LED 洗墙灯 XQ01	1、名称：LED 洗墙灯 XQ01 2、规格：LED，9W,3000K,DC24V,10*60 °	60.0	套	40.4	2424	一年
119	LED 线条灯 XT03	1、名称：LED 线条灯 XT03 2、规格：LED，18W,3000K,DC24V,10*60	31.0	套	40.4	1252.4	一年
120	LED 点光源 D01	1、名称：LED 点光源 D01 2、规格：LED，1W,RGBW,DC24V,一米 8 套，需配安装灯槽（铝合金材质）	17040.0	套	4.5	76680	一年

121	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格：350W-DC24V	78.0	只	40.4	3151.2	一年
122	开关电源箱	1、名称：开关电源箱 2、规格：350*250*120 户外不锈钢型，IP54	78.0	只	26.6	2074.8	一年
123	LED 点光源 D01	1、名称：LED 点光源 D01 2、规格：LED，1W,RGBW,DC24V，一米 8 套，需配安装灯槽（铝合金材质）	952.0	只	4.5	4284	一年
124	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	2.0	台	400.6	801.2	一年
125	**洛社镇中兴路（中信银行）段亮化工程**				小计	101367.1	一年
126	LED 点光源 D01	1、名称：LED 点光源 D01 2、规格：LED，1W,RGBW,DC24V，一米 8 套，需配安装灯槽（铝合金材质）	17883.0	只	4.5	80473.5	一年
127	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格：350W-DC24V	78.0	只	40.4	3151.2	一年
128	开关电源箱	1、名称：开关电源箱 2、规格：350*250*120 户外不锈钢型，IP54	78.0	只	26.6	2074.8	一年
129	LED 灯带 L01	1、名称：LED 灯带 L01 2、规格：LED，10W/m，湖蓝色，DC24V	40.0	m	15.8	632	一年
130	LED 照树灯 ZS02	1、名称：LED 照树灯 ZS02 2、规格：LED，9W,3000K,DC24V,30°	20.0	套	40.4	808	一年

131	方形文字灯 WZ01	1、名称：方形文字灯 WZ01 2、型号：非标定制 3、规格：LED，30W，DC24V，灯体外壳为不锈钢材质	18.0	套/字	491.3	8843.4	一年
132	LED 灯带 L01	1、名称：LED 灯带 L01 2、规格：LED，10W/m，湖蓝色，DC24V	45.0	m	15.8	711	一年
133	景观灯具防护灯罩	1、名称：景观灯具防护灯罩 2、型号：根据灯具外观造型定制 3、规格：灯罩材料：4mm 镀锌钢筋，加工焊接 450*250*300mm（长*宽*高）	20.0	套	193.6	3872	一年
134	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	2.0	台	400.6	801.2	一年
135	**洛社大桥夜景亮化改建项目养护清单**				小计	41406.6	一年
136	LED 轮廓灯	1、名称：LED 线条灯 2、规格、型号：AC220V/DC24V/12W，H=1M。 3、色温：DMX512 七彩。	960	套	31.2	29952	一年
137	LED 轮廓灯	1、名称：LED 线条灯 2、规格、型号：AC220V/DC24V/12W，H=0.5M。 3、色温：DMX512 七彩。	23	套	33.6	772.8	一年
138	LED 洗墙灯	1、名称：LED 洗墙灯 2、规格、型号：AC220V/DC24V/36W，	48	套	47	2256	一年

		H=1M。 3、色温：4000K。					
139	LED 抱柱灯	1、名称：LED 抱柱灯 2、规格、型号：AC220V/LED12W	108	套	40.4	4363.2	一年
140	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格、型号：AC220V/24V/350W	49	只	40.4	1979.6	一年
141	电源防雨箱	1、名称：电源防雨箱 2、型号：户外型落地式不锈钢防雨箱	2	只	240.3	480.6	一年
142	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	4	台	400.6	1602.4	一年
143	**龙镇路亮化项目养护清单**				小计	27574.6	一年
144	LED 洗墙灯	1、名称：LED 洗墙灯 2、规格、型号：AC220V/DC24V/24W，H=1M。 3、色温：3000K。	207	套	40.4	8362.8	一年
145	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格：350W-DC24V	15	套	40.4	606	一年
146	全息投影灯	1、名称：全息投影灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/350W	8	套	1134.8	9078.4	一年
147	投影灯	1、名称：全息投影灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/150W	4	套	1068.1	4272.4	一年
148	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格、型号：AC220V/DC24V/400W	12	只	40.4	484.8	一年
149	投光灯	1、名称：投光灯 2、规格、型号：AC220V/100W	35	套	113.4	3969	一年

150	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	2	台	400.6	801.2	一年
151	**镇中公园亮化项目养护清单**				小计	42938	一年
152	50W 投光灯	1、名称：投光灯 2、规格、型号：AC220V/100W	44	套	113.4	4989.6	一年
153	30W 地埋灯	1、名称：投光灯 2、规格、型号：AC220V/30W	3	套	60.5	181.5	一年
154	80W 景观路灯	1、名称：投光灯 2、规格、型号：AC220V/80W	41	套	222.3	9114.3	一年
155	灯带	1、名称：LED 灯带 2、规格、型号：AC220V/10W/M	260	m	15.8	4108	一年
156	草坪灯	1、名称：草坪灯 2、规格、型号：AC220V/15W	6	套	80	480	一年
157	LED 洗墙灯	1、名称：LED 洗墙灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/12W/1M	195	套	40.4	7878	一年
158	LED 洗墙灯 b	1、名称：LED 洗墙灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/6W/0.5M	13	套	33.6	436.8	一年
159	LED 洗墙灯 c	1、名称：LED 洗墙灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/4W/0.3M	7	套	33.6	235.2	一年
160	LED 瓦片灯	1、名称：LED 瓦片灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/6W	152	套	31.2	4742.4	一年
161	LED 踏步灯	1、名称：LED 踏步灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/12W/1	152	套	47	7144	一年

		M					
162	LED 踏步灯 b	1、名称：LED 踏步灯 b 2、规格、型号：AC220V/DC24W/9W/0.8M	8	套	40.4	323.2	一年
163	LED 踏步灯 c	1、名称：LED 踏步灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/6W/0.5M	2	套	40.4	80.8	一年
164	工厂灯	1、名称：LED 投光灯 2、规格、型号：AC220V/LED30W	10	套	53.1	531	一年
165	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格、型号：AC220V/DC24V/350W	27	只	40.4	1090.8	一年
166	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	4	台	400.6	1602.4	一年
167	**龙之韵广场亮化项目养护清单**				小计	22966.98	一年
168	50W 投光灯	1、名称：投光灯 2、规格、型号：AC220V/100W	45	套	113.4	5103	一年
169	景观灯	1、名称：景观灯 2、规格、型号：AC220V/50W	19	套	222.3	4223.7	一年
170	灯带	1、名称：LED 灯带 2、规格、型号：AC220V/200W，RGBW/512	812.6	米	15.8	12839.08	一年
171	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	2	台	400.6	801.2	一年
172	**洛城公园亮化项目养护统计表**				小计	60645.9	一年

173	LED 洗墙灯	1、名称：LED 洗墙灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/18W/1M	96	套	47	4512	一年
174	50W 投光灯	1、名称：投光灯 2、规格、型号：AC220V/30W	25	套	53.1	1327.5	一年
175	投影灯	1、名称：全息投影灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/150W	8	套	1068.1	8544.8	一年
176	美辰广告	1、名称：美辰广告	12	套	445	5340	一年
177	LED 轮廓灯	1、名称：LED 线条灯 2、规格、型号：AC220V/DC24V/12W，H=1M。	32	套	31.2	998.4	一年
178	景观灯路灯灯头	2*30W 太阳能景观灯灯头	108	套	307	33156	一年
179	LED 瓦片灯	1、名称：LED 瓦片灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/3W	150	套	31.2	4680	一年
180	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格、型号：AC220V/DC24V/350W	12	只	40.4	484.8	一年
181	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型不锈钢箱体，防护等级不低于IP54	4	套	400.6	1602.4	一年
182	**振石路与中惠大道节点亮化项目**				小计	13625.7	一年
183	LED 探照灯	1、名称：LED 探照灯 2、型号：220V/LED100W	18	套	80	1440	一年
184	LED 草坪灯	1、名称：LED 水晶草坪灯 2、型号：AC/220V-DC/24V～9W	30	套	80	2400	一年
185	LED 照树灯	1、名称：LED 照树投光灯	45	套	60.5	2722.5	一年

		2、型号：220V/LED36W					
186	LED 线型洗墙灯	1、名称：LED 线型洗墙灯 2、型号：AC-220V/DC-24V/12W/3000K	143	套	40.4	5777.2	一年
187	开关电源	1、名称：开关电源 2、型号：AC-220V/DC-24V/350W	12	只	40.4	484.8	一年
188	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱，防水型 不锈钢箱体，防护等级不低于 IP54	2	台	400.6	801.2	一年
189	**洛社镇文体路提升改造项目**				小计	18218.3	一年
190	投射灯	1、名称：投射灯 2、规格：AC220V 20W LED IP65 3000K	61	套	53.1	3239.1	一年
191	嵌入围墙灯	1、名称：嵌入围墙灯 2、规格：AC220V 10W LED IP65 3000K 3、安装形	246	套	47	11562	一年
192	落地式照明控制柜	1、名称：落地式照明控制柜 2、型号：AL1 3、规格：1200*600*350	1	台	400.6	400.6	一年
193	落地式照明控制柜	1、名称：落地式照明控制柜 2、型号：AL2 3、规格：1200*600*350	1	台	400.6	400.6	一年
194	常规照明灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：15W	37	套	40.4	1494.8	一年
195	常规照明灯	1、名称：插地变色射树灯 2、型号：20W	4	套	80	320	一年
196	洗墙灯电源控制器	1、名称：洗墙灯电源控制器 2、型号：400W	2	只	400.6	801.2	一年
197	**新兴路～惠洲大道交叉口亮化项目（钱巷小游园）**				小计	52914.4	一年

198	配电箱	1、名称：景观照明箱 2、型号：A-AL1(10kW) 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢，混凝土基础	1	台	400.6	400.6	一年
199	景观照明灯	1、名称：矮杆草坪灯 2、型号：TC-DSE-26W/220V	36	套	80	2880	一年
200	景观照明灯	1、名称：柱壁灯 2、型号：13W 节能灯	8	套	126.8	1014.4	一年
201	荧光灯	1、名称：LED 低压灯带 2、型号：4.5W/M	417.5	套	13	5427.5	一年
202	火树银花	1、名称：火树银花 2、内容：满天星、树藤球	14	棵/树	479.6	6714.4	一年
203	发光字	1、名称：发光字 2、规格型号：每个字尺寸： 2.5m*2.5m，	8	个	430.6	3444.8	一年
204	美辰灯箱	1、名称：LED 美辰灯箱	6	组	381.7	2290.2	一年
205	配电箱	1、名称：景观照明箱 2、型号：B-AL1(10kW) 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢，混凝土基础	2	台	400.6	801.2	一年
206	景观照明灯	1、名称：2.5-3M 高庭院灯 2、型号：HIT-150W/220V	43	套	240.3	10332.9	一年
207	景观照明灯	1、名称：单头球场灯 2、型号：1x150W 高	4	套	430.6	1722.4	一年

		压钠灯					
208	景观照明灯	1、名称：射树灯 2、型号：HIT-70W/220V	72	套	113.4	8164.8	一年
209	景观照明灯	1、名称：洗墙灯 2、规格：15W/24V	169	套	47	7943	一年
210	小电器	1、名称：洗墙灯电源 2、型号：防水防雨型 3、规格：400W	11	套	40.4	444.4	一年
211	景观照明灯	1、名称：3M 高庭院灯 2、型号：HIT-150W/220V	6	套	222.3	1333.8	一年
212	**洛社行政审批中心亮化项目**				小计	34990.2	一年
213	LED 洗墙灯 a	1、名称：LED 洗墙灯 a 2、规格：色温：3000k，光束角：10*60 °，功率：18w，L=1m	348	套	47	16356	一年
214	LED 洗墙灯 b	1、名称：LED 洗墙灯 b 2、规格：色温：3000k，光束角：10*60 °，功率：9w，L=0.5m	10	套	40.4	404	一年
215	LED 洗墙灯 c	1、名称：LED 洗墙灯 c 2、规格：色温：3000k，光束角：10*60 °，功率：6w，L=0.3m	20	套	40.4	808	一年
216	LED 窄光束投光灯-1	1、名称：LED 窄光束投光灯 2、规格：色温：3000k，光束角：15 °，功率：36w	32	套	66.7	2134.4	一年
217	LED 窄光束投光灯-2	1、名称：LED 窄光束投光灯 2、规格：色温：	42	套	53.1	2230.2	一年

		3000k，光束角：15°，功率：18W					
218	发光字“洛社钱巷”	1、名称：发光字“洛社钱巷” 2、规格型号：每个字尺寸：2.5m*2.5m，	25	套/字	430.6	10765	一年
219	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格：400W～24V，含防护箱	27	只	40.4	1090.8	一年
220	配电箱总箱	1、名称：AL1 2、规格：不锈钢箱体材质，尺寸：600*800mm 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线	1	台	400.6	400.6	一年
221	配电箱AL1	1、名称：AL2 2、规格：不锈钢箱体材质，尺寸：500*600mm 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线	1	台	400.6	400.6	一年
222	配电箱AL2	1、名称：AL3 2、规格：不锈钢箱体材质，尺寸：500*600mm 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线	1	台	400.6	400.6	一年
223	**洛海路节点绿化景观提升（亮化）**				小计	10067.4	一年
224	景观照明灯	1、名称：抱箍灯 2、型号：LED 60W 3000K	17	套	80	1360	一年
225	景观照明灯	1、名称：格栅灯 2、型号：LED 5W/m 3000K	112	套	37.4	4188.8	一年
226	景观照明灯	1、名称：TOB 灯带 2、规格：LED 5W/m 3000K	283	套	13	3679	一年

227	接线盒	1、名称：室外防水盒 2、材质：塑料 3、规格：86型	20	只	6.6	132	一年
228	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 7AL1 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM 配电箱基础无筋砼基础	1	台	400.6	400.6	一年
229	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 7AL2 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM 配电箱基础无筋砼基础	1	台	307	307	一年
230	**无锡西站物流园区“一带一路”基础设施建设项目（照明亮化部分）**				小计	25956.4	一年
231	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 1AL1-1 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM	1	台	400.6	400.6	一年
232	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 1AL2-1 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM	1	台	400.6	400.6	一年
233	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 1AL3-1 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM	1	台	400.6	400.6	一年

234	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 1AL1 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级 IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM		台	400.6	400.6	一年
235	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 8AL1 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级 IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM	1	台	400.6	400.6	一年
236	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 8AL2 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级 IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM	1	台	400.6	400.6	一年
237	落地式配电箱	1、名称：照明配电箱 9AL1 2、型号：不锈钢防雨（非标）防护等级 IP65 3、基础形式、材质、规格：50CM	1	台	445	445	一年
238	接线盒	1、名称：室外防水盒（含面板） 2、材质：塑料 3、规格：86 型	142	只	4	568	一年
239	景观照明灯	1、名称：抱箍灯 2、型号：LED 60W 3000K	40	套	86.8	3472	一年
240	景观照明灯	1、名称：TOB 灯带/线型洗墙灯 2、规格：LED 5W/m 3000K	272	套	31.2	8486.4	一年
241	景观照明灯	1、名称：草坪灯 2、型号：LED 20W 3000K	55	套	80	4400	一年
242	景观照明灯	1、名称：投射灯 A 2、规格：LED 30W	23	套	60.5	1391.5	一年

		3000K					
243	景观照明灯	1、名称：广角投光灯 2、规格：LED/20W 3000K	24	套	60.5	1452	一年
244	景观照明灯	1、名称：景观亮化广告字 2、规格：十年征程 联动亚欧 CRexpress	1	套/字	3337.9	3337.9	一年
245	**西站物流园区火炬广场项目**				小计	56434.2	一年
246	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K	94	套	124.9	11740.6	一年
247	高杆照明灯	1、名称：中杆照明灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=15 米 3、光源规格：LED200W*4/4000K	4	套	850.5	3402	一年
248	筒灯	1、名称：LED 筒灯 2、规格色温：LED15W/4000K	55	套	46.9	2579.5	一年
249	轨道筒灯	1、名称：LED 筒灯（轨道） 2、规格色温：LED18W/4000K	30	套	60.5	1815	一年
250	双向壁灯	1、名称：LED 双向壁灯（轨道） 2、规格色温：LED9W*2/3000K	15	套	60.5	907.5	一年
251	照树灯	1、名称：LED 照树灯 2、规格色温：LED36W/3000K	35	套	60.5	2117.5	一年
252	抱树灯	1、名称：LED 抱树灯 2、规格色温：LED9W/3000K	185	套	46.9	8676.5	一年

253	草坪灯	1、名称：LED 草坪灯 2、规格色温：LED30W/3000K	35	套	80	2800	一年
254	COB 灯带	1、名称：COB 灯带 2、规格色温：LED10W/M/3000K	700	米	13.4	9380	一年
255	发光字	1、名称：发光字	2	组	2571.4	5142.8	一年
256	小品造型	1、名称：造型小品（发光）	2	组/10根	2334	4668	一年
257	配电箱	1、名称：亮化配电箱	8	台	400.6	3204.8	一年
258	**四九集市、东方红广场亮化项目**				小计	29455.3	一年
259	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K	81	套	222.3	18006.3	一年
260	投光灯	1、名称：投光灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED-50W	52	套	80	4160	一年
261	美辰广告	1、名称：美辰广告 2、型号：发光灯箱类	15	套	445	6675	一年
262	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	2	只	307	614	一年
263	**科技树广场及地标亮化项目**				小计	58416.9	一年

264	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理 H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/3000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	18	套	222.3	4001.4	一年
265	照树灯	1、名称：LED 照树灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	38	套	60.5	2299	一年
266	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	24	套	60.5	1452	一年
267	地埋灯	1、名称：地埋灯 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有草坪灯规格	19	套	80	1520	一年
268	芦苇灯	1、名称：芦苇灯 2、型号：金属成套型 3、规格：3W-15WLED	109	套	60.5	6594.5	一年
269	灯带	1、名称：灯带 2、型号：成套型 3、规格：12W，2800K	200	m	13	2600	一年
270	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	8	套/字	430.6	3444.8	一年

271	蒲公英	1、名称：蒲公英灯 2、型号：金属成套型 3、规格：3W-15WLED	20	套	400.6	8012	一年
272	地标	1、名称：地标 2、型号：金属成套型 22、规格：按照原有规格	1	套	27692	27692	一年
273	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	2	台	400.6	801.2	一年
274	**徐贵桥河道（步道）亮化项目**				小计	42630.3	一年
275	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	20	套	222.3	4446	一年
276	照树灯	1、名称：LED 照树灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	32	套	60.5	1936	一年

277	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	54	套	60.5	3872	一年
278	景观灯	1、名称：景观灯 2、规格、型号：AC220V/50W	21	套	213.6	4485.6	一年
279	灯带	1、名称：灯带 2、型号：成套型 3、规格：12W，2800K	35	m	13	455	一年
280	火树荧花	1、名称：火树荧花 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	27	套	1001.3	27035.1	一年
281	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
282	**洛社影剧院广场亮化项目**				小计	37507.7	一年
283	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度	67	套	222.3	14894.1	一年

		测试、挖填电杆坑、含灯杆基础等					
284	照树灯	1、名称：LED 照树灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	24	套	60.5	1452	一年
285	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	140	套	47	6580	一年
286	景观灯		4	套	240.3	961.2	一年
287	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	33	套/字	400.6	13219.8	一年
288	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
289	**公园路（美食街）亮化项目**				小计	70618.6	一年

290	壁灯	1、名称：壁灯 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	120	套	222.3	26676	一年
291	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
292	沿街发光门头广告	1、名称：沿街发光门头广告灯箱等总长度 131 米*2	1	项	43542	43542	一年
293	**铁路公园亮化项目**				小计	17060	一年
294	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	23	套	222.3	5112.9	一年
295	投光灯	1、名称：投光灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED-50W	32	套	60.5	1936	一年
296	灯带	1、名称：灯带 2、型号：成套型 3、规格：12W，	150	米	13	1950	一年

		2800K					
297	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	15	套/字	430.6	6459	一年
298	蒲公英	1、名称：蒲公英灯 2、型号：金属成套型 3、规格：3W-15WLED	5	套	240.3	1201.5	一年
299	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
300	**杨市北新桥亮化项目**				小计	2941.6	一年
301	装饰灯	1、名称：LED 彩色射灯 2、规格：18W，220V，IP65，色温 Tc=3000K	42	套	60.5	2541	一年
302	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地	1	台	400.6	400.6	一年

		式安装					
303	**洛社农贸路亮化项目**				小计	135878.3	一年
304	控制柜		1	台	801	801	一年
305	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	12	台	400.6	4807.2	一年
306	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格：400W～24V，含防护箱	74	套	40.4	2989.6	一年
307	LED 网灯	1、名称：LED 网灯 2、型号：金属成套型 3、规格：4*6m，3000K，20W	4	套	563.8	2255.2	一年
308	LED 满天星	1、名称：LED 满天星 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	11	套	776.9	8545.9	一年
309	射灯	1、名称：射灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED8W	92	套	40.4	3716.8	一年

310	点光源	LED 点光源 3W	936	套	23.9	22370.4	一年
311	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	186	套	47	8742	一年
312	七色线条灯	1、名称：七色 LED 线条灯 2、型号：金属成套型 3、规格：RGB12W-24W	241	套	47	11327	一年
313	单色线条灯	1、名称：单色 LED 线条灯 2、型号：金属成套型 3、规格：RGB12W-12W	535	套	40.4	21614	一年
314	沿街发光门头广告	1、名称：沿街发光门头广告灯箱等总长度 128 米*2	1	项	43542	43542	一年
315	挑臂路灯	1、名称：挑臂路灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理 3、光源规格：LED150W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	12	套	430.6	5167.2	一年
316	**312 国道与园中路节点亮化及地标亮化项目**				小计	12155.4	一年
317	照树灯	1、名称：LED 照树灯	11	套	60.5	665.5	一年
318	壁灯	LED4*2W 四向壁灯	9	套	60.5	544.5	一年

319	灯带	1、名称：灯带 2、型号：成套型 3、规格：12W，2800K	350	m	13	4550	一年
320	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	4	套/字	430.6	1722.4	一年
321	地标	1、名称：地标 2、型号：金属成套型 22、规格：按照原有规格	1	套	4272.4	4272.4	一年
322	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
323	**宋帝庙广场亮化项目**				小计	34226.5	一年
324	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	80	套	222.3	17784	一年

325	地埋灯	1、名称：地埋灯 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有草坪灯规格	30	套	60.5	1815	一年
326	火树荧花	1、名称：火树荧花 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	13	套	1001.3	13016.9	一年
327	草坪灯	1、名称：草坪灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED9-13W	20	套	60.5	1210	一年
328	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
329	**书香稻园亮化项目**				小计	21519.1	一年
330	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	95	套	222.3	21118.5	一年

331	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
332	**仁里桥湿地公园亮化项目**				小计	62773.3	一年
333	瓦片灯	1、名称：瓦片灯 2、型号：金属成套型 3、规格：8W	281	套	31.2	8767.2	一年
334	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	53	套	222.3	11781.9	一年
335	投光灯	1、名称：投光灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED-50W	23	套	66.7	1534.1	一年
336	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED12W-48W	683	套	47	32101	一年

337	灯带	1、名称：灯带 2、型号：成套型 3、规格：12W，2800K	588	m	13	7644	一年
338	草坪灯	1、名称：草坪灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED9-13W	9	套	60.5	544.5	一年
339	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	套	400.6	400.6	一年
340	**为恒广场亮化项目**				小计	1867.8	一年
341	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	6	套	222.3	1333.8	一年
342	照树灯	1、名称：LED 照树灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED-50W	2	套	66.7	133.4	一年

343	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：防护等级不低于 IP65 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
344	**洛南公园亮化项目**				小计	38916.7	一年
345	双向壁灯	1、名称：壁灯 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	66	套	60.5	3993	一年
346	4 火中杆灯	1、名称：4 火中杆灯 2、规格：10m	2	套	430.6	861.2	一年
347	2 火中杆灯	1、名称：2 火中杆灯 2、规格：10m	2	套	376.5	753	一年
348	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	41	套	222.3	9114.3	一年
349	灯带	1、名称：灯带 2、型号：成套型 3、规格：12W，2800K	75	m	13	975	一年

350	抱树灯	1、名称：抱树灯 2、规格：43	105	套	80	8400	一年
351	投影灯	1、名称：投影灯 2、型号：金属成套型 3、规格：150W～250W	12	套	1068.1	12817.2	一年
352	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：400*600 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	4	台	400.6	1602.4	一年
353	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：800*1400 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
354	**新河花苑（消防主题公园）**				小计	20472.9	一年
355	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K	57	套	222.3	12671.1	一年
356	射灯	1、名称：射灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED8W	18	套	40.4	727.2	一年

357	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：一体成套型 3、规格：LED12W-48W	142	套	47	6674	一年
358	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：800*1400 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
359	**张镇家园广场亮化项目**				小计	25510.4	一年
360	造型灯	1、名称：造型灯 2、规格：3.5 米高 LED 30W RGBW	2	套	295.7	591.4	一年
361	庭院灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：Q235 热镀锌喷塑处理、H=3.5 米 3、光源规格：LED50W/4000K 4、杆座形式、材质、规格：Q235 热镀锌喷塑处理 5、接线端子材质、规格：铜制 6、施工定位、照度测试、挖填电杆坑、含灯杆编号等	73	套	222.3	16227.9	一年
362	筒灯	1、名称：筒灯 2、规格：9W，220V LED	22	套	40.4	888.8	一年
363	3 火中杆灯	1、名称：3 火中杆灯 2、规格：12m	3	套	400.6	1201.8	一年
364	显示设备	1、名称：户外 P4 显示屏	1	台	2728.2	2728.2	一年

		2、原厂品牌整机					
365	投影灯	1、名称：投影灯 2、型号：金属成套型 3、规格：150W～250W	1	套	1068.1	1068.1	一年
366	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：800*1400 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1	台	400.6	400.6	一年
367	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外防雨型落地式配电箱 3、规格：400*600 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	6	台	400.6	2403.6	一年
368	**G312 国道与洛南大道节点亮化项目**				小计	72808.3	一年
369	配电箱	配电箱 1、名称：室外配电箱 AL 2、基础形式、材质、规格：不锈钢配电箱 3、安装方式：（1000*800*250）落地 4、接地	2.000	台	400.6	801.2	一年

370	洗墙灯	装饰灯 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED,24W 3、安装形式：壁挂、吸顶	32.000	米	47	1504	一年
371	小品射灯	装饰灯 1、名称：小品射灯 2、规格：LED,150W 3、安装形式：地埋	4.000	套	160.1	640.4	一年
372	射树灯	装饰灯 1、名称：射树灯 2、规格：LED,10W	8.000	套	47	376	一年
373	配电箱	配电箱 1、名称：配电箱 2、规格：1AL1 3、端子板外部接线材质、规格：综合考虑 4、安装方式：距地1.5m 5、说明：具体参数详见设计图纸	1.000	台	400.6	400.6	一年
374	装饰灯	装饰灯 1、名称：300W 高亮度 LED 外投光灯 2、安装形式：固定支架安装在混凝土基础上	8.000	套	133.5	1068	一年
375	装饰灯	装饰灯 1、名称：108W 全彩 LED 投光灯 2、安装形式：固定支架安装在表皮和主体连接	42.000	套	160.1	6724.2	一年
376	射灯	1、名称：射灯 2、规格：LED 10W IP67 暖白色	77	套	47	3619	一年
377	射树灯	1、名称：射树灯 2、规格：LED19W IP66 暖白色	52	套	60.5	3146	一年
378	线性洗墙灯	1、名称：线性洗墙灯 2、规格：LED 15W IP67 暖白色	251	m	13	3263	一年

379	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	23	套	602.6	19885.8	一年
380	轮廓灯	LED 轮廓灯 10W	30	套	40.4	1212	一年
381	投光灯	1、名称：LED 投光灯 2、规格：18W 2200K DC24V	10	套	60.5	605	一年
382	地标	1、名称：地标 2、型号：金属成套型 22、规格：按照原有规格	1	组	28376.7	28376.7	一年
383	激光投射灯	激光投射灯 5000W	1	套	1186.4	1186.4	一年
384	**洛社镇洛海路洛南大道限高亮化改建项目**				小计	15050.2	一年
385	LED 轮廓灯	1、名称：LED 线条灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/12W，H=1M。 3、色温：DMX512 七彩。 4、安装形式：桥体钢结构安装。	228	套	40.4	9211.2	一年
386	LED 轮廓灯 b	1、名称：LED 线条灯 2、规格、型号：AC220V/DC24W/12W，H=0.5M。 3、色温：DMX512 七彩。 4、安装形式：桥体钢结构安装。	114	套	40.4	4605.6	一年
387	开关电源	1、名称：开关电源 2、规格、型号：AC220V/24V/350W 3、接线端子材质、规格：铜制	16	个（套、台）	47	752	一年

388	控制器	1、名称：控制器 2、接线端子材质、规格：铜制 3、规格、型号：AC220V/DC5-24V，四端口、DMX512 控制系统，支持 SD 卡。	2	台	40.4	80.8	一年
389	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：户外型不锈钢落地式配电箱 3、规格：500*600*200 4、接线端子材质、规格：铜制 5、安装方式：挂壁式安装	1	台	400.6	400.6	一年
390	**杨市公园项目**				小计	17992	一年
391	瓦片灯	LED 瓦片投光灯 3W	208	套	31.2	6489.6	一年
392	宫廷灯	LED 10W 光源	10	套	47	470	一年
393	中转灯	LED 投光灯 3W	10	套	60.5	605	一年
394	景观灯	1、名称：景观灯 2、规格、型号：AC220V/50W	24	套	213.6	5126.4	一年
395	草坪灯	1、名称：草坪灯 2、规格：TC-DEL、18W、3000K	15	套	80	1200	一年
396	投光灯	LED 投光灯 3W	42	套	60.5	2541	一年
397	灯带	LED 柔性灯带 10W/M	120	米	13	1560	一年
398	**惠州大道亮化项目**				小计	25174.9	一年

399	一般路灯	1、名称：景观庭院灯 2、规格：H=3.5 米 3、灯杆材质、规格：锌合金 4、基础形式、砂浆配合比：钢筋笼混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、接地要求：50*50*5*1500 热镀锌角钢人工夯入	33.0	套	222.3	7335.9	一年
400	LED 草坪灯	1、名称：LED 草坪灯 2、型号：组装型立柱式 3、安装形式：钢筋笼混凝土基础	60.0	套	80	4800	一年
401	LED 洗墙灯	1、名称：LED 洗墙灯 2、规格、型号：AC220V/DC24V/24W 3、色温：3000K 4、安装形式：钢结构廊架安装	38.0	套	47	1786	一年
402	LED 投光灯	1、名称：LED 投光灯 2、型号、型号：AC220V/36W 3、色温：RGBW 4、安装形式：地面支架安装	169.0	套	60.5	10224.5	一年
403	LED 地埋灯	1、名称：LED 地埋灯 2、安装形式：埋地安装	17.0	套	60.5	1028.5	一年
404	**西泽大厦路灯及充电桩安装工程**				小计	3505.6	一年

405	一般路灯	1、名称：一般路灯 2、型号：庭院式路灯 3、规格：H-4米，厚度2.5mm 4、灯杆材质、规格：Q235 热镀锌喷塑 5、附件配置要求：1*LED50W（私模定制路灯头） 6、基础形式、砂浆配合比：钢筋笼混凝土基础 7、接线端子材质、规格：铜制	10.0	套	222.3	2223	一年
406	低压开关柜（屏）	1、名称：汽车充电桩 2、型号：1ZA7-2/彩平/4G 3、规格：475*150*1418 4、种类：单枪充电机 5、型式、规格：挂壁式 6、接线端子材质、规格：铜制 7、功率、规格：单相 220V/7kW/40A 8、收款功能：刷卡/微信/支付宝/其他	2.0	台	400.6	801.2	一年
407	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：户外型不锈钢防雨配电箱 3、规格：500*400*280 4、基础形式、材质、规格：混凝土基础 5、接线端子材质、规格：铜制 6、安装方式：落地式安装	1.0	台	400.6	400.6	一年

408	小电器		2.0	个（套、台）	40.4	80.8	一年
409	**三节点（洛杨路与 312 国道交叉口、钱洛路与洛南大道交叉口、西环路与 312 国道交叉口）景观提升工程**				小计	107470.5	一年
410	草坪灯	1、名称：草坪灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED9-13W	40	套	80	3200	一年
411	灯带	LED 柔性灯带 10W/M	400	m2	13	5200	一年
412	地标		1	个	1602.1	1602.1	一年
413	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	28	套	602.6	16872.8	一年
414	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	20.0	套	602.6	12052	一年
415	灯带	LED 柔性灯带 10W/M	300.0	m	13	3900	一年
416	照树灯	LED 照树投光灯 36W	70.0	套	60.5	4235	一年
417	轮廓灯	LED 轮廓灯 10W	20.0	套	33.6	672	一年
418	洗墙灯	LED 洗墙灯 36W 1M	450	套	53.1	23895	一年
419	照树灯	LED 照树投光灯 36W	50	套	60.5	3025	一年
420	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	14	套	602.6	8436.4	一年

421	配电箱	1、名称：照明配电箱 ALG1/2 2、型号：IP54 非标 3、基础形式、材质、规格：室外落地安装，基础高 300mm	2	台	400.6	801.2	一年
422	射灯	1、名称：射灯 2、规格：LED 10W IP67 暖白色	76	套	47	3572	一年
423	射树灯	1、名称：射树灯 2、规格：LED24W IP66 暖白色	72	套	60.5	4356	一年
424	线性洗墙灯	1、名称：线性洗墙灯 2、规格：LED 15W IP67 暖白色	333	m	47	15651	一年
425	**312 国道与人民路交叉口（南北）**				小计	14569.1	一年
426	精神堡垒	包含：发光字和点光源周边投光灯及配电控制器等设施电器元件。	1	项	8629	8629	一年
427	地标	1、名称： 地标	1	项	4450.5	4450.5	一年
428	照树投光灯	1、名称：射树灯 2、规格：LED24W IP66 暖白色	18	套	60.5	1089	一年
429	电箱	1、名称：照明配电箱 ALG1/2 2、型号：IP54 非标 3、基础形式、材质、规格：室外落地安装，基础高 300mm	1	台	400.6	400.6	一年
430	**312 国道与惠洲大道**				小计	16583.4	一年
431	投光灯	LED 投光灯 9W	5	套	47	235	一年
432	发光字	1、名称：发光字 2、型号：金属成套型 3、规格：按照原有规格	14	套	602.6	8436.4	一年
433	地标		1	项	7912	7912	一年

434	**中兴路、新兴路、杨市**				小计	30439.9	一年
435	幸福直通车站台亮化及显示屏项目		19.0	套	1602.1	30439.9	一年
436	**洛南大道与惠州大道节点提升项目**				小计	10902	一年
437	投光灯	LED 投光灯 9W	25.0	套	47	1175	一年
438	地标	1、名称： 地标	1.0	个	8525.2	8525.2	一年
439	蒲公英	1、名称：蒲公英灯 2、型号：金属成套型 3、规格：3W-15WLED	3.0	个	400.6	1201.8	一年
440	**杨市中心河**				小计	23212.8	一年
441	配电箱	1、名称：照明配电箱 1ALI 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，带门锁，IP54 3、基础形式、材质、规格：基础见设计详图 4、端子板外部接线材质规格，全接线端 5、安装方式：户外落地安装	1.0	台	400.6	400.6	一年
442	配电箱	1、名称：照明配电箱 IAL2 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，带门锁，IP54 3、基础形式、材质、规格：基础见设计详图 4、端子板外部接线材质、规格：含接线端子 5、安装方式：户外落地安装	1.0	台	400.6	400.6	一年

443	配电箱	1、名称：照明控制箱 AXa1 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，室外防雨型，IP54 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子 4、安装方式：挂墙安装	14.0	台	400.6	5608.4	一年
444	配电箱	1、名称：照明控制箱 AXa3 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，室外防雨型，IP54 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子 4、安装方式：挂墙安装	1.0	台	400.6	400.6	一年
445	配电箱	1、名称：照明控制箱 AXb1 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，室外防雨型，IP54 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子 4、安装方式：挂墙安装	1.0	台	400.6	400.6	一年
446	配电箱	1、名称：照明控制箱 AXb2 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，室外防雨型，IP54 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子 4、安装方式：挂墙安装	1.0	台	400.6	400.6	一年

447	配电箱	1、名称：照明控制箱 AXb3 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，室外防雨型，IP54 3、端子板外部接线材质、规格：含接线端子 4、安装方式：挂墙安装	1.0	台	400.6	400.6	一年
448	装饰灯	1、名称：古典宫灯 2、规格：LED 15W 3000K IP65 3、安装形式：古建梁下	8.0	套	60.5	484	一年
449	装饰灯	1、名称：瓦楞灯 2、规格：LED 3W 3000K IP65 3、安装形式： 古建檐上	173.0	套	33.6	5812.8	一年
450	荧光灯	1、名称：洗墙灯 2、规格：LED 12W 4000K IP65 3、安装形式：墙面上/沿河栏杆下横栏底部（间隔安装）	265.0	套	33.6	8904	一年
451	**洛社镇政府内地面亮化项目**				小计	7336.8	一年
452	庭院灯	1、名称：一般路灯 2、型号：庭院式路灯 3、规格：H=4 米，厚度 3.5mm 4、灯杆材质、规格：Q235 热镀锌喷塑 5、附件配置要求：1*LED50W（私模定制路灯头） 6、基础形式、砂浆配合比：钢筋笼混凝土基础	17.0	套	224.5	3816.5	一年

		7、接线端子材质、规格：铜制					
453	水下射灯	1、名称：LED 水下射灯 2、型号：AC220V	6.0	套	66.7	400.2	一年
454	草坪灯	1、名称：草坪灯 2、型号：金属成套型 3、规格：LED9-13W	19.0	套	80	1520	一年
455	照树灯	LED 照树投光灯 36W	11.0	套	60.5	665.5	一年
456	400W 投光灯（钠灯）	1、名称：高压钠灯	4.0	套	133.5	534	一年
457	亮化配电箱	1、名称：照明配电箱 1ALI 2、型号：非标定制，不锈钢箱体，带门锁，IP54 3、基础形式、材质、规格：基础见设计详图 4、端子板外部接线材质规格，全接线端 5、安装方式：户外落地安装	1.0	套	400.6	400.6	一年
合计						1995406.38	一年
2025 年-2027 年合计						3990812.76	两年

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：

（1）报价供应商应当根据“采购需求（或项目要求和有关说明）”的内容在上表中详细填

写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标人必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦报价结束最终中标（成交），总价包定，不予调整，如发生漏项、缺、少项，都将被认为是中标（成交）供应商的报价让利行为，损失自负。

（4）上述报价表由报价单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

（5）供应商对所报相关数据的真实性负责，若锡轴网建设项目咨询服务有限公司有权将相关内容进行公示：