江苏省政府采购合同

项目名称：东南大学集成电路学院（无锡）基础实验室教学配套采购项目

项目编号： JSZC-320200-WXJY-G2025-0023

甲方：（买方、需方、采购人）无锡高等教育发展服务中心

乙方：（卖方、供方、供应商）天长市田氏实验设备有限公司

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心 东南大学集成电路学院（无锡）基础实验室教学配套采购项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东南大学集成电路学院（无锡）基础实验室教学配套采购项目；

1.2 标的质量：全新合格品；

1.3 标的数量（规模）：详见附件 1 合同清单；

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起 45 天内完成本项目的供货、安装、调试；

1.5 履行地点：无锡，由供应商按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

1.6 履行方式：/

1.7 包装方式：/

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：柒拾陆万肆仟壹佰零伍圆（764105 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 76410.5 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：自动退还（保函）

6.2.2 履约保证金退还时间：担保期限至合同履行结束后

6.2.3 履约保证金退还条件：合同履行结束后

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：货物未按规定时间交付验收或未交付

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

合同签订生效后，采购单位于 10 个日历天内向中标方支付合同总价的 30%作为预付款；全部货物运至现场，并经采购单位验货确认后付至合同总价的 50%；所有货物全部安装调试结束，提交所需单据，并经采购单位组织验收合格后 10 个日历天内付至合同总价的 70%；结算审计结束付至审定金额的 90%；待质保期满后采购单位在一个月内付清余款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52 号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的 30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 三 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、

违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 20% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 万分之一 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续

履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：15155048548

签订日期：2025年11月26日

附件1：合同清单

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2025-0023

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
合成室 1								
1	靠边实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌靠边实验台 1. 规格：16050*750*850mm 2、柜体：全钢制作 3、铝合金线槽含 1.5 延米 4 个插座 4、台面采用江苏优盛美厚度 13mm 耐腐蚀实心理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为 26mm。	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	20865	20865
2	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1. 规格：20250*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度 13mm 耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为 26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座 4 个，共 11 跨 5、实验室专用清洗装置*1	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	52650	52650
	定制功能架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌定制功能架 1. 规格：19050*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用 1.5mm 镀锌冷轧钢板制作，	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	7620	7620

			表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用M10 螺栓连接；立面配套正泰品牌插座					
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1. 规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	3 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	2400
	PP 大号水槽	品牌：润旺达 型号：WJH0357C	采用润旺达品牌PP 大号水槽 1. 规格：800*456*320 2、材质：采用高密度黑色 PP 一体成型，耐强腐蚀，受力边厚 7mm，平整不变形，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑。内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附 PP 材质组合式水槽落水头堵臭装置，耐腐蚀，抗高温，易清洁，	1 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	600	600
	桌上型洗眼器	品牌：润旺达 型号：WJH0355	采用润旺达品牌桌上型洗眼器 手柄为内铜质，外 PP，高亮度环氧树脂喷涂层，单喷淋头，配防尘盖，有控水阀	1 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	320	320
	单面滴水架	品牌：润旺达 型号：WJH0362B	采用润旺达品牌单面滴水架 1. 规格：550*400*108 2、单面，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP 材质，滴水架 PP 棒倾角为 40°，用于置放各种实验室玻璃器皿。提供至少 27 个滴水架 PP 棒以及安装孔，用双手就能够拆装，插空防水。	1 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	260	260
3	通风柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌通风柜 1. 规格：1500*900*2350 2、类型：台式 3、柜体：全钢制作 4、基础要求	10 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	6700	67000

			台面为鹿虎品牌陶瓷台面；主体材质马钢品牌1.2冷轧钢板，表面经酸洗磷化烘干抛光打磨处理，环氧树脂粉末喷涂80μm， 220V/380V电箱控制系统，防水、过载、漏电保护系统，液晶控制面板，正泰品牌多功能3孔防水插座； 内胆两侧一体成型卡扣式可拆卸水电气路维修窗； 任意无级停同步控制平衡门，视窗玻璃采用3+3mm夹胶防爆安全玻璃，配置消音密封毛条、同步开关三雄极光品牌LED三防灯； 每组通风柜含10A*3、16A*1					
	通风柜顶部封板	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌通风柜顶部封板 1.规格：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观	10套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	200	2000
	酸碱柜下柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌酸碱柜下柜 1.产品整体材质使用高密度聚乙烯（HDPE） 2、完全焊接的盛漏槽 3、搁板在76mm中心处可调，使用灵活。 4、柜体无金属部件裸露，不会产生零部件腐蚀风险。能够耐受实验室常用的酸、碱和溶剂。颜色：白色。 5、外形尺寸：611*550*889mm 6、耐腐蚀 7、柜子背面设置通风孔，可根据需要外接通风系统。	10套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	8000
	防火安全柜下柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌防火安全柜下柜 1.产品设计符合使用方相关要求 2、1.2mm钢制双壁结，38mm的隔气空间。	10套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	8000

			3、采用环氧和聚酯纤维混合的涂料涂饰耐化学腐蚀，而且防紫外线。 4、容量 22 加仑约 83L 5、外形尺寸：889x559x889MM. 内部配备承重达 159KG 钢制托盘以及防腐蚀 HDPE 托盘 6、设有液体密封围堵槽，可容纳泄漏液体； 7、内置消焰器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。					
	气考克	品牌：润旺达 型号：WJH0753E	采用润旺达品牌气考克 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	10 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3800
	气考克控制阀	品牌：润旺达 型号：WJH0754A	采用润旺达品牌气考克控制阀 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	10 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3800
	水考克	品牌：润旺达 型号：WJH0753	采用润旺达品牌水考克 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	10 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3800
	水考克控制阀	品牌：润旺达 型号：WJH0754	采用润旺达品牌水考克控制阀 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	10 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3800
	杯槽	品牌：润旺达 型号：WJH0356C	采用润旺达品牌杯槽 1. 规格：260*140*170 2、材质：PP 材质	10 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	30	300
4	钢制器材柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制器材柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢结构	2 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	4000
5	钢制排风试剂柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制排风试剂柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢结构 3、带排风	4 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	8000
6	钢制更衣柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制更衣柜 1. 规格：900*515*2000	4 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2200	8800

			2、材质：全钢制作 3、上下开门结构，带锁					
7	落地式紧急冲淋器	品牌：润旺达 型号： WJH0358A-3	采用润旺达品牌落地式紧急冲淋器 1.落地式安装，不锈钢制作，高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射； 2、冲淋器：SUS304 不锈钢，用于冲洗全身，冲淋开关阀球阀能 1S 内快速启动；	1 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	3200	3200
合成室								
8	靠边实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌靠边实验台 1.规格：8850*750*850mm 2、柜体：全钢制作 3、铝合金线槽含 1.5 延米 4 个插座 4、台面采用江苏优盛美厚度 13mm 耐腐蚀实心理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为 26mm。	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	11505	11505
9	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1.规格：3000*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度 13mm 耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为 26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座 4 个，共 1 跨 5、实验室专用清洗装置*2	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	7800	7800
	定制功能架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌定制功能架 1.规格：1350*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用 1.5mm 镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	540	540

			快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用M10 螺栓连接；立面配套正泰品牌插座					
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1. 规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	800
	PP 大号水槽	品牌：润旺达 型号：WJH0357C	采用润旺达品牌 PP 大号水槽 1. 规格：800*456*320 2、材质：采用高密度黑色 PP 一体成型，耐强腐蚀，受力边厚 7mm，平整不变形，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑。内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附 PP 材质组合式水槽落水头堵臭装置，耐腐蚀，抗高温，易清洁，	2 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	600	1200
	桌上型洗眼器	品牌：润旺达 型号：WJH0355	采用润旺达品牌桌上型洗眼器 手柄为内铜质，外 PP，高亮度环氧树脂喷涂层，单喷淋头，配防尘盖，有控水阀	2 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	320	640
	单面滴水架	品牌：润旺达 型号：WJH0362B	采用润旺达品牌单面滴水架 1. 规格：550*400*108 2、单面，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP 材质，滴水架 PP 棒倾角为 40°，用于置放各种实验室玻璃器皿。提供至少 27 个滴水架 PP 棒以及安装孔，用双手就能够拆装，插空防水。	2 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	260	520
10	通风柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌通风柜 1. 规格：1500*900*2350 2、类型：台式 3、柜体：全钢制作 4、基础要求 台面为鹿虎品牌陶瓷台面；主体材质马钢品牌 1. 2	8 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	6700	53600

			冷轧钢板，表面经酸洗磷化烘干抛光打磨处理，环氧树脂粉末喷涂 80μm， 220V/380V 电箱控制系统，防水、过载、漏电保护系统，液晶控制面板，正泰品牌多功能 3 孔防水插座； 内胆两侧一体成型卡扣式可拆卸水电气路维修窗； 任意无级停同步控制平衡门，视窗玻璃采用 3+3mm 夹胶防爆安全玻璃，配置消音密封毛条、同步开关 三雄极光品牌 LED 三防灯； 每组通风柜含 10A*3、16A*1					
	通风柜顶部封板	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌通风柜顶部封板 1. 规格：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观	8 套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	200	1600
	酸碱柜下柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌酸碱柜下柜 1. 产品整体材质使用高密度聚乙烯（HDPE） 2、完全焊接的盛漏槽 3. 搁板在 76mm 中心处可调，使用灵活。 4、柜体无金属部件裸露，不会产生零部件腐蚀风险。能够耐受实验室常用的酸、碱和溶剂。颜色：白色。 5、外形尺寸：611*550*889MM 6、耐腐蚀 7、柜子背面设置通风孔，可根据需要外接通风系统。	8 套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	6400
	防火安全柜下柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌防火安全柜下柜 1. 产品设计符合使用方相关要求 2、1. 2mm 钢制双壁结，38mm 的隔气空间。 3、采用环氧和聚酯纤维混合的涂料涂饰耐化学腐	8 套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	6400

			蚀，而且防紫外线。 4、容量 22 加仑约 83L 5、外形尺寸：889x559x889MM. 内部配备承重达 159KG 钢制托盘以及防腐蚀 HDPE 托盘 6、设有液体密封围堵槽，可容纳泄漏液体； 7、内置消焰器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。					
	气考克	品牌：润旺达 型号：WJH0753E	采用润旺达品牌气考克 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	8 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3040
	气考克控制阀	品牌：润旺达 型号：WJH0754A	采用润旺达品牌气考克控制阀 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	8 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3040
	水考克	品牌：润旺达 型号：WJH0753	采用润旺达品牌水考克 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	8 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3040
	水考克控制阀	品牌：润旺达 型号：WJH0754	采用润旺达品牌水考克控制阀 铜合金制，表面经 EPOXY 耐碱漆涂烧处理	8 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	3040
	杯槽	品牌：润旺达 型号：WJH0356C	采用润旺达品牌杯槽 1. 规格：260*140*170 2、材质：PP 材质	8 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	30	240
11	钢制器材柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制器材柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢结构	3 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	6000
12	钢制排风试剂柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制排风试剂柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢结构 3、带排风	6 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	12000
13	钢制更衣柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制更衣柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	4 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2200	8800

			3、上下开门结构，带锁					
14	落地式紧急冲淋器	品牌：润旺达 型号： WJH0358A-3	采用润旺达品牌落地式紧急冲淋器 1.落地式安装，不锈钢制作，高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射； 2、冲淋器：SUS304 不锈钢，用于冲洗全身，冲淋开关阀球阀能 1S 内快速启动；	1 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	3200	3200
手套箱室								
15	通风柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌通风柜 1.规格：1500*900*2350 2、类型：台式 3、柜体：全钢制作 4、基础要求 台面为鹿虎品牌陶瓷台面；主体材质马钢品牌 1.2 冷轧钢板，表面经酸洗磷化烘干抛光打磨处理，环氧树脂粉末喷涂 80μm， 220V/380V 电箱控制系统，防水、过载、漏电保护系统，液晶控制面板，正泰品牌多功能 3 孔防水插座； 内胆两侧一体成型卡扣式可拆卸水电气路维修窗； 任意无级停同步控制平衡门，视窗玻璃采用 3+3mm 夹胶防爆安全玻璃，配置消音密封毛条、同步开关 三雄极光品牌 LED 三防灯； 每组通风柜含 10A*3、16A*1	4 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	6700	26800
	通风柜顶部封板	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌通风柜顶部封板 1.规格：1500*900*H（600＜H＜800，视现场层高而定） 2、遮挡通风柜顶部阀门风管，便于拆卸维修 3、与通风柜造型搭配，样式美观	4 套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	200	800

	酸碱柜下柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌酸碱柜下柜 1.产品整体材质使用高密度聚乙烯（HDPE） 2、完全焊接的盛漏槽 3、搁板在76mm中心处可调，使用灵活。 4、柜体无金属部件裸露，不会产生零部件腐蚀风险。能够耐受实验室常用的酸、碱和溶剂。颜色：白色。 5、外形尺寸：611*550*889MM 6、耐腐蚀 7、柜子背面设置通风孔，可根据需要外接通风系统。	4套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	3200
	防火安全柜下柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌防火安全柜下柜 1.产品设计符合使用方相关要求 2、1.2mm钢制双壁结，38mm的隔气空间。 3、采用环氧和聚酯纤维混合的涂料涂饰耐化学腐蚀，而且防紫外线。 4、容量22加仑约83L 5、外形尺寸：889x559x889MM.内部配备承重达159KG钢制托盘以及防腐蚀HDPE托盘 6、设有液体密封围堵槽，可容纳泄漏液体； 7、内置消焰器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。	4套	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	3200
	气考克	品牌：润旺达 型号：WJH0753E	采用润旺达品牌气考克 铜合金制，表面经EPOXY耐碱漆涂烧处理	4个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	1520
	气考克控制阀	品牌：润旺达 型号：WJH0754A	采用润旺达品牌气考克控制阀 铜合金制，表面经EPOXY耐碱漆涂烧处理	4个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	1520
	水考克	品牌：润旺达 型号：WJH0753	采用润旺达品牌水考克 铜合金制，表面经EPOXY耐碱漆涂烧处理	4个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	1520
	水考克控制阀	品牌：润旺达 型号：WJH0754	采用润旺达品牌水考克控制阀 铜合金制，表面经EPOXY耐碱漆涂烧处理	4个	河北省	自最终验收合格之日起三年	380	1520

	杯槽	品牌：润旺达 型号：WJH0356C	采用润旺达品牌杯槽 1. 规格：260*140*170 2、材质：PP 材质	4 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	30	120
16	钢制储物柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制储物柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	3 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	6000
17	落地式紧急冲淋器	品牌：润旺达 型号： WJH0358A-3	采用润旺达品牌落地式紧急冲淋器 1. 落地式安装，不锈钢制作，高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射； 2、冲淋器：SUS304 不锈钢，用于冲洗全身，冲淋开关阀球阀能 1S 内快速启动；	1 个	河北省	自最终验收合格之日起三年	3200	3200
高温室								
18	高温台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌高温台 1. 规格：15000*800*600 2、柜体：全钢制作 3、台面：20mm 厚大理石台面	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	19500	19500
19	不锈钢原子吸收罩	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌不锈钢原子吸收罩 1. 规格：400*400*H 2、材质：1. 2mmTHSUS304 制作而成 3、罩口高低可调范围 300～500mm	14 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1200	16800
耗材库								
20	钢制样品柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制样品柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	8 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	16000
危化品暂存								
21	防火安全柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌防火安全柜 1. 产品设计符合使用方相关要求	3 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	3200	9600

			2、1mm 钢制双壁结，38mm 的隔气空间。 3、采用环氧和聚酯纤维混合的涂料涂饰耐化学腐蚀，而且防紫外线。 4、容量 45 加仑约 170L 5、外形尺寸、1651x1092x457MM. 内尺寸、1537x1003x370MM（高 x 宽 x 深） 6、设有液体密封围堵槽，可容纳泄漏液体。 7、内置消焰器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。					
22	毒品安全柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌毒品安全柜 1. 产品具备防火能力，实现双人双锁管理；用于毒品类危险品存储。 2. 产品设计符合招标人使用要求 3. 1mm 钢制双壁结，38mm 的隔气空间。 4、内外壁全部采用阿克苏诺贝尔环氧粉末烤漆涂层，具有更强的耐化学腐蚀性。该涂料经过专门配制，能够耐受实验室常用的酸、碱和溶剂。颜色、白色 5、容量 45 加仑约 170L 6、外形尺寸、1651x1092x457mm. 内尺寸、1537x1003x370mm（高 x 宽 x 深） 7、设有液体密封围堵槽，可容纳泄漏液体；安全柜内镀锌钢搁板上安装了聚乙烯底盘，并在底部盛漏槽中加设了独立的聚乙烯衬套。衬套可拆除，便于清理滴落和泄漏的液体。 8、内置消焰器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。	2 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	3200	6400
23	酸碱安全柜	品牌：田氏	采用田氏品牌酸碱安全柜	2 台	安徽省	自最终验收合格	3200	6400

		型号：定制	1.产品整体材质使用高密度聚乙烯（HDPE）。 2、完全焊接的盛漏槽 3、搁板在76mm中心处可调，使用灵活。 4、柜体无金属部件裸露，不会产生零部件腐蚀风险。能够耐受实验室常用的酸、碱和溶剂。颜色：白色 5、外形尺寸：1651x1092x457mm，内部尺寸：1610x1066x431mm（高*宽*深） 6、耐腐蚀 7、内置消焰器的双排气口，有目的地置于背面。			之日起三年		
PIC+三江院B一楼区								
24	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1.规格：11000*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度13mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座4个，共5跨	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	28600	28600
	钢制置物架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制置物架 1.规格：11000*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用1.5mm镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用M10螺栓连接； 层板：采用10mmTH钢化玻璃； 层板护栏：304不锈钢材质	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	4400	4400
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1.规格：300*150*H	2个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	1600

			2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门					
25	气瓶柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌气瓶柜 1. 规格：900*450*2000 2、采用马钢品牌1. 2mm 厚度冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理	2 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1800	3600
26	钢制货架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制货架 1. 规格：1200*515*2000 2、材质：全钢制作	5 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	4000
微能源								
27	靠边实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌靠边实验台 1. 规格：5450*750*850mm 2、柜体：全钢制作 3、铝合金线槽含 1. 5 延米 4 个插座 4、台面采用厚度≥13mm 耐腐蚀实心理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为≥26mm。	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	7085	7085
28	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1. 规格：7950*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度 13mm 耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为 26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座 2 个，共 5 跨	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	20670	20670
	钢制置物架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制置物架 1. 规格：5450*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用 1. 5mm 镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2180	2180

			快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用M10螺栓连接； 层板：采用10mmTH钢化玻璃； 层板护栏：304不锈钢材质					
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1. 规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	800
29	气瓶柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌气瓶柜 1. 规格：900*450*2000 2、采用马钢品牌1.2mm厚度冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理	2台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1800	3600
30	钢制储物柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制储物柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	8个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	16000
31	钢制器材柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制器材柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	3个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	6000
独立PI共用区								
32	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1. 规格：7450*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度13mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座2个，共5跨	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	19370	19370

	钢制置物架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制置物架 1.规格：7450*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用1.5mm镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用M10螺栓连接； 层板：采用10mmTH钢化玻璃； 层板护栏：304不锈钢材质	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2980	2980
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1.规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	800
33	气瓶柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌气瓶柜 1.规格：900*450*2000 2、采用马钢品牌1.2mm厚度冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理	2台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1800	3600
34	钢制货架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制货架 1.规格：1200*515*2000 2、材质：全钢制作	3个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	2400
35	钢制储物柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制储物柜 1.规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	2个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	4000
3D封测								
36	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1.规格：7350*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度13mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	19110	19110

			26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座 4 个，共 5 跨					
	钢制置物架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制置物架 1. 规格：7200*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用 1.5mm 镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用 M10 螺栓连接； 层板：采用 10mmTH 钢化玻璃； 层板护栏：304 不锈钢材质	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2880	2880
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1. 规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	2 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	1600
37	气瓶柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌气瓶柜 1. 规格：900*450*2000 2、采用马钢品牌 1.2mm 厚度冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理	3 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1800	5400
38	钢制货架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制货架 1. 规格：1200*515*2000 2、材质：全钢制作	13 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	10400
39	钢制储物柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制储物柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	4 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	8000
微系统								
40	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1. 规格：5400*1500*850mm	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	14040	14040

			2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度 13mm 耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为 26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座 4 个，共 3 跨					
	钢制置物架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制置物架 1. 规格：5400*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用 1.5mm 镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用 M10 螺栓连接； 层板：采用 10mmTH 钢化玻璃； 层板护栏：304 不锈钢材质	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2160	2160
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1. 规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	800
41	气瓶柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌气瓶柜 1. 规格：900*450*2000 2、采用马钢品牌 1.2mm 厚度冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理	2 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1800	3600
42	钢制储物柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制储物柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	5 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	10000
43	钢制器材柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制器材柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	3 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	6000

微传感+三江院C一楼								
44	靠边实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌靠边实验台 1.规格：7400*750*850mm 2、柜体：全钢制作 3、铝合金线槽含1.5延米4个插座 4、台面采用江苏优盛美厚度13mm耐腐蚀实心理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为26mm。	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	9620	9620
45	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1.规格：5400*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度13mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座8个，共3跨	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	14040	14040
	钢制置物架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制置物架 1.规格：15150*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用1.5mm镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用M10螺栓连接； 层板：采用10mmTH钢化玻璃； 层板护栏：304不锈钢材质	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	6060	6060
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1.规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	1个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	800

46	气瓶柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌气瓶柜 1. 规格：900*450*2000 2、采用马钢品牌1. 2mm 厚度冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理	2 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1800	3600
47	钢制储物柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制储物柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	5 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	10000
二维材料								
48	中央实验台	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌中央实验台 1. 规格：7350*1500*850mm 2、柜体：全钢制作 3、台面采用江苏优盛美厚度 13mm 耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击，边缘采用同质板材加厚度为 26mm。 4、每跨（置物架）正泰品牌五孔电源插座 5 个，共 4 跨	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	19110	19110
	钢制置物架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制置物架 1. 规格：7200*360*1200mm 2、样式：立柱结构，采用 1. 5mm 镀锌冷轧钢板制作，表面经阿克苏诺贝尔环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，双立柱与台面采用 M10 螺栓连接； 层板：采用 10mmTH 钢化玻璃； 层板护栏：304 不锈钢材质	1 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2880	2880
	功能柱	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌功能柱 1. 规格：300*150*H 2、材质：全钢制作 3、内部用加强筋划分三个功能区，留有检修门	2 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	1600

49	钢制货架	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制货架 1. 规格：1200*515*2000 2、材质：全钢制作	3 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	800	2400
50	钢制储物柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌钢制储物柜 1. 规格：900*515*2000 2、材质：全钢制作	4 个	安徽省	自最终验收合格之日起三年	2000	8000
51	气瓶柜	品牌：田氏 型号：定制	采用田氏品牌气瓶柜 1. 规格：900*450*2000 2、采用马钢品牌 1. 2mm 厚度冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理	2 台	安徽省	自最终验收合格之日起三年	1800	3600

投标人名称（盖章）：天长市田氏实验设备有限公司