

泰兴市元竹镇潘元村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 3351632.98

（大写）： 叁佰叁拾伍万壹仟陆佰叁拾贰元玖角捌分

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编制人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2025年08月27日

复核时间： 2025年08月27日

---

# 泰兴市元竹镇潘元村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目招标控制价编制说明

## 一、编制范围：

工程建设内容：泰兴市元竹镇潘元村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目内容含道路建设项目、亮化项目、公厕建设、渠道改造项目、美丽庄台建设项目、庄台绿化建设、垃圾分类亭等。

## 二、编制依据：

1、泰兴市元竹镇潘元村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目设计图纸及村委会现场测量工程量；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件：

（1）2014 年《江苏省市政工程计价定额》

（2）2014 年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》

（2）2007 版《江苏园林定额》

（3）2007 版《江苏省施工机械台班费用定额》及苏建函价[2015]5 号文；

（4）2014 版《江苏省建设工程费用定额》；

4、苏建函价〔2025〕273 号《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》人工工资指导价；

5、管理费及利润计费按江苏省园林工程费用定额中工程类别划分标准执行；规费部分执行苏建函价〔2018〕298 号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；税金执行苏建函价[2019]178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

6、材料价格按《泰州工程造价管理》2025 年 7 月指导价，江苏测算价 2025 年 7 月，无指导价的材料价格参照同期市场询价列入；

7、国家（省级）标准图集及相关工程设计规范、施工验收规范等相关资料；

8、江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额交底资料（2014 年）；

9、工程质量标准：合格。

### 三、 工程费率计取

1、项目管理费、利润、措施费、规费、税金费率计取均执行 2014 年《江苏省建设工程费用定额》及苏建价[2016]154 号文、苏建函价[2019]178 号；

2、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费。

### 四、 其它项目费组成：

1、暂列金额：分部分项费的 5%

2、专业工程暂估价：无

3、材料暂估价：无

4、计日工：无

5、总承包服务费：无；

### 五、 编制说明：

1、本控制价依据泰兴市元竹镇潘元村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目设计图纸及村委会现场测量工程量进行编制，工程量按实结算；

2、各类小品、标识标牌、菜园围栏等样式需经甲方确认；

3、脚手架、办公室门前河道抽水等按项计取的费用总价包干，结算不予调整；

4、办公室门前、小元村公园河道整坡所缺土方利用原河道内多余土方，投标单位报价时需结合施工方案综合考虑，结算时单价不予调整。

### 六、 编制结果：

本工程的招标控制价为：3551632.98元。

大 写：叁佰伍拾伍万壹仟陆佰叁拾贰元玖角捌分

附件：泰兴市元竹镇潘元村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目招标控制价

江苏天程工程项目管理有限公司

二〇二五年九月八日





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路建设项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041001001001	拆除路面	1、破损路面锯缝机械拆除，路面厚15CM，无筋 2、垃圾外运处置 3、运距投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	600	10.33	6198.00		
2	040103001001	回填方	1、缺方备土 土源利用小元15组庄台余土 2、整平压实 3、含装车、运输	m <sup>3</sup>	800	19.32	15456.00		
3	040202001001	路床(槽)整形	1、路床整形 压实	m <sup>2</sup>	2970	1.94	5761.80		
4	040202002001	石灰稳定土	1、拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度10cm 2、含灰量10%	m <sup>2</sup>	2370	20.41	48371.70		
5	040901001001	现浇构件钢筋	1、施工缝结构植筋胶植筋 2、Φ12钢筋长度按50CM计算	根	3400	15.59	53006.00		
6	040202011001	碎石	1、破损路段路基碎石垫层 2、厚度5cm	m <sup>2</sup>	600	19.51	11706.00		
7	040203007001	水泥混凝土	1、商品混凝土C30路面 2、厚度18cm 3、含模板、养生、压纹、锯缝	m <sup>2</sup>	2970	119.26	354202.20		
8	040203001001	沥青表面处治	1、危害裂缝灌油 2、抗裂贴33cm宽	m	2000	7.53	15060.00		
9	040203003001	透层、粘层	1、喷洒结合油喷油量0.8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6700	3.51	23517.00		
10	040203006001	沥青混凝土	1、AC-13细粒式沥青混凝土路面 2、机械摊铺 厚度6cm	m <sup>2</sup>	6700	66.47	445349.00		
11	040204004001	安砌侧石	1、砼路牙规格尺寸750*250*130mm 2、C20砼基础垫层100厚 3、C20砼靠背 4、出水口根据现场确定，满足排水要求，出水口部位做混凝土水槽	m	3020	59.80	180596.00		
分部分项合计								1159223.70	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机、沥青摊铺机、振动压路机等大型机械场外运输费用	项	1	7478.03	7478.03		
单价措施合计								7478.03	
本页小计								1166701.73	
合 计								1166701.73	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路建设项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	21117.31			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	17500.53			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	3616.78			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	116.67			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	19250.58			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路建设项目

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	350.01			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					40834.57			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路建设项目

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	1.1929	2949.09	3517.97	
2	01090158	钢筋	φ10以内	t	0.3624	3421.62	1240.00	
3	02090101	塑料薄膜		m2	326.7	0.69	225.42	
4	02190111	尼龙帽		个	853.2	0.74	631.37	
5	02330105	草袋子		只	16.2023	0.86	13.93	
6	03410205	电焊条		kg	0.77765	4.97	3.86	
7	03515100	圆钉		kg	5.5458	4.97	27.56	
8	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.53	5.15	23.33	
9	03631905	合金钎头	φ135	个	0.03717	2744.16	102.00	
10	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	616.08	0.33	203.31	
11	04030107~1	中(粗)砂		t	42.30265	152.45	6449.04	
12	04050219	碎石	60	t	59.7	145.74	8700.68	
13	04090100	生石灰		t	60.435	551.78	33346.82	
14	04090120	石灰膏		m3	8.91504	449.46	4006.95	
15	05030600	普通成材		m3	0.4266	1372.08	585.33	
16	0508010301	电锤钻头	16mm	支	85	18.87	1603.95	
17	05250501	木柴		kg	227.8	0.94	214.13	
18	0609060902	结构胶 (植筋胶)		kg	97.58	25.73	2510.73	
19	11550106	石油沥青	60#	kg	220	3.51	772.20	
20	11550107	石油沥青	60~100#	t	5.36	3955.75	21202.82	
21	12010301	柴油		t	0.603	6630.00	3997.89	
22	31150101	水		m3	824.74395	4.42	3645.37	
23	31150301	电		kW·h	12.2914	0.76	9.34	
24	31150702	煤		t	1.474	943.30	1390.42	
25	32011111	组合钢模板		kg	282.4092	4.29	1211.54	
26	32020115	零星卡具		kg	1011.042	4.18	4226.16	
27	33030132~1	抗裂贴		m2	736.032	6.50	4784.21	
28	33110501~1	混凝土侧石	750*250*130	m	3065.3	25.00	76632.50	
29	80212115	非泵送商品混凝土 C20		m3	92.412	362.35	33485.49	
30	80212116	非泵送商品混凝土 C25		m3	7.66325	376.92	2888.43	
31	80212117-1	非泵送商品混凝土 C30		m3	545.292	388.35	211764.15	
32	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	937.33	394.81	370067.26	
合计							799484.16	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化项目

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040805002001	太阳能路灯	1、总高度：6米 2、材质：Q235钢材 热镀锌喷塑处理 3、口径：60/130mm 4、壁厚：2mm 5、法兰：260*260*8mm 6、光源：1*75WLED 7、锂电池：1块3.2V 70ah内置电池 8、太阳能板：1块6V 80w 9、基础笼配套 10、效果：每天亮灯 8小时，续航3个阴雨 天 11、灯头品牌不低于 海阁拉斯，压铸铝材 +钢化；光源品牌不 低于飞利浦、电源采 用类似CREE品牌，整 灯光效大于120lm/W 12、C20混凝土基础6 00*600*800mm （含土方开挖、模板 支拆） 13、具体样式需经甲 方确认	套	107	1280.80	137045.60		
2	040805003001	高杆照明灯	1、新装六头10m高广 场灯 2、材质：热镀锌喷塑 处理 3、口径：80/180mm 4、壁厚：4mm 5、法兰：400*400*20 mm 6、光源：6*300WLED 7、灯头品牌不低于 海阁拉斯，压铸铝材 +钢化；光源品牌不 低于飞利浦、电源采 用类似CREE品牌 8、C20混凝土基础10 00*1000*1500mm 9、具体样式需经甲 方确认	套	1	6269.32	6269.32		
本页小计								143314.92	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化项目

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	040805005001	桥栏杆照明灯	1、太阳能立杆景观灯 2、总高度:4.5米 3、材质:热镀锌板喷塑处理 4、主杆:250:*250mm 方形 5、壁厚:1.55mm 6、法兰:对角480*8mm 7、光源:80瓦 8、锂电池:3.2v70AH 9、太阳能板:6v100瓦 10、基础地笼配套 11、效果:每晚亮灯8小时，续航3个阴雨天 12、质保三年 13、C20混凝土基础600*600*800mm （含土方开挖、模板支拆） 14、具体样式需经甲方确认	套	4	1226.96	4907.84		
4	040805003002	路灯维修	1、元竹路东西路路灯维修 2、维修内容：原供电路灯升级为太阳能路灯 3、光源:1*100WLED 4、锂电池:1块3.2V100ah内置电池 5、太阳能板:1块6V120w 6、太阳能支架配套 7、沿用现场的旧杆件 8、效果:每天亮灯8小时，续航3个阴雨天 9、更换灯头灯，品牌不低于海阁拉斯，压铸铝材+钢化；光源品牌不低于飞利浦、电源采用类似CREE品牌，整灯光效大于120lm/W	套	40	723.51	28940.40		
本页小计								33848.24	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化项目

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	040805003003	路灯维修	1、元竹路东西路路灯维修 2、维修内容：原灯杆扶正，包括原基础砼凿除、新浇筑基础，灯杆安装等全部内容 3、C20混凝土基础600*600*800mm (含土方开挖、模板支拆)	套	5	271.01	1355.05		
6	040805003004	路灯维修	1、局部路灯维修 2、维修内容：原电路灯升级为太阳能路灯 3、光源：1*60WLED 4、锂电池：1块3.2V70ah内置电池 5、太阳能蓄电池：1块6V90w 6、太阳能支架配套 7、沿用现场的旧杆件 8、效果：每天亮灯8小时，续航3个阴天 9、更换灯头灯，品牌不低于海阁拉斯，压铸铝材+钢化；光源品牌不低于飞利浦、电源采用类似CREE品牌，整灯光效大于120lm/W	套	15	677.56	10163.40		
7	040804002001	埋地电缆	1、DN50硬塑料管埋地敷设 2、管内穿线YJV3* 4mm <sup>2</sup> 铜芯电缆	m	60	38.05	2283.00		
8	040804003001	广场高杆灯控制箱	1、广场高杆灯控制箱 2、含内配时控开关等电器件	个	1	535.79	535.79		
分部分项合计								191500.40	
本页小计								14337.24	
合 计								191500.40	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3466.16			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	2872.51			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	593.65			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	19.15			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	3159.76			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化项目

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	57.45			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						6702.52		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：亮化项目

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030401	碳素钢丝		kg	0.938	3.60	3.38	
2	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	2.5	3.77	9.43	
3	03050903	六角螺栓	M12×50	套	660.96	1.51	998.05	
4	03051067	精制六角带帽螺栓	M12×65	套	8.16	0.41	3.35	
5	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	30.6	0.69	21.11	
6	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	4.08	1.03	4.20	
7	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	16.32	1.72	28.07	
8	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	3.06	0.30	0.92	
9	03515100	圆钉		kg	3.83988	4.97	19.08	
10	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.15	5.15	0.77	
11	03652422	钢锯条		根	0.6	0.21	0.13	
12	03652904	漆刷	1"~1.5"	把	6.48	0.86	5.57	
13	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	13.020684	327.43	4263.36	
14	04030107	中(粗)砂		t	20.9448	152.45	3193.03	
15	04050217	碎石	40	t	45.03132	145.74	6562.86	
16	11030304	红丹防锈漆		kg	1	12.86	12.86	
17	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	2	12.86	25.72	
18	11112503	调和漆		kg	0.918	11.15	10.24	
19	11112546	黑板漆		kg	1.728	17.15	29.64	
20	12030106	溶剂汽油		kg	1.08	7.51	8.11	
21	14310712	PVC-U硬聚氯乙烯管	dn50	m	64.416	6.50	418.70	
22	15171307	PVC-U塑料管接头	dn50	个	11.97	1.72	20.59	
23	22470111	成套灯具		套	4.04	813.55	3286.74	
24	22520304	镀锌油漆双臂悬挑非对称式灯架 组装型>5m		套	108.07	832.00	89914.24	
25	22520304~1	镀锌油漆双臂悬挑非对称式灯架 组装型>5m	原路灯提升为太阳能	套	40.4	494.00	19957.60	
26	22520304~2	镀锌油漆双臂悬挑非对称式灯架 组装型>5m	原路灯改造提升	套	15.15	448.50	6794.78	
27	22520305	广场灯架		套	1.01	3650.00	3686.50	
28	24150703	瓷接头	双路	个	4.12	0.24	0.99	
29	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	972	1.48	1438.56	
30	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	36	2.30	82.80	
31	25430311	绝缘导线		m	66	7.30	481.80	
32	26110306~1	控制箱(明装)	700以内	个	1	400.00	400.00	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：0.6m	m3	8.4	39.82	334.49	
		分部小计					334.49	
		0104 砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：Mu15混凝土实心砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	28.23	589.20	16633.12	
3	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：Mu15混凝土实心砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	3.03	577.26	1749.10	
		分部小计					18382.22	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	1.85	479.83	887.69	
5	010503004001	地圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.03	602.31	1825.00	
6	010505002001	无梁板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.6	511.35	1840.86	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12	t	0.566	4944.72	2798.71	
		分部小计					7352.26	
		0108 门窗工程						
8	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1022 2、含把手、合页、插销等五金配件	m2	8.8	594.32	5230.02	
9	01B001	透气窗	1、混凝土花隔窗制作、安装	个	2	191.89	383.78	
		分部小计					5613.80	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							31682.77	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010902001001	屋面卷材防水	1、结构找坡，砼原浆收光 2、改性SBS防水卷材4.0厚 3、4CM厚C20细石砼保护层，内加Φ4钢筋网片200MM*200MM 4、不上人屋面	m <sup>2</sup>	36	86.69	3120.84	
		分部小计					3120.84	
		0111 楼地面装饰工程						
11	011102003001	块料楼地面	1、1:2干硬性水泥砂浆粘结层粘贴防滑地砖 2、8cm厚非泵送商品砼C15垫层	m <sup>2</sup>	36	171.59	6177.24	
		分部小计					6177.24	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、8mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 2、14mm厚1:2.5防水砂浆打底 3、部位：外墙面	m <sup>2</sup>	104.4	40.67	4245.95	
13	011204003001	块料墙面	1、800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、水泥石灰膏砂浆结合层 3、部位：内墙面水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	94.8	155.65	14755.62	
		分部小计					19001.57	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1、内墙批腻子、乳胶漆各两遍	m <sup>2</sup>	60	23.10	1386.00	
		分部小计					1386.00	
		0113 天棚工程						
15	011301001001	天棚抹灰	1、满批二遍901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	m <sup>2</sup>	36	22.72	817.92	
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料 2、乳液型涂料 毛面一底二面	m <sup>2</sup>	104.4	31.46	3284.42	
		分部小计					4102.34	
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
17	031004004001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆（含大理石台面） 2、附件：水嘴、排水栓等安装 3、型号规格：现场确认	组	2	1643.76	3287.52	
		本页小计					37075.51	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	031004006001	大便器	1、蹲式大便器 普通 阀冲洗	组	4	664.65	2658.60		
19	031004007001	小便器	1、立式小便器 普通 式	组	2	458.34	916.68		
20	030412001001	普通灯具	1、圆吸顶灯直径300 mm、 2、开关电箱 电源接 入管线	套	6	431.59	2589.54		
21	040504008001	整体化粪池	1、成品化粪池 2、包含挖土、安装 、井盖等	座	2	2000.00	4000.00		
22	010501001002	垫层	1、地面整坡夯实 2、5CM碎石垫层 3、10CM厚C25砼坡道 (拉纹)	m <sup>2</sup>	3	69.23	207.69		
23	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板	1、不锈钢残疾人扶 手 2、栏杆样式及壁厚 满足规范要求	m	2.5	141.38	353.45		
24	040205007001	标牌	1、标牌及门头字根 据甲方要求设置	项	1	500.00	500.00		
分部小计								14513.48	
分部分项合计								79984.24	
1	011701002001	外脚手架		m <sup>2</sup>	28	21.59	604.52		
2	011702001001	基础	1、垫层 复合木模板	m <sup>2</sup>	5.6	87.33	489.05		
3	011702008001	地圈梁	1、地圈梁 复合木模 板	m <sup>2</sup>	16.8	68.66	1153.49		
4	011702015001	无梁板	1、无梁板 复合木模 板	m <sup>2</sup>	29.6	60.07	1778.07		
单价措施合计								4025.13	
本页小计								15251.09	
合 计								84009.37	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2864.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	2604.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	260.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	21.00			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1386.15			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	42.00			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕建设

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					4313.87			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕建设

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.61404	2949.09	1810.86	
2	01630201	钨棒	精制	kg	0.029	557.41	16.16	
3	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.18	7.72	1.39	
4	02090101	塑料薄膜		m2	13.952	0.69	9.63	
5	02290103	线麻		kg	0.072	10.29	0.74	
6	03030115	木螺钉	M4×30	十个	4.8	0.26	1.25	
7	03030167	木螺钉	L=19	十个	2.4	0.17	0.41	
8	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	3.12	0.25	0.78	
9	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	12.24	0.34	4.16	
10	03270202	砂纸		张	6.264	0.94	5.89	
11	03410205	电焊条	J422	kg	1.05276	4.97	5.23	
12	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.0715	38.59	2.76	
13	03510201	钢钉		kg	0.108	6.00	0.65	
14	03510701	铁钉		kg	9.73104	3.60	35.03	
15	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5.18	4.20	21.76	
16	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	4.16298	4.72	19.65	
17	03652403	合金钢切割锯片		片	0.0972	68.60	6.67	
18	03652422	钢锯条		根	1	0.21	0.21	
19	04010611	水泥	32.5级	kg	4153.77894	0.33	1370.75	
20	04010701	白水泥		kg	78.06	0.60	46.84	
21	04030107	中砂		t	18.952399	152.45	2889.29	
22	04050217	碎石	40	t	0.29835	145.74	43.48	
23	04090120	石灰膏		m3	0.333714	209.83	70.02	
24	04090801	石膏粉	325目	kg	3.48	0.36	1.25	
25	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.64	41.59	26.62	
26	04230108	防水剂		kg	42.45948	4.29	182.15	
27	05030600	普通木成材		m3	0.02088	1372.08	28.65	
28	05230134	圆木台	275~350	块	6.3	6.50	40.95	
29	05250502	锯(木)屑		m3	0.216	47.17	10.19	
30	06612147	墙面砖	300×600	m2	97.17	43.81	4257.02	
31	06650101	同质地砖		m2	36.72	60.00	2203.20	
32	09010103	柳桉木框夹板门		m2	8.888	500.00	4444.00	
33	09491505	风钩	200mm	套	4	0.69	2.76	
34	09492308	合页	75mm	只	8	6.86	54.88	
35	09492509	插销	150mm	套	4	6.00	24.00	
36	10031503	钢压条		kg	1.872	4.29	8.03	
37	10230906	不锈钢盖	φ 63	只	2.8855	4.29	12.38	
38	11010304	内墙乳胶漆		kg	30.66	10.29	315.49	
39	11010372	乳液型涂料(底涂)		kg	22.968	15.44	354.63	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：公厕建设

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	11010373	乳液型涂料 (面涂)		kg	37.584	15.44	580.30	
41	11112524	厚漆		kg	0.18	8.58	1.54	
42	11410304	环氧树脂	618	kg	0.075	27.44	2.06	
43	11430327	大白粉		kg	31.092	0.73	22.70	
44	11570552	SBS聚脂胎乙烯 膜卷材	δ 3mm	m <sup>2</sup>	45	25.84	1162.80	
45	11590914	硅酮密封胶		L	0.9	68.60	61.74	
46	11592505	SBS封口油膏		kg	2.232	6.00	13.39	
47	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	13.284	7.55	100.29	
48	11593504	油灰		kg	2.5	1.29	3.23	
49	12050311	机油		kg	0.1	7.72	0.77	
50	12330505	APP及SBS基层处 理剂		kg	12.78	6.86	87.67	
51	12370310	氩气		m <sup>3</sup>	0.2015	7.81	1.57	
52	12370331	石油液化气		kg	1.872	5.83	10.91	
53	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.792	2.14	1.69	
54	12413518	901胶		kg	21.83496	2.14	46.73	
55	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	2.772	4.29	11.89	
56	14040915	镜面不锈钢管	φ 31.8×1.2	m	2.8465	25.55	72.73	
57	14040922	镜面不锈钢管	φ 63.5×1.5	m	0.53	56.60	30.00	
58	14040925	镜面不锈钢管	φ 76.2×1.5	m	0.53	70.75	37.50	
59	14210102	金属软管		个	2.02	15.00	30.30	
60	16010507	螺纹截止阀	J11T-16 DN25	个	4.04	22.97	92.80	
61	16413540	角阀		个	2.02	23.35	47.17	
62	18130101	洗涤盆		只	2.02	1500.00	3030.00	
63	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	4.04	539.82	2180.87	
64	18170111	立式小便器		套	2.02	344.83	696.56	
65	18410301	水嘴		个	2.02	56.35	113.83	
66	18430101	排水栓		套	4.04	10.18	41.13	
67	18553507	大便器密封圈		个	4.4	12.43	54.69	
68	22470111	成套灯具		套	6.06	65.00	393.90	
69	25030103	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	1.83	1.48	2.71	
70	31110301	棉纱头		kg	1.308	5.57	7.29	
71	31150101	水		m <sup>3</sup>	23.89383	4.42	105.61	
72	32010502	复合木模板	18mm	m <sup>2</sup>	11.44	32.59	372.83	
73	32020115	卡具		kg	6.4104	4.18	26.80	
74	32020132	钢管支撑		kg	20.812	3.59	74.72	
75	32030303	脚手钢管		kg	16.744	3.68	61.62	
76	32030504	底座		个	0.084	4.12	0.35	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：渠道改造项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除渠道	1、原渠道拆除 2、垃圾装车外运处置 3、运距投标人自行考虑	m	600	5.94	3564.00	
2	040103001001	回填方	1、原渠道拆除后回填土、整平压实 2、利用新开挖暗渠多余土方，不够部分甲方提供土源，中标单位拉运，费用综合考虑，综合单价不作调整	m <sup>3</sup>	480	3.64	1747.20	
3	040501001001	混凝土管	1、土方开挖、回填 2、垫层 C15混凝土含复合模板 3、C15承插口管道基础(120°) 4、水泥砂浆承插接口 5、人机配合下管 管径800mm	m	600	736.05	441630.00	
4	040501001002	分水井	1、砖砌集水井内净1000*1000*1500MM 2、水泥砂浆M7.5砖砌矩形井 3、井内侧1：2水泥砂浆粉刷 4、C25混凝土垫层15CM厚 5、C25钢筋混凝土预制盖板（板厚10CM）制作、安装，配筋Φ10@200	座	16	1812.69	29003.04	
5	040501019001	混凝土渠道	110斗渠 C25商品砼壁厚6cm 8*10cm压顶 1、修整边坡 原土夯实 2、模板 钢筋网片伸缩缝每5m一道 3、田头进水管及闸板按业主要求设置	m	170	164.37	27942.90	
6	040501001003	混凝土过路管	1、路面切缝 2、人工凿除路面 3、挖沟槽、回填土 4、埋设Φ200混凝土过路管 5、砼路面恢复	m	48	108.70	5217.60	
7	010512001001	过路板	1、C30预制板尺寸1.5m*1.5m*0.12m 2、配筋Φ10@200 3、预制、安装	块	4	305.34	1221.36	
本页小计							510326.10	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：渠道改造项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	9236.90			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7654.89			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1582.01			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	51.03			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	8420.38			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：渠道改造项目

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	153.10			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					17861.41			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：渠道改造项目

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010113	钢筋	φ 12	t	0.389137	2978.37	1158.99	
2	01010115	钢筋	φ 16	kg	454.1304	2.91	1319.93	
3	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.341904	3421.62	1169.87	
4	02090101	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	6.372	0.69	4.40	
5	02190111	尼龙帽		个	14.416	0.74	10.67	
6	02330105	草袋子		只	433.235816	0.86	372.58	
7	03515100	圆钉		kg	3.083984	4.97	15.33	
8	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	16.48456	5.15	84.90	
9	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	6.79723	5.15	35.01	
10	03590700	铁件		kg	1.576784	5.15	8.12	
11	03652401	钢锯片		片	0.312	360.17	112.37	
12	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2976.353729	0.33	982.20	
13	04030107	中(粗)砂		t	14.509976	152.45	2212.05	
14	04050211	碎石	25~40	t	2.016	145.74	293.81	
15	04130101	机砖		百块	155.67793	46.15	7184.54	
16	04291301	预制混凝土盖板	C20	m <sup>3</sup>	3.16736	645.79	2045.45	
17	05250501	木柴		kg	0.986	0.94	0.93	
18	11030703	沥青漆		kg	8.930982	10.29	91.90	
19	12333513	脱模剂		kg	2.72	17.15	46.65	
20	14310713~1	PVC-U硬聚氯乙烯管	dn80	m	150.4	9.50	1428.80	
21	14450505	钢筋混凝土管	φ 200	m	49.2	46.25	2275.50	
22	14451160	钢筋混凝土排水管(承插口)	D=600	m	606	427.30	258943.80	
23	30410504	铸铁爬梯		kg	242.38788	4.50	1090.75	
24	31150101	水		m <sup>3</sup>	289.333958	4.42	1278.86	
25	31150301	电		kW·h	97.304224	0.76	73.95	
26	32010501	复合木模板面板		m <sup>2</sup>	30.912	30.30	936.63	
27	32020115	零星卡具		kg	11.496864	4.18	48.06	
28	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.535888	1586.47	850.17	
29	32090508	钢支撑		kg	24.56576	4.10	100.72	
30	80090330	沥青砂		t	0.408697	611.65	249.98	
31	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m <sup>3</sup>	216.50112	347.78	75294.76	
32	80212116	非泵送商品混凝土 C25		m <sup>3</sup>	26.76544	376.92	10088.43	
33	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m <sup>3</sup>	1.107	391.49	433.38	
34	80212117-1	非泵送商品混凝土 C30		m <sup>3</sup>	2.2032	400.24	881.81	
35	CL-D00001	混凝土渠道模具摊销费		m	170	15.00	2550.00	
合计							373675.30	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		村委节点							
1	040205007001	标记	1、基础土方开挖，一、二类土 2、原土夯实、C15混凝土垫层，厚10CM 3、基础埋深1.2米，用C25条形基础，具体尺寸为宽度1.5米 × 高度1.0米 4、构柱造240*400MM，砼强度C25，钢筋4φ14，箍筋φ8@200 5、腰梁300*400MM，配筋4φ14，箍筋φ8@200 6、主标400厚M7.5标准砖砌，2CM厚1：2.5水泥砂浆粉刷，白色外墙真石漆，局部文化石贴面 7、毛石砌筑矮墙 8、M7.5水泥砂浆青砖砌筑、勾缝 9、饰面5mm厚耐候钢穿孔板、5mm厚耐候钢折弯边框、树脂字体不锈钢围边、2.5mm不锈钢造型，木纹漆喷涂、5mm厚耐候钢围边、热镀锌管骨焊接、竹编筐筐 10、具体做法详设计图纸，施工二次深化，确保结构安全及整体效果。 11、总价包干	套	1	31847.06	31847.06		
2	040205007002	游园景墙	1、基础土方开挖，一、二类土 2、原土夯实、C15混凝土垫层，厚10CM 3、240MM厚M7.5标准砖砌，2CM厚1：2.5水泥砂浆粉刷 4、文化石贴面 5、具体做法详设计图纸，施工二次深化，确保结构安全及整体效果。 6、总价包干	套	1	3076.21	3076.21		
本页小计								34923.27	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
3	010404001002	砾石铺装	1、土工布一层 2、10mm砾石，铺设厚度3cm 3、5mm耐候钢围边，高度齐平砾石厚度	m <sup>2</sup>	65	75.14	4884.10		
4	040204002002	PC仿石铺装	1、200×400×30mmPC仿石铺装	m <sup>2</sup>	390	161.20	62868.00		
5	050305006008	砖砌坐凳	1、原土打底夯 2、C15混凝垫层10CM厚 3、M5水泥砂浆标准砖砌筑座凳200cmx45cmx45cm，350cmx45cmx45cm 4、1：2.5水泥砂浆粉刷 5、防腐木饰面，28mmx95mm 6、弧形	m	5.5	366.55	2016.03		
6	050305006009	座凳木饰面	1、防腐木饰面，28mmx95mm 2、座凳长3.0米 3、聚氨酯清漆 双组分混合型 二遍	张	4	430.57	1722.28		
7	050305006010	置石	1、120cmx80cmx60cm，黑山石	块	2	3100.00	6200.00		
8	050305006011	宣传栏	1、整体尺寸：1500*4120MM 2、造型采用2.5mm不锈钢板制作 3、外部喷涂彩色氟碳漆 4、具体做法详设计图纸，施工二次深化，确保结构安全及整体效果。 5、总价包干	个	1	8500.00	8500.00		
分部小计							121113.68		
小菜园节点									
9	050101010001	整理绿化用地	1、人机配合整理种植用地 人工20%，机械80%	m <sup>2</sup>	1200	1.99	2388.00		
本页小计							88578.41		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	050307010001	景墙	1、1、基础土方开挖，一、二类土 2、原土夯实、C15混凝土垫层，厚10CM 3、基础埋深 0.4米 4、M7.5水泥砂浆青砖砌筑、勾缝，240MM厚 5、M7.5标准砖砌，2CM厚1：2.5水泥砂浆粉刷，白色外墙真石漆 6、瓦片砌筑 7、2.5mm不锈钢造型，木纹漆喷涂，树脂字体不锈钢围边 8、具体做法详设计图纸，施工二次深化，确保结构安全及整体效果。 9、总价包干	组	1	5631.47	5631.47		
11	050307008001	水泥仿木桩围栏	1、水泥仿木桩围栏 2、高1M 3、样式甲方确认	m	80	125.00	10000.00		
12	050307009001	菜地标识牌	1、3mm亚克力+雪弗板雕刻UV 镀锌方管烤漆 2、样式详见图纸	个	1	800.00	800.00		
13	050307009003	种植分类牌	1、不锈钢转印木纹 2、圆管直径100，1.2厚；不锈钢板1.2厚、字材质是PVC雕刻、高温烤漆+转印木纹油漆	个	15	500.00	7500.00		
14	050307009002	景观小品	1、甲方选形	组	3	500.00	1500.00		
		分部小计						27819.47	
		小元村公园节点							
15	050307010002	宣传栏移位	1、卫生院门口宣传栏拆除、修整 2、运至小元村公园安装 3、含基础砼浇筑 4、总价包干	项	1	800.00	800.00		
16	050305006005	成品石座凳	1、成品石桌，直径700，配四张石凳 2、样式甲方确认	套	1	2032.92	2032.92		
本页小计								28264.39	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	050201001001	青砖铺地	1、名称、规格：300×120×75mm青砖人字铺贴 2、结合层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、结构做法：素土夯实，夯实系数≥93% +50mm级配碎石垫层+80mm厚C20砼垫层	m <sup>2</sup>	200	255.25	51050.00		
18	050201001002	文化石碎拼地面	1、名称、规格：文化石碎拼 2、结合层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、结构做法：素土夯实，夯实系数≥93% +50mm级配碎石垫层+80mm厚C20砼垫层	m <sup>2</sup>	90	213.47	19212.30		
19	050201001003	铺装收边	1、名称、规格：条石（青石）100mmX100mm 2、结合层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、结构做法：素土夯实，夯实系数≥93% +50mm级配碎石垫层+80mm厚C20砼垫层	m <sup>2</sup>	45	515.82	23211.90		
20	050305006007	砖砌坐凳	1、原土打底夯 2、C15混凝垫层10CM厚 3、M5水泥砂浆标准砖砌筑座凳200cmx45cmx45cm，350cmx45cmx45cm 4、1：2.5水泥砂浆粉刷 5、防腐木饰面，28mmx95m 6、弧形	m	6	366.59	2199.54		
21	040305005003	河坡整理	1、河道整坡、清杂 2、所需土方河内翻土 3、施工方案投标单位综合考虑，单价不变 4、河边清杂的垃圾处置，运距投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	1915	7.04	13481.60		
		分部小计						111988.26	
		来了就是瓦家人墙绘							
		本页小计						109155.34	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011407001001	墙面彩绘	1、来了就是佻家人墙绘 2、墙面清理 3、外墙抹乳胶漆一底两面 4、墙面彩绘	m2	100	80.07	8007.00	
		分部小计					8007.00	
		村规民约墙绘						
23	011407001004	墙面彩绘	1、村规民约墙绘 2、墙面清理 3、外墙抹乳胶漆一底两面 4、墙面彩绘	m2	35	80.07	2802.45	
		分部小计					2802.45	
		恒远潘元						
24	040205007003	恒远潘元	1、造型采用2.5mm不锈钢板制作，造型厚度35mm，氟碳漆喷涂 2、具体做法详见图纸	套	1	9500.00	9500.00	
		分部小计					9500.00	
		淳美潘元						
25	040205007004	淳美潘元	1、字体高度400mm 2、造型采用5mm耐候钢切割制作 3、具体做法详见图纸	套	1	15000.00	15000.00	
		分部小计					15000.00	
		其他节点打造						
26	040205004003	标志板	1、办公室前十字路口标牌移位，尺寸约2.5*1.5*0.3m，具体以实际为准 2、含拆运、安装、基础浇筑等	块	1	300.00	300.00	
27	040205004004	河道抽水	1、办公室门前河道抽水满足施工要求 2、总价包干	项	1	1000.00	1000.00	
28	040305005001	河坡清杂	1、办公室门前人机配合河坡清杂 2、苗木位置人工清理树技、杂草等，面积不扣除 3、垃圾处置 4、运距投标人自行考虑	m2	1915	3.00	5745.00	
本页小计							42354.45	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040305005002	河坡整理	1、办公室门前河道整坡 2、所需土方利用挡墙河道内侧的土方 3、施工方案投标单位综合考虑，单价不变	m2	1915	7.04	13481.60	
30	050201001004	碎石路	1、办公室东侧泥土提升碎石路 2、路基整形、夯实 3、5CM厚瓜子片铺筑 4、路宽2.5M	m2	155	11.13	1725.15	
31	011407001003	墙面喷刷涂料	1、基层类型：粉刷层或原涂料基层 2、喷刷涂料部位：外墙 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙乳液型涂料一底一面 4、不含批腻子，包含基层清理、施工措施费等	m2	2184.5	10.80	23592.60	
32	040101001001	挖一般土方	1、扩路部位清杂 2、垃圾处置，运距投标人自行考虑	m2	775.5	3.00	2326.50	
33	040202001001	路床（槽）整形	1、路床整形 压实，密实度92%以上	m2	775.5	1.94	1504.47	
34	040202011001	碎石	1、5CM碎石垫层	m2	775.5	17.90	13881.45	
35	040203007001	水泥混凝土	1、商品混凝土C30路面 2、厚度18cm 3、含模板 养生 压纹	m2	775.5	118.65	92013.08	
36	011503001001	菜园围栏	1、材质：立柱51*0.6 横杆25*0.5 竖杆19*0.35，不锈钢仿木 2、高度：0.4M 3、样式甲方确认	m	1887	55.00	103785.00	
37	010512001001	化粪池盖板	1、化粪池C30预制板尺寸1.5m*0.6m*0.12m 2、配筋Φ10@200 3、预制、安装	块	25	169.79	4244.75	
38	031001006001	塑料管	1、办公室屋面落水管更换	m	40	28.22	1128.80	
39	040501004001	塑料管	1、双壁波纹管铺设D300	m	90	45.64	4107.60	
本页小计							261791.00	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	10585.45			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	8772.47			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1812.98			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	58.48			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	9649.71			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	175.45			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					20469.09			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.23919	2949.09	705.39	
2	01010111	钢筋	Φ10以外	t	0.080392	2949.09	237.08	
3	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.377604	3421.62	1292.02	
4	0130070	钢筋	(综合)	t	0.079939	2906.50	232.34	
5	0130161~1	耐候钢	(综合)	t	0.314126	3344.44	1050.58	
6	02050506	PVC-U管橡胶圈	直径300	个	20.7	18.01	372.81	
7	02090101	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	101.817144	0.69	70.25	
8	02190111	尼龙帽		个	201.24	0.74	148.92	
9	02330105	草袋子		只	13.726	0.86	11.80	
10	03270202	砂纸		张	8.1	0.94	7.61	
11	03270202~1	砂纸		张		0.94		
12	03270205	水砂纸		张	3.09225	0.60	1.86	
13	03410205	电焊条		kg	0.640044	4.97	3.18	
14	03410205~1	电焊条	J422	kg	2.25589	4.97	11.21	
15	03510701	铁钉		kg	5.058278	3.60	18.21	
16	03515100	圆钉		kg	2.53484	4.97	12.60	
17	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
18	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	2.27952	5.15	11.74	
19	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.528891	4.72	2.50	
20	03652403	合金钢切割锯片		片	0.11175	68.60	7.67	
21	04010611	水泥	32.5级	kg	1816.84344	0.33	599.56	
22	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	609.78879	0.33	201.23	
23	04010701	白水泥		kg	52.66668	0.60	31.60	
24	04010701~1	白水泥		kg		0.60		
25	04030107	中砂		t	9.547385	152.45	1455.50	
26	04030107~1	中(粗)砂		t	2.566672	152.45	391.29	
27	04034103	石屑(米砂)		t	15.159	72.01	1091.60	
28	04050217	碎石	40	t	1.295	145.74	188.73	
29	04050219	碎石	60	t	77.16225	145.74	11245.63	
30	04050705	砾石	10	t	4.2666	88.12	375.97	
31	04090120	石灰膏		m <sup>3</sup>	0.083425	209.83	17.51	
32	04090602	滑石粉		kg	0.13965	0.53	0.07	
33	04110200	毛石		t	9.6	88.12	845.95	
34	04130101	机砖		百块	16.3	46.15	752.25	
35	04135500	标准砖	240×115×53	百块	38.218944	41.59	1589.53	
36	04135500~1	青砖	240×115×53	百块	20.672448	64.50	1333.37	
37	0430061	白水泥		kg	39	0.45	17.55	
38	0430080	水泥	32.5级	kg	8267.370126	0.33	2728.23	
39	05030600	普通木成材		m <sup>3</sup>	0.012899	1372.08	17.70	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	05030600~1	普通成材		m3	0.14718	1372.08	201.94	
41	0530120~1	青砖	300×120×75mm	百块	57.4	553.80	31788.12	
42	0530141~1	文化石		m2	92.7	44.83	4155.74	
43	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	12.273303	41.59	510.45	
44	0530210	盖瓦	16×17cm	百块	0.72293	26.12	18.88	
45	0530300~1	PC砖	厚30mm	m2	397.8	78.00	31028.40	
46	0530471	山砂		t	26.1685	99.92	2614.76	
47	0530490	石灰膏		m3	0.026323	114.63	3.02	
48	0530543	碎石	5-40mm	t	27.6885	145.74	4035.32	
49	0530611	望砖	21×10×1.7cm	百块	0.36354	35.35	12.85	
50	0530720	中砂		t	26.482682	152.45	4037.28	
51	0630290	合金钢切割锯片		片	1.638	52.95	86.73	
52	07090100	文化石		m2	15.2725	44.83	684.67	
53	07411003~1	防腐木饰面		m2	10.1745	243.75	2480.03	
54	11010319	仿石型外墙涂料		kg	103.302	17.15	1771.63	
55	11010323	水性封底漆		kg	8.0346	21.44	172.26	
56	11010366	外墙溶剂涂料 (底涂)		kg	21.6	13.58	293.33	
57	11010367	外墙溶剂涂料 (面涂)		kg	43.2	13.58	586.66	
58	11010372	乳液型涂料 (底涂)		kg	480.59	15.44	7420.31	
59	11010373	乳液型涂料 (面涂)		kg	393.21	15.44	6071.16	
60	11030703	沥青漆		kg	3.135	10.29	32.26	
61	11110304	聚氨酯清漆 (双组分混合型)		kg	6.2244	27.44	170.80	
62	11112512	透明罩光漆		kg	9.1824	21.44	196.87	
63	12030107	油漆溶剂油		kg	1.949898	12.01	23.42	
64	12333513	脱模剂		kg	1.372	17.15	23.53	
65	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	3.49125	9.86	34.42	
66	12413501	胶水		kg	0.72	10.72	7.72	
67	12413518	901胶		kg	24.38208	2.14	52.18	
68	12413518~1	901胶		kg		2.14		
69	12413546	地板水胶粉		kg	0.798	3.34	2.67	
70	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	40.8	14.07	574.06	
71	14310906	UPVC加筋管	DN300	m	91.8	35.00	3213.00	
72	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	10.96	5.88	64.44	
73	15170916	PVC塑料管135° 弯头	dn110	个	2.28	7.01	15.98	
74	1530031	电焊条		kg	12.30984	4.12	50.72	
75	15372507	PVC塑料抱箍	φ 110	副	42.4	4.29	181.90	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：美丽庄台建设项目

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	1630240	红丹防锈漆		kg	2.92734	12.43	36.39	
77	1730200	氧气		m3	5.85468	2.23	13.06	
78	1730230	乙炔气		m3	2.47698	11.66	28.88	
79	2030480	石桌	700以内	个	1.02	750.00	765.00	
80	2030530~1	条石		m2	45.9	375.00	17212.50	
81	2330009	石凳		个	4.08	250.00	1020.00	
82	2330250	锯(木)屑		m3	2.34	8.96	20.97	
83	2330360	棉纱头		kg	3.9	4.55	17.75	
84	2330450	水		m3	27.517758	3.98	109.52	
85	2330520	纸筋		kg	1.266613	0.43	0.54	
86	31012504	模板嵌缝料		kg	0.686	2.76	1.89	
87	31110301	棉纱头		kg	0.24875	5.57	1.39	
88	31150101	水		m3	225.438599	4.42	996.44	
89	31150301	电		kW·h	2.901804	0.76	2.21	
90	32010502	复合木模板	18mm	m2	4.89984	32.59	159.69	
91	32011111	组合钢模板		kg	74.70524	4.29	320.49	
92	32020115	零星卡具		kg	246.299	4.18	1029.53	
93	32020115~1	卡具		kg	1.012224	4.18	4.23	
94	32020132	钢管支撑		kg	7.864384	3.59	28.23	
95	32090101	周转木材		m3	0.141235	1586.47	224.07	
96	33012301	铸铁雨水井算		套	5.05	343.88	1736.59	
97	33030101	土工布		m2	72.488	4.87	353.02	
98	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
99	60012	砼16mm32.5 C20		m3	0.034	345.00	11.73	
100	60392~1	砼40mm32.5 C20		m3	27.336	350.00	9567.60	
101	80210145	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50		m3	0.715	376.92	269.50	
102	80212114	预拌混凝土(非泵送型) C15		m3	3.297735	347.78	1146.89	
103	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.09792	362.35	35.48	
104	80212116	非泵送商品混凝土 C25		m3	4.5675	376.92	1721.58	
105	80212116~1	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	1.596672	376.92	601.82	
106	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	2.7675	391.49	1083.45	
107	80212117~1	非泵送商品混凝土 C30		m3	142.3818	391.49	55741.05	
108	CL-D00002	墙面彩绘		m2	135	60.00	8100.00	
109	CL-D00003	标志板		块	1	300.00	300.00	
110	CL-D00004	河道抽水		项	1	1000.00	1000.00	
111	CL-D00006	水泥仿木桩围栏		m	80	125.00	10000.00	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庄台绿化建设

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		原苗木修剪						
1	050102001001	柳树修剪	1、办公室门前柳树修剪，直径约40CM，以实际为准 2、修剪树木及树枝清运，运距投标人自行考虑 3、施工措施费投标单位综合考虑	株	32	200.00	6400.00	
2	050102001002	苗木修剪	1、原苗木修剪，综合考虑乔木、灌木、地坪植物或草坪等 2、修剪及垃圾清运，运距投标人自行考虑 3、施工措施费投标单位综合考虑	m2	6553	6.50	42594.50	
		分部小计					48994.50	
		村委会节点						
3	050102001014	栽植红枫	1、苗木种类:红枫; 2、苗木规格:高度250cm-300cm,地径8-10cm; 3、全冠,树型饱满; 4、养护期:三级养护2年,包成活。	株	1	619.60	619.60	
4	050102001019	栽植垂丝海棠	1、种类:垂丝海棠; 2、规格:高度300cm-350cm,地径8-10cm; 3、全冠,树型饱满; 4、三级养护2年,包成活。	株	8	357.10	2856.80	
5	050102002020	栽植金森女贞球	1、种类:金森女贞球 2、规格:高度150cm-180cm,蓬径150cm-180cm 3、养护期:三级养护2年,包成活 4、蓬形圆整,姿态优美	株	1	284.95	284.95	
本页小计							52755.85	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庄台绿化建设

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	050102002027	栽植紫鹃	1、苗木种类:紫鹃; 2、苗木规格:苗高25-30 cm,冠幅20-25 cm,12×10 cm 无纺布美植袋或Φ12 cm 营养钵容器苗,36株/m <sup>2</sup> ; 3、养护期:三级养护2年,包成活。	m <sup>2</sup>	120	107.37	12884.40	
7	050102002028	栽植花叶良姜	1、苗木种类:花叶良姜; 2、苗木规格:苗高40-50 cm,冠幅35-40 cm,Φ16 cm 营养杯 / 美植袋容器苗,12株/m <sup>2</sup> 。 3、养护期:三级养护2年,包成活。	m <sup>2</sup>	9	121.60	1094.40	
8	050102002029	栽植鸢尾	1、苗木种类:鸢尾; 2、苗木规格:苗高20-40 cm,冠幅15-20 cm,营养杯苗,根茎直径≥1 cm,49株/m <sup>2</sup> 。 3、养护期:三级养护2年,包成活。	m <sup>2</sup>	70	56.37	3945.90	
9	050102001020	栽植乌桕	1、苗木种类:栽植乌桕; 2、苗木规格:高度500cm-600cm,胸径20cm-30cm。; 3、全冠,骨架饱满,不偏冠; 4、含四脚支撑等,三级养护2年,包成活;	株	1	1591.29	1591.29	
10	050102002030	栽植造型女贞	1、苗木种类:栽植造型女贞; 2、苗木规格:高度200-250cm,甲方选型; 3、全冠,骨架饱满,不偏冠; 4、含四脚支撑等,三级养护2年,包成活;	株	1	785.17	785.17	
分部小计							24062.51	
本页小计							20301.16	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庄台绿化建设

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		小元村公园节点						
11	050102001021	栽植垂丝海棠	1、种类：垂丝海棠； 2、规格：高度300cm-350cm，地径8-10cm； 3、全冠，树型饱满； 4、三级养护2年，包成活。	株	5	357.10	1785.50	
12	050102001022	栽植乌桕	1、苗木种类：栽植乌桕； 2、苗木规格：高度500cm-600cm，胸径20cm-30cm。； 3、全冠，骨架饱满，不偏冠； 4、含四脚支撑等，三级养护2年，包成活；	株	3	1591.29	4773.87	
13	050102001023	栽植造型红枫	1、苗木种类：造型红枫； 2、苗木规格：高度250cm-300cm，地径8-10cm； 3、全冠，树型饱满； 4、养护期：三级养护2年，包成活。	株	1	892.60	892.60	
14	050102002031	栽植金森女贞球	1、种类：金森女贞球 2、规格：高度150cm-180cm，蓬径150cm-180cm。 3、养护期：三级养护2年，包成活 4、蓬形圆整，姿态优美	株	2	229.31	458.62	
15	050102001024	栽植榉树	1、苗木种类：栽植榉树； 2、苗木规格：胸径6-8cm，树高350-450cm，冠幅≥150cm，枝下高160cm-200cm 3、全冠，骨架饱满，不偏冠； 4、含四脚支撑等，三级养护2年，包成活；	株	8	373.29	2986.32	
		分部小计					10896.91	
		本页小计					10896.91	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：庄台绿化建设

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	1015.84			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	839.54			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	176.30			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：庄台绿化建设

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	41.98			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	461.75			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	33.58			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：庄台绿化建设

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1553.15			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：庄台绿化建设

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	45	2.62	117.90	
2	0330131	树棍	长2000内	根	69.29	4.36	302.10	
3	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	4.85	3.69	17.90	
4	1730008	基肥		kg	22.37	8.05	180.08	
5	1730008~1	基肥		kg	0.2	8.05	1.61	
6	1730070	肥料		kg	124.784	1.77	220.87	
7	1730210	药剂		kg	3.4386	22.30	76.68	
8	2330450	水		m3	44.871	4.77	214.03	
9	2360004~3	栽植乔木 (带土球)土球直径在50cm内	垂丝海棠	株	13.65	240.00	3276.00	
10	2360004~4	栽植乔木 (带土球)土球直径在50cm内	红枫	株	1.05	490.00	514.50	
11	2360004~5	栽植乔木 (带土球)土球直径在50cm内	造型红枫	株	1.05	750.00	787.50	
12	2360008~1	栽植乔木 (带土球)土球直径在100cm内	乌桕	株	4.2	1260.00	5292.00	
13	2360008~2	栽植乔木 (带土球)土球直径在100cm内	榉树	株	8.4	100.00	840.00	
14	2360040~3	栽植灌木 (带土球)土球直径在40cm内	金森女贞球	株	2.04	200.00	408.00	
15	2360042~1	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	金森女贞球	株	1.05	200.00	210.00	
16	2360045~1	栽植灌木 (带土球)土球直径在100cm内	造型女贞	株	1.05	550.00	577.50	
17	2361002~1	露地花卉栽植普通花坛11株内/m <sup>2</sup>	花叶良姜	m <sup>2</sup>	9.18	95.00	872.10	
18	2361004~1	露地花卉栽植普通花坛49株内/m <sup>2</sup>	紫鹃	m <sup>2</sup>	122.4	85.00	10404.00	
19	2361004~2	露地花卉栽植普通花坛49株内/m <sup>2</sup>	鸢尾	m <sup>2</sup>	71.4	35.00	2499.00	
20	CL-D00001	柳树修剪		株	32	200.00	6400.00	
合计							33211.77	





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾分类亭

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2600.85			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	2155.40			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	445.45			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	14.37			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	2370.94			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾分类亭

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	43.11			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						5029.27		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





