赣榆区政府采购

2026年春节氛围营造（专门面向中小企业）合同

合同编号：JSZC-320707-SSJT-T2025-0181001

采购人：连云港市赣榆区公用事业发展中心

成交供应商：南京润亚广告有限公司

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方（发包人）：连云港市赣榆区公用事业发展中心

乙方（承包人）：南京润亚广告有限公司

见证方：苏世建设管理集团有限公司

甲、乙双方根据 2026 年 01 月 06 日 2026年春节氛围营造（专门面向中小企业）【项目名称】项目（标段编号：JSZC-320707-SSJT-T2025-0181【项目编号】）谈判的结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物名称：2026年春节氛围营造（专门面向中小企业）

1.2 型号规格：详见附表

1.3 技术参数：详见附表

1.4 数量（单位）：详见附表

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰叁拾壹万玖仟玖佰元整（¥1319900.00元）人民币（含税）。（详见投标报价表）

注：乙方需按合同总价款全额提供增值税发票。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，包括但不限于合同货物价款及包装费、材料备品备件（含安装所需的电线电缆）、安装、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、亮化期间的日常维护及质量原因损坏更换费用、有关部门验收费用、拆除费及拆除后运送至甲方指定地点堆放整齐、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人所需要的各种费用（包含所有隐含的内容），采购人在合同价款之外不再向供应商支付其他任何费用。

买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其

专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，乙方应按照本合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿由此造成的一切损失，该损失包括但不限于诉讼费、误工费、差旅费、评估费、鉴定费、律师代理费等为实现债权而支付的其他相关费用。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第15条第4款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期 2个月 （自交货验收合格之日起计）。

8.2 质保期内，若出现灯管、灯带等亮化灯具破损、掉落、不亮等影响亮化效果的情况，需由承包人进行免费更换或维修。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：**合同签订后25日历天（从合同签订之日次日起计算）内完成供货、安装、调试，并通过采购人验收。悬挂结束后，按采购人要求拆除并堆放至甲方指定位置**。

9.2 交货方式：现场交货。

9.3 交货地点：采购人指定地点。

十、合同款支付

10.1 付款方式：**合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款，到货安装调试完毕且验收合格后付至货款总金额的80%，待悬挂结束，拆除并堆放至甲方指定位置，经结算审核后付至审定价款的100%。**

每次支付货款时，承包人必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

10.3 发包人按合同约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

10.4 发包人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的承包人账户（以发票开具日期计算）。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。中标方所供产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，招标方有权拒收，给招标方造成损失的，招标方有权追索。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

（4）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十三、安装、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责，安装过程中的安全问题由乙方全权负责。

13.5 合同货物安装完毕后，卖方应按照买方通知参加验收并办理相关手续，卖方未按照买方通知参加验收的，视为卖方认可验收结果。合同货物通过验收并不能免除卖方在质量保证期内对合同货物应尽的责任和义务。

13.6 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

15.5 甲方因乙方违约造成的一切损失，该损失包括但不限于诉讼费、误工费、差旅费、鉴定费、评估费、律师代理费等为实现债权而支付的其他相关费用均由乙方承担。

15.6 在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、江苏省、连云港市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全。

15.7 承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本项目过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本项目的实施保持有条不紊；为保护本项目免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。发生安全事故，由承包人承担所有责任，发包人不负责承担赔偿义务。安装拆除过程中造成灯具等设施损坏，由乙方承担全部责任。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 连云港市赣榆区 。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

18.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及政府采购监督管理部门各执壹份。

18.5 自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：徐云松

电话：

传真：

签订日期：2026年01月09日

乙方：

地址：南京市栖霞区栖霞街道东阳村集体所有的栖龙线南面、东阳村村部以西的楚捷公司大厂房

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

见 证 方：苏世建设管理集团有限公司

附：

★技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

项号	采购文件需求			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
一	2026年悬挂红灯笼、中国结要求							无偏离
1	★原有红灯笼安装拆除	413	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 红灯笼：甲方提供，现有库存。 3. 报价含破损维修、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1. 徐福路（204国道——东关路）133组； 2. 金海路（204国道——228国道）208组； 3. 金陵路（金海路——黄海路）35组； 4. 盛世路（金海路——黄海路）37组。 （具体根据采购人要求执行）	★原有红灯笼安装拆除	413	润亚、南京润亚广告有限公司	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 红灯笼：甲方提供，现有库存。 3. 报价含破损维修、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1. 徐福路（204国道——东关路）133组； 2. 金海路（204国道——228国道）208组； 3. 金陵路（金海路——黄海路）35组； 4. 盛世路（金海路——黄海路）37组。 （具体根据采购人要求执行）	无偏离
2	★原有中国结安装拆除	726	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 中国结：甲方提供，现有库存。	★原有中国结安装拆除	726	润亚、南京润亚广告有限公司	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 中国结：甲方提供，现有库存。	无偏离

项号	采购文件需要			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
			3. 报价含破损维修、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1. 华中路（徐福路——镇海路）144 组； 2. 东关路（徐福路——镇海路）181 组； 3. 黄海路（204 国道——秦东门）401 组。 （具体根据采购人要求执行）				3. 报价含破损维修、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1. 华中路（徐福路——镇海路）144 组； 2. 东关路（徐福路——镇海路）181 组； 3. 黄海路（204 国道——秦东门）401 组。 （具体根据采购人要求执行）	
3	★原有库存红灯笼中国结配件更换	783	1. 配件（红灯笼和中国结里面的 LED 灯）须与原库存匹配。 2. 报价含采购、维修更换、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 具体根据采购人要求执行	★原有库存红灯笼中国结配件更换	783	润亚、南京润亚广告有限公司	1. 配件（红灯笼和中国结里面的 LED 灯）须与原库存匹配。 2. 报价含采购、维修更换、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 具体根据采购人要求执行	无偏离
4	★新购红灯笼安装拆除	726	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 产品名称：Φ600mm 磨砂灯笼三连串 3. 单串尺寸：≥宽 640mm*高 2000mm 4. 外壳材质：亚克力，进口 PE 防紫外线防褪色塑料（3 年	★新购红灯笼安装拆除	726	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、≥宽 640mm*高 2000mm	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 产品名称：Φ600mm 磨砂灯笼三连串 3. 单串尺寸：≥宽 640mm*高 2000mm 4. 外壳材质：亚克力，进口 PE 防紫外线防褪色塑料（3 年不褪色），抗摔，耐磨，透光性强	无偏离

项号	采购文件需求			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
			不褪色），抗摔，耐磨，透光性强 5. 支架材质：采用20*40mm热镀锌方管，采用切割无缝焊接技术成型，表面焊口打磨后酸洗喷塑高温烤漆处理 6. 颜色：红色灯笼体、黄色上下穗+白色钢架 7. 光源：LED防水模组，环氧树脂灌胶密封处理，防水，防尘性能好 8. 电源：LED恒压防水电源，防水等级IP67，耐寒耐高温，环氧树脂全防水灌胶处理 9. 功率：LED光源/36W 10. 每组包含两串灯笼，详见效果图 11. 报价含采购、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1. 义塘路（宁海路——徐福路）135组； 2. 怀仁路（青口桥——徐福路）102组； 3. 海城路（徐福路——时代路）79组；				5. 支架材质：采用20*40mm热镀锌方管，采用切割无缝焊接技术成型，表面焊口打磨后酸洗喷塑高温烤漆处理 6. 颜色：红色灯笼体、黄色上下穗+白色钢架 7. 光源：LED防水模组，环氧树脂灌胶密封处理，防水，防尘性能好 8. 电源：LED恒压防水电源，防水等级IP67，耐寒耐高温，环氧树脂全防水灌胶处理 9. 功率：LED光源/36W 10. 每组包含两串灯笼，详见效果图 11. 报价含采购、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1. 义塘路（宁海路——徐福路）135组； 2. 怀仁路（青口桥——徐福路）102组； 3. 海城路（徐福路——时代路）79组； 4. 滨河路（金海路——黄海路）34组； 5. 鸥翔路（黄海路——金海路）32组； 6. 金陵路（黄海路——泰山路）38组； 7. 盛世路（黄海路——泰山路）39组；	

项号	采购文件需求			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
			4. 滨河路（金海路——黄海路）34 组； 5. 鸥翔路（黄海路——金海路）32 组； 6. 金陵路（黄海路——秦山路）38 组； 7. 盛世路（黄海路——秦山路）39 组； 8. 徐福路（东关路——盛世路）125 组； 9. 金海路（204 国道——228 国道）142 组。 （具体根据采购人要求执行）				8. 徐福路（东关路——盛世路）125 组； 9. 金海路（204 国道——228 国道）142 组。 （具体根据采购人要求执行）	
5	★新购中国结安装拆除	143	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 产品尺寸（单侧）：外围 尺寸≥2000mm*1000mm；中国结尺寸≥1840mm*940mm； 厚度≥140mm 3. 主体材质：亚克力 4. 支架材质：镀锌管（20mm*40mm 方管） 5. 支架工艺：喷塑、烤漆 6. 主体颜色：中国红 7. 支架颜色：白色，高温静电喷塑 8. 光源：2835 贴片防水模组 9. 电源：LED 恒压防水电源，耐寒，耐高温，环氧树脂全防水	★新购中国结安装拆除	143	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、外围 尺寸≥2000mm*1000mm；中国结尺寸≥1840mm*940mm； 厚度≥140mm	1. 起始点：具体分配详见右方备注 2. 产品尺寸（单侧）：外围 尺寸≥2000mm*1000mm；中国结尺寸≥1840mm*940mm； 厚度≥140mm 3. 主体材质：亚克力 4. 支架材质：镀锌管（20mm*40mm 方管） 5. 支架工艺：喷塑、烤漆 6. 主体颜色：中国红 7. 支架颜色：白色，高温静电喷塑 8. 光源：2835 贴片防水模组 9. 电源：LED 恒压防水电源，耐寒，耐高温，环氧树脂全防水灌胶处理。 10. 功率：LED/80W，每组包含两个中国结，详见样	无偏离

项号	采购文件需求			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
			灌胶处理。 10.功率：LED/80W，每组包含两个中国结，详见样图 11.报价含采购、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1.镇海路（华中路——高速入口）143组。 （具体根据采购人要求执行）				图 11.报价含采购、运输、安装、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。 1.镇海路（华中路——高速入口）143组。 （具体根据采购人要求执行）	
二	赖榆区黄海路、金海路节点亮化要求							无偏离
1	★LED灯串	14800	DC24V，色温2700K，100粒灯珠/10米/串，6W，	★LED灯串	14800	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、6W	DC24V，色温2700K，100粒灯珠/10米/串，6W，	无偏离
2	★LED网灯	1050	3*3米，不少于七种颜色，8W，240粒灯珠	★LED网灯	1050	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、3*3米、8W	3*3米，不少于七种颜色，8W，240粒灯珠	无偏离
3	★LED流星雨	4000	15-20cm，不少于七种颜色，AC220V，一拖八	★LED流星雨	4000	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、15-20cm、一拖八	15-20cm，不少于七种颜色，AC220V，一拖八	无偏离
4	★LED灯笼挂树灯	1200	15cm、20cm、30cm，AC220V，3W、5W、7W，一拖八	★LED灯笼挂树灯	1200	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、15cm、20cm、30cm、3W、5W、7W、一拖八	15cm、20cm、30cm，AC220V，3W、5W、7W，一拖八	无偏离

项号	采购文件需求			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
5	★LED柿子挂树灯	1000	20cm，AC220V，4W，一拖五	★LED柿子挂树灯	1000	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、20cm、4W、一拖五	20cm，AC220V，4W，一拖五	无偏离
6	★LED照树灯	360	AC220V，车铝24W，多种颜色	★LED照树灯	360	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、24W	AC220V，车铝24W，多种颜色	无偏离
7	★电缆	1100	YJV-3*4	★电缆	1100	路川、河北路川线缆有限公司、YJV-3*4	YJV-3*4	无偏离
8	★电缆	4000	RVV-2*4	★电缆	4000	路川、河北路川线缆有限公司、YJV-3*4RVV-2*4	RVV-2*4	无偏离
9	★电缆	8500	RVV-2*1.5	★电缆	8500	路川、河北路川线缆有限公司、YJV-3*4RVV-2*1.5	RVV-2*1.5	无偏离
10	★电缆	10000	RVV-2*1.0	★电缆	10000	路川、河北路川线缆有限公司、YJV-3*4RVV-2*1.0	RVV-2*1.0	无偏离
11			安装节点如下：黄海路交海滨大道、黄海路交银滩路、黄海路交鸥翔路、黄海路交盛世路、黄海路交金陵路、黄海路交滨河路、黄海路交海城路、黄海路交怀仁路、黄海路交青年路、黄海路交东关路、黄海路交西关路、黄海路交义塘路、金海路交盛世路、金海路交金陵路、金海路交海城路、金海路交怀仁路、金海路交东关路、金海路交华中路。（具体根据采购人要求执行）				安装节点如下：黄海路交海滨大道、黄海路交银滩路、黄海路交鸥翔路、黄海路交盛世路、黄海路交金陵路、黄海路交滨河路、黄海路交海城路、黄海路交怀仁路、黄海路交青年路、黄海路交东关路、黄海路交西关路、黄海路交义塘路、金海路交盛世路、金海路交金陵路、金海路交海城路、金海路交怀仁路、金海路交东关路、金海路交华中路。（具体根据采购人要求执行）	无偏离

项号	采购文件需求			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
12			注：以上报价含采购、安装、运输、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。				注：以上报价含采购、安装、运输、拆除及拆除后运送至采购人指定地点堆放整齐、税费等一切费用。	无偏离
三	2026年黄海路楼体亮化维修要求							无偏离
1	★点光源	214	3W，铝灯体，PC面罩，DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★点光源	214	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、3W	3W，铝灯体，PC面罩，DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
2	★LED数码管	394.5	12W，铝灯体，PC面罩，DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★LED数码管	394.5	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、12W	12W，铝灯体，PC面罩，DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
3	★圆球	110	5W，30CM，PE灯体，DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★圆球	110	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、5W	5W，30CM，PE灯体，DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
4	★满天星	79	4W，10米，带分支（约50个），DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★满天星	79	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、4W	4W，10米，带分支（约50个），DC24V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
5	★海星	83	5W，铝灯体，AC220V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★海星	83	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、5W	5W，铝灯体，AC220V，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
6	★射灯	36	16-48W，AC220V，铝灯体，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★射灯	36	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、16-48W	16-48W，AC220V，铝灯体，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
7	★灯带	533	10W，DC24V，硅胶灯体，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★灯带	533	汇美冠鸿、广东省汇美冠鸿光电科技有限公司、10W	10W，DC24V，硅胶灯体，IP65，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
8	★控制单元	23	8口，SD卡，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★控制单元	23	格瑞英杰、深圳市格瑞英杰科技有限公司、8口	8口，SD卡，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离

项号	采购文件需求			响应产品规格及技术参数				偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号规格	技术参数	
9	★远程控制终端	21	该设备由监控中心（主站）、通信网络和终端设备（具有数据采集控制功能的远程终端）三部分构成。 监控中心包括服务器、存储设备、网络设备、显示设备及监控管理软件，操作人员通过计算机管控整个系统的运行，同时监视并记录系统的运行情况。 通信网络由有线、无线公网或专网等多种方式。 终端设备包括远程监控终端、智能集中器、单灯控制器、电缆防盗报警终端及手持终端等。 **必须与当前路灯控制系统相匹配。**，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★远程控制终端	21	格瑞英杰、深圳市格瑞英杰科技有限公司	该设备由监控中心（主站）、通信网络和终端设备（具有数据采集控制功能的远程终端）三部分构成。 监控中心包括服务器、存储设备、网络设备、显示设备及监控管理软件，操作人员通过计算机管控整个系统的运行，同时监视并记录系统的运行情况。 通信网络由有线、无线公网或专网等多种方式。 终端设备包括远程监控终端、智能集中器、单灯控制器、电缆防盗报警终端及手持终端等。 **必须与当前路灯控制系统相匹配。**，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
10	★2.5-4 m²平行线	553	铜芯护套线，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	★2.5-4 m²平行线	553	路川、河北路川线缆有限公司、2.5-4 m²	铜芯护套线，具体安装或维修位置根据采购人要求执行	无偏离
11			注：以上报价含采购、安装、维修更换（原有亮化产品光衰≤50%时需进行更换）、原有拆除、税费等一切费用。				注：以上报价含采购、安装、维修更换（原有亮化产品光衰≤50%时需进行更换）、原有拆除、税费等一切费用。	无偏离
12			（1）中国结制作图样（单侧）如下： （2）红灯笼效果图如下：				（1）中国结制作图样（单侧）如下： （2）红灯笼效果图如下。图附后	无偏离
13							采购文件所有技术要求全部响应。	无偏离


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：南京润亚广告有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 01 月 05 日

附：（1）中国结制作图样（单侧）如下：



（2）红灯笼效果图如下：

