

2025石梁河镇户厕改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025-6-19

2025石梁河镇户厕改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025-6-19

复核时间：2025-6-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025石梁河镇户厕改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 1145座1.5m³ 玻璃钢化粪池户厕改建工程			1			
1	010101004004	挖基坑土方	土方开挖、余土外运、运距投标人自行考虑。	m3	2290			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:0.93下 2. 填方材料品种:杂质	m3	801.5			
3	010401012002	零星砌砖	砖台阶(M5混合砂浆)(蹲便器地台砌筑)	m3	572.5			
4	011101001002	水泥砂浆地面	找平层 水泥砂浆(厚50mm)混凝土或硬基层上, 蹲便器地台及周边抹灰	m2	1717.5			
5	010902004004	排污管DN110	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN110加三通1个,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	3664			
6	010902004005	排水管DN32	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN32,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	1374			
7	010902004006	排气管DN75	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN75加卡箍2个,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	2290			
8	031004006005	蹲便器	1蹲式大便器 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:583*455*320 3. 组装形式:水箱结构-挂墙式,带存水弯(防溅水) 4. 附件名称、数量:防臭防溅、含坐便器、角阀、上下水等所有配件	组	1145			
9	040504008004	整体化粪池	1、1.5立方三格式玻璃钢化粪池;采购、运输与安装, 2. 含φ110PVC排水管,管件、防水帽 3. 化粪池底应整平夯实并铺混凝土,垫层混凝土强度不低于C15, 厚度不小于10cm 4. 场内运输入坑安装,基坑排水支护,化粪池灌水 5. 如有废旧化粪池含废旧化粪池拆除 6. 防水防渗要求达到现场实验验收标准 7. 符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范	座	1145			
		A.1 415座0.8m³ 玻璃钢化粪池户厕改建工程			1			
10	010101004005	挖基坑土方	土方开挖、余土外运、运距投标人自行考虑。	m3	830			
11	010103001005	回填方	1. 密实度要求:0.93下 2. 填方材料品种:杂质	m3	290.5			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025石梁河镇户厕改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010401012003	零星砌砖	砖台阶(M5混合砂浆)(蹲便器地台砌筑)	m3	207.5			
13	011101001003	水泥砂浆地面	找平层 水泥砂浆(厚50mm)混凝土或硬基层上,蹲便器地台及周边抹灰	m2	622.5			
14	010902004007	排污管DN110	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN110加三通1个,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	1328			
15	010902004008	排水管DN32	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN32,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	498			
16	010902004009	排气管DN75	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN75加卡箍2个,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	830			
17	031004006006	蹲便器	1蹲式大便器 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:583*455*320 3. 组装形式:水箱结构-挂墙式,带存水弯(防溅水) 4. 附件名称、数量:防臭防溅、含坐便器、角阀、上下水等所有配件	组	415			
18	040504008005	整体化粪池	1、0.8立方三格式玻璃钢化粪池;采购、运输与安装, 2. 含Φ110PVC排水管,管件、防水帽 3. 化粪池底应整平夯实并铺混凝土,垫层混凝土强度不低于C15,厚度不小于10cm 4. 场内运输入坑安装,基坑排水支护,化粪池灌水 5. 如有废旧化粪池含废旧化粪池拆除 6. 防水防渗要求达到现场实验验收标准 7. 符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范	座	415			
19	041001001001	拆除路面	化粪池安装时路面破碎,安装后修复	m2	332			
20	040203007001	水泥混凝土	水泥(C30泵送预拌砼)路面修复到原厚度	m2	332			
		A.1 50座1.5m³ 砖砌化粪池户厕改建工程			1			
21	010101004006	挖基坑土方	土方开挖、余土外运、运距投标人自行考虑。	m3	100			
22	010103001006	回填方	1. 密实度要求:0.93下 2. 填方材料品种:杂质	m3	35			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025石梁河镇户厕改造工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010401012004	零星砌砖	砖台阶(M5混合砂浆)(蹲便器地台砌筑)	m3	25			
24	011101001004	水泥砂浆地面	找平层 水泥砂浆(厚50mm)混凝土或硬基层上,蹲便器地台及周边抹灰	m2	75			
25	010902004010	排污管DN110	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN110加三通1个,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	160			
26	010902004011	排水管DN32	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN32,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	60			
27	010902004012	排气管DN75	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN75加卡箍2个,符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范,通过省、市、县相关部门验收。	m	100			
28	031004006007	蹲便器	1蹲式大便器 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:583*455*320 3. 组装形式:水箱结构-挂墙式,带存水弯(防溅水) 4. 附件名称、数量:防臭防溅、含坐便器、角阀、上下水等所有配件	组	50			
29	040504008006	砖砌化粪池	1、1.5立方三格式砖砌化粪池;规格2230*900*1000, 2. 含Φ110PVC排水管,管件、防水帽 3. 化粪池底应整平夯实并铺混凝土,垫层混凝土强度不低于C15,厚度不小于10cm 4. 混凝土盖板厚度不小于5cm 5. 场内运输入坑安装,基坑排水支护,化粪池灌水 6. 如有废旧化粪池含废旧化粪池拆除 7. 防水防渗要求达到现场实验验收标准 8. 符合农村集中下水道收集户厕建设技术规范	座	50			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025石梁河镇户厕改造工程 标段： 第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费	3.1				不取费 时将“ 费率” 置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费	0				1星 0.7%/ 2星 0.77% /3星 0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费	0				
2	011707002001	夜间施工						0~ 0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明						0.2%
4	011707005001	冬雨季施工						0.05~ 0.2%
5	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施						
6	011707007001	已完成工程及设备 保护						0~ 0.05%
7	011707008001	临时设施						1~ 2.3%
8	011707009001	赶工措施						0.5~ 2.1%

