

泗洪县农村公路县道及重要连接线预防性养护、应急性维修工程单价审查会办签到簿

2023年11月28日

姓 名	单 位	联系电话
		
孙志峰		13917114900
孙志峰		1245124614
孙志峰		13515183239
孙志峰	泗洪县	1506141206
孙志峰	公路局	15161239082
孙志峰	公路局	13905246022
孙志峰	派驻中心	1351179200
孙志峰	县交通局	13151810125
孙志峰	计划科	1377395200
孙志峰	公路中心	13805246297
孙志峰	公路中心	1351518108
孙志峰	公路局	13951067629
孙志峰	公路局	1385273297
孙志峰	公路局	18800648888
孙志峰	公路局	13515189818

泗洪县人民政府基层请示件报告批阅单

来文单位	县交通局	请示编号：2024（第 101 号）
来文号：	洪交〔2024〕10 号	来文日期：2024 年 3 月 20 日
内 容 摘 要	关于实施 2024 年度农村公路县道及重要连接线养护维修计划的请示	
办公室 条线意见	拟同意上报。 解量 3.23	
办公室 拟办意见	呈请晓云同志阅示，请朱浩同志、学武同志阅处。 3.25 王正行	
分管领导 批示和意见		
主要领导 批示和意见	我县公路治超由谁运营，能否发挥效益 目前情况如何。另，其他县区、市区怎样？ 要想办法以市场化理念解决部分资金缺口问题 3.24	
电话或微信通知记录		
领取文件记录		
日期	单位	接收人
日期	单位	接文人
批示要求请于 月 日前办结并上报情况		

泗洪县交通运输局文件



洪交〔2024〕10号

签发人：杨言松

关于实施 2024 年度农村公路县道及重要 连接线养护维修计划的请示

县政府：

根据《中华人民共和国公路法》、《江苏省农村公路条例》、《宿迁市农村公路条例》以及县政府相关文件要求，我们承担着 16 条县道及 3 条重要连接线，总计 400.61 公里的预防性养护、抢救性维修、应急性除险、活动性保障等工作任务。


近年来，我县农村公路在提档升级和路网改造工程方面取得了显著成果，交通通行条件得到了极大的改善。然而，部分


路段存在超过使用年限的问题，桥梁及附属设施出现老化现象。同时，由于交通量的快速增加以及重型车辆的碾压，导致路面出现较多的坑塘、龟裂、下沉、车辙等病害。此外，交通事故及其他人为因素也导致标志牌缺失和安全防护设施损坏等问题，存在安全隐患。


2024年初，我局采用人工调查、结合第三方多功能路况检测系统（CICS）自动化检测的方式，对路面病害进行评价和分析，确定了各路段病害的分布、类型及成因，并制定了2024年度的泗洪县道及重要连接线养护维修方案，明确本年度工程实施路段、养护性质和实施计划。经测算，2024年县道及重要连接线、公交站台的维修经费约需1894.6万元（最终以实际发生、联合验收、决算审计为准）。


鉴于道路养护维修工作具有分散性、不确定性、应急性和专业性的特点，建议继续由我局下属的泗洪县路畅公路养护工程有限公司和泗洪县交通工程有限公司作为县道及重要连接线养护和维修的实施主体，由公路事业发展中心进行考核监督、泗洪县交通工程质量监督检测中心负责对施工质量进行检测，确保工程质量。同时恳请县政府将农村公路维修经费纳入农村公路管理养护资金保障机制，由县财政按照交通重点工程经费的渠道，在上半年和下半年分别拨付。

当否，请批示。



主要负责人:  分管负责人:

经办人: 



泗洪县交通运输局办公室

2024年3月8日印发

2024年县道小修计划汇总表

项目名称	项目明细	单位	单价	双上线	青陈线	界重线	界龙线	曹梅线	天马线	重峰线	双五线	上龙线	青城线	青临线	孙屠线	陈归线	官墩线	青瑶线	环湖线	半龙线	孙衣线	火车站 连接线	合计 (万元)
总工程 量	缝 (m)	m	元	12594.3	9362.8	17714.4	9153.1	4666.5	15526.1	8975.7	6246.1	3324.8	18730.7	9071.7	4548.6	2962.0	3664.1	2674.7	0.0	6560.2	1230.5	1354.0	
	沥青表面处治路面 (喷油洒砂1cm)	m2		7000		4000		8400	7000	8400	6000			7000									
	网裂下沉 (m2) 沥青面层6cm	m2		867.8	7362.5	8167.5	37802.0	8940.5	12043.4	3324.5	7836.4	1232.2	19.7	90.4	1250.1	1480.3	7029.7	658.7	0.0		856.0	725.6	
	网裂下沉 (m3) 水稳层18cm	m3		31.2	241.3	367.5	1086.1	402.3	553.5	147.6	441.6	1.4	0.9	4.1	5.6	2.2	296.3	7.2					
	沥青下封层 (m2)	m2		867.8	7362.5	8167.5	37802.0	8940.5	12043.4	3324.5	7836.4	1232.2	19.7	90.4	1250.1	1480.3	7029.7	658.7	0.0		856.0	725.6	
	坑塘 (m3)	m3		4.8	2.8	5.0	2.0	7.2	7.3	1.7	1.3	1.2	0.0	2.2	0.0	0.0	4.8	2.0					
	C30水泥混凝土 更换伸缩缝	m3										200.0								500.0			
	(80mm、60mm)	m2																					
	机械刨除沥青面层	m		52.0674	441.751	490.05	2268.12	536.428	722.606	199.472	440.185	73.9338	1.1814	5.4252	75.0042	88.8174	421.782	39.5238	0	0	51.36	43.536	
	机械刨除水稳碎石 基层	m3		31.2	241.3	367.5	1086.1	402.3	553.5	149.6	442.6	1.4	0.9	4.1	5.6	2.2	296.3	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
	维修伸缩缝混凝土	延米				9.0																	
	拆除水泥混凝土路 面 (m3)											200.0								500.0			
金额	缝 (m)	万元	20	25.2	18.7	35.4	18.3	9.3	31.1	18.0	12.5	6.6	37.5	18.1	9.1	5.9	7.3	5.3	0.0	13.1	2.5	2.7	276.7
	沥青表面处治路面 (喷油洒砂1cm)	万元	12	8.4	0	4.8	0	10.08	8.4	10.08	7.2	0	0	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	57.4
	网裂下沉 (m2) 沥青面层6cm	万元	105	9.1	77.3	85.8	396.9	93.9	126.5	34.9	82.3	12.9	0.2	0.9	13.1	15.5	73.8	6.9	0.0	0.0	9.0	7.6	1046.7
	网裂下沉 (m3) 水稳层18cm	万元	600	1.9	14.5	22.1	65.2	24.1	33.2	9.0	26.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	17.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	215.5
	沥青下封层	万元	8	0.7	5.9	6.5	30.2	7.2	9.6	2.7	6.3	1.0	0.0	0.1	1.0	1.2	5.6	0.5	0.0	0.0	0.7	0.6	79.7
	坑塘 (m3)	万元	3200	1.5	0.9	1.6	0.6	2.3	2.3	0.5	0.7	0.4	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
	拆除水泥混凝土路 面 (m3)	万元	210									4.2								10.5		14.7	
	C30水泥混凝土 (m3)	万元	650									13.0								32.5		45.5	
	维修伸缩缝混凝土	万元	1000	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	
	更换伸缩缝 (80mm、60mm)	万元	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	机械刨除沥青面层	万元	150	0.8	6.6	7.4	34.0	8.0	10.8	3.0	7.1	1.1	0.0	0.1	1.1	1.3	6.3	0.6	0.0	0.0	0.8	0.7	89.7
	机械刨除水稳碎石 基层	万元	150	0.5	3.6	5.5	16.3	6.0	8.3	2.2	6.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	4.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9
	合计 (万元)	万元		48.1	127.5	169.9	561.6	160.9	230.2	80.3	149.2	39.4	37.8	28.7	24.8	24.1	116.9	14.6	0.0	56.1	12.9	11.6	1894.6

呈请县政府批示并原则同意
泗洪县财政局

关于实施 2024 年度农村公路县道及重要连接线养护维修计划的拟办意见

县政府：

我局接交通局《关于实施 2024 年度农村公路县道及重要连接线养护维修计划的请示》，会同交通局核对了相关情况，并提出了相关意见。

一、相关情况

（一）农村公路养护维修情况

交通局承担着我县 16 条县道及 3 条重要连接线共计 400.61 公里的预防性养护、抢救性维修、应急性除险、活动性保障等养护维修工作。自 2010 年开始，县政府将农村公路县道及重要连接线的养护维修工程列入为民办实事项目，县财政每年投入资金 1500-2000 万元，经过十多年的养护维修，已基本满足群众出行需求，路面技术状况率也趋于稳定。

与周边县区相比，我县养护维修投入较少。沭阳县和泗阳县几年未进行过维修工程，每 2-3 年实施一次大中修工程，以 2023 年为例，沭阳县投入 1 亿元实施大中修工程 26 公里，泗阳县投入 6000 多万元实施大中修工程，仅县道 26 公里投入就 1100 多万元。

2024年初，交通局采用人工调查、结合第三方多功能路况检测系统（CICS）自动化检测的方式，对路面病害进行评价和分析，确定了各路段病害的分布、类型及成因，制定了2024年度县道及重要连接线养护维修方案。经测算，2024年县道及重要连接线、公交站亭维护经费约需1894.6万元（最终以实际发生、联合验收、决算审计为准）。

（二）公交站亭使用维护情况

我县共设有767个公交站亭，包括城乡道路公交站亭412个（其中招呼站牌242个）及城区公交站亭355个（其中临时站牌77个、电子站牌80个）。城区公交站亭经营期为3年，交通局运输事业发展中心于2021年6月对广告位公开招租，中标租金为100.8万元/年，租金上交县财政，县财政年终按50%结算返还用于弥补运输事业发展中心经费不足。

为保持公交站亭的良好使用状态和文明城市创建需要，自2021年以来，交通局先后从县财政每年安排的农村公路县道及重要连接线的养护维修资金中投入40.75万元，用于公交站亭的修复、宣传画面更新和玻璃更换工作。此外，为了文明城市的创建，投入66万元用于更新和更换公交站亭的宣传画面。近三年来共计投入106.75万元用于公交站亭的维修和维护工作。

二、建议

1.按照现有的县道养护维修模式实施2024年度农村公路县道及重要连接线的养护维修工程，对公路进行常态化养护，及时修复路面病害和设施损坏，保持公路的正常运行和

安全性。持续投入公交站亭维护资金，以保持公交站亭的良好运行，为市民提供更加便利和舒适的公共交通服务。


2. 鉴于养护维修工作具有分散性、不确定性、应急性和专业性的特点，建议由交通局下属的泗洪县路畅公路养护工程有限公司和泗洪县交通工程有限公司作为养护维修实施主体，由公路事业发展中心进行考核监督、泗洪县交通工程质量监督检查中心负责对施工质量进行检测，确保工程质量。

3. 养护维修经费分上、下半年拨付，从县财政重点工程资金中安排，以实际发生的人工、机械、材料等成本费用及合理利润，由县财政据实结算。

4. 构建公交站台市场化运营理念，依托公交优势，扩大城区公交站台商业性广告业务范围，积极拓展城乡道路公交站台广告业务，增强“造血”功能，解决养护维修资金缺口问题。

当否，请批示。



主要负责人:  分管负责人: 杨群 经办人: 刘伟

大考山连接线养护工程

竣工验收及工程管养移交证书

项目名称	大考山连接线养护工程						
建设单位	泗洪县公路事业发展中心	监理单位	江苏安达工程管理有限公司	施工单位	泗洪县交通工程有限公司		
合同价	195 万元			结算价	194.645112 万元		
开工时间	2024 年 11 月 21 日	工期	30 天	时间	2024 年 12 月 20 日	竣工时间	2024 年 12 月 20 日
工程内容及工程量	工程建设主要内容：路线全长 1.596km, 路面宽度 6m。全线共完成挖除旧路面：3120.76 m ² ；40cm 石灰碎石：3120.76 m ² ；≥4.0Mpa 水泥混凝土：561.74 m ² ；沥青砼铣刨：3314.41 m ² ；密封胶灌缝：200m；沥青下封层：6324.70 m ² ；抗裂贴：148.47 m ² ；4cm 沥青砼路面：6324.80 m ² ；粘层：9926.76 m ² ；5cm 沥青砼路面：9926.76 m ² ；道口标柱：51 个。						
验收意见	一、外业组： 1、道路项目路基边坡坡面平顺、稳定，线形良好； 2、建设项目总体运营良好，具备移交条件。 二、内业组： 1、工程资料基本按照交通部交工验收办法档案资料要求进行整理； 2、各项施工资料、检测记录原始资料基本齐全，真实反映了建设过程中的质量、进度和费用控制情况。			综合评价结论	工程质量经综合评定，工程质量等级为竣工合格； 经竣工验收委员会一致同意，工程通过竣工验收。	移交时间	自 2025 年 1 月 21 日起，本道路交由梅花镇人民政府、重岗街道按照行政区划化所属路段管养。
施工单位		建设单位		监理单位		接收单位	
项目负责人：王云云		业主代表：马晓北		总监：王明		接收代表：董杨正	
法人代表：(签字)		法人代表：(签字)		法人代表：(签字)		法人代表：(签字)	
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)	