

清单及明细报价表

一、货物部分

序号	标的名称	品牌	规格型号	厂家	数量	单价 (元)	合计 (元)	免费质保期
1. 锦绣路、振兴路路口交通信号灯								
1	通迅式倒计时屏	普翔	型号:DX-S-T-0-540, 含立杆、基础等	盐城普翔建设工程有限公司	4 只	5000	20000	货物安装验收合格后 5 年
2	倒计时器信号 (屏蔽线)线	普翔	规格:控制电缆 型号:RVVP2*1	盐城普翔建设工程有限公司	600 米	8	4800	货物安装验收合格后 5 年
3	倒计时器电源线	普翔	规格:控制电缆 型号:RVV-3*1	盐城普翔建设工程有限公司	600 米	8	4800	货物安装验收合格后 5 年
4	人行横道灯(立柱式含基础)	普翔	上红(静态), 下绿(动态);立柱宽 400mm、高 3000mm	盐城普翔建设工程有限公司	6 组	9000	54000	货物安装验收合格后 5 年
5	人行横道灯电源线(连接人行横道灯)	普翔	规格:控制电缆 型号:RVV-3*1	盐城普翔建设工程有限公司	900 米	8	7200	货物安装验收合格后 5 年
6	信号灯	普翔	Φ400 机动车信号灯	盐城普翔建设工程有限公司	4 组	5000	20000	货物安装验收合格后 5 年

张霞

7	信号灯	普翔	Φ400 方向指示信号灯	盐城普翔建设工程有限公司	4 组	5000	20000	货物安装验收合格后 5 年
8	信号灯控制电缆线(信号灯杆至信号控制机)	普翔	规格:控制电缆 型号:RVV10*1	盐城普翔建设工程有限公司	600 米	20	12000	货物安装验收合格后 5 年
9	信号灯控制电缆线(信号灯杆至信号灯)	普翔	规格:控制电缆 型号:RVV4*1	盐城普翔建设工程有限公司	250 米	10	2500	货物安装验收合格后 5 年
10	路口外接电缆(从取电点至信号机箱、含开挖埋设等)	普翔	规格:控制电缆 型号:RVV2*6	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	5000	5000	货物安装验收合格后 5 年
11	信号灯杆(含基础开挖浇筑、避雷等设施)	普翔	正八角杆(臂厚不低于 8mm)横臂杆长 5 米, 横臂杆距离地面≥6.5 米(信号灯组最低点距地面不少于 5.5 米), 钢筋混凝土基础 1500*1500*1800(深)mm, 基础法兰安装等。(详见设计图纸及技术要求)	盐城普翔建设工程有限公司	1 根	10000	10000	货物安装验收合格后 5 年
		普翔	正八角杆(臂厚不低于 8mm)横臂杆长 6 米, 横臂杆距离地面≥6.5 米(信号灯组最低点距地面不少于 5.5 米), 钢筋混凝土基础 1500*1500*1800(深)mm, 基础法兰安装等。(详见设计图纸及技术要求)	盐城普翔建设工程有限公司	2 根	20000	40000	货物安装验收合格后 5 年
		普翔	正八角杆(臂厚不低于 10mm)横臂杆长 13 米, 横臂杆距离地面≥6.5 米(信号灯组最低点距地面不少于 5.5 米), 钢筋混凝土基础 1500*1500*1800(深)mm, 基础法兰安装等。(详见设计图纸及技术要求)	盐城普翔建设工程有限公司	1 根	25000	25000	货物安装验收合格后 5 年
12	开挖埋设隐蔽管道(含监控管)	普翔	内径不小于 80mm 增强型尼龙增白塑料管	盐城普翔建设工程有限公司	390 米	50	19500	货物安装验收合格后 5 年

张/霞

	道、辅材及恢复路面)			公司				
13	杆件工作井	普翔	尺寸:600mm*600mm, 盖板材质为水泥钢纤维, 并注明“公安”	盐城普翔建设工程有限公司	13 个	800	10400	货物安装验收合格后 5 年
14	交通信号控制机(含基础、避雷设施、组网设备)	普翔	2000A, 详见设计图纸	盐城普翔建设工程有限公司	1 台	55100	55100	货物安装验收合格后 5 年
15	网络线缆及辅件	普翔	户外超五类网线(信号机主机与监控主机之间传输设备的连接)、光纤收发器等	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	5000	5000	货物安装验收合格后 5 年
16	信号灯、倒计时包箍、横杆等配套材料费	普翔	信号灯、倒计时包箍、横杆等配套材料费	盐城普翔建设工程有限公司	1 套	10000	10000	货物安装验收合格后 5 年
17	标线清洗及施划	普翔	直行箭头改为左转弯箭头	盐城普翔建设工程有限公司	1 处	1000	1000	货物安装验收合格后 5 年
18	信号灯后台接入费用	普翔	控制信号灯能实现联网控制的信号系统, 进入丹阳交警大队信号平台	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	30000	30000	货物安装验收合格后 5 年

2. 锦绣路、振兴路路口监控设施

1	900 万环保(生态)电警摄像机	海康	900 万像素 CCD 的 IP 摄像机;图像传感器:1 英寸 Progressive Scan CCD;不得使用 CMOS 图像传感器。图像最大分辨率可达 4096X2160, 帧率高达 25 帧, 输出图片格式为 JPEG, 图片质量可设。高清定焦镜头焦距应根据现场情况自主选择, 场景内信号灯状态应能清晰辨识、停车线后导向车道内应保持 10 米以上距离。多码流输出:采用先进的视频压缩技术 H.264 编码, 压缩比高, 且处理非常灵活, 同时支持 MJPEG 编码。接入协议:支持 GB/T28181 协议, 支持标准 Onvif 协议。支持车牌识别、违法片段录像输出;支持通行车辆捕获、闯红灯	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3 台	12000	36000	货物安装验收合格后 5 年
---	------------------	----	---	------------------	-----	-------	-------	---------------

张/霞

			抓拍、压线抓拍、逆行抓拍、不按导向车道行驶抓拍等,五年免费质保 ★车身颜色识别功能检查:支持识别不少于39种车身颜色,包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他;支持识别车身副颜色。 ▲闯禁行功能检查:支持闯禁行记录功能,可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。 ▲车辆子品牌识别功能检查:支持车辆子品牌识别,对车头图片进行分析抓拍,可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款,对车尾图片进行分析抓拍,可分析输出OSD叠加3900种车辆子品牌并显示相应的年款。					
2	非机动车道网络摄像机	海康	400万像素网络摄像机,传感器尺寸:1/1.8以上 Progressive Scan CMOS。图像尺寸≥2592×1540像素。帧率1-25fps可调。最低彩色照度≤0.0002Lux,最低黑白照度≤0.0001Lux;视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG;支持动态范围≥100dB;支持采用电动变焦镜头,焦距可调(建议2.8-12mm电动变焦)。五年免费质保 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。(公安部检验报告证明) ▲样机采用鳞板式补光灯,灯杯为半弧形网格鳞片状,其中2颗近光灯、2颗远光灯(公安部检验报告证明) ▲灯珠朝向与样机照射方向不同,补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。(公安部检验报告证明)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3台	4000	12000	货物安装验收合格后5年
3	视频抓拍球机	海康	400万红外检测一体球机;1/2.8" Progressive Scan CMOS;镜头焦距:4.6-165.6mm,36倍光学变倍,机芯16倍数字变倍;水平范围:360°连续旋转;水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s;垂直范围:-15°-90°(自动翻转);垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s;预置点个数不少于256个,支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点;红外距	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1台	8000	8000	货物安装验收合格后5年

2021/1/1

			离不小于 400 米,并具有自动和手动开关功能,五年免费质保 ★由全景摄像机和细节摄像机组成(以公安部检验报告为准) ▲支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片(以公安部检验报告为准) ▲需具备智能分析抗干扰功能,当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。(公安部检验报告证明)					
4	LED 补光装置	普翔	采用脉冲方式补光装置时,连续两次补光之间的最小时间间隔应≤100ms;应具有峰值光强抑制功能。补光照明区域内光照度应均匀、无暗区;在距离补光装置 20m 处,基准轴上的有效光照度应≤4000lx,点亮时间应≤2ms 并满足交通技术监控设备的要求;在制造商标称的补光区域内,有效光照度应≥基准轴上有效光照度的 50%。当需要记录驾驶人面部信息时,日间可增加脉冲方式补光装置,但夜间不得使用脉冲方式补光装置。	盐城普翔建设工程有限公司	9 台	1200	10800	货物安装验收合格后 5 年
5	信号灯检测器	海康	具有 6 路 RS485、16 路 AC220V 信号灯输入接口;检测信号灯电压范围 AC110V~274V;信号灯输入端口有信号输入时,RS485 端口会上传该端口的状态信息 ★检测信号灯电压范围 AC110V~274V;信号灯输入端口有信号输入时,RS485 端口会上传该端口的状态信息 ▲设备在正常工作条件下,连续工作 168h 不应出现电、机械或操作系统的故障	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 只	2500	2500	货物安装验收合格后 5 年
6	路口终端服务器	海康	采用集图像采集、图像处理、号牌识别为一体的嵌入式前端控制及存储管理设备,具有车辆通行记录和图片存储、录像、前端设备管理、数据上传和视频流转发等功能。配置高性能 ARM A9 双核数字媒体处理器,100M 以太网接口,4 个 SATA 接口,单个 SATA 接口可支持 4TB 容量硬盘,支持不少于 12 路 IP 摄像机接入(单路码率 8M);可通过 VGA、HDMI 进行本地视频预览、菜单参数配置,可通过 SVBS 进行本地视频预览。前端视频和图片存储容量不少于 8T,存储时间不少于 7 天(不含摄像机自带存储)。工作温度-40℃~70℃。 ★样机具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口,其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段;2 个 1000M SFP 光端接口,分别与 G1、G2 处于同一网段。 ▲支持 4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入,每块盘位最大兼容 12TB 硬盘,支持硬盘自动切换,当一块硬盘损坏后,能自动切换至其它硬盘进行存储。支持 SSD,机械硬盘和 SSD 可以混合使用。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 套	10000	10000	货物安装验收合格后 5 年

张/霞

			▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至 FTP 服务器。					
7	路口汇聚交换机	普翔	支持各类信息实时无损传输, 汇聚交换机性能: 交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 27\text{Mpps}$; 8 个 10/100/1000 千兆电口, 4 个千兆光口 (均含 SFP 光模块)。关键性能及功能要求: 支持 MAC 地址 $\geq 16\text{K}$; 支持 4K 个 VLAN, 支持 GuestVLAN、Voice VLAN, 支持 GVRP 协议, 支持 MUX VLAN 功能, 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN, 支持基于端口的 QinQ 功能; 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF; 支持 CPU 保护功能, 支持 CPU 攻击防范; 支持智能堆叠和纵向虚拟化; 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理; 支持系统日志、分级告警; 支持与现有网管系统无缝接轨。	盐城普翔建设工程有限公司	1 只	2500	2500	货物安装验收合格后 5 年
8	智能交换一体机箱	普翔	集交换机、防雷器、电源输出、熔纤盒、防护外壳等多个模块为一体。交换机含 8 个 10/100/1000M 以太网端口、1 个光口, 交换容量 $\geq 32\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 2.7\text{Mpps}$; 支持 12V、24V 直流和 220V 交流输出, 支持 PoE 供电; 防护等级不低于 IP55。支持智能摄像机离线诊断和断电重启; 配合道路交通综合管控平台, 可对前端摄像机状态、端口状态等进行预警和故障诊断; 支持补光装置检测功能; 支持机械锁和开箱预警。	盐城普翔建设工程有限公司	3 只	2000	6000	货物安装验收合格后 5 年
9	室外落地机箱 (含基础)	普翔	采用壁厚不低于 2.5mm 的 304 不锈钢材质, 箱体尺寸不小于 1050mm*560mm*320mm (高、宽、厚, 具体可按实际进行调整), 具有较强的防撞门、防盗、防雨、防尘等功能, 每个信号灯路口均需布设一台落地机箱, 安装位置在交通信号控制机周边。功耗不小于 15KW, 输出路数在确保信号灯、监控独立使用供电线路的基础上可根据实际情况进行增减; 落地安装应稳固, 基础抬高 10-20cm, 并做好防水措施; 外箱表面应有安全警示标识; 箱内安装漏电保护自动重合闸、空气开关、模数化插座、防雷器等; 专用接地铜排应与接地装置有效连接, 接地电阻应小于 10Ω 。同时, 配电箱内应配置隔层, 上层用于放置原光纤网络运营商提供的前端路口交换机、下层用于市电接入和输出。	盐城普翔建设工程有限公司	1 套	3000	3000	货物安装验收合格后 5 年
10	杆件 (含基础开挖浇筑、避雷等设施)	普翔	监控杆立柱和横臂杆为热镀锌喷塑, 颜色统一为乳白色, 外层应做好防腐处理。监控杆立柱采用正八角棱柱杆, 横臂长 9+3 米, 高度不低于 6.5 米 (横臂杆最低点距地面不少于 6 米), 壁厚不低于 8mm, 每根监控杆下应立一个工作井; 监控横臂杆至少应确保摄像机在抓拍车道的正中位置。基础混凝土为 C25 砼, 混凝土的配比和最小水泥用量	盐城普翔建设工程有限公司	2 根	14000	28000	货物安装验收合格后 5 年

张/霞

			应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。混凝土浇注面平整度<5mm/m², 预埋件法兰低于周围地面 10-20cm。高强螺栓, 高强连接螺栓(包括相应螺母、垫圈)应符合 GB1231-91 的规定。地脚螺栓(包括相应螺母、垫圈)应采用普通碳素钢(A3)。(详见设计图纸及技术要求)					
		普翔	监控杆立柱和横臂杆为热镀锌喷塑, 颜色统一为乳白色, 外层应做好防腐处理。监控杆立柱采用正八角棱柱杆, 横臂长 15 米, 高度不低于 6.5 米(横臂杆最低点距地面不少于 6 米), 壁厚不低于 10mm, 每根监控杆下应立一个工作井; 监控横臂杆至少应确保摄像机在抓拍车道的正中位置。基础混凝土为 C25 砼, 混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。混凝土浇注面平整度<5mm/m², 预埋件法兰低于周围地面 10-20cm。高强螺栓, 高强连接螺栓(包括相应螺母、垫圈)应符合 GB1232-91 的规定。地脚螺栓(包括相应螺母、垫圈)应采用普通碳素钢(A3)。(详见设计图纸及技术要求)	盐城普翔建设工程有限公司	1 根	18000	18000	货物安装验收合格后 5 年
11	各类管道线材和辅材	普翔	电源、信号、光纤、网络等控制线缆及各类管道铺设等(包括路面开挖、恢复等)	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	5000	5000	货物安装验收合格后 5 年
12	接线工作井	普翔	尺寸: 600mm*600mm, 盖板材质为水泥钢纤维, 并注明“公安”	盐城普翔建设工程有限公司	3 个	800	2400	货物安装验收合格后 5 年
3. 丹金路、丝绸路路口交通信号灯								
1	通讯式倒计时屏	普翔	型号: DX-S-T-0-540, 含立杆、基础等	盐城普翔建设工程有限公司	4 只	5000	20000	货物安装验收合格后 5 年
2	倒计时器信号(屏蔽线)线	普翔	规格: 控制电缆, 型号: RVVP2*1	盐城普翔建设工程有限公司	600 米	8	4800	货物安装验收合格后 5 年
3	倒计时器电源线	普翔	规格: 控制电缆, 型号: RVV-3*1	盐城普翔建设工程有限公司	600 米	8	4800	货物安装验收合格后 5 年

张/霞

4	人行横道灯(立柱式含基础)	普翔	上红(静态),下绿(动态);立柱宽 400mm、高 3000mm	盐城普翔建设工程有限公司	8 组	9000	72000	货物安装验收合格后 5 年
5	人行横道灯电源线(连接人行横道灯)	普翔	规格:控制电缆,型号:RVV-3*1	盐城普翔建设工程有限公司	900 米	8	7200	货物安装验收合格后 5 年
6	信号灯	普翔	Φ400 机动车信号灯	盐城普翔建设工程有限公司	4 组	5000	20000	货物安装验收合格后 5 年
7	信号灯	普翔	Φ400 方向指示信号灯	盐城普翔建设工程有限公司	2 组	5000	10000	货物安装验收合格后 5 年
8	信号灯控制电缆线(信号灯杆至信号控制机)	普翔	规格:控制电缆,型号:RVV10*1	盐城普翔建设工程有限公司	600 米	20	12000	货物安装验收合格后 5 年
9	信号灯控制电缆线(信号灯杆至信号灯)	普翔	规格:控制电缆,型号:RVV4*1	盐城普翔建设工程有限公司	250 米	10	2500	货物安装验收合格后 5 年
10	路口外接电缆(从取电点至信号机箱、含开挖埋设等)	普翔	规格:控制电缆,型号:RVV2*6	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	5000	5000	货物安装验收合格后 5 年
11	信号灯杆(含基础开挖浇筑、避雷等设施)	普翔	正八角杆(臂厚不低于 8mm)横臂杆长 2 米,横臂杆最低点距地面不少于 5.5 米,,钢筋混凝土基础 1500*1500*1800(深)mm,基础法兰安装等。(详见设计图纸及技术要求)	盐城普翔建设工程有限公司	1 根	10000	10000	货物安装验收合格后 5 年
		普翔	正八角杆(臂厚不低于 8mm)横臂杆长 10 米,横臂杆最低点距地面不少于 6 米,,钢筋混凝土基础 1500*1500*1800(深)mm,基础法兰安装等。(详见设计图纸及技术要求)	盐城普翔建设工程有限公司	1 根	20000	20000	货物安装验收合格后 5 年
		普翔	正八角杆(臂厚不低于 8mm)横臂杆长 10 米,附着臂长 4 米横杆,横臂杆最低点距地面不少于 6 米,,钢筋混凝土基础 1500*1500*1800(深)mm,基础法兰安装等。(详见设计图纸及技术要求)	盐城普翔建设工程有限公司	1 根	25000	25000	货物安装验收合格后 5 年

张/霞

				公司				
12	开挖埋设隐蔽管道(含监控管道、辅材及恢复路面)	普翔	内径不小于 80mm 增强型尼龙增白塑料管	盐城普翔建设工程有限公司	460 米	50	23000	货物安装验收合格后 5 年
13	杆件工作井	普翔	尺寸:600mm*600mm, 盖板材质为水泥钢纤维, 并注明“公安”	盐城普翔建设工程有限公司	9 个	800	7200	货物安装验收合格后 5 年
14	交通信号控制机(含基础、避雷设施、组网设备)	普翔	2000A, 详见设计图纸	盐城普翔建设工程有限公司	1 台	55100	55100	货物安装验收合格后 5 年
15	网络线缆及辅件	普翔	户外超五类网线(信号机主机与监控主机之间传输设备的连接)、光纤收发器等	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	5000	5000	货物安装验收合格后 5 年
16	信号灯、倒计时包箍、横杆等配套材料费	普翔	信号灯、倒计时包箍、横杆等配套材料费	盐城普翔建设工程有限公司	1 套	10000	10000	货物安装验收合格后 5 年
17	信号灯后台接入费用	普翔	控制信号灯能实现联网控制的信号系统, 进入丹阳交警大队信号平台	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	30000	30000	货物安装验收合格后 5 年

4. 丹金路丝绸路路口监控设施

1	900 万环保(生态)电警摄像机	海康	900 万像素 CCD 的 IP 摄像机;图像传感器:1 英寸 Progressive Scan CCD;不得使用 CMOS 图像传感器。图像最大分辨率可达 4096X2160, 帧率高达 25 帧, 输出图片格式为 JPEG, 图片质量可设。高清定焦镜头焦距应根据现场情况自主选择, 场景内信号灯状态应能清晰辨识、停车线后导向车道内应保持 10 米以上距离。多码流输出:采用先进的视频压缩技术 H. 264 编码, 压缩比高, 且处理非常灵活, 同时支持 MJPEG 编码。接入协议:支持 GB/T28181 协议, 支持标准 Onvif 协议。支持车牌识别、违法片段录像输出;支持通行车辆捕获、闯红灯	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3 台	12000	36000	货物安装验收合格后 5 年
---	------------------	----	--	------------------	-----	-------	-------	---------------

2017/12

			抓拍、压线抓拍、逆行抓拍、不按导向车道行驶抓拍等,五年免费质保 ★车身颜色识别功能检查：支持识别不少于 39 种车身颜色,包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他; 支持识别车身副颜色。 ▲闯禁行功能检查:支持闯禁行记录功能,可对 5 种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及 9 种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。 ▲车辆子品牌识别功能检查:支持车辆子品牌识别,对车头图片进行分析抓拍,可分析输出 OSD 叠加 7200 种车辆子品牌并显示相应的年款,对车尾图片进行分析抓拍,可分析输出 OSD 叠加 3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。					
2	非机动车道网络摄像机	海康	400万像素网络摄像机,传感器尺寸:1/1.8 以上 Progressive Scan CMOS。图像尺寸≥2560X1440 像素。帧率 1-25fps 可调。最低彩色照度≤0.0002Lux。最低黑白照度≤0.0001Lux;视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG;支持动态范围≥100dB;支持采用电动变焦镜头,焦距可调(建议 2.8-12mm 电动变焦)。五年免费质保 ★具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。(公安部检验报告证明) ▲样机采用鳞板式补光灯,灯杯为半弧形网格鳞片状,其中 2 颗近光灯、2 颗远光灯(公安部检验报告证明) ▲灯珠朝向与样机照射方向不同,补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。(公安部检验报告证明)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4 台	4000	16000	货物安装验收合格后 5 年
3	违停抓拍球机	海康	采用 400 万像素违停抓拍球机,传感器类型 1/1.8"以上 Progressive ScanCMOS。图像尺寸≥2560X1440 像素。最低彩色照度≤0.0002Lux。最低黑白照度≤0.0001Lux;视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG;光学变倍≥33 倍;白天有效检测距离≥250 米,单画面同时检出并抓拍目标数≥40。支持水平手控速度不小于 800°/S,垂直手控速度不小于 300°/s。水平旋转范围为 360°连	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 只	11000	11000	货物安装验收合格后 5 年

2021/1/1

			续旋转,垂直旋转范围为-20°~90°;支持 300 个预置位,可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径,每条巡航路径可设置不小于 32 个预置点。五年免费质保 ★可检测距离 300 米的违法停车事件,在配置违停检测时,具有布防车牌颜色(黄色车牌、蓝色车牌、绿色车牌和其他车牌)和布防车型(轿车、面包车、货车、客车和其他)的设置选项(公安部检验报告证明) ▲支持坑槽检测、裂缝检测、龟裂检测,可上传报警及抓拍图片;支持配置 16 个检测场景;支持配置灵敏度、叠加目标框;当监控场景内,事件触发报警后,可联动报警输出和上传图片;智能交通事件检测和普通公路事件检测可根据智能布防时间自动切换(以公安部检验报告为准) ▲支持对违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞 9 种交通违法行为进行检验并抓拍图片,当监控场景内违法事件触发报警后,可联动报警输出和上传图片(以公安部检验报告为准)					
4	信号灯检测器	海康	具有 6 路 RS485、16 路 AC220V 信号灯输入接口;检测信号灯电压范围 AC180V~274V;16 路信号灯输入端口有信号输入时,RS485 端口会上传该端口的状态信息 ★检测信号灯电压范围 AC110V~274V;信号灯输入端口有信号输入时,RS485 端口会上传该端口的状态信息 ▲设备在正常工作条件下,连续工作 168h 不应出现电、机械或操作系统的故障	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 只	2500	2500	货物安装验收合格后 5 年
5	路口终端服务器	海康	采用集图像采集、图像处理、号牌识别为一体的嵌入式前端控制及存储管理功能,具有车辆通行记录和图片存储、录像、前端设备管理、数据上传和视频流转发等功能。配置高性能 ARM A9 双核数字媒体处理器,16 个 100M 以太网接口,4 个 SATA 接口,单个 SATA 接口可支持 4TB 容量硬盘,支持不少于 12 路 IP 摄像机接入(单路码率 8M);可通过 VGA、HDMI 进行本地视频预览、菜单参数配置,可通过 SVBS 进行本地视频预览。前端视频和图片存储容量不少于 8T,存储时间不少于 7 天(不含摄像机自带存储)。工作温度-40℃~70℃。 ★样机具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口,其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段;2 个 1000M SFP 光端接口,分别与 G1、G2 处于同一网段。 ▲支持 4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入,每块盘位最大兼容 12TB 硬	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 套	10000	10000	货物安装验收合格后 5 年

张/霞

			盘, 支持硬盘自动切换, 当一块硬盘损坏后, 能自动切换至其它硬盘进行存储。支持 SSD, 机械硬盘和 SSD 可以混合使用。 ▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至 FTP 服务器。					
6	路口汇聚交换机	普翔	支持各类信息实时无损传输, 汇聚交换机性能: 交换容量≥330Gbps, 包转发率≥27Mpps; 8 个 10/100/1000 千兆电口, 4 个千兆光口 (均含 SFP 光模块)。关键性能及功能要求: 支持 MAC 地址≥16K; 支持 4K 个 VLAN, 支持 GuestVLAN、Voice VLAN, 支持 GVRP 协议, 支持 MUX VLAN 功能, 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN, 支持基于端口的 QinQ 功能; 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF; 支持 CPU 保护功能, 支持 CPU 攻击防范; 支持智能堆叠和纵向虚拟化; 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理; 支持系统日志、分级告警; 支持与现有网管系统无缝接轨。	盐城普翔建设工程有限公司	1 只	2500	2500	货物安装验收合格后 5 年
7	智能交换一体机箱	普翔	集交换机、防雷器、电源输出、熔纤盒、防护外壳等多个模块为一体。交换机含 8 个 10/100/1000M 以太网端口、1 个光口, 交换容量≥32Gbps, 包转发率≥2.7Mpps; 支持 12V、24V 直流和 220V 交流输出; 支持 POE 供电; 防护等级不低于 IP55。支持智能摄像机离线诊断和断电重启, 配套道路交通综合管控平台, 可对前端摄像机状态、端口状态等进行预警和故障诊断; 支持补光装置检测功能; 支持机门锁和开箱预警。	盐城普翔建设工程有限公司	3 只	2000	6000	货物安装验收合格后 5 年
8	附着式抱杆机箱	普翔	防雨、防雷, 不锈钢, 放置前端主控及存储等设备/侧挂于立杆 3 米处, 含空气开关、插座等辅助设施	盐城普翔建设工程有限公司	1 只	1000	1000	货物安装验收合格后 5 年
9	室外落地机箱 (含基础)	普翔	采用壁厚不低于 2.5mm 的 304 不锈钢材质, 箱体尺寸不小于 1050mm*560mm*320mm (高、宽、厚, 具体可按实际进行调整), 具有较强的防撞力、防盗、防雨、防尘等功能, 每个信号灯路口均需布设一台落地机箱, 安装位置在交通信号控制机周边。功耗不小于 15KW, 输出路数在确保信号灯、监控独立使用供电线路的基础上可根据实际情况进行调整。落地安装应稳固, 基础抬高 10-20cm, 并做好防水措施; 外箱表面应有安全警示标识; 箱内安装漏电保护自动重合闸、空气开关、模数化插座、防雷器等; 专用接地铜排应与接地装置有效连接, 接地电阻应小于 10Ω。同时, 配电箱内应配置隔层, 上层用于放置原光纤网络运营商提供的前端路口交换机、下层用于市电接入和	盐城普翔建设工程有限公司	1 套	3000	3000	货物安装验收合格后 5 年

张/霞

			输出。					
10	杆件（含基础开挖浇筑、避雷等设施）	普翔	监控杆立柱和横臂杆为热镀锌喷塑，颜色统一为乳白色，外层应做好防腐处理。监控杆立柱采用正八角棱柱杆，横臂长 11 米，高度不低于 6.5 米（横臂杆最低点距地面不少于 6 米），壁厚不低于 8mm，每根监控杆下应立一个工作井；监控横臂杆至少应确保摄像机在抓拍车道的正中位置。基础混凝土为 C25 砼，混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。混凝土浇注面平整度<5mm/m ² ，预埋件法兰低于周围地面 10-20cm。 高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应符合 GB1231-91 的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢（A3）。 （详见设计图纸及技术要求）	盐城普翔建设工程有限公司	1 根	14000	14000	货物安装验收合格后 5 年
		普翔	监控杆立柱和横臂杆为热镀锌喷塑，颜色统一为乳白色，外层应做好防腐处理。监控杆立柱采用正八角棱柱杆，横臂长 15 米，高度不低于 6.5 米（横臂杆最低点距地面不少于 6 米），壁厚不低于 8mm，每根监控杆下应立一个工作井；监控横臂杆至少应确保摄像机在抓拍车道的正中位置。基础混凝土为 C25 砼，混凝土的配比和最小水泥用量应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。混凝土浇注面平整度<5mm/m ² ，预埋件法兰低于周围地面 10-20cm。 高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应符合 GB1232-91 的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢（A3）。 （详见设计图纸及技术要求）	盐城普翔建设工程有限公司	2 根	18000	36000	货物安装验收合格后 5 年
11	各类管道线材和辅材	普翔	电源、信号、光纤、网络等控制线缆及各类管道铺设等（包括路面开挖、恢复等）	盐城普翔建设工程有限公司	1 项	5000	5000	货物安装验收合格后 5 年
12	接线工作井	普翔	尺寸：600mm*600mm，盖板材质为水泥钢纤维，并注明“公安”	盐城普翔建设工程有限公司	3 个	800	2400	货物安装验收合格后 5 年

5. 丹金路丝绸路路口交通安全设施

2021/1/15

1	组合禁令标志	普翔	新建单柱式（含基础），D=80+Φ=80	盐城普翔建设工程有限公司	5 处	2500	12500	货物安装验收合格后 5 年
2	热熔标线	普翔	新建	盐城普翔建设工程有限公司	200 m²	40	8000	货物安装验收合格后 5 年
3	水洗标线	普翔	原标线清除	盐城普翔建设工程有限公司	200 m²	60	12000	货物安装验收合格后 5 年
4	中心护栏	普翔	新装，中心护栏，标准段规格（长*高）：2586*1160mm。主要构件材质及规格：立柱 128*86*2.0mm 镀锌钢静电喷涂；上横杆 40*80*1.5mm、50*50*1.5mm 镀锌钢静电喷涂；下横杆 50*50*1.5mm 镀锌钢静电喷涂；竖杆 40*25*1.2mm 镀锌钢静电喷涂；水泥底座 400*300*150mm（单个重 35kg 以上，4 个道孔钉）；反光膜采用钻石级黄色反光膜	盐城普翔建设工程有限公司	500m	430	215000	货物安装验收合格后 5 年
5	机非护栏	普翔	新建，机非护栏，常规护栏，标准段规格（长*高）：3000*1200mm。主要构件材质及规格：立柱 80*80*2.0mm 镀锌钢静电喷涂；上横杆 70*40*1.5mm 热镀锌钢静电喷涂；下横杆 50*30*1.5mm 热镀锌钢静电喷涂；竖杆 51*28*1.2mm 热镀锌钢静电喷涂；FRL 高分子防盗底座 400*300*150mm。	盐城普翔建设工程有限公司	270m	190	51300	货物安装验收合格后 5 年

货物部分小计： 1288300 元

二、服务部分

序号	标的名称	服务内容	价格（元）	备注
1	无	无	无	无

张/霞

服务部分小计： / 元	
其它与项目有关的费用(培训、税费等 与项目相关的一切费用)	/元
项目总报价	1288300 元

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。



2021/1/15