

七里村粮食发货物流点库房建设 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2705492.91

（大写）： 贰佰柒拾万伍仟肆佰玖拾贰元玖角壹分

招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章） 法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 复 核 时 间：

单位工程招标控制价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	606398.58	
1.1	人工费	99234.95	
1.2	材料费	456503.57	
1.3	施工机具使用费	9400.69	
1.4	企业管理费	28231.82	
1.5	利润	13027.55	
2	措施项目费	63119.30	
2.1	单价措施项目费	34533.72	
2.2	总价措施项目费	28585.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21855.79	
3	其他项目费	60000.00	
3.1	其中：暂列金额	60000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27211.01	
4.1	社会保险费	23344.57	
4.2	住房公积金	3866.44	
4.3	环境保护税		
5	税金	68105.60	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		824834.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、取土、弃土运距：投标人自行勘察现场综合考虑	m2	1600	1.11	1776.00	
2	010101004001	挖基槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：按图纸设计及现场实际 3、挖土方式：人机配合 4、弃土运距：就近堆放	m3	190.9	7.70	1469.93	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：按图纸设计及现场实际 3、挖土方式：人机配合 4、弃土运距：就近堆放	m3	447.21	7.90	3532.96	
4	010103001005	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：满足回填土质要求的土方 4、填方来源：利用挖出可利用土方 5、运距：投标人自行考虑	m3	489.15	7.03	3438.72	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：自行考虑	m3	148.96	24.88	3706.12	
		分部小计					13923.73	
		0104 砌筑工程						
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1：25水泥砂浆掺5%避水剂 2、室内地坪以下-0.06m处	m2	35.56	25.95	922.78	
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、墙体厚度：200 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	31.92	632.17	20178.87	
本页小计							35025.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格：MU20混凝土实心砖 2、墙体厚度、类型：外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	31.21	619.62	19338.34	
		分部小计					40439.99	
		0105 混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	26.93	480.79	12947.67	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.12	493.27	8938.05	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：预拌泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	79.35	491.58	39006.87	
12	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌非泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.87	745.35	3629.85	
13	010507005001	压顶	1、混凝土种类：预拌非泵送混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.68	640.09	1075.35	
14	010507007001	其他构件	1、部位：二次灌浆 2、混凝土种类：微膨胀细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.55	73.05	113.23	
15	010507007002	其他构件	1、部位：混凝土包柱脚 2、混凝土种类：预拌非泵送混凝土 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.12	646.79	6545.51	
		分部小计					72256.53	
		0105 钢筋工程						
16	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢(HRB400)， $\phi 6$ 2、层高3.6m内	t	0.283	5148.52	1457.03	
17	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢(HRB400)， $\phi 8$ 2、层高3.6m内	t	0.626	4987.44	3122.14	
本页小计							96174.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢(HRB400)，Φ10、12 2、层高3.6m内	t	1.749	4893.32	8558.42	
19	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢(HRB400)，Φ14 2、层高：层高3.6m内	t	2.224	4174.26	9283.55	
20	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋类型：钢筋制作、安装 2、规格：综合 3、砌体拉结筋	t	0.349	6790.05	2369.73	
21	010516002001	地脚螺栓	1、钢材种类：Q235 2、规格：M24	t	0.344	17026.67	5857.17	
22	010516002002	地脚螺栓	1、钢材种类：Q235 2、规格：M30	t	0.082	11704.34	959.76	
		分部小计					31607.80	
		0108 门窗工程						
23	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、门框、扇材质：夹芯推拉门（带1.2*2.1疏散小门） 3、含制、运、安、五金	m ²	55	532.37	29280.35	
24	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、推拉窗 2、框、扇材质：铝合金窗（壁厚不小于1.8mm） 3、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃 4、含制、运、安、五金	m ²	138.24	293.71	40602.47	
25	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、固定窗 2、框、扇材质：铝合金窗（壁厚不小于1.8mm） 3、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃 4、含制、运、安、五金	m ²	129.6	260.00	33696.00	
		分部小计					103578.82	
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计							130607.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011101003001	细石混凝土楼地面	1、地面1 (车间地面) 2、素土夯实 (室内压实系数0.95，去除耕植土和淤泥土) 3、150厚碎石垫层 4、200厚C25混凝土找平层 (掺金刚砂5kg/m ²)，随捣随抹 5、横向假缝深度60mm，水泥砂浆嵌缝	m ²	1570.36	186.88	293468.88	
27	010507001001	散水	1、每隔6m留伸缩缝一道，墙身与散水设10宽变形缝，沥青砂浆嵌缝 2、素土夯实 3、120厚碎石垫层 4、60厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压实赶光	m ²	89.52	113.56	10165.89	
28	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、100厚粒径5~32碎石 3、180厚C25混凝土 4、30厚1:2水泥砂浆面层，抹出80宽，10深锯齿形，刷素水泥一道	m ²	19.8	195.70	3874.86	
29	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚1 2、踢脚线高度：120mm 3、界面剂一道 4、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 5、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆	m	147.8	10.05	1485.39	
		分部小计					308995.02	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
30	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆	m ²	192.1	42.23	8112.38	
本页小计							317107.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、刷界面剂处理一道 3、底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3防水水泥砂浆（内加5%抗渗剂） 4、面层厚度、砂浆：10厚1:2.5水泥砂浆	m2	242.69	71.14	17264.97	
		分部小计					25377.35	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：灰色涂料	m2	242.69	30.37	7370.50	
33	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、涂料品种、喷刷遍数：白水泥	m2	192.1	14.83	2848.84	
		分部小计					10219.34	
		分部分项合计					606398.58	
1	011702001004	基础	1、基础类型：垫层	m2	47.12	97.23	4581.48	
2	011702001005	基础	1、基础类型：条形基础	m2	60.4	75.60	4566.24	
3	011702001003	基础	1、基础类型：桩承台	m2	98.72	82.98	8191.79	
4	011702003002	构造柱	1、木模板	m2	60.45	104.05	6289.82	
5	011702028001	压顶	1、木模板	m2	16.73	84.36	1411.34	
6	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：包柱脚木模板	m2	56.17	83.54	4692.44	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖掘机、推土机	项	1	4800.61	4800.61	
		单价措施合计					34533.72	
本页小计							62018.03	
合 计							640932.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	21855.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	19868.90			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1986.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	6409.32			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	320.47			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.35598	3154.92	1123.09	
2	01010100~1	钢筋	Ⅲ级钢 (HRB400), Φ 10、12	t	1.78398	2904.73	5181.98	
3	01010100~2	钢筋	Ⅲ级钢 (HRB400), Φ 6	t	0.28866	3154.92	910.70	
4	01010100~3	钢筋	Ⅲ级钢 (HRB400), Φ 8	t	0.63852	2997.00	1913.64	
5	01010100~4	钢筋	Φ 24	t	0.3612	2862.14	1033.80	
6	01010100~5	钢筋	Φ 30	t	0.0861	2896.75	249.41	
7	01010100~6	钢筋	Ⅲ级钢 (HRB400), Φ 14	t	2.26848	2904.73	6589.32	
8	02010108	橡胶板	δ 3	m ²	0.78	15.44	12.04	
9	02090101	塑料薄膜		m ²	150.2621	0.69	103.68	
10	02330104	草袋		m ²	4.851	1.29	6.26	
11	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
12	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	23.6768	5.66	134.01	
13	03270202	砂纸		张	14.5614	0.94	13.69	
14	03410205	电焊条	J422	kg	27.31516	5.99	163.62	
15	03510701	铁钉		kg	103.862802	4.42	459.07	
16	03510705	铁钉	70mm	kg	100.50304	4.42	444.22	
17	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	10.82448	4.55	49.25	
18	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	25.05215	4.73	118.50	
19	03652403	合金钢切割锯片		片	1.2078	68.60	82.86	
20	04010611	水泥	32.5级	kg	30.0366	0.28	8.35	
21	04010701	白水泥		kg	165.32236	0.67	110.77	
22	04050203	碎石	5~16mm	t	29.793168	141.90	4227.65	
23	04050207	碎石	5~40mm	t	409.65606	145.74	59703.27	
24	04090801	石膏粉	325目	kg	11.16101	0.36	4.02	
25	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	166.0372	46.95	7795.45	
26	04132703~1	混凝土实心砖	240×115×53 MU20	百块	166.6224	53.16	8857.65	
27	04230108	防水剂		kg	54.60525	4.29	234.26	
28	05030600	普通木成材		m ³	0.048538	2751.31	133.54	
29	05250501	木柴		kg	65.1792	0.94	61.27	
30	11010304	内墙乳胶漆		kg	19.7863	7.99	158.09	
31	11010362	外墙弹性乳胶涂料 (中涂)		kg	145.614	13.58	1977.44	
32	11010363	外墙弹性乳胶涂料 (面涂)		kg	48.538	13.58	659.15	
33	11112505	高渗透性表面底漆		kg	29.1228	30.01	873.98	
34	11430327	大白粉		kg	11.16101	0.73	8.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-土建

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	12330300	界面剂		kg	775.629564	1.29	1000.56	
36	12413518	901胶		kg	81.04754	2.14	173.44	
37	14310106	塑料管	dn20	m	24.16	3.11	75.14	
38	15372103-1	塑料卡		个	850.26	0.17	144.54	
39	31130106	其它材料费		元	291.302	0.86	249.79	
40	31150101	水		m3	386.80581	4.57	1767.70	
41	31150701	煤		kg	130.3584	0.94	122.54	
42	32010502	复合木模板	18mm	m2	74.7098	35.49	2651.45	
43	32020115	卡具		kg	24.33574	4.56	110.97	
44	32020132	钢管支撑		kg	78.74661	3.51	276.40	
45	32090101	周转木材		m3	4.190553	2964.98	12424.91	
46	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
47	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	13.51812	397.14	5368.59	
48	80010121~2	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.798966	433.61	346.44	
49	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	1.049895	433.61	455.24	
50	80010123~4	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.264198	414.95	109.63	
51	80010124~4	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.380216	433.61	164.87	
52	80010124~5	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	6.616274	414.95	2745.42	
53	80050105~1	混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	12.88973	387.82	4998.90	
54	80050125~1	混合砂浆 1:1:6 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	4.202188	386.97	1626.12	
55	80050125~2	混合砂浆 1:1:6 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.248304	433.61	107.67	
56	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	1.30683	414.95	542.27	
57	80070307~1	防水砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	4.480664	475.43	2130.24	
58	80071505~1	普通沥青砂浆 1:2:6 (干拌(混)砂浆)		t	0.2569	1684.03	432.63	

单位工程招标控制价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1340806.48	
1.1	人工费	332545.25	
1.2	材料费	768295.01	
1.3	施工机具使用费	82303.65	
1.4	企业管理费	107873.98	
1.5	利润	49788.59	
2	措施项目费	50072.87	
2.1	单价措施项目费	12847.39	
2.2	总价措施项目费	37225.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23012.11	
3	其他项目费	134000.00	
3.1	其中：暂列金额	134000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56878.00	
4.1	社会保险费	48796.14	
4.2	住房公积金	8081.86	
4.3	环境保护税		
5	税金	142358.16	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1724115.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：高强螺栓 2、规格：M20	套	296	5.50	1628.00	
		分部小计					1628.00	
		0106 金属结构工程						
2	010603001003	实腹钢柱	1、柱类型：H型 2、钢材品种、规格：Q355 3、单根柱质量：1t以内 4、除锈要求：喷砂除锈, 除锈等级Sa2.5 5、制作、运输、安装	t	23.849	8471.85	202045.15	
3	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型 2、钢材品种、规格：Q355 3、单根质量：1t以内 4、除锈要求：喷砂除锈, 除锈等级Sa2.5 5、制作、运输、安装	t	19.906	8329.25	165802.05	
4	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q355 2、单根质量：1t以内 3、除锈要求：喷砂除锈, 除锈等级Sa2.5 4、制作、运输、安装	t	15.528	8043.58	124900.71	
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：L125*8(Q235B) 2、构件类型：柱间支撑 3、喷砂除锈, 除锈等级Sa2.5 4、制作、运输、安装	t	6.249	8813.78	55077.31	
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ20圆钢 2、构件类型：屋面剪刀撑 3、喷砂除锈, 除锈等级Sa2.5 4、制作、运输、安装	t	0.946	7792.28	7371.50	
本页小计							556824.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：D114*4圆管(Q235B) 2、构件类型：屋面系杆 3、喷砂除锈, 除锈等级Sa2.5 4、制作、运输、安装	t	3.116	6057.42	18874.92	
8	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：L50*5(Q235B) 2、构件类型：屋面隅撑 3、热镀锌处理 4、制作、运输、安装	t	1.122	8478.37	9512.73	
9	010606001005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ10圆钢 2、构件类型：屋面拉条 3、热镀锌处理 4、制作、运输、安装	t	0.474	7274.32	3448.03	
10	010606001006	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ10圆钢 2、构件类型：墙面拉条 3、热镀锌处理 4、制作、运输、安装	t	0.503	7274.32	3658.98	
11	010606002002	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：屋面檩条 3、热镀锌处理 4、制作、运输、安装	t	10.295	6633.27	68289.51	
12	010606002003	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：墙面檩条 3、热镀锌处理 4、制作、运输、安装	t	12.785	6633.27	84806.36	
13	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：天沟托架 3、热镀锌处理 4、制作、运输、安装	t	1.373	6633.27	9107.48	
14	010606011002	钢板天沟	1、钢材品种、规格：1厚304不锈钢天沟 2、展开宽度1080mm	m	79.2	154.76	12256.99	
本页小计							209955.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010606008001	钢梯	1、屋面检修钢梯 2、15J401-WT3c-156/D7	t	1.768	5788.77	10234.55	
16	010605002001	钢板墙板	1、钢材品种、规格： 单层820波浪型彩钢板 2、钢板厚度、复合板厚度：0.5mm	m2	1444.73	57.94	83707.66	
		分部小计					859093.93	
		0109 屋面及防水工程						
17	010901002001	型材屋面	1、屋面 2、0.6厚角驰III型压型宝钢板 3、50厚玻璃岩棉（容重12KG/m3） 4、0.5厚U900型象牙白内层彩钢板	m2	1544.4	116.99	180679.36	
18	010901002010	型材屋面	1、雨棚 2、0.6厚V820型压上层板 3、0.5厚U900型下层板	m2	27.2	101.99	2774.13	
19	010901002007	型材屋面	1、屋脊 2、0.6厚不锈钢板	m	39.6	65.89	2609.24	
20	010901002003	型材屋面	1、屋面山墙泛水板 2、型材品种、规格：0.6mm厚不锈钢板（宽550mm）	m	79.2	48.80	3864.96	
21	010901002004	型材屋面	1、屋面女儿墙檐口泛水板 2、型材品种、规格：0.6mm厚不锈钢板（宽600mm）	m	158.4	52.18	8265.31	
22	010901002008	型材屋面	1、窗四周泛水板 2、型材品种、规格：0.6mm厚不锈钢板（宽500mm）	m	436.8	45.42	19839.46	
23	010901002009	型材屋面	1、雨棚泛水板 2、型材品种、规格：0.6mm厚不锈钢板（宽500mm）	m	27.2	45.42	1235.42	
24	010901002011	型材屋面	1、雨棚泛水板 2、型材品种、规格：0.6mm厚不锈钢板（宽800mm）	m	13.6	65.70	893.52	
25	010901002006	型材屋面	1、包角板 2、型材品种、规格：0.6mm厚不锈钢板（宽550mm）	m	44	48.80	2147.20	
		分部小计					222308.60	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							316250.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011405001001	金属面油漆	1、环氧富锌底漆2道(70 μm) 2、第一道已计入构件制作	m2	2031.87	6.06	12313.13	
27	011405001003	金属面油漆	1、环氧云铁中间漆2道(60 μm)	m2	2031.87	17.08	34704.34	
28	011405001002	金属面油漆	1、氯化橡胶面漆2道(70 μm)	m2	2031.87	17.56	35679.64	
29	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：屋顶承重构架、支撑、系杆 2、防火等级要求：耐火极限1小时	m2	1177.02	43.35	51023.82	
30	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火极限1.5小时	m2	1009.56	63.87	64480.60	
31	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢柱、柱间支撑 2、防火等级要求：耐火极限2小时	m2	859.04	69.35	59574.42	
		分部小计					257775.95	
		分部分项合计					1340806.48	
1	011701001001	综合脚手架	1、柱梁脚手架	m2	1600	3.80	6080.00	
2	011701001002	综合脚手架	1、屋面脚手架	m2	1600	1.36	2176.00	
3	011701001003	综合脚手架	1、墙面脚手架	m2	1569.57	1.99	3123.44	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：汽车式起重机	项	1	1467.95	1467.95	
		单价措施合计					12847.39	
本页小计							270623.34	
合 计							1353653.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	23012.11			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	21658.46			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1353.65			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	13536.54			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	676.83			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	型钢Q235B	综合	t	1.8564	3080.17	5718.03	
2	01010100~3	Φ10圆钢	热镀锌	t	1.02585	3154.92	3236.47	
3	01050101	钢丝绳		kg	2.18694	5.75	12.57	
4	01270100~3	角钢	L125*8	t	6.56145	3311.13	21725.81	
5	01270100~6	圆钢	Φ20	t	0.9933	2862.14	2842.96	
6	01270100~7	型钢Q355		t	62.24715	3577.06	222661.79	
7	01270100~8	圆管	D114*4	t	3.2718	2890.03	9455.60	
8	01270100~9	热镀锌角钢	L50*5	t	1.1781	4347.34	5121.60	
9	01270101	型钢		kg	6.33914	3.08	19.52	
10	01270252	Z形支撑		m	801.516	14.37	11517.78	
11	01270311~1	热镀锌C、Z轻钢		t	25.67565	5057.11	129844.59	
12	01291510-1	不锈钢板	δ 1.0	m2	88.10208	105.00	9250.72	
13	01292306~1	0.6厚角驰III型压型宝钢板	0.6mm	m2	1606.176	24.84	39897.41	
14	01292306~2	彩钢板	单层820波浪型彩钢板	m2	1531.4138	24.84	38040.32	
15	01292306~3	0.6厚V820型上层板	0.6mm	m2	28.288	24.84	702.67	
16	01292308	单层彩板		m2	27.1232	65.00	1763.01	
17	01292308~1	0.6mm厚不锈钢板		m2	305.344	65.00	19847.36	
18	01292308~3	0.6mm厚不锈钢板		m2	89.44	65.00	5813.60	
19	01292500~1	0.5厚U900型象牙白彩钢板	0.5mm	m2	1634.464	22.18	36252.41	
20	01295507	固定支板		只	2153.092	3.00	6459.28	
21	02270105	白布		m2	7.913978	3.43	27.14	
22	02290301	麻绳		kg	2.60737	5.75	14.99	
23	02290401	麻袋		条	9.5791	4.29	41.09	
24	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	2706.117	0.26	703.59	
25	03031201	自攻螺钉		十个	1134.3896	0.51	578.54	
26	03050105	螺栓	M8×80	套	13.69368	0.14	1.92	
27	03090103	螺母		kg	31.4594	6.17	194.10	
28	03270202	砂纸		张	114.513976	0.94	-107.64	
29	03410205	电焊条	J422	kg	1864.12046	5.99	11166.08	
30	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	26.136	38.59	1008.59	
31	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	1516.61657	7.72	11708.28	
32	03450200	焊剂		kg	583.97871	3.43	2003.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-钢结构

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	75.37305	4.55	342.95	
34	03590100	垫铁		kg	921.02908	4.29	3951.21	
35	03591503	钢砂		kg	1438.65792	4.29	6171.84	
36	04171521~1	不锈钢屋脊	0.6mm	m2	24.7104	65.00	1606.18	
37	04171533	彩钢堵头		m	227.4868	9.43	2145.20	
38	05011200	圆木		m3	0.173062	1286.32	222.61	
39	11030303	防锈漆		kg	403.9416	11.33	4576.66	
40	11030304	红丹防锈漆		kg	163.912162	11.33	-1857.12	
41	11030304~1	环氧富锌底漆		kg	260.07936	13.00	3381.03	
42	11030521	防火涂料		kg	3603.1212	16.00	57649.94	
43	11030528	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)		kg	5798.52	3.50	20294.82	
44	11110911~1	环氧云铁中间漆		kg	954.9789	15.00	14324.68	
45	11110911~2	氯化橡胶漆		kg	954.9789	16.00	15279.66	
46	11591105	玻璃胶	300mL	支	324.0821	10.55	3419.07	
47	12030107	油漆溶剂油		kg	67.122137	12.01	806.14	
48	12370305	氧气		m3	805.19841	2.83	2278.71	
49	12370336	乙炔气		m3	349.68997	14.05	4913.14	
50	31010522	密封带	3×20mm	m	348.6256	1.80	627.53	
51	32020132	钢管支撑		kg	3.10037	3.51	10.88	
52	32030105	工具式金属脚手		kg	2.354355	4.08	9.61	
53	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	7.0008	3.57	24.99	
54	32030303	脚手钢管		kg	17.53914	3.51	61.56	
55	32030513	脚手架扣件		个	5.898699	3.51	20.70	
56	32090101	周转木材		m3	0.879859	2964.98	2608.76	
57	32270103	金属校正器		kg	5.24678	4.72	24.76	
58	CL-D00001	M20高强螺栓		套	296	5.50	1628.00	
合计							742046.74	

单位工程招标控制价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	123601.67	
1.1	人工费	33244.64	
1.2	材料费	71238.30	
1.3	施工机具使用费	1466.38	
1.4	企业管理费	13038.16	
1.5	利润	4614.19	
2	措施项目费	4198.42	
2.1	单价措施项目费	1377.72	
2.2	总价措施项目费	2820.70	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2061.28	
3	其他项目费	12000.00	
3.1	其中：暂列金额	12000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3817.26	
4.1	社会保险费	3248.73	
4.2	住房公积金	568.53	
4.3	环境保护税		
5	税金	12925.56	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		156542.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 强电系统						
1	030404017001	配电箱	1、型号：配电柜AAO1 2、规格：XL-21 3、基础形式、材质、规格：基础10#槽钢制作安装	台	1	4159.18	4159.18	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 AL1 2、型号：LB 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	841.16	841.16	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 AL2 2、型号：LB 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	841.16	841.16	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*50 3、敷设方式、部位：穿管及桥架敷设	m	75.6	206.47	15609.13	
5	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管及桥架敷设	m	35.14	129.63	4555.20	
6	030408001003	电力电缆（超高）	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管及桥架敷设	m	21.72	133.40	2897.45	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：1kV以下截面120mm2以下	个	2	265.01	530.02	
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：1kV以下截面35mm2以下	个	4	157.85	631.40	
9	030411004001	配线（超高）	1、名称：管内穿线 2、配线形式：BV-4	m	733.2	5.41	3966.61	
本页小计							34031.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004002	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：BV-4	m	162	5.36	868.32	
11	030411004003	配线（超高）	1、名称：线槽配线 2、配线形式：BV-4	m	1078.56	5.87	6331.15	
12	030411001001	配管（超高）	1、名称：聚氯乙烯硬质塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖砌暗敷	m	244.4	15.24	3724.66	
13	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地敷设	m	71.36	72.37	5164.32	
14	030411003001	桥架（超高）	1、名称：强电金属桥架 2、规格：200*100 3、备注：含弯头、三通、连接板、盖板等全套	m	76.05	124.86	9495.60	
15	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装	kg	234.8	21.21	4980.11	
16	030413001002	抗震支架（超高）	1、名称：桥架抗震支架 2、规格、型号：QJ200	套	8	348.70	2789.60	
17	030412002001	工厂灯（超高）	1、名称：工厂灯（超高） 2、型号：JTDGKA100 LED 3、安装形式：吸顶安装	套	36	140.05	5041.80	
18	030411006002	接线盒（超高）	1、名称：接线盒（超高） 2、材质：镀锌钢质	个	36	9.74	350.64	
19	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工挖填土	m3	32.11	45.95	1475.45	
		分部小计					74252.96	
		0304 防雷接地系统						
20	030409005001	避雷网	1、名称：Φ10镀锌圆钢避雷网 2、安装形式：明敷	m	166.24	41.91	6967.12	
21	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线利用柱内两根Φ16mm的钢筋绑扎或焊接 2、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作、安装	m	288	23.29	6707.52	
本页小计							53896.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030409004001	均压环	1、名称：接地极将基础内两根 $\geq \Phi C16$ 或四根 $\geq \Phi C10$ 且 $< \Phi C16$ 钢筋中的4根通长焊接、绑扎形成基础接地网 2、安装形式：利用桩基、地梁或底板内钢筋作接地极,将地梁或底板钢筋按图焊接成闭合回路	m	160	8.68	1388.80	
23	030409002001	接地母线	1、名称：无基础主筋处利用-40*4不锈钢扁铁通长焊接、绑扎形成基础接地网 2、安装形式：利用桩基、地梁或底板内钢筋作接地极,将地梁或底板钢筋按图焊接成闭合回路	m	124.68	46.67	5818.82	
24	030409002002	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢-40*4	m	14.03	26.80	376.00	
25	030414011001	接地装置	接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					22219.42	
		0310 雨水系统						
26	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水管 De110 4、连接形式：承插粘接连接	m	125.2	38.54	4825.21	
27	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：87式雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	10	38.77	387.70	
		分部小计					5212.91	
		0309 消火栓系统						
28	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	62.49	53.10	3318.22	
本页小计							17075.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	51.92	56.74	2945.94	
30	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	31.42	65.51	2058.32	
31	031003001013	螺纹阀门	1、安装部位：室内 2、名称：Y型过滤器 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	1	138.16	138.16	
32	031003013001	水表	1、名称：螺纹水表 2、安装部位（室内外）：室外 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	1	187.81	187.81	
33	031003001017	螺纹阀门	1、安装部位：室内 2、名称：闸阀 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	2	146.23	292.46	
34	031003001018	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀(含截止阀) 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	178.33	356.66	
35	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：消防软管卷盘 JPS1.6-19 2、附件材质、规格：含30m软管、阀门、活接头、VV-HFB型真空破坏器等配件	套	4	483.07	1932.28	
36	030901013001	灭火器	1、规格、型号：贮压式磷酸铵盐手提式干粉灭火器MF/ABC4* 2、配灭火器箱	组	9	306.84	2761.56	
37	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆2道，调和漆2道	m ²	0.63	21.55	13.58	
本页小计							10686.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2061.28			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1808.14			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	253.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	723.26			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	36.16			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2820.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.95316	3.93	3.75	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	17.1144	3.00	51.29	
3	01090167	圆钢	Φ 8~14	kg	0.42	3.00	1.26	
4	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	18.784	2.90	54.56	
5	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	51.656	3.31	171.03	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.30	6.45	
7	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.5688	4.30	2.45	
8	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	10.78841	4.30	46.39	
9	01210101-1	角钢		kg	176.1	3.31	583.07	
10	01210332	等边角钢	└ 60×5	kg	1.3	3.31	4.30	
11	01270101-1	型钢		kg	5.4802	3.22	17.65	
12	01270101-5~2	桥架抗震支架	QJ200	套	8	348.70	2789.60	
13	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.24	2.89	0.69	
14	01293501	钢垫板		kg	0.6	2.89	1.73	
15	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.928038	8.58	16.54	
16	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.054838	7.72	0.42	
17	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.104094	14.58	1.52	
18	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.752	2.14	3.75	
19	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	6.72	0.30	2.02	
20	02270131	破布		kg	6.642819	6.00	39.86	
21	02290103	线麻		kg	0.201529	10.29	2.07	
22	02330105	草袋子		只	9.062	0.86	7.79	
23	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	14.976	0.25	3.74	
24	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	79.8525	0.58	46.31	
25	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	8.220672	1.00	8.22	
26	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	45.752508	0.86	39.35	
27	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	4.12	0.99	4.08	
28	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	179.410528	1.10	197.35	
29	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	12	1.17	14.04	
30	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	13.871	2.32	32.18	
31	03050911	精制六角螺栓		kg	0.035104	4.82	0.17	
32	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	73.44	0.09	6.61	
33	03070117	膨胀螺栓	M10	套	22.558716	0.69	15.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	03090103	螺母		kg	0.073466	6.17	0.45	
35	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
36	03130304	钢垫圈		kg	0.029004	4.97	0.14	
37	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
38	03210206	砂轮片	φ100	片	0.07605	1.29	0.10	
39	03210211	砂轮片	φ400	片	0.269617	11.58	3.12	
40	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.002326	3.26	0.01	
41	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.72915	8.66	6.31	
42	03270104	铁砂布	2#	张	24.725153	0.86	21.26	
43	03270202	砂纸		张	1.26	0.94	1.18	
44	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	26.110315	6.63	173.11	
45	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	25.36	6.63	168.14	
46	03411302	焊锡		kg	1.4664	36.87	54.07	
47	03430900	焊锡丝		kg	0.77	42.88	33.02	
48	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.16932	51.45	8.71	
49	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	6.370528	4.52	28.79	
50	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.33896	4.52	1.53	
51	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.56212	4.52	2.54	
52	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.225246	6.86	1.55	
53	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	1.63748	17.15	28.08	
54	03652421	锯条		根	2.444	0.19	0.46	
55	03652422	钢锯条		根	144.673954	0.21	30.38	
56	03652906	钢丝刷子		把	0.007755	1.54	0.01	
57	04010611	水泥	32.5级	kg	59.34778	0.27	16.02	
58	04030102	黄砂		m3	0.122142	216.24	26.41	
59	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.001448	214.89	0.31	
60	04130101	机砖		百块	22.65	55.01	1245.98	
61	05030100	木方材		m3	0.012	2577.69	30.93	
62	05030600	普通木成材		m3	0.000569	2577.69	1.47	
63	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	8.480414	11.33	96.08	
64	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.109087	11.33	1.24	
65	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.9126	11.33	10.34	
66	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	0.15309	11.33	1.73	
67	11030703	沥青漆		kg	1.422	10.29	14.63	
68	11030708	环氧煤沥青底漆		kg	4.395	18.00	79.11	
69	11030709	环氧煤沥青面漆		kg	23.2056	18.00	417.70	
70	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.187318	15.44	2.89	
71	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	11112503-1	调和漆		kg	0.20229	14.64	2.96	
73	11112504	无光调和漆		kg	5.613096	14.64	82.18	
74	11112524	厚漆		kg	3.518329	8.58	30.19	
75	11450503	稀释剂		kg	1.96896	12.01	23.65	
76	11450706	环氧固化剂		kg	4.99272	25.73	128.46	
77	11452114	松香水		kg	0.84528	4.72	3.99	
78	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	2.7544	10.72	29.53	
79	12010103	汽油		kg	8.080149	7.29	58.90	
80	12010903	煤油		kg	0.66804	4.29	2.87	
81	12030106	溶剂汽油		kg	1.494242	7.29	10.89	
82	12050311	机油		kg	2.53319	7.72	19.56	
83	12050313	机油	6~7#	kg	0.01308	10.72	0.14	
84	12060317	清油		kg	1.679606	13.72	23.04	
85	12070109	电力复合脂		kg	1.134	17.15	19.45	
86	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.100282	10.29	1.03	
87	12310308	丙酮		kg	4.1316	5.15	21.28	
88	12370305	氧气		m3	0.074034	2.83	0.21	
89	12370335	乙炔气		kg	0.025229	15.44	0.39	
90	12413501	胶水		kg	0.27	10.72	2.89	
91	12413542	胶合剂		kg	0.19552	8.56	1.67	
92	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	5.2	12.43	64.64	
93	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.4664	3.14	4.60	
94	13070304	玻璃布	δ 0.2	m2	46.0596	3.60	165.81	
95	14030319-1	热镀锌钢管	DN25	m	63.7398	10.21	650.59	
96	14030322-1	热镀锌钢管	DN32	m	52.9584	13.20	699.10	
97	14030325	热镀锌钢管	DN40	m	32.0484	15.13	484.86	
98	14030340~1	镀锌钢管	DN100	m	73.5008	44.22	3250.06	
99	14310379~1	PVC-U排水管 De 110	dn110	m	119.0652	22.26	2650.39	
100	14312502	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	
101	14312509	塑料软管	dn6	m	3.6	1.89	6.80	
102	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.9	1.17	1.05	
103	14450508	钢筋混凝土管	Φ 300	m	1.128	47.45	53.52	
104	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	61.11522	2.82	172.34	
105	15020308	室内镀锌钢管接头零件	DN32	个	41.69176	4.19	174.69	
106	15020309	室内镀锌钢管接头零件	DN40	个	22.49672	5.04	113.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
108	15021109	镀锌活接头	DN40	个	4.04	12.07	48.76	
109	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
110	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
111	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
112	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	8.020864	2.00	16.04	
113	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	80.1	0.12	9.61	
114	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	10.2	5.88	59.98	
115	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	48.202	18.00	867.64	
116	15271912	管接头	FST20	个	35.9268	0.25	8.98	
117	15370707	单管卡子	DN25	个	12.87294	0.68	8.75	
118	15370710	单管卡子	DN50	个	10.69552	1.24	13.26	
119	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	8.312	6.17	51.29	
120	15372507	PVC塑料抱箍	φ110	副	10.2	4.29	43.76	
121	16150505	自动排气阀	DN25	个	2	44.36	88.72	
122	16310105~1	截止阀 DN25	DN25	个	2.02	53.18	107.42	
123	16310107~1	Y型过滤器 DN40		个	1.01	85.18	86.03	
124	16310107~3	闸阀 DN40		个	2.02	93.17	188.20	
125	16310107~4	螺纹水表	DN40	个	1.01	134.34	135.68	
126	19110105	管子托钩	DN25	个	13.27156	1.31	17.39	
127	20010100~1	贮压式磷酸铵盐手提式干粉灭火器	MF/ABC4	个	18	111.06	1999.08	
128	20030105~1	消防软管卷盘		套	4	354.92	1419.68	
129	20070111	灭火器放置箱		个	9	68.72	618.48	
130	22470111~1	工矿灯	JTDGKA100 LED	套	36.36	102.93	3742.53	
131	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.90	
132	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.4	56.42	22.57	
133	25010311	裸铜线	16mm ²	m	4.110336	12.73	52.32	
134	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	1.56	58.91	91.90	
135	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	29.304	1.48	43.37	
136	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	17.11125	10.96	187.54	
137	25430311-11~1	绝缘导线	BV-4	m	806.52	3.72	3000.25	
138	25430311-2~1	绝缘导线	BV-4	m	1265.3712	3.72	4707.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：七里村粮食发货物流点库房建设-安装

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	26012501~1	强电金属桥架	200*100	m	76.43025	63.88	4882.36	
140	26060121-2~1	刚性阻燃管	PC20	m	268.84	1.50	403.26	
141	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	80.1	0.10	8.01	
142	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	7.938086	0.98	7.78	
143	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	7.938086	9.12	72.40	
144	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	13.871	7.55	104.73	
145	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	9.024	2.57	23.19	
146	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	4.06	2.43	9.87	
147	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	79.8525	3.33	265.91	
148	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	7.344	4.23	31.07	
149	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	18.048	2.14	38.62	
150	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	9.024	8.58	77.43	
151	26110101~2	镀锌钢质接线盒		只	36.72	1.77	64.99	
152	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	46.5472	4.72	219.70	
153	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	17.296812	1.46	25.25	
154	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	16.8588	5.77	97.28	
155	26250343	固定卡子	3×80	个	14.832	2.49	36.93	
156	26250703	电缆吊挂	3×50	套	10.319064	8.45	87.20	
157	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	10.2	21.44	218.69	
158	30410504	铸铁爬梯		kg	12.032	4.50	54.14	
159	31110301	棉纱头		kg	9.017186	5.57	50.23	
160	31110307	塑料手套		副	15.12	3.43	51.86	
161	31150101	水		m ³	15.034929	4.77	71.72	
162	31150301	电		kW·h	35.235	0.59	20.79	
163	31170103	标志牌		个	8.97108	0.16	1.44	
164	31170104	标志牌	塑料扁形	个	74.4336	0.16	11.91	
165	33010305	铸铁井盖	Φ600 轻型	套	2	214.39	428.78	
166	55090103~1	配电柜AA01		只	1	3460.43	3460.43	
167	55090108~1	配电箱 AL1		只	1	488.01	488.01	
168	55090108~2	配电箱 AL2		只	1	488.01	488.01	
169	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.953	387.85	757.47	
170	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.76986	397.14	305.74	

