



淤溪镇 2025 年度高标准农田建设工程管护维修项目

招标控制价

招标控制价（小写）： 1032775.78 元

（大写）： 壹佰零叁万贰仟柒佰柒拾伍元柒角捌分

招标人：

泰州市姜堰区淤溪镇人民政府

府

（单位盖章）

工程造价

咨询人：江苏建威建设管理有限公司

（单位公章）

法定代表人或
其授权人：

孔峰

（签字或盖章）

法定代表人或
其授权人：

方内凡

（签字或盖章）

编制人：



（造价人员签字盖专用章）

复核人：



（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 2025 年 07 月 28 日 复核时间： 2025 年 08 月 04 日



总 说 明

一、工程概况：

淤溪镇 2025 年度高标准农田建设工程管护维修资金项目工程位于淤溪镇，本项目建设内容主要包括：（一）孙吉村：新建 18cm 厚 3m 宽道路 7 条，计 1597m，拆建 4.6m*8m 农桥 1 座；（二）武庄村：更换桥栏杆 60m，新建桥北道路 340m²，桥梁铺装更换 120m²，台前锥坡铺筑 220m²，具体工程量详工程量清单。

二、编制依据：

1、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)、《江苏省水利工程预算定额》(2010 年)、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》(2017 年修订版)、《江苏省市政工程计价表》(2014 年)、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》(苏水基〔2011〕21 号)；

2、苏水基〔2015〕31 号、32 号文，苏水基〔2016〕26 号文，苏水基〔2016〕27 号文，苏水规〔2017〕2 号，苏水安【2017】3 号，苏水基【2019】6 号，苏建函价〔2025〕66 号等现行文件。

3、业主提供施工图纸、业主意见及现场勘察情况；

4、《泰州工程造价管理》2025 第 6 期信息价、信息价没有的材料参照市场价；

三、工程类别及取费标准

1、水利工程执行《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》(2017 年修订版)相应费用标准。

2、措施费：

(1) 通用措施项目：根据委托方编标要求，本工程检测费用、环保、临时工程、安全、保险费、夜间施工等按照工程量清单计价的 3.5%取费，该费率为包干费，中标后不调整。

(2) 专业工程措施项目：除措施项目清单中所列项目外，投标人应根据现场情况，将措施项目清单中未列的项目进行补充。如果未补充，视为此费用已包含在措施项目清单的其它单价和合价中。

3、税金：

(1) 本项目税金按 9%

四、招标人提供的条件



总 说 明

1、施工现场条件需投标人通过现场踏勘获得。

2、水电由投标人自理。投标人认真做好现场踏勘，了解现场施工条件、水电接入、矛盾协调等，考虑设备进场、材料二次搬运、交通便道等，合理编制施工组织设计，编排工期，综合报价，结算时不再增加类似费用。

五、其他相关事项说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。本清单特征表述不详或与设计文件不一致时以设计文件为准，设计图纸没有表述的按照清单表述报价。

2、除合同另有规定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸，按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则计算，是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款），按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则等规定，根据施工图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以审计核算的工程量为准。

3、材料价格参考《泰州工程造价管理》2025 年第 6 月材料指导价，部分材料结合市场询价，由投标人自主报价，材料价格波动引起的费用增减投标人在报价中自行考虑，结算时不作调整。

4、本项目混凝土采用商品混凝土，浇筑混凝土所需的模板、脚手、支撑等措施项目费均应含在相应混凝土综合单价中，不另行支付相关措施费用。所有项目便道、便桥不予考虑，各单位自行考虑。

5、本项目土方工程不考虑场外运进和运出，投标人应根据施工图纸、现场情况合理调配土方，均应考虑在本标段场内平衡，运距自行测算。外调土方由发包人提供土源，投标人负责取土，运距按 3km 考虑，运距包干。投标人应根据清单特征描述情况考虑土方来源综合报价，结算时单价不作调整。如需弃土场由投标人自理，报价含渣土费、弃土费等一切费用。

6、工程量清单中的单价、合价和总价包括完成本工程全部内容所需的人工、材料、机



总 说 明

械、制作、运输、检测、检验、安装、调试等直接费、间接费、其它费用、保修、税金等全部费用、税费、利润以及投标义务、责任和风险所发生的一切费用。


7、专项工程措施费用包括但不限于围堰、施工场地外交通工程、施工降排水、施工临时用房、导流、截流、临时便道、便桥、沉降观测、机械进退场、周边房屋及设施支护、临时设施等所有工作内容及相关费用，结算时不作调整。

8、根据设计图纸及业主要求，道路碎石垫层按再生碎石计价，厚度为 5cm。



第1页 共1页

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】



第1页 共1页

[illegible]



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 20250708

第1页 共8页

工程名称: 淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	2025年度高标准农田建设工程管护维修资金项目-孙吉村				1			
2	50	田间道路				1		675479.18	
2.1	500114001	新建道路工程DL01-400米			m2	1224		167793.52	
2.1.1	500101001001	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	1624	1.1	1786.4	
2.1.2	500101001002	路基整形压实	1.路基找平、平整、压实等		m2	1624	1.95	3166.8	
2.1.3	500103001001	一般土方填筑	1、填方品种: 素土 2、路肩培土 3、场外调土3公里		m3	200	23.71	4742	
2.1.4	500103007001	垫层料填筑	1、颗粒级配: 再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数: 5cm		m2	1304	9.72	12674.88	
2.1.5	500109001001	混凝土路面	1、砼强度等级: C30 2、厚度: 18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯伸缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙烯胶泥		m2	1224	118.81	145423.44	
2.2	500114001	新建道路工程DL02-150米			m2	450		61738.35	
2.2.1	500101001003	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	600	1.1	660	
2.2.2	500101001004	路基整形压实	1.路基找平、平整、压实等		m2	600	1.95	1170	
2.2.3	500103001002	一般土方填筑	1、填方品种: 素土 2、路肩培土 3、场外调土3公里		m3	75	23.71	1778.25	
2.2.4	500103007002	垫层料填筑	1、颗粒级配: 再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数: 5cm		m2	480	9.72	4665.6	



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：20250708

第2页 共8页

工程名称：淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.2.5	500109001002	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙烯胶泥		m2	450	118.81	53464.5	
2.3	500114001	新建道路工程DL03-510米			m2	1554		213068.31	
2.3.1	500101001005	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	2064	1.1	2270.4	
2.3.2	500101001006	路基整形压实	1.路基找平、平整、压实等		m2	2064	1.95	4024.8	
2.3.3	500103001003	一般土方填筑	1、填方品种：素土 2、路肩培土 3、场外调土3公里		m3	255	23.71	6046.05	
2.3.4	500103007003	垫层料填筑	1、颗粒级配：再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数：5cm		m2	1656	9.72	16096.32	
2.3.5	500109001003	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙烯胶泥		m2	1554	118.81	184630.74	
2.4	500114001	新建道路工程DL04-145米			m2	435		59680.41	
2.4.1	500101001007	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	580	1.1	638	
2.4.2	500101001008	路基整形压实	1.路基找平、平整、压实等		m2	580	1.95	1131	
2.4.3	500103001004	一般土方填筑	1、填方品种：素土 2、路肩培土 3、场外调土3公里		m3	72.5	23.71	1718.98	
2.4.4	500103007004	垫层料填筑	1、颗粒级配：再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数：5cm		m2	464	9.72	4510.08	



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：20250708

第3页 共8页

工程名称：淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.4.5	500109001004	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙稀胶泥		m2	435	118.81	51682.35	
2.5	500114001	新建道路工程DL05-172米			m2	516		70793.31	
2.5.1	500101001009	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	688	1.1	756.8	
2.5.2	500101001010	路基整形压实	1、路基找平、平整、压实等		m2	688	1.95	1341.6	
2.5.3	500103001005	一般土方填筑	1、填方品种：素土 2、路肩培土 3、场外调土3公里		m3	86	23.71	2039.06	
2.5.4	500103007005	垫层料填筑	1、颗粒级配：再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数：5cm		m2	550.4	9.72	5349.89	
2.5.5	500109001005	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙稀胶泥		m2	516	118.81	61305.96	
2.6	500114001	新建道路工程DL06-180米			m2	540		77812.98	
2.6.1	500101001011	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	744	1.1	818.4	
2.6.2	500101001012	路基整形压实	1、路基找平、平整、压实等		m2	744	1.95	1450.8	
2.6.3	500103001006	一般土方填筑	1、填方品种：素土 2、路肩培土 3、场外调土3公里		m3	114	23.71	2702.94	
2.6.4	500103007006	垫层料填筑	1、颗粒级配：再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数：5cm		m2	600	9.72	5832	



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：20250708

第4页 共8页

工程名称：淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.6.5	500109001006	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙稀胶泥		m2	564	118.81	67008.84	
2.7	500114001	新建道路工程DL07-40米			m2	120		24592.3	
2.7.1	500101001013	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	160	1.1	176	
2.7.2	500103001007	一般土方填筑	1、填方品种：砖渣土 2、路基填土 3、场外调土运距包干（甲方提供土源）		m3	288	21.42	6168.96	
2.7.3	500101001014	路基整形压实	1、路基找平、平整、压实等		m2	160	1.95	312	
2.7.4	500103007007	垫层料填筑	1、填方种类：10%灰土 2、分层厚度及碾压遍数：15cm		m2	134	23.91	3203.94	
2.7.5	500103001008	一般土方填筑	1、填方品种：素土 2、路肩培土 3、场外调土3公里		m3	20	23.71	474.2	
2.7.6	500109001007	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙稀胶泥		m2	120	118.81	14257.2	
3	50	农桥				1		171163.29	
3.1		桥梁QL-001(4.6m*8m)				1		171163.29	
3.1.1	500101002	一般土方开挖				1		1167.76	



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：20250708

第5页 共8页

工程名称：淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.1.1.1	500114002001	其他临时建筑工程	1、拆除老桥，符合施工要求 2、拆除垃圾外运，施工方自行考虑 3、包干费		项	1	1000	1000	
3.1.1.2	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级:二类土 2. 开挖厚度:详设计图纸 3. 运距:自行考虑		m3	72	2.33	167.76	
3.1.2	500103001	一般土方填筑				1		16696.4	
3.1.2.1	500103007008	垫层料填筑	1、填方品种:6%灰土 2、台背回填 3、土方来源:利用开发土方回填,不足部分由建设单位提供土源,施工单位运至现场,运距包干		m3	120	138.36	16603.2	
3.1.2.2	500103007009	垫层料填筑	1、颗粒级配:级配碎石 2、分层厚度及碾压遍数:10cm(挡土板基础垫层)		m3	0.3	310.68	93.2	
3.1.3	500109001	普通混凝土				1		93455.47	
3.1.3.1	500108004001	混凝土灌注桩(泥浆护壁钻孔灌注桩)	1. 桩型号:钻孔灌注桩 Φ80cm 2. 桩长:20m 3. 砼强度等级:C30水下砼 4. 包含打桩平台搭拆及护筒		m3	40.19	1529.51	61471.01	
3.1.3.2	500109001008	普通混凝土	1. 砼强度等级:C30 2. 部位:桥台盖梁、耳背墙(含模板)		m3	16.48	797.46	13142.14	
3.1.3.3	500109001009	普通混凝土	1. 砼强度等级:C30现浇板 2. 部位:桥梁板(含模板) 3、含桥板预压		m3	12.25	888.78	10887.56	
3.1.3.4	500109001010	普通混凝土	1. 砼强度等级:C40 2. 部位:桥面铺装及铰缝		m3	3.31	692.36	2291.71	



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：20250708

第6页 共8页

工程名称：淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.1. 3.5	5001090010 11	普通混凝土	1. 砼强度等级：C30 2. 部位：栏杆缘石（含模板）		m3	1.58	1059.68	1674.29	
3.1. 3.6	5001090010 12	普通混凝土	1. 砼强度等级：C30 2. 部位：挡土板（含模板）		m3	4.5	886.39	3988.76	
3.1. 4	500109010	混凝土凿除				1		1006.25	
3.1. 4.1	5001090100 01	混凝土凿除	1. 破桩头后外运，运距自行考虑		m3	2.01	500.62	1006.25	
3.1. 5	500111001	钢筋加工及安装				1		46994.44	
3.1. 5.1	5001110010 01	钢筋加工及安装	1. 钢筋型号：灌注桩-钢筋HPB300		t	0.441	5478.79	2416.15	
3.1. 5.2	5001110010 02	钢筋加工及安装	1. 钢筋型号：灌注桩-钢筋HRB400		t	3.545	5323.13	18870.5	
3.1. 5.3	5001110010 03	钢筋加工及安装	1. 钢筋型号：钢筋HPB300		t	1.278	5532.73	7070.83	
3.1. 5.4	5001110010 04	钢筋加工及安装	1. 钢筋型号：钢筋HRB400		t	3.466	5377.08	18636.96	
3.1. 6	500109009	伸缩缝				1		3723.33	
3.1. 6.1	5001090090 01	伸缩缝	1. 伸缩缝型号：钢板伸缩缝		m	9.2	404.71	3723.33	
3.1. 7	500107013	排水孔				1		67.63	
3.1. 7.1	5001070130 01	排水孔	1. ϕ 100PVC排水管		m	2.4	28.18	67.63	
3.1. 8	500114001	其他永久建筑工程				1		8052.01	
3.1. 8.1	5001140010 01	油毛毡支座	1. 3cm油毛毡支座		m2	6.8	167.66	1140.09	
3.1. 8.2	5001140010 02	铭牌	1. 桥梁铭牌		项	1	600	600	
3.1. 8.3	5001140010 03	其他永久建筑工程	1. 位置：桥端限载牌，含挖回填、污工、模板、钢筋砼基础等 2. 构造：具体详见图纸		套	2	707.96	1415.92	
3.1. 8.4	5001140010 04	其他永久建筑工程	1. 桥成品仿石材栏杆（栏杆式样、规格尺寸详设计图纸要求，含扇形抱鼓石及真石漆）		m	20.4	240	4896	



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：20250708

第7页 共8页

工程名称：淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	50	2025年度高标准农田建设工程管护维修资金项目-武庄村				1		140999.28	
4.1	5001	桥栏杆拆建				1		19200	
4.1.1	5001140020	其他临时建筑工程	1、拆除桥面栏杆，符合施工要求 2、拆除的栏杆外运，运距包干		m	60	30	1800	
4.1.2	5001140010	其他永久建筑工程	1、桥成品仿石材栏杆 (栏杆式样、规格尺寸详设计图纸要求，含扇形抱鼓石及真石漆)		m	60	240	14400	
4.1.3	5001140010	其他永久建筑工程	1、栏杆原下坎砼缘石清理、修补、刷漆 (与后装栏杆材质、色彩一致) 2、单价包干		m	60	50	3000	
4.2	5002	桥梁铺装更换				1		32407.97	
4.2.1	5001090100	混凝土凿除	1. 凿除桥面原有铺装层，运距自行考虑		m ³	12	415.71	4988.52	
4.2.2	5001090010	普通混凝土	1. 砼强度等级：C40 2. 部位：桥面铺装		m ³	12	692.36	8308.32	
4.2.3	5001110010	钢筋加工及安装	1. 钢筋型号：钢筋HPB300		t	0.179	5532.73	990.36	
4.2.4	5001110010	钢筋加工及安装	Φ10钢筋植筋		根	600	7.51	4506	
4.2.5	5001110010	钢筋加工及安装			t	2.532	5377.08	13614.77	
4.3	5003	桥台锥坡				1		36511.81	
4.3.1	5001010020	一般土方开挖	锥坡基础挖方		m ³	44	2.33	102.52	
4.3.2	5001090010	普通混凝土	1、部位及类型：锥坡护脚(含模板) 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼		m ³	20.8	630.66	13117.73	
4.3.3	5001090010	普通混凝土	C25细石混凝土		m ³	1.5	558.55	837.83	
4.3.4	5001110010	钢筋加工及安装	1. 钢筋型号：钢筋HPB300		t	0.043	5532.73	237.91	



建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：20250708

第8页 共8页

工程名称：淤溪镇2025年度高标准农田建设工程管护维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4.3.5	500105008001	浆砌混凝土预制块	锥坡、护坡10cm厚C25混凝土预制六角块		m3	22	696.53	15323.66	
4.3.6	500103007010	垫层料填筑	1、颗粒级配：1:1砂石垫层（六角块下垫层） 2、分层厚度及碾压遍数：10cm		m3	22	313.28	6892.16	
4.4	5004	桥北道路新建-340m				340		48048.8	
4.4.1	500101001015	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	340	1.1	374	
4.4.2	500101001016	路基整形压实	1、路基找平、平整、压实等		m2	340	1.95	663	
4.4.3	500103007011	垫层料填筑	1、颗粒级配：再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数：10cm		m2	340	19.46	6616.4	
4.4.4	500109001016	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护等 4、每隔5米锯缩缝、每隔150米设置胀缝、填缝料聚氯乙烯胶泥		m2	340	118.81	40395.4	
4.5	5005	桥北道路挡墙				1		4830.7	
4.5.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 3、部位：砖砌挡墙		m3	7.2	493.03	3549.82	
4.5.2	500105010001	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 2、抹面厚度：2cm厚 3、部位：挡墙抹灰		m2	72	17.79	1280.88	
		合计						987641.75	



第1页 共1页