

最高投标限价

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



泰州有信项目管理有限公司

（单位盖章）

2025年7月7日

华庄集中居住区（西半边）配电工程

最高投标限价

最高投标限价（小写） 2168227.68

（大写）： 贰佰壹拾陆万捌仟贰佰贰拾柒元陆角捌分

招标人： (单位盖章)

造价咨询人： 泰州有信项目管理有限公司 (单位公章)



法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



专业咨询员： 王清 (造价工程师签字盖专用章)

项目负责人： 叶剑 (造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2025/6/5

复核时间： 2025/7/7

华庄集中居住区（西半边）配电工程 预算编制说明

一、项目概况：

本工程为“华庄集中居住区（西半边）配电工程”，位于泰兴市黄桥镇；

二、预算范围：

新增杆上设备（刀闸开关、分界开关、避雷器）两套、2台630KVA箱变、6台低压电缆分支箱、12台落地电表箱，54台单表位三相电表箱及配套的管路、电缆等。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范；
- 2、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》；
- 3、机械台班执行《江苏省施工机械台班2007年单价表》与苏建价函2015(5)号文《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》等相关规定；
- 4、苏建函价[2025]66号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》人工工资指导价；
- 5、苏建价[2014]第299号《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
- 6、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；
- 7、苏建函价[2018]298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；
- 8、苏建函价(2019)178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- 9、国家（省级）标准图集及相关工程设计规范、施工验收规范等相关资料；
- 10、江苏俊浩建设项目管理有限公司的设计图纸；
- 11、工程质量标准：合格。

四、材料价格参照《泰州工程造价管理》2025年第6期信息价，无信息价的材料价格参照同期市场价列入。

五、项目费用组成说明：

- 1、环境保护税暂未计取，最终结算时按税务及环保部门实际收取的费用进行结算；

2、管理费及利润计费按《江苏省建设工程费用定额》中工程类别划分标准执行；规费部分执行江苏省、泰州市等相关文件规定；总价措施费按相关规定计取；

3、根据建设单位要求，本项目不要求创建优质工程及星级文明工地，工程按质论价及安全文明施工增加费未计取；

六、预算说明：

- 1、每台住户挂墙电表箱的接地极按一根 L50*5*2500 热镀锌接地角钢计算；
- 2、高压接入电缆下地后接入箱变，按设置共 6 米 2*DN150C-PVC 砼包管计算；
- 3、箱变、分支箱、落地集中式电表箱接地扁钢均按 50*5 热镀锌扁钢计算；
- 4、“1 台低压电缆分支箱+两台计量箱”三联并列基础按共用一套接地系统考虑计算；
- 5、电缆井不考虑接地极计算；

2025-7-7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0304 配电								
1	030410004001	杆上设备	1. 隔离开关 GWX10-12/630A 2. 绝缘套	组	2	1812.10	3624.20	
2	030410004002	杆上设备	1. 分界负荷开关 KTZW20-12F，含台架抱箍等 2. 绝缘套 3. 台架	台	2	28965.30	57930.60	
3	030410004003	杆上设备	1. 避雷器 HY5WS-17/45 2. 绝缘套	组	2	626.35	1252.70	
4	030410002001	横担组装	1. 10kV以下横担 铁横担（避雷器及刀闸横担 L80*8*1500）单根，含抱箍等	组	6	119.04	714.24	
5	030403001001	软母线	1. 引下线、跳线及设备连线 绝缘铝绞线 JKLYJ-10KV-150	跨/三相	6	413.17	2479.02	
6	030404031001	小电器	1. 电缆故障显示器	个	6	130.42	782.52	
7	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 TJ-35（杆上设备接地用）	m	16	30.61	489.76	
8	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 箱式变电站 SCB18-630KVA，带高低压开关柜，详细配置见系统图（变压器绕组全铜）	台	2	219257.20	438514.40	
9	030404031002	安全工器具	1. 每套安全工器具暂按以下配置计算：高压接地棒、低压接地棒、10KV验电器、钳型电流表、电阻表各一个；安全帽两顶、3kg灭火器两只、绝缘鞋、绝缘靴各两双，绝缘手套两副，绝缘垫一块	套	2	2266.11	4532.22	
10	030408001001	电力电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 YJV22-3*70-8.7/15KV，含杆上电缆抱箍	m	49.71	269.13	13378.45	
11	030408006001	电力电缆头	1. 户内热缩头套 3*70高压	个	2	678.70	1357.40	
12	030408006002	电力电缆头	1. 户外热缩头套 3*70高压	个	2	1128.14	2256.28	
13	030408003001	电缆保护管	1. 镀锌钢管明敷 DN100，含护管支架，钢管口热缩护套	m	6	143.13	858.78	
本页小计							528170.57	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	030408008001	防火堵洞	1. 防火堵洞 保护管（不含防火胶泥）	处	2	14.68	29.36		
15	030408009001	防火隔板	1. 防火隔板	m ²	17.88	238.26	4260.09		
16	030408010001	防火堵料	1. 有机防火堵料	kg	230	11.98	2755.40		
17	040807001001	变压器系统调试	1. 电力变压器系统调试	系统	2	3737.19	7474.38		
18	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电	系统	2	2305.53	4611.06		
19	030414002002	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	6	886.31	5317.86		
20	040807004001	电缆试验	1. 电缆试验 泄露测试	根	2	139.16	278.32		
21	030402018002	带电作业费	1. 带电作业费	项	2	3500.00	7000.00		
22	030402018003	整定值计算书	1. 整定值计算书	项	2	1330.93	2661.86		
23	030412007001	电缆标志牌	1. 电缆走向标志牌 不锈钢材质，钉地安装	套	20	10.45	209.00		
24	030411004001	配线	1. 设备接地线 YJV-1*70	m	10	69.87	698.70		
25	030404031003	小电器	1. 压铜接线端子 导线截面70mm ² 内（设备接地线用）	个	8	25.15	201.20		
26	030409001001	接地极	1. L50*5*2500镀锌角钢制作安装（电杆设备接地2根/处、箱变4根/处、住户电缆表1根/处、分支箱与落地电表箱共用4根/处）	根	90	138.63	12476.70		
27	030409002001	接地母线	1. 接地母线 50*5镀锌扁钢	m	335	30.29	10147.15		
28	040807003001	接地装置调试	1. 接地极调试	根	54	32.65	1763.10		
29	040807003002	接地装置调试	1. 接地装置调试 6根接地极以内	组	8	384.47	3075.76		
30	030408011001	电缆分支箱	1. 电缆分支箱（带灭弧罩隔离开关 400A，断路器，3*250A） 2. 箱体材质：304不锈钢板	台	6	7799.56	46797.36		
本页小计							109757.30		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030404017001	配电箱	1. 户外落地式电表箱，不含电表主材及安装费，内置9*60A单相表位及其他必备的元件配线等 2. 箱体材质：304不锈钢板	台	12	5307.63	63691.56	
32	030404017002	配电箱	1. 不锈钢集中电表箱三相1表位（不含电表主材及安装费）	台	54	664.24	35868.96	
33	030411001001	配管	1. 钢管明敷 KBG32，每根1.5米长（含卡子及弯头）	根	54	23.33	1259.82	
34	030408008002	防火堵洞	1. 防火堵洞 保护管（不含防火胶泥）	处	108	14.68	1585.44	
35	030408001002	电力电缆	1. 低压铜芯电力电缆 ZR-YJV22-4*16	m	2514.25	73.35	184420.24	
36	030408001003	电力电缆	1. 低压铜芯电力电缆 ZR-YJV22-4*70	m	54.3	287.43	15607.45	
37	030408001004	电力电缆	1. 低压铜芯电力电缆 ZR-YJV22-4*120	m	48.45	478.11	23164.43	
38	030408001005	电力电缆	1. 低压铜芯电力电缆 ZR-YJV22-4*240	m	296	945.40	279838.40	
39	030408006003	电力电缆头	1. 低压户内热缩头套 4*16	个	108	253.78	27408.24	
40	030408006004	电力电缆头	1. 低压户内热缩头套 4*70	个	12	413.59	4963.08	
41	030408006005	电力电缆头	1. 低压户内热缩头套 4*120	个	12	431.69	5180.28	
42	030408006006	电力电缆头	1. 低压户内热缩头套 4*240	个	12	580.96	6971.52	
43	030411004002	配线	1. 三相电表箱接地线 BVR-25	m	165	29.70	4900.50	
44	030404031004	小电器	1. 压铜接线端子 导线截面25mm ² 内（表箱等接地线用）	个	132	13.57	1791.24	
分部小计							1294579.03	
分部分项合计							1294579.03	
本页小计							656651.16	
合 计							1294579.03	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	11591.04			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	10167.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1423.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	338.92			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	508.38			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	169.46			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	7456.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	203.35			
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					20267.38			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.231	6.00	1.39	
2	01090225	镀锌圆钢	φ 10~14	kg	24.12	3.22	77.71	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	73.6656	3.22	237.35	
4	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	18	3.22	58.00	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	359.4	3.22	1157.99	
6	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	23.785	3.22	76.64	
7	01293501	钢垫板		kg	29	3.22	93.44	
8	01293501~1	钢垫板		kg	8.1	3.22	26.10	
9	01293501~2	钢垫板		kg	3.6	3.22	11.60	
10	01293533	镀锌钢垫板	δ 1~2	kg	0.9	3.90	3.51	
11	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	8.34233	8.58	71.58	
12	01550304~1	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.211185	8.58	87.61	
13	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.313922	14.58	4.58	
14	02070226~1	橡胶垫	δ 2	m2	2.267525	14.58	33.06	
15	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	0.672	75.89	51.00	
16	02270106	白布		m	1.6	3.43	5.49	
17	02270131	破布		kg	15.90276	6.00	95.42	
18	02270131~1	破布		kg	79.776	6.00	478.66	
19	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	12.5874	0.27	3.40	
20	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	153.8721	0.69	106.17	
21	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	46.65276	0.86	40.12	
22	03050652~1	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	220.186	0.86	189.36	
23	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	136.288	1.10	149.92	
24	03050654~1	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	1536.9	1.10	1690.59	
25	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	16.92	1.17	19.80	
26	03050655~1	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	269.04	1.17	314.78	
27	03050655~2	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	4	1.18	4.72	
28	03050658	精制带母镀锌螺栓	M14×100内2平1弹垫	套	49.2	1.17	57.56	
29	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	42.8	2.33	99.72	
30	03050659~1	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	33.5	2.32	77.72	
31	03050662	精制带母镀锌螺栓	M16×250内2平1弹垫	套	12.2	1.59	19.40	
32	03070117	膨胀螺栓	M10	套	21.3444	0.69	14.73	
33	03070117~1	膨胀螺栓	M10	套	0.938	0.69	0.65	
34	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	13.6971	0.86	11.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	1.2	8.66	10.39	
36	03270104	铁砂布	2#	张	5.12	0.86	4.40	
37	03270104~1	铁砂布	2#	张	72.6	0.86	62.44	
38	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	14.18	6.63	94.01	
39	03410206~1	电焊条	J422 φ 3.2	kg	7.035	6.63	46.64	
40	03410206~2	电焊条	J422 φ 3.2	kg	1.8	6.63	11.93	
41	03410207	电焊条	J422 φ 4	kg	0.24	6.63	1.59	
42	03411302	焊锡		kg	0.231	36.87	8.52	
43	03430900	焊锡丝		kg	1.82	42.88	78.04	
44	03430900~1	焊锡丝		kg	64.08	42.88	2747.75	
45	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.388	51.45	19.96	
46	03450404~1	焊锡膏	瓶装50g	kg	11.6055	51.45	597.10	
47	03511502	水泥钉		十个	8.32	2.40	19.97	
48	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	3	4.52	13.56	
49	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	8.26687	4.52	37.37	
50	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	44.976365	4.52	203.29	
51	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.6	4.52	2.71	
52	03570905	铁绑线	φ 1~2	m	21.6	0.17	3.67	
53	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	0.9072	2.57	2.33	
54	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	0.213444	6.86	1.46	
55	03633308~1	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	0.009	6.86	0.06	
56	03652421	锯条		根	1.782	0.19	0.34	
57	03652422	钢锯条		根	98	0.21	20.58	
58	03652422~1	钢锯条		根	73.1728	0.21	15.37	
59	04010611	水泥	32.5级	kg	1.89	0.23	0.43	
60	04030102	黄砂		m3	0.03	272.48	8.17	
61	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.48	14.30	35.46	
62	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.2	14.30	17.16	
63	11030704	沥青清漆		kg	2.76	6.00	16.56	
64	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.82069	15.44	12.67	
65	11030904~1	沥青绝缘漆		kg	9.56415	15.44	147.67	
66	11111703~1	酚醛磁漆		kg	0.3	12.86	3.86	
67	11112503	调和漆		kg	0.18	14.64	2.64	
68	11112504	无光调和漆		kg	3.52	14.64	51.53	
69	11112504~1	无光调和漆		kg	8.32	14.64	121.80	
70	11112504~2	无光调和漆		kg	0.6	14.64	8.78	
71	11112524~1	厚漆		kg	0.032	8.65	0.28	
72	12010103	汽油		kg	19.34677	7.51	145.29	
73	12010103~1	汽油		kg	147.564875	7.51	1108.21	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	12010103~4	汽油		kg	0.6	7.51	4.51	
75	12050322	变压器油		kg	1.6	12.86	20.58	
76	12060317~1	清油		kg	0.016	13.84	0.22	
77	12070109	电力复合脂		kg	0.52	17.15	8.92	
78	12070109~1	电力复合脂		kg	32.3251	17.15	554.38	
79	12070109~2	电力复合脂		kg	0.36	17.30	6.23	
80	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.417968	10.29	4.30	
81	12300367~1	硬酯酸	一级	kg	0.60842	10.29	6.26	
82	12310308	丙酮		kg	1.92	5.15	9.89	
83	12310308~1	丙酮		kg	102.24	5.15	526.54	
84	12370305	氧气		m3	0.912	2.83	2.58	
85	12370335	乙炔气		kg	0.21	15.44	3.24	
86	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	2.88	12.43	35.80	
87	12430344~1	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	138.84	12.43	1725.78	
88	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	0.6	1.72	1.03	
89	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.98	1.80	3.56	
90	14250503	钢套管		kg	1.92	4.50	8.64	
91	14312501	塑料软管		m	30	2.41	72.30	
92	14312502~1	塑料软管		kg	11.7	15.78	184.63	
93	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.9	1.36	1.22	
94	15370118	管卡(扣压管用)	DN32	个	62.3214	0.26	16.20	
95	15370321	镀锌管卡	DN100~150	个	2.448	9.13	22.35	
96	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	0.832	6.22	5.18	
97	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	1.432	17.15	24.56	
98	24170303	相色带	20mm×20m	卷	0.384	2.40	0.92	
99	24170303~1	相色带	20mm×20m	卷	20.832	2.40	50.00	
100	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	10.8	56.42	609.34	
101	25010310	裸铜线	10mm ²	m	1.2	7.72	9.26	
102	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	0.72	58.91	42.42	
103	25010735~1	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	40.2	58.91	2368.18	
104	25350318	镀锌接地板	40×5×120	根	4.16	1.73	7.20	
105	25430315-16~1	铜芯绝缘导线	BVR-25	m	173.25	26.47	4585.93	
106	26060331-4~1	扣压式镀锌电线管	KBG32	m	83.43	4.58	382.11	
107	26064508	扣压式直管接头	φ32	个	12.4092	1.91	23.70	
108	26064534	扣压式弯管接头	φ32	个	1.9035	3.33	6.34	
109	26065508	扣压式锁母	φ32	个	12.5145	1.55	19.40	
110	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	33.5	7.55	252.93	
111	26070502~1 4	户内热缩头套	4*95mm ²	套	12.24	70.98	868.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	26070502~17	户内热缩头套	3*70高压	套	2.04	319.42	651.62	
113	26070502~18	户内热缩头套	4*240mm2	套	12.24	119.78	1466.11	
114	26070502~19	户内热缩头套	4*120mm2	套	12.24	88.73	1086.06	
115	26070502-4064~1	户内热缩头套	4*16mm2	套	110.16	35.49	3909.58	
116	26072510~1	户外热缩头套	3*70高压	套	2.04	399.28	814.53	
117	26090307	铝接线端子	25mm2	个	487.296	1.29	628.61	
118	26090309	铝接线端子	95mm2	个	9.024	2.57	23.19	
119	26090309~1	铝接线端子	95mm2	个	115.632	2.57	297.17	
120	26090312~1	铝接线端子	185mm2	个	54.144	4.72	255.56	
121	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	121.8	2.43	295.97	
122	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2.448	3.33	8.15	
123	26090508~1	铜接线端子	DT-16mm2	个	178.704	3.33	595.08	
124	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	67.056	4.23	283.65	
125	26090510	铜接线端子	DT-35mm2	个	67.056	4.78	320.53	
126	26090511	铜接线端子	DT-50mm2	个	4.064	6.34	25.77	
127	26090512	铜接线端子	DT-70mm2	个	4.064	8.99	36.54	
128	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	77.690325	1.46	113.43	
129	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	33.99858	5.77	196.17	
130	26250312~1	镀锌电缆卡子	3×35	个	1.494	5.77	8.62	
131	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	63.344	9.30	589.10	
132	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
133	26250343~1	固定卡子	3×80	个	360.912	2.49	898.67	
134	26250703	电缆吊挂	3×50	套	10.21482	8.45	86.32	
135	26250703~1	电缆吊挂	3×50	套	0.449	8.45	3.79	
136	26250704	电缆吊挂	3×100	套	18.3816	9.86	181.24	
137	31110301	棉纱头		kg	0.3	5.57	1.67	
138	31110301~1	棉纱头		kg	1.16	5.57	6.46	
139	31110301~2	棉纱头		kg	0.9	5.62	5.06	
140	31150301	电		kW·h	9	0.59	5.31	
141	31170103	标志牌		个	26.9076	0.16	4.31	
142	31170103~1	标志牌		个	133.65725	0.16	21.39	
143	31170111~1	电缆标志牌 不锈钢材质，钉地安装		个	20.2	5.32	107.46	
144	55090103~1	户外电表箱 内置电表：9*60A单相表及其他必备的元件	304不锈钢板	只	12	4791.36	57496.32	
145	55090108~1	不锈钢集中电表箱 三相1表位		只	54	404.60	21848.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	55490331~2	电缆分支箱 (带灭弧罩隔离 开关400A, 断路 器, 3*250A)		台	6	7655.54	45933.24	
147	CL- D00001~1	护管支架		个	4	8.87	35.48	
148	CL- D00001~2	钢管口护套		个	4	13.31	53.24	
149	CL-D00002	杆上电缆抱箍		个	2	22.18	44.36	
150	CL-D00004	分界开关台架		台	2	562.12	1124.24	
151	CL- D00041~15	避雷器绝缘套		只	6	17.30	103.80	
152	CL- D00041~16	分界开关绝缘套		只	12	25.94	311.28	
153	CL- D00043~17	刀闸绝缘套		只	6	21.62	129.72	
154	CL-D00044	高压接地棒		个	2	488.01	976.02	
155	CL- D00044~1	低压接地棒		个	2	443.64	887.28	
156	CL- D00044~10	3kg灭火器		个	4	57.67	230.68	
157	CL- D00044~2	绝缘鞋		双	4	31.06	124.24	
158	CL- D00044~3	绝缘靴		双	4	70.98	283.92	
159	CL- D00044~4	10KV验电器		个	2	195.20	390.40	
160	CL- D00044~5	钳型电流表		个	2	188.99	377.98	
161	CL- D00044~6	电阻表		个	2	251.10	502.20	
162	CL- D00044~7	安全帽		个	4	57.67	230.68	
163	CL- D00044~8	绝缘手套		副	4	65.66	262.64	
164	CL- D00044~9	绝缘垫		块	2	133.09	266.18	
165	SB0001~2	带电作业费		项	2	3500.00	7000.00	
166	SB0001~3	整定值计算书		项	2	1330.93	2661.86	
167	X1810628- 20~1	铜芯电缆	ZR-YJV22-4*16	m	2539.3925	66.99	170113.90	
168	X1810628- 43~1	铜芯电缆	YJV-1*70	m	10.1	56.64	572.06	
169	ZC000916	绝缘铝绞线 JKLYJ-10-150		m	36	14.36	516.96	
170	ZC0010~7	电力电缆 YJV22 -3*70-8.7/15KV		m	50.2071	246.85	12393.62	
171	ZC001068	接地母线 50*5镀锌扁钢		m	351.75	8.82	3102.44	
172	ZC0012	L50*5*2500镀锌 角钢		根	90	42.00	3780.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0304 配电								
1	030410004001	杆上设备	1. 隔离开关 GWX10-12/630A 2. 绝缘套	组	2			
2	030410004002	杆上设备	1. 分界负荷开关 KTZW20-12F，含台架抱箍等 2. 绝缘套 3. 台架	台	2			
3	030410004003	杆上设备	1. 避雷器 HY5WS-17/45 2. 绝缘套	组	2			
4	030410002001	横担组装	1. 10kV以下横担 铁横担（避雷器及刀闸横担 L80*8*1500）单根，含抱箍等	组	6			
5	030403001001	软母线	1. 引下线、跳线及设备连线 绝缘铝绞线 JKLYJ-10KV-150	跨/三相	6			
6	030404031001	小电器	1. 电缆故障显示器	个	6			
7	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 TJ-35（杆上设备接地用）	m	16			
8	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 箱式变电站 SCB18-630KVA，带高低压开关柜，详细配置见系统图（变压器绕组全铜）	台	2			
9	030404031002	安全工器具	1. 每套安全工器具暂按以下配置计算：高压接地棒、低压接地棒、10KV验电器、钳型电流表、电阻表各一个；安全帽两顶、3kg灭火器两只、绝缘鞋、绝缘靴各两双，绝缘手套两副，绝缘垫一块	套	2			
10	030408001001	电力电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 YJV22-3*70-8.7/15KV，含杆上电缆抱箍	m	49.71			
11	030408006001	电力电缆头	1. 户内热缩头套 3*70高压	个	2			
12	030408006002	电力电缆头	1. 户外热缩头套 3*70高压	个	2			
13	030408003001	电缆保护管	1. 镀锌钢管明敷 DN100，含护管支架，钢管口热缩护套	m	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030408008001	防火堵洞	1. 防火堵洞 保护管（不含防火胶泥）	处	2			
15	030408009001	防火隔板	1. 防火隔板	m ²	17.88			
16	030408010001	防火堵料	1. 有机防火堵料	kg	230			
17	040807001001	变压器系统调试	1. 电力变压器系统调试	系统	2			
18	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电	系统	2			
19	030414002002	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	6			
20	040807004001	电缆试验	1. 电缆试验 泄露测试	根	2			
21	030402018002	带电作业费	1. 带电作业费	项	2			
22	030402018003	整定值计算书	1. 整定值计算书	项	2			
23	030412007001	电缆标志牌	1. 电缆走向标志牌 不锈钢材质，钉地安装	套	20			
24	030411004001	配线	1. 设备接地线 YJV-1*70	m	10			
25	030404031003	小电器	1. 压铜接线端子 导线截面70mm ² 内（设备接地线用）	个	8			
26	030409001001	接地极	1. L50*5*2500镀锌角钢制作安装（电杆设备接地2根/处、箱变4根/处、住户电表1根/处、分支箱与落地电表箱共用4根/处）	根	90			
27	030409002001	接地母线	1. 接地母线 50*5镀锌扁钢	m	335			
28	040807003001	接地装置调试	1. 接地极调试	根	54			
29	040807003002	接地装置调试	1. 接地装置调试 6根接地极以内	组	8			
30	030408011001	电缆分支箱	1. 电缆分支箱（带灭弧罩隔离开关 400A, 断路器, 3*250A） 2. 箱体材质：304不锈钢板	台	6			
31	030404017001	配电箱	1. 户外落地式电表箱，不含电表主材及安装费，内置9*60A单相表位及其他必备的元件配线等 2. 箱体材质：304不锈钢板	台	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 低压预埋						
1	030413004001	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(2根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.35*0.275m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.3	185.93	7864.84	
2	030413004002	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(4根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.35*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.3	245.74	10394.80	
3	030413004003	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(6根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.45*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	43.5	295.79	12866.87	
4	030413004004	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(8根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.55*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	43.5	363.52	15813.12	
5	030413004005	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(10根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.65*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.24	424.84	17945.24	
6	030413004006	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(12根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.55*0.475m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.24	450.14	19013.91	
本页小计							83898.78	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	030413004007	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(14根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.65*0.475m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.24	524.07	22136.72		
8	030413004008	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(16根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.55*0.575m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	43.08	543.71	23423.03		
9	030413004009	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(18根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.75*0.475m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	25.08	606.75	15217.29		
10	030413004010	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管(2根) (高压进线处) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.6*0.38m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	6	410.31	2461.86		
11	030413004011	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管(3根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.8*0.38m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	28.44	483.14	13740.50		
12	030413004012	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管(4根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.6*0.58m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	41.98	521.39	21887.95		
本页小计							98867.35		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	030413004013	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管（5根） 3、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.8*0.58m(B*H) 4、警示带敷设 5、钢筋	m	40.73	645.81	26303.84		
14	010401011001	电缆井	1、内径1.2*1.2*1m深，钢筋混凝土直线电缆井 2、100厚碎石垫层 3、200厚C30钢筋砼井底，设置集水口 4、井壁200厚C30钢筋砼 5、井盖120厚C30钢筋砼 6、钢筋制作安装、铁件制作安装	座	54	2673.11	144347.94		
15	010507006001	设备基础	三台设备并列基础（1台低压电缆分支箱+两台计量箱+电缆沟） 1、150厚C30底板、200厚C30沟壁，底部100mm厚碎石垫层； 2、C30现浇钢筋盖板100厚； （L50*5镀锌角钢护边） 3、钢筋制作安装、铁件制作安装	处	6	5612.78	33676.68		
本页小计							204328.46		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010507006002	箱变基础	1、150厚C15素砼垫层，200厚C15基础填心、外露部位贴瓷砖； 2、预埋铁件制作安装 3、300厚C25砼基础，高度2.1m（地上0.5m，地下1.6m） 4、600宽C25砼操作走廊，高度1m 5、钢筋制作安装、铁件制作安装，基础10#镀锌槽钢、40*4扁铁四周预埋 6、2mm厚钢板冲压百页窗 尺寸：0.4m*0.18m 7、线管穿砼结构处设置防水套管 8、具体做法详见图纸	座	2	18396.74	36793.48	
17	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合二类 2、挖土深度：按设计	m3	1154.69	8.27	9549.29	
18	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：利用挖出的土回填	m3	870.09	33.26	28939.19	
19	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方 2、运距：1km内	m3	284.6	23.12	6579.95	
20	030410001001	电缆警示桩	1、不锈钢电缆警示标志牌 钉地安装	块	30	10.65	319.50	
分部小计							469276.00	
分部分项合计							469276.00	
1	011705001001	履带式挖掘机		台次	1	5251.79	5251.79	
2	01B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项	1	124774.94	124774.94	
单价措施合计							130026.73	
本页小计							212208.14	
合 计							599302.73	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	20436.22			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	18578.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1857.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	299.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	749.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	149.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	9888.50			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	299.65			
合 计					31822.98			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	11.157372	2908.00	32445.64	
2	01010100~1	钢筋	综合	t	10.92114	2908.00	31758.68	
3	01090101	圆钢		kg	296.369824	2.91	861.84	
4	01090166~1	圆钢	φ 5.5~9	kg	23.5092	2.91	68.36	
5	01130207~1	镀锌扁钢	-4×40	kg	13.5564	3.22	43.68	
6	01270100~1	镀锌型钢		t	0.04557	3.22	0.15	
7	01290120~1	普通钢板	δ 2.0~2.5	kg	5.72	3.22	18.43	
8	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	5.6	3.22	18.04	
9	02090101	塑料薄膜		m2	377.42014	0.69	260.42	
10	02290507	油浸麻丝		kg	3.416	8.40	28.69	
11	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	8.9856	0.09	0.81	
13	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	1362.826245	5.66	7713.60	
14	03410200	电焊条		kg	1.4	6.63	9.28	
15	03410205	电焊条	J422	kg	361.509828	6.63	2396.81	
16	03410205~1	电焊条	J422	kg	26.348424	6.63	174.69	
17	03410206~1	碳钢电焊条	J422 φ 3.2	kg	3.7752	6.63	25.03	
18	03510701	铁钉		kg	215.264134	4.80	1033.27	
19	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	12.49844	4.52	56.49	
20	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	68.223807	4.52	308.37	
21	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	68.20101	4.52	308.27	
22	03652403	合金钢切割锯片		片	0.123008	68.60	8.44	
23	03652422	钢锯条		根	22.88	0.21	4.80	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	641.867952	0.23	147.63	
25	04010611~2	水泥	32.5级	kg	5.169936	0.23	1.19	
26	04030107	中砂		t	1.863074	152.45	284.03	
27	04050203	碎石	5~16mm	t	7.086216	141.90	1005.53	
28	04050207	碎石	5~40mm	t	97.43547	145.74	14200.25	
29	04090120	石灰膏		m3	0.031675	449.46	14.24	
30	06612141	墙面砖	200×50	m2	33.4428	30.00	1003.28	
31	09271119~1	钢制百叶窗		m2	0.533376	197.24	105.20	
32	09493560	镀锌铁脚		个	4.4928	1.46	6.56	
33	11030303	防锈漆		kg	0.105028	14.30	1.50	
34	11112504~1	无光调和漆		kg	0.572	14.64	8.37	
35	11590914	硅酮密封胶		L	0.08352	68.60	5.73	
36	12030107	油漆溶剂油		kg	0.01085	12.01	0.13	
37	12333551	PU发泡剂		L	0.1512	25.73	3.89	
38	12370305	氧气		m3	5.4859	2.83	15.53	
39	12370335	乙炔气		kg	1.5638	15.44	24.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	12370336	乙炔气		m3	0.82026	14.05	11.52	
41	12413518	901胶		kg	0.071568	2.14	0.15	
42	12413518~1	901胶		kg	0.322896	2.14	0.69	
43	13013509	石棉绒		kg	7.154	2.40	17.17	
44	14050175	无缝钢管	φ219×6	m	4.27	163.32	697.38	
45	14310106	塑料管	dn20	m	17.0315	3.11	52.97	
46	25430311~1	警示带		m	483.63	0.50	241.82	
47	26060701~1	Φ50C-PVC管		m	3594.6432	9.32	33502.07	
48	26060701~9	Φ150C-PVC管		m	478.2678	44.19	21134.65	
49	31110301	棉纱头		kg	0.42284	5.57	2.36	
50	31150101	水		m3	323.94861	4.59	1486.92	
51	31150101~1	水		m3	0.665444	4.59	3.05	
52	32010502	复合木模板	18mm	m2	129.3248	35.49	4589.74	
53	32011111	组合钢模板		kg	490.73124	4.80	2355.51	
54	32020115	卡具		kg	233.277541	4.07	949.44	
55	32020132	钢管支撑		kg	316.957357	3.51	1112.52	
56	32090101	周转木材		m3	9.025854	2964.98	26761.48	
57	34020901	木枕		m3	0.08	2964.98	237.20	
58	5-27	铁件制作		t	0.09605	3900.00	374.60	
59	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	33.3399	3.86	128.69	
60	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	63.701808	369.15	23515.52	
61	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	129.738084	383.42	49744.18	
62	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	4.0959	393.64	1612.31	
63	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	125.47596	405.09	50829.06	
64	CL-D00001~1	管枕1	DN50	个	1762.08	1.50	2643.12	
65	CL-D00001~2	管枕1	DN150	个	48.66	2.60	126.52	
66	ZC0004~4	槽钢 10#【	镀锌	m	57.2	43.00	2459.60	
67	ZC0024	不锈钢电缆警示 标志牌 钉地安 装		根	30	10.65	319.50	
合计							319289.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0101 低压预埋							
1	030413004001	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(2根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.35*0.275m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.3				
2	030413004002	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(4根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.35*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.3				
3	030413004003	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(6根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.45*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	43.5				
4	030413004004	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(8根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.55*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	43.5				
5	030413004005	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(10根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.65*0.375m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.24				
6	030413004006	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(12根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.55*0.475m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030413004007	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(14根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.65*0.475m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	42.24			
8	030413004008	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(16根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.55*0.575m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	43.08			
9	030413004009	砼包管	1、排管：Φ50C-PVC管(18根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.75*0.475m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	25.08			
10	030413004010	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管(2根) (高压进线处) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.6*0.38m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	6			
11	030413004011	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管(3根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.8*0.38m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	28.44			
12	030413004012	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管(4根) 2、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.6*0.58m(B*H) 3、警示带敷设 4、钢筋	m	41.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	030413004013	砼包管	1、排管：Φ150C-PVC管（5根） 3、混凝土：100厚碎石垫层、150厚C15砼垫层，C20砼包封、0.8*0.58m(B*H) 4、警示带敷设 5、钢筋	m	40.73				
14	010401011001	电缆井	1、内径1.2*1.2*1m深，钢筋混凝土直线电缆井 2、100厚碎石垫层 3、200厚C30钢筋砼井底，设置集水口 4、井壁200厚C30钢筋砼 5、井盖120厚C30钢筋砼 6、钢筋制作安装、铁件制作安装	座	54				
15	010507006001	设备基础	三台设备并列基础（1台低压电缆分支箱+两台计量箱+电缆沟） 1、150厚C30底板、200厚C30沟壁，底部100mm厚碎石垫层； 2、C30现浇钢筋盖板100厚； （L50*5镀锌角钢护边） 3、钢筋制作安装、铁件制作安装	处	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华庄集中居住区（西半边）配电（土建）

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010507006002	箱变基础	1、150厚C15素砼垫层，200厚C15基础填心、外露部位贴瓷砖； 2、预埋铁件制作安装 3、300厚C25砼基础，高度2.1m（地上0.5m，地下1.6m） 4、600宽C25砼操作走廊，高度1m 5、钢筋制作安装、铁件制作安装，基础10#镀锌槽钢、40*4扁铁四周预埋 6、2mm厚钢板冲压百页窗 尺寸：0.4m*0.18m 7、线管穿砼结构处设置防水套管 8、具体做法详见图纸	座	2			
17	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合二类 2、挖土深度：按设计	m3	1154.69			
18	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：利用挖出的土回填	m3	870.09			
19	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出的土方 2、运距：1km内	m3	284.6			
20	030410001001	电缆警示桩	1、不锈钢电缆警示标志牌 钉地安装	块	30			
分部小计								
分部分项合计								
1	011705001001	履带式挖掘机		台次	1			
2	01B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								