

工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 鼓楼小学教育集团燕头分校

咨询业务类型： 最高投标限价编制

咨询报告日期： 2025年06月18日



江苏国兴建设项目管理有限公司



咨询报告书编号：苏国企造[2025] 0610 号

咨询项目委托方全称：泰兴市鼓楼小学教育集团燕头分校

咨询企业法定住所：泰兴高新技术产业开发区国庆路东延北侧 9 号

邮 编： 225400 联系电话： 0523—87776204

咨询作业期： 2025 年 05 月 26 日至 2025 年 06 月 18 日



法定代表人： 肖云华



技术负责人： 张红萍



项目负责人： 朱海锋



执业资格：注册造价工程师 专业： 土建



专业咨询员： 陈东海



执业资格：注册造价工程师 专业： 土建



专业咨询员： 张彩云



执业资格：注册造价工程师 专业： 安装

咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

江苏国兴建设项目管理有限公司

苏国企造[2025] 0610 号



鼓楼小学教育集团燕头分校最高投标限价编制报告

泰兴市鼓楼小学教育集团燕头分校：

我公司接受贵单位委托，对鼓楼小学教育集团燕头分校进行最高投标限价编制，贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是依据所送资料，根据有关规定客观、公正地进行编制。现将编制结果报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：鼓楼小学教育集团燕头分校
- 2、建设单位：泰兴市鼓楼小学教育集团燕头分校
- 3、工程地点：泰兴市城区

二、编制范围

- 1、教学楼：①走道两侧墙裙全部铲除，采用瓷砖出新；②原有外墙起皮、龟裂、空鼓部位铲除，采用真石漆整体出新；③原有内墙瓷砖全部铲除，采用瓷砖出新；④原有内墙、顶棚涂料起皮、龟裂、空鼓部位铲除，刮腻子两遍；内墙墙面用砂纸打磨一遍，喷涂涂料两遍；⑤原有地面铲除至基层，采用水磨石地面出新；⑥原有外窗外门全部拆除更换新的窗户和门；⑦更换楼梯间栏杆；⑧教室增加窗帘和窗帘盒；
- 2、综合楼：原有外墙面砖饰面上重新喷涂真石漆出新；
- 3、连廊：①原有外墙面砖饰面上重新喷涂真石漆出新；②有内墙瓷

砖全部铲除,采用瓷砖出新;

- 4、 门卫: 更换铝合金门窗;
- 5、 围墙修复;
- 6、 更换讲台、教师办公桌椅;
- 7、 增加操场围栏, 更换篮球架等;

三、 编制依据

- 1、 根据建设单位提供资料进行工程量计算;
- 2、 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);
- 4、 《安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);
- 5、 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014);
- 6、 《江苏省安装工程计价定额》(2014);
- 7、 《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009);
- 8、 《江苏省建设工程费用定额》(2014);
- 9、 《江苏省施工机械台班 2007 年单价表》(2007 年), 《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014 版)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》苏建价函(2015)5 号;
- 10、 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价〔2016〕154 号)及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏建函价〔2019〕178 号);
- 11、 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》[2018]第 24 号;
- 12、 《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2025〕66 号文;

13、《泰州市工程造价管理》（2025.4），对无发布材料指导价参照市场价；

14、现行的有关文件及规范。

四、 编制结果

贵单位委托编制的鼓楼小学教育集团燕头分校最高投标限价：
2082279.23 元。

五、 附件：

1、最高投标限价壹份

2、编制说明壹份

项目负责人：



编制单位：江苏国兴建设项目管理有限公司

编制日期：二〇二五年六月十八日

主题词：最高投标限价报告

抄送：

共印肆份

最高投标限价

最高投标限价（小写）：2082279.23

（大写）：贰佰零捌万贰仟贰佰柒拾玖元贰角叁分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位公章）



法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）



专业咨询员：张彩云（签字盖专用章）
B14223200019535
江苏国兴建设项管理
有 限 公 司
有效期至：2026年07月03日

项目负责人：陈东海（签字盖专用章）
B11103200024047
江苏国兴建设项管理
有 限 公 司
有效期至：2026年12月31日

（造价工程师签字盖专用章）
朱海锋
B11103200003552
江苏国兴建设项管理
有 限 公 司
有效期至：2027年12月31日

编 制 时 间：2025年05月26日 复 核 时 间：2025年06月18日

编制说明

一、编制依据

- 1、 根据建设单位提供资料进行工程量计算；
- 2、 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- 3、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；
- 4、 《安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；
- 5、 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)；
- 6、 《江苏省安装工程计价定额》(2014)；
- 7、 《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)；
- 8、 《江苏省建设工程费用定额》(2014)；
- 9、 《江苏省施工机械台班 2007 年单价表》(2007 年)，《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014 版)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》苏建价函(2015)5 号；
- 10、 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价〔2016〕154 号)及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏建函价〔2019〕178 号)；
- 11、 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》[2018]第 24 号；
- 12、 《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2025〕66 号文；
- 13、 《泰州市工程造价管理》(2025.4)，对无发布材料指导价的参照市场价；
- 14、 现行的有关文件及规范。

二、一般说明：

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
- 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准；
- 3、环境保护要求：满足省市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；
- 4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；
- 5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个进行结算；
- 6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；
- 7、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以补遗资料为准；
- 8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

三、特殊说明

土建：

- 1、具体说明详见清单项目特征；

- 2、 门窗拆除未计算残值；
- 3、 墙面起皮、空鼓部位采用 20 厚 1:3 水泥砂浆找平；
- 4、 天棚起皮、空鼓部位采用 12 厚 1:0.3:3 混合砂浆找平；
- 5、 教学楼 4 楼止水坎混凝土强度 C25；
- 6、 连廊新增构造柱：混凝土强度 C25，配筋 4C12+C8-150；
- 7、 围墙条形基础、圈梁、构造柱混凝土强度 C20；
- 8、 围墙墙面：20 厚 1:3 水泥砂浆找平+腻子 and 真石漆各两遍；
- 9、 未改造部位地面铺设 9.5 厚石膏板保护；
- 10、 零星用工暂定 100 工日，结算时按实结算；
- 11、 根据建设单位要求，操场围栏高 1.6m；
- 12、 原舞台破算大理石更换：20 厚干硬性水泥砂浆粘结层+面层铺贴 20 厚芝麻灰大理石（颜色与原舞台一致）；
- 13、 原舞台两侧台阶填实，向外扩建新台阶：混合 M5.0 砌筑 MU20 混凝土实心砖，20 厚干硬性水泥砂浆粘结层+面层铺贴 20 厚芝麻灰大理石（颜色与原舞台一致），边缘做防滑处理；
- 14、 拆除原篮球架并交于建设单位，更换为标准规格移动式篮球架(需符合小学生使用安全标准，篮筐高度、底座稳定性等需达标)；
- 15、 地面小游戏图案：用耐磨油漆绘制，图案设计色彩鲜艳、规则清晰，内容符合建设单位要求；
- 16、 土建专业工程暂估价 27600.00 元（讲台、老师办公桌椅、消防栓箱子）；
- 17、 本工程采用商品砼；

安装:

- 1、 教学楼教室健康照明灯利旧;
- 2、 综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、校园广播系统,设计只负责穿线预埋管、箱、盒敷设到位,预算仅计算桥架及预埋管、接线盒;
- 3、 安装专业工程暂估价 142500.00 元(弱电、软墨黑板、一体机黑板拆除安装、空调移位、3P 空调);
- 4、 空调品牌:格力、美的、海尔;
- 5、 弱电监控系统、广播系统、网络系统:原设备利旧;
- 6、 室外引入电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95、
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50,工程量暂估 50m/根计算;
- 7、 安装工程管线拆除费用由施工单位在投标报价中综合考虑,结算时不再计算,有残值的材料需要交付甲方;
- 8、 本工程暂列金额为分部分项的 10%;
- 9、 总价措施费计列:安全文明措施费(基本费、扬尘污染防治增加费)、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制费用。其它相关总价措施费用投标单位投标时根据招标文件及自身情况自行计列,建设单位不再另增;
- 10、 本工程考虑不创建省市级建筑安全文明施工标准化示范工地;
- 11、 本预算未计环境保护税,中标单位签订合同时明确计取方式;

12、 废弃料品种：现场拆除的建筑垃圾及施工废弃料外运，含合规处理；

13、 运距、处理：施工单位自行考虑，与建设单位无关。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1113226.74	
1.1	人工费	331905.30	
1.2	材料费	632444.91	
1.3	施工机具使用费	16480.72	
1.4	企业管理费	90568.97	
1.5	利润	41826.84	
2	措施项目费	105834.92	
2.1	单价措施项目费	64496.83	
2.2	总价措施项目费	41338.09	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	20139.07	
3	其他项目费	152422.67	
3.1	其中:暂列金额	111322.67	
3.2	其中:专业工程暂估	27600.00	
3.3	其中:计日工	13500.00	
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	61305.35	
5	税金	128951.07	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1561740.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共12页

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详现场情况 2、挖土深度：1m内	m3	1	40.28	40.28	
2	010507007001	混凝土灌填	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1	558.95	558.95	
3	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：φ6-300，端部2φ8	t	0.109	7406.96	807.36	
4	011810001001	植筋	1、φ6L型锚固筋，间距600 2、环氧树脂砂浆填充	根	144	3.80	547.20	
		分部小计					1953.79	
		0116 拆除工程						
5	011601001001	切缝	1. 锯缝机锯缝	m	12.4	15.44	191.46	
6	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除砖砌体	m3	15.95	104.26	1662.95	
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除抹灰层	m2	500	14.71	7355.00	
8	011605002001	立面块料拆除	1、块料墙面拆除，含粘结层	m2	869.75	14.71	12794.02	
9	011608002002	铲除涂料面	1、铲除涂料、真石漆	m2	2598.49	4.60	11953.05	
10	011602001001	混凝土构件拆除	1、教学楼教室、办公室、走廊、楼梯间楼地面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：35mm 3、构件表面的附着物种类：水磨石	m2	1170.51	10.31	12067.96	
11	011602001003	混凝土构件拆除	1、音乐教室 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：2cm 3、构件表面的附着物种类：自流平PVC塑胶地板	m2	56.59	8.74	494.60	
12	011604001001	平面抹灰层拆除	1、天棚抹灰层铲除	m2	100	10.57	1057.00	
13	011608002001	铲除涂料面	1、天棚涂料铲除	m2	1320.1	5.05	6666.51	
14	011610001001	木门窗拆除	1、木门、木门联窗拆除 2、门窗洞口尺寸：M0920、M0930、MLC1830、M0925	樘	52	25.28	1314.56	
15	011610002004	金属门窗拆除	1、塑钢、铝合金门拆除 2、门窗洞口尺寸：M1430	樘	1	35.39	35.39	
本页小计							57546.29	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011610002002	卷帘门拆除	1、卷帘门拆除	m ²	19.2	16.86	323.71	
17	011610001002	木门窗拆除	1、木窗拆除	樘	23	25.28	581.44	
18	011610002001	金属窗拆除	1、塑钢窗拆除	樘	52	23.58	1226.16	
19	011610002003	防盗窗拆除	1、防盗窗拆除 (保护性拆除)	樘	2	23.58	47.16	
20	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、楼梯木扶手栏杆 拆除	m	37.33	11.95	446.09	
21	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、走廊铝合金栏杆 拆除 2、栏杆 (板)的高度: 250mm	m	92.92	8.65	803.76	
22	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 拆 除建筑物垃圾 2、运距、弃置点、 处理: 自行考虑	m ³	115.9	41.44	4802.90	
		分部小计					63823.72	
		修缮工程						
23	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、 部位: 讲台踏步 2、砖品种、规格、 强度等级: MU20混凝 土实心砖 3、砂浆强度等级、 配合比: 混合M5.0	m ³	5.69	750.92	4272.73	
24	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型: 起皮 、空鼓部位修补 2、底层厚度、砂浆 配合比: 20厚1:3水 泥砂浆找平	m ²	400	39.31	15724.00	
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型: 抹灰 2、喷刷涂料部位: 教学楼外墙面 3、腻子种类: 批抗 裂防水腻子两遍,干 燥后用砂纸磨平 4、涂料品种、喷刷 遍数: 采用喷枪均匀 涂刷实色底漆一遍, 确定分割线,贴胶带 5、喷涂面漆二遍,采 用400- 600目砂纸,轻轻抹平 真石漆表面凸起砂料 及尖角 6、揭掉分格胶带,涂 刷真石漆罩面涂料1- 2遍	m ²	1347.1	86.00	115850.60	
本页小计							144078.55	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	011407001003	墙面喷刷涂料	1、基层类型：墙面砖 2、界面剂一道 3、喷刷涂料部位：综合楼、连廊外墙面 4、腻子种类：腻子 5、刮腻子要求：2遍 6、涂料品种、喷刷遍数：真石漆涂料2遍，罩面涂料2遍	m ²	758	91.67	69485.86	
27	011204003001	块料墙面	1、教学楼走道两侧墙裙 2、界面剂一道 3、10厚1:3水泥砂浆打底 4、10厚聚合物水泥防水砂浆 5、2-3厚建筑陶瓷胶黏剂 6、5厚200*300釉面砖白水泥擦缝	m ²	249.02	168.67	42002.20	
28	011204003002	块料墙面	1、教学楼教室、办公室、楼梯间、连廊墙裙 2、界面剂一道 3、12厚1:3水泥砂浆打底 4、6厚1:2.5水泥砂浆粉面 5、2-3厚建筑陶瓷胶黏剂 6、5厚200*300釉面砖白水泥擦缝	m ²	663.36	168.01	111451.11	
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：教学楼（含楼梯间）内墙面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子要求：2遍 4、砂纸打磨一遍 5、涂料品种、喷刷遍数：A级无机涂料2遍	m ²	1802.55	24.25	43711.84	
30	011301001001	天棚抹灰	1、起皮、空鼓部位修补 2、抹灰厚度、材料种类：12厚1:0.3:3混合砂浆	m ²	100	33.07	3307.00	
本页小计							269958.01	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位： 教学楼 (含楼梯间)顶棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子要求：2遍 4、砂纸打磨一遍 5、涂料品种、喷刷遍数：A级无机涂料2遍	m2	1420.1	26.13	37107.21	
32	011101002002	现浇水磨石楼面	1、教学楼教室 (除音乐教室外)、 办公室、走廊楼地面 2、楼梯间地面 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、刷素水泥浆结合层一道 5、15厚1:2白水泥白石子(或掺有色石子)磨光打蜡 (每间距1000用铜条分隔)	m2	1073.68	133.15	142960.49	
33	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1、楼梯间楼面 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆结合层一道 4、15厚1:2白水泥白石子(或掺有色石子)磨光打蜡 (每间距1000用铜条分隔)	m2	72.76	418.27	30433.33	
34	011107005001	现浇水磨石台阶面	1、讲台踏步 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、素水泥浆结合层一道 4、15厚1:2水泥白石子(或掺有色石子)磨光打蜡 (每间距1000用铜条分隔) 5、按水平投影面积计算	m2	34.76	251.61	8745.96	
35	011103003001	塑料板楼地面	1、音乐教室 2、20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3、面层材料品种、规格、颜色：自流平、2厚PVC塑胶地板	m2	56.59	172.08	9738.01	
本页小计							228985.00	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010802001001	金属（塑钢）门	1、断桥铝合金安全玻璃门联窗 2、门代号及洞口尺寸：MLC1830 3、门框、扇材质：铝合金，门壁厚不小于2.2mm，窗户壁厚不小于1.8mm 4、玻璃品种、厚度：5+9A+5 5、1m高双面铝合金扣板，壁厚1.5 6、含门锁等五金 7、详见设计图	m2	108	535.92	57879.36	
37	010802001002	金属（塑钢）门	1、断桥铝合金安全玻璃门 2、门代号及洞口尺寸：M0930、M0925 3、门框、扇材质：铝合金，壁厚不小于2.2mm 4、玻璃品种、厚度：5+9A+5 5、1m高双面铝合金扣板，壁厚1.5 6、含门锁等五金 7、详见设计图	m2	53.1	585.92	31112.35	
38	010802001003	金属（塑钢）门	1、断桥铝合金安全玻璃门 2、门代号及洞口尺寸：M1430 3、门框、扇材质：铝合金，壁厚不小于2.2mm 4、玻璃品种、厚度：5+9A+5 5、含门锁等五金 6、详见设计图	m2	4.2	545.92	2292.86	
39	010802004001	防盗门	1、成品不锈钢防盗门 2、门代号及洞口尺寸：M0920 3、门框、扇材质：304不锈钢 4、含门锁等五金 5、详见设计图	m2	10.8	438.17	4732.24	
本页小计							96016.81	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、断桥铝合金卷帘门 2、门代号及洞口尺寸：M3230 3、门材质：铝合金，壁厚不小于2.2mm 4、启动装置品种、规格：手动 5、含包箱	m2	19.2	221.66	4255.87	
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、推拉窗，80系列 2、框、扇材质：普通铝合金，壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：5+9A+5 4、详见设计图	m2	222.7	429.45	95638.52	
42	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 防盗窗 不锈钢管（使用原防盗窗）	m2	4.4	71.30	313.72	
43	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆，高度1.1m 2、竖杆净距≤110mm 3、立柱壁厚不应小于2mm，扶手壁厚不应小于1.5mm 4、做法详见15J403-1-B1/B14	m	37.33	246.71	9209.68	
44	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、500高不锈钢防盗栏杆 2、详见设计图	m	44	155.81	6855.64	
45	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、250高不锈钢栏杆 2、横杆φ50*2不锈钢 3、竖杆φ30*2不锈钢，间距300 4、详见设计图	m	92.92	110.36	10254.65	
46	010810005001	窗帘轨	1、铝合金窗帘轨制安 单轨	m	222.12	21.82	4846.66	
47	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：遮光窗帘 2、窗帘高度、宽度：高度2.1m 3、窗帘层数：单层 4、按展开面积计算	m2	839.61	46.06	38672.44	
48	010505001001	有梁板	1、止水坎 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.1	543.39	54.34	
本页小计							170101.52	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	0.83	777.48	645.31	
50	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 8	t	0.037	5589.82	206.82	
51	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 12	t	0.07	5495.70	384.70	
52	011810001002	植筋	1. 混凝土内植结构钢筋 钢筋直径 Φ12mm 以内	根	16	12.24	195.84	
53	011615001001	开孔（打洞）	1. 砖墙透眼 1砖或乱砖墙	个	27	23.13	624.51	
54	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：Φ110PVC落水管	m	1.6	21.59	34.54	
		分部小计					903000.39	
		围墙工程						
55	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见现场 2、挖土深度：1m内 3、人机配合	m ³	7.76	4.72	36.63	
56	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：适合回填的良土	m ³	5.03	52.90	266.09	
57	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：废土 2、运距、弃置点、处理：自行考虑	m ³	6.45	21.50	138.68	
58	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m ³	0.85	491.38	417.67	
59	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m ³	1.32	538.12	710.32	
60	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m ³	1.3	763.04	991.95	
61	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m ³	1.12	603.33	675.73	
62	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.026	5750.90	149.52	
63	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 8	t	0.042	5589.82	234.77	
本页小计							5713.08	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第8页 共12页

						金额（元）		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 10-12	t	0.198	5495.70	1088.15	
65	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	6.95	661.65	4598.47	
66	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平	m2	187.44	39.31	7368.27	
67	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰 2、喷刷涂料部位：围墙 3、腻子种类：腻子 4、刮腻子要求：2遍 5、涂料品种、喷刷遍数：真石漆涂料2遍	m2	187.44	86.00	16119.84	
		分部小计					32796.09	
		操场围栏						
68	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：详见现场 2、挖土深度：1m内 3、人机配合	m3	77.98	5.17	403.16	
69	010103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：适合回填的良土	m3	74.25	52.90	3927.83	
70	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.18	504.19	594.94	
71	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.47	531.80	1313.55	
72	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：250*250*16钢板，HRB14钢筋	t	0.229	13104.75	3000.99	
73	010606013001	零星钢构件	1、钢材品种、规格：Q235B镀锌圆管50*5 2、喷涂为墨绿色	t	1.305	7823.42	10209.56	
74	010607002001	成品栅栏	1、防护网 2、高1.6m 3、丝径3mm，网孔50*50mm，PE包塑 4、墨绿色	m	69	89.92	6204.48	
		分部小计					25654.51	
本页小计							54829.24	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第9页 共12页

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		校园文化						
75	011207001001	壁挂亚克力双层画框(含画面)	1、规格：0.6m*0.9m（5+3mm） 2、其他说明：走廊（内容甲方定）	块	42	312.00	13104.00	
76	011207001002	2.5cm铝合金开启KT板校园文化牌	1、规格：1.08m*1.36m 2、其他说明：铝边框2.5cm（教室）（内容甲方定）	块	22	150.00	3300.00	
77	011207001003	2.5cm铝合金开启KT校园板牌	1、规格：0.6m*0.9m 2、其他说明：铝边框2.5cm（教室及办公室）	块	80	80.00	6400.00	
78	011207001004	PVC雕刻	1、规格：0.45m*0.45m*17个 2、其他说明：文韬武略 精忠报国 用欣赏的眼光看孩子	套	12	520.00	6240.00	
79	011207001005	PVC雕刻	1、规格：4m*1.2m 2、其他说明：党建文化墙（内容甲方定）	块	1	1950.00	1950.00	
80	011207001006	PVC雕刻	1、规格：1.2m*0.4m 2、其他说明：走廊柱（内容甲方定）	块	12	130.00	1560.00	
81	011207001007	教室牌	1、按甲方要求	块	25	50.00	1250.00	
82	011207001008	带眉头雨棚挂墙报栏四连体（横版）	1、规格：1.5m*8.4cm 2、其他说明：铝合金框体，底板银色镀锌板，面板高清透明耐力板，眉头铝塑板，顶棚蓝色阳光板，单面液压开启式，边框规格5+6cm 含KT板画面（内容甲方定）	套	1	8900.00	8900.00	
83	011207001009	带眉头雨棚挂墙报栏四连体（横版）	1、规格：1.5m*7.2cm 2、其他说明：铝合金框体，底板银色镀锌板，面板高清透明耐力板，眉头铝塑板，顶棚蓝色阳光板，单面液压开启式，边框规格5+6cm 含KT板画面（内容甲方定）	套	1	7500.00	7500.00	
本页小计							50204.00	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	011207001010	铝合金挂墙报栏（横版）	1、规格：1.2m*2.4m 2、其他说明：铝合金框体，底板银色镀锌板，面板高清透明耐力板，单面液压开启式，边框规格5+6cm 含KT板画面（内容甲方定）	套	14	1750.00	24500.00	
85	011207001011	教室公示栏（亚克力A4卡槽）	1、规格：0.6m*0.9m 2、其他说明：2.5cm 铝合金开启KT板牌+亚克力卡槽	套	11	170.00	1870.00	
		分部小计					76574.00	
		舞台台阶改造等						
86	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：舞台踏步 2、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	2.24	750.92	1682.06	
87	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚芝麻灰大理石（颜色与原舞台一致） 3、含磨指甲圆、石材防护等 4、台阶边缘2道刻槽 5、按水平投影面积计算	m2	7.48	284.21	2125.89	
88	011102001001	石材楼地面	1、破损石材更换 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚芝麻灰大理石（颜色与原舞台一致） 4、含石材防护等	m2	0.36	199.69	71.89	
本页小计							30249.84	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	011501018001	拆除并更换安装篮球架	1、拆除原篮球架并交于建设单位，更换为移动式篮球架 2、凹箱：1.3m*0.8m 3、立柱：15cm*10cm 4、篮板：1.2m*0.8m 钢化 5、高度：1.5m-3.05m可调 6、含护套、篮圈、篮网等 7、符合小学生使用安全标准，篮筐高度、底座稳定性等需达标	个	1	3000.00	3000.00	
90	040205008001	地面游戏	1、耐磨油漆（不区分颜色） 2、图案设计色彩鲜艳、规则清晰，内容符合建设单位要求 3、按实际面积计算	m ²	40	63.61	2544.40	
		分部小计					9424.24	
		分部分项合计					1113226.74	
1	011701003001	里脚手架	1. 移动式脚手架	m ²	3875.37	2.90	11238.57	
2	011701002003	外脚手架	1. 抹灰脚手架 高12m以内	m ²	2235.67	11.40	25486.64	
3	011701002004	外脚手架	1. 抹灰脚手架 高16m以内	m ²	565.11	13.84	7821.12	
4	011703001001	垂直运输		项	1	5560.17	5560.17	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5084.55	5084.55	
6	011701006003	地面保护	1、地面铺设9.5mm石膏板保护	m ²	360	8.00	2880.00	
7	011702014001	止水坎	1. 现浇板厚度200mm以内 复合木模板	m ²	0.86	71.51	61.50	
8	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合木模板	m ²	13.82	89.73	1240.07	
9	011702001001	基础	1. 现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	m ²	8.6	84.51	726.79	
10	011702001002	基础	1. 无梁式带形基础 复合木模板	m ²	3.76	58.35	219.40	
11	011702003002	构造柱	1. 构造柱 组合钢模板	m ²	16.38	103.23	1690.91	
12	011702008001	圈梁	1. 圈梁 复合木模板	m ²	11.28	60.04	677.25	
13	011702001003	基础	1. 现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	m ²	25.2	71.82	1809.86	
本页小计							70041.23	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	20139.07			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	17665.85			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2473.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1472.15			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	294.43			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	18843.58			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	588.86			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称: 土建工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	HPB300 6	t	0.11118	3154.92	350.76	
2	0101020201	中砂		t	65.362917	154.46	10095.96	
3	0102040201	白石子		t	27.996106	194.29	5439.36	
4	0104010201	毛石		t	0.62172	34.97	21.74	
5	0105010201	石灰膏		m3	0.134	449.50	60.23	
6	0105050301	大白粉		kg	215.91755	0.41	88.53	
7	01270100	型钢		t	0.242855	3123.89	758.65	
8	01270100~1	镀锌圆管		t	1.37025	3770.65	5166.73	
9	01292307~2	钢丝网围墙	高度：1600mm	m	69	80.00	5520.00	
10	01630201	钨棒	精制	kg	10.1065	557.41	5633.46	
11	0201010101~1	标准砖	MU20	百块	37.4605	59.88	2243.13	
12	0206010102	浮法平板玻璃	3mm	m2	49.604016	17.25	855.67	
13	02090101	塑料薄膜		m2	2.0007	0.69	1.38	
14	02270105	白布		m2	0.066466	3.43	0.23	
15	02330104	草袋		m2	12.44408	1.29	16.05	
16	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
17	0301010102	水泥	32.5级	kg	32707.209311	0.28	9092.60	
18	0301030100	白水泥		kg	1788.57075	0.64	1144.69	
19	0303010203	商品混凝土 C20 (非泵送)		m3	3.7422	379.83	1421.40	
20	0303010204	商品混凝土 C25 (非泵送)		m3	0.9237	394.41	364.32	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	157.68	0.09	14.19	
22	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	68.64	0.51	35.01	
23	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	334.05	0.86	287.28	
24	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	3.5178	5.57	19.59	
25	03270202	砂纸		张	3.389766	0.94	3.17	
26	03410205	电焊条	J422	kg	42.7839	4.49	192.23	
27	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	24.91775	38.59	961.58	
28	03510701	铁钉		kg	11.46868	3.60	41.29	
29	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	6.4868	4.20	27.24	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.55347	4.20	2.32	
31	03632305	电锤钻头	Φ8	根	1.152	1.54	1.77	
32	03632308	电锤钻头	Φ16	根	0.4	7.29	2.92	
33	03652403	合金钢切割锯片		片	0.103592	68.60	7.11	
34	0399000061	自流平复合砂浆		kg	28.436475	18.45	524.65	
35	04010611	水泥	32.5级	kg	9984.116897	0.28	2775.58	
36	04010701	白水泥		kg	1352.8192	0.64	865.80	
37	0402010806	普通成材		m3	0.117488	1754.31	206.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04030107	中砂		t	34.386237	154.46	5311.30	
39	0403013606	复合木模板	18mm	m2	6.867168	35.49	243.72	
40	04051000	白石子		t	0.758999	124.34	94.37	
41	04090120	石灰膏		m3	0.133858	449.50	60.17	
42	04135500~1	标准砖	MU20	百块	43.2978	59.88	2592.67	
43	0499000077	周转木材		m3	0.975947	1754.31	1712.11	
44	0501040003~1	圆钢(钢筋)	HPB300 6	t	0.00816	3154.92	25.74	
45	0501040003~2	圆钢(钢筋)	HRB400 6	t	0.02652	3154.92	83.67	
46	0501040003~3	圆钢(钢筋)	HRB400 8	t	0.08058	2997.00	241.50	
47	0501040003~4	圆钢(钢筋)	HRB400 10-12	t	0.20196	2904.73	586.64	
48	0501040003~5	圆钢(钢筋)	HRB400 12	t	0.0714	2904.73	207.40	
49	0501081801	脚手钢管		kg	628.351394	3.51	2205.51	
50	0503021501	镀锌铁脚		个	2943.75	1.30	3826.88	
51	0507030101	电焊条		kg	0.69378	4.30	2.98	
52	0508042402	膨胀螺栓	M8	百套	18.7962	51.45	967.06	
53	0508091502	铁钉		kg	3.791152	4.72	17.89	
54	0508110201	铜嵌条	2×15	m	995.022	6.86	6825.85	
55	0508130201	镀锌铁丝	8#	kg	540.674501	4.72	2551.98	
56	0508130202	镀锌铁丝	12#	kg	0.6258	4.97	3.11	
57	0508130204	镀锌铁丝	22#	kg	2.749786	5.15	14.16	
58	0508200302	钢锯片		片	0.0806	325.87	26.27	
59	0508210201	金刚石	75×75×50mm	块	338.2092	8.15	2756.40	
60	0508210202	金刚石	200×75×50mm	块	52.614828	11.17	587.71	
61	0510010101	组合钢模板		kg	10.092544	4.29	43.30	
62	0510010202	零星卡具		kg	2.975072	4.12	12.26	
63	0510020302	底座		个	2.922561	5.57	16.28	
64	0510020402	扣件		个	108.134878	5.57	602.31	
65	0510020503	门式脚手架		kg	1588.9017	3.51	5577.04	
66	0510030201	钢支撑	(钢管)	kg	6.445232	3.60	23.20	
67	05250502	锯(木)屑		m3	0.05496	47.17	2.59	
68	0602020400~1	A级无机涂料		kg	1160.154	12.00	13921.85	
69	0603010501	煤油		kg	50.136828	3.43	171.97	
70	0603020602	清油		kg	6.301688	9.12	57.47	
71	0603050201	油漆溶剂油		kg	6.301688	2.86	18.02	
72	0603070302	硬白蜡		kg	33.854024	2.86	96.82	
73	0604040901	软填料 (沥青玻璃棉毡)		kg	128.9104	3.26	420.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	0605120102	塑料薄膜		m2	6.0293	0.74	4.46	
75	0607050101	石膏粉	325目	kg	215.91755	0.39	84.21	
76	0608014301	棉纱头		kg	14.062684	5.15	72.42	
77	0609050702	密封油膏		kg	168.5134	1.23	207.27	
78	0609061201	801胶		kg	866.4302	1.72	1490.26	
79	0609100601	草酸		kg	12.576044	4.07	51.18	
80	0612070102	水		m3	99.992283	4.77	476.96	
81	06612143	墙面砖	200×300	m2	255.2455	60.00	15314.73	
82	06612143~1	墙面砖	200*300	m2	679.944	60.00	40796.64	
83	07112130	石材块料面板		m2	9.3432	130.00	1214.62	
84	07470301	PVC地板	δ=2	m2	62.249	60.00	3734.94	
85	0903011701~1	铝合金全玻门联窗		m2	108	430.00	46440.00	
86	0903011701~2	铝合金安全玻璃门		m2	53.1	480.00	25488.00	
87	0903011701~3	铝合金安全玻璃门	1430	m2	4.2	440.00	1848.00	
88	0903020102	铝合金推拉窗		m2	222.7	320.00	71264.00	
89	09090813~2	成品不锈钢防盗门		m2	10.476	350.00	3666.60	
90	09250701	铝合金卷帘门		m2	19.392	130.00	2520.96	
91	09410703	窗帘布(成品)		m2	848.0061	45.00	38160.27	
92	09490504	铝合金窗帘轨	单轨	m	248.7744	10.00	2487.74	
93	09493560	镀锌铁脚		个	113.16	1.46	165.21	
94	11010319	仿石型外墙涂料		kg	10316.43	12.00	123797.16	
95	11010323	水性封底漆		kg	802.389	21.44	17203.22	
96	11030303	防锈漆		kg	0.559722	12.86	7.20	
97	11070303~1	耐磨油漆		kg	17.76	8.00	142.08	
98	11112503	调和漆		kg	3.456232	11.15	38.54	
99	11112512	透明罩光漆		kg	917.016	21.44	19660.82	
100	11450503	稀释剂		kg	0.6	12.01	7.21	
101	11590914	硅酮密封胶		L	1.566	68.60	107.43	
102	12010903	煤油		kg	2.05084	4.29	8.80	
103	12030107	油漆溶剂油		kg	134.295186	12.01	1612.89	
104	12060318	清油	C01-1	kg	0.27808	13.72	3.82	
105	12070307	硬白蜡		kg	1.35564	7.29	9.88	
106	12070313	上光蜡		kg	1.30157	81.47	106.04	
107	12310309	草酸		kg	0.5214	3.86	2.01	
108	12330300	界面剂		kg	2154.7902	1.29	2779.68	
109	12333551	PU发泡剂		L	2.835	25.73	72.94	
110	12370305	氧气		m3	29.636115	2.83	83.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共7页

工程名称：安装工程								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0305 安装拆除						
1	011614002001	柜体拆除	1、配电箱拆除	个	23	57.13	1313.99	
2	011613001001	灯具拆除	1、灯具种类：荧光 灯具类拆除	套	183	22.86	4183.38	
3	011613001002	灯具拆除	1、灯具种类：吸顶 灯拆除	套	44	14.70	646.80	
4	011613001003	灯具拆除	1、灯具种类：疏散 指示灯拆除	套	70	29.38	2056.60	
5	030404035003	插座	1、名称：插座拆除	个	198	3.27	647.46	
6	030404034004	照明开关拆除	1、名称：照明开关 拆除	个	36	3.27	117.72	
7	011612002001	卫生洁具拆除	1、卫生洁具种类： 洗涤盆拆除	套	3	52.24	156.72	
8	030506001001	扩声系统设备	1、名称：广播拆除	台	16	14.70	235.20	
9	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控摄像 头拆除	台	25	34.50	862.50	
		分部小计					10220.37	
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
10	031001006072	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR 给水管 DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、 洗设计要求：水压试 验及消毒冲洗	m	6	23.69	142.14	
11	031003001134	螺纹阀门	1、类型：铜截止阀 2、规格、压力等级 ：DN15 3、连接形式：螺纹	个	3	42.82	128.46	
12	031001006066	塑料管（UPVC）	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPV C管 DN50 4、连接形式：零件 粘接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：灌水、 通水试验	m	4.5	37.05	166.73	
13	031004004003	洗涤盆	1、材质：不锈钢洗 涤盆 （含支座、水嘴）	组	3	963.96	2891.88	
		分部小计					3329.21	
		0304 电气设备安装工程						
本页小计							13549.58	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电总箱AL 2、安装方式：安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	1	4518.72	4518.72	
15	030404017002	配电箱	1、名称：空调配电总箱AK 2、安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	1	4696.18	4696.18	
16	030404017003	配电箱	1、名称：一层照明分箱 1AL 2、安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	1	2477.95	2477.95	
17	030404017004	配电箱	1、名称：二层照明分箱2AL 2、安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	1	2300.50	2300.50	
18	030404017005	配电箱	1、名称：二层照明分箱3AL 2、安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	1	2300.50	2300.50	
19	030404017006	配电箱	1、名称：一~二层空调分箱1~2AK 2、安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	2	3102.53	6205.06	
20	030404017007	配电箱	1、名称：三、四层空调分箱3AK 2、安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	1	2965.96	2965.96	
21	030404017008	配电箱	1、名称：照明分箱ALa/ALb/ALc 2、安装方式：明装，底边距地1.5m。防护等级：IP3X	台	16	616.94	9871.04	
22	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31	
23	030412005004	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：1x28W, LED, ~220V 3、安装形式：吸顶安装	套	3	64.45	193.35	
本页小计							36415.57	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：2x28W, LED, ~220V 3、安装形式：吸顶安装	套	24	107.30	2575.20	
25	030412005002	荧光灯	1、名称：黑板灯（灯具利旧） 2、安装形式：灯具距黑板0.8m, 管吊, 距黑板顶0.2m	套	39	30.79	1200.81	
26	030412005003	荧光灯	1、名称：教室健康照明双管荧光灯（灯具利旧） 2、安装形式：管吊, 底边距地3.2m	套	111	30.79	3417.69	
27	030412001001	普通灯具	1、名称：带红外感应开关延时吸顶灯 2、安装方式：吸顶安装	套	44	82.50	3630.00	
28	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、安装方式：暗装, 底边距地1.3m	个	13	21.43	278.59	
29	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、安装方式：暗装, 底边距地1.3m	个	6	24.79	148.74	
30	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控暗开关 2、安装方式：暗装, 底边距地1.3m	个	18	27.23	490.14	
31	030404035001	插座	1、名称：单相二三极暗插座 2、安装方式：详见设计	个	129	28.61	3690.69	
32	030404035002	插座	1、名称：三相五极带接地暗插座（柜式空调用） 2、安装方式：暗装, 底边距地0.5m	个	10	38.95	389.50	
33	030404035004	插座	1、名称：单相三极暗插座（壁挂空调用） 2、安装方式：详见设计	个	21	28.61	600.81	
34	030411006020	接线盒	1、名称：灯具接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	221	8.08	1785.68	
本页小计							18207.85	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030411006022	接线盒	1、名称：开关接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	197	8.28	1631.16	
36	030411003013	桥架	1、名称：金属桥架200*100 2、材质：详见设计	m	194.34	104.80	20366.83	
37	030411003014	桥架	1、名称：金属桥架300*100 2、材质：详见设计	m	13.14	122.64	1611.49	
38	031002001004	管道支架	1、抗震支架	Kg	259.35	32.52	8434.06	
39	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	251.26	21.37	5369.43	
40	030413003001	打洞（孔）	1、混凝土墙、楼板打孔 孔径500*200	个	2	112.86	225.72	
41	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架洞口防火封堵	处	2	120.15	240.30	
42	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZ-YJY-0.6/1kV-5x16 2、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	95.45	73.72	7036.57	
43	030408001002	电力电缆	1、名称：WDZ-YJY-0.6/1kV-5x4 2、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	342.6	22.19	7602.29	
44	030408001007	电力电缆	1、名称：WDZ-YJY-0.6/1kV-3x2.5 2、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	685.21	9.82	6728.76	
45	030408001003	电力电缆	1、名称：WDZ-YJY-0.6/1kV-3x6 2、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设	m	551.44	26.75	14751.02	
46	030408001006	电力电缆	1、名称：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 2、敷设方式、部位：穿管敷设	m	6.76	104.16	704.12	
47	030408001004	电力电缆	1、名称：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50 2、敷设方式、部位：穿管敷设	m	50	187.32	9366.00	
48	030408001005	电力电缆	1、名称：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70 2、敷设方式、部位：穿管敷设	m	50	260.59	13029.50	
49	030408006002	电力电缆头	1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下 截面35mm ²	个	2	131.52	263.04	
本页小计							97360.29	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	030408006001	电力电缆头	1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下 截面120mm ²	个	4	265.01	1060.04	
51	030411004001	配线	1、名称：WDZ-BYJ-2.5mm ² 2、配线形式：线槽配线	m	118.23	3.10	366.51	
52	030411004002	配线	1、名称：WDZ-BYJ-2.5mm ² 2、配线形式：穿管敷设	m	4036.35	3.45	13925.41	
53	030411004003	配线	1、名称：WDZN-BYJ-2.5mm ² 2、配线形式：穿管敷设	m	772.16	3.45	2663.95	
54	030411001090	配管	1、名称：JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	828.14	9.16	7585.76	
55	030411001171	配管	1、名称：JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	1049.54	12.67	13297.67	
56	030411001166	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	30.22	13.04	394.07	
57	030411001172	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	30.22	13.60	410.99	
58	030411001173	配管	1、名称：JDG32 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	55.35	15.10	835.79	
59	030411001174	配管	1、名称：JDG32 2、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	55.35	15.71	869.55	
60	030411001160	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	32.4	46.91	1519.88	
61	030411001170	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	8.5	105.64	897.94	
62	030413002001	凿（压）槽	1. 配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	m	55.35	16.58	917.70	
63	030413002002	凿（压）槽	1. 配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	321.4	11.00	3535.40	
64	030404017009	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 1~3PD 2、型号：0.5kVA	台	3	3365.24	10095.72	
本页小计							58376.38	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-安全出口 2、型号：详见设计	套	2	82.83	165.66	
66	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-疏散出口 2、型号：详见设计	套	5	82.83	414.15	
67	030412004004	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-单向方向标志灯 2、型号：详见设计	套	14	82.83	1159.62	
68	030412004006	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-双面单向方向标志灯 2、型号：详见设计	套	3	96.76	290.28	
69	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-双面单向方向标志灯 （多信息复合标志灯） 2、型号：详见设计	套	5	96.76	483.80	
70	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具-楼层标志灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装，底边距地2.5m	套	7	82.83	579.81	
71	030412004012	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装，底边距地2.5m	套	35	82.83	2899.05	
72	030411006024	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	71	8.28	587.88	
73	040805001001	常规照明灯	1、名称：太阳能户外景观灯柱 2、材质：总高度不超过 2 米 3、规格：灯柱材质为不锈钢或铝合金，防锈防腐；太阳能板功率≥30W，配套锂电池容量≥100Ah，确保连续阴雨天气可照明 3-5 天 4、含基础	套	4	2059.38	8237.52	
		分部小计					225177.86	
		0305 弱电预埋						
本页小计							14817.77	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第7页 共7页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4243.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3722.71			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	521.18			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	186.14			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	62.05			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	2729.99			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 安装工程

标段:

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	4.327659	6.00	25.97	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	2.402978	3.42	8.22	
3	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	46.4944	3.40	158.03	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	0.27	3.64	0.98	
5	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	127.8596	3.40	434.59	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	2.1	4.55	9.56	
7	01210101-1	角钢		kg	435.885	3.40	1481.57	
8	01270101-5	抗震支架		kg	515.5072	15.00	7732.61	
9	01293501	钢垫板		kg	4.05	3.77	15.27	
10	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	2	3.77	7.54	
11	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	4.086627	8.58	35.06	
12	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.066	7.72	0.51	
13	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	1.714729	14.58	25.00	
14	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.44	2.14	5.22	
15	02270131	破布		kg	8.297738	6.00	49.79	
16	02290103	线麻		kg	0.033	10.29	0.34	
17	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	183.48	0.25	45.87	
18	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	33.28	0.26	8.65	
19	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	358.690337	0.27	96.85	
20	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	517.377	0.58	300.08	
21	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	2.34	0.33	0.77	
22	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	110.55176	0.69	76.28	
23	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	57.689128	0.86	49.61	
24	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	381.793325	1.10	419.97	
25	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	24	1.17	28.08	
26	03050911	精制六角螺栓		kg	3.365668	4.82	16.22	
27	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	24.48	0.69	16.89	
28	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	450.84	0.34	153.29	
29	03070117	膨胀螺栓	M10	套	31.743656	0.69	21.90	
30	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	1.233	3.00	3.70	
31	03070133-1	膨胀螺栓	M16×200	套	396.544	3.00	1189.63	
32	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	416.481999	0.86	358.17	
33	03090103	螺母		kg	7.043613	6.17	43.46	
34	03130304	钢垫圈		kg	2.780765	4.97	13.82	
35	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	2.448	0.30	0.73	
36	03210206	砂轮片	Φ 100	片	0.49274	1.29	0.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.49274	11.58	5.71	
38	03210211-1	砂轮片	Φ 350	片	4.9568	11.58	57.40	
39	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	3.96544	3.26	12.93	
40	03270104	铁砂布	2#	张	38.03748	0.86	32.71	
41	03270202	砂纸		张	0.3	0.94	0.28	
42	03410205	电焊条		kg	0.28	4.97	1.39	
43	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	14.342826	6.63	95.09	
44	03411302	焊锡		kg	9.61702	36.87	354.58	
45	03430900	焊锡丝		kg	2.15	42.88	92.19	
46	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.596851	51.45	30.71	
47	03515100	圆钉		kg	0.02816	4.97	0.14	
48	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	39.767737	5.15	204.80	
49	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.97	4.72	9.30	
50	03633106	冲击钻头	Φ 6~12	根	28.218129	2.57	72.52	
51	03633308	合金钢钻头	Φ 8mm~10mm	根	0.154196	6.86	1.06	
52	03652404	金刚石锯片	Φ 114×1.8	片	7.054714	17.15	120.99	
53	03652421	锯条		根	59.99363	0.19	11.40	
54	03652422	钢锯条		根	16.752988	0.21	3.52	
55	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.095488	265.84	25.38	
56	04010611	水泥	32.5级	kg	795.08555	0.27	215.39	
57	04030102	黄砂		m3	0.469775	231.69	108.84	
58	04030107	中砂		t	3.804711	154.46	587.68	
59	04030107~1	中(粗)砂		t	0.1536	67.39	10.35	
60	04050217	碎石	40	t	0.33024	61.20	20.21	
61	05230133~1	圆木台	150~250	块	16.8	1.00	16.80	
62	11030304	红丹防锈漆		kg	0.8	12.86	10.29	
63	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.923732	12.86	140.48	
64	11030306	酚醛防锈漆		kg	5.72048	12.86	73.57	
65	11030703	沥青漆		kg	0.014	10.29	0.14	
66	11030704	沥青清漆		kg	0.62162	6.00	3.73	
67	11030904	沥青绝缘漆		kg	7.004503	15.44	108.15	
68	11111703	酚醛磁漆		kg	0.16	16.35	2.62	
69	11111703~1	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	1.6	12.86	20.58	
70	11112504	无光调和漆		kg	0.81	14.64	11.86	
71	11112504~1	无光调和漆		kg	6.695194	14.64	98.02	
72	11112524	厚漆		kg	0.108	8.58	0.93	
73	11452114	松香水		kg	2.092248	4.72	9.88	
74	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.0495	10.72	0.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 安装工程

标段:

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	11590914~1	硅酮密封胶		L	0.3	68.60	20.58	
76	11593504~1	油灰		kg	0.45	1.29	0.58	
77	12010103	汽油		kg	46.441563	7.29	338.56	
78	12030106	溶剂汽油		kg	2.822951	7.89	22.27	
79	12050311	机油		kg	0.096	7.72	0.74	
80	12060317	清油		kg	2.510697	13.72	34.45	
81	12070109	电力复合脂		kg	13.583475	17.15	232.96	
82	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.309893	10.29	3.19	
83	12310308	丙酮		kg	0.0765	5.15	0.39	
84	12310331	漂白粉		kg	0.0054	3.43	0.02	
85	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	7.74	12.43	96.21	
86	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	12.021275	3.14	37.75	
87	14010305-6~1	镀锌钢管	公称直径50mm	m	75.4578	19.23	1451.08	
88	14010305-9~1	镀锌钢管	公称直径100mm	m	8.755	44.22	387.15	
89	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	4.3515	7.43	32.33	
90	14311503~14	PP-R给水管(含管件)	DN15	m	6.12	4.16	25.46	
91	14312502	塑料软管		kg	3.73	15.78	58.86	
92	15021105	镀锌活接头	DN15	个	3.03	3.89	11.79	
93	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	11.31867	0.93	10.53	
94	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	1.31325	2.00	2.63	
95	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	887.245	0.12	106.47	
96	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	4.059	4.50	18.27	
97	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	1710.227862	0.15	256.53	
98	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	23.251268	0.22	5.12	
99	15370117	管卡(紧定管用)	DN32	个	42.58629	0.26	11.07	
100	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.117	1.66	0.19	
101	16310103~1	截止阀	DN15	个	3.03	22.00	66.66	
102	18130101~1	不锈钢洗涤盆(含支座、水嘴)		只	3.03	887.29	2688.49	
103	19110103	管子托钩	DN15	个	7.806	1.01	7.88	
104	22470111~1	双管荧光灯		套	24.24	70.98	1720.56	
105	22470111~10	消防应急照明灯具		套	35.35	48.80	1725.08	
106	22470111~11	单管荧光灯		套	3.03	35.49	107.53	
107	22470111~2	带红外感应开关延时吸顶灯		套	44.44	53.24	2365.99	
108	22470111~3	消防应急标志灯具-安全出口		套	2.02	48.80	98.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	22470111~4	消防应急标志灯具-疏散出口		套	5.05	48.80	246.44	
110	22470111~5	消防应急标志灯具-方向标志灯		套	14.14	48.80	690.03	
111	22470111~7	消防应急标志灯具-双面单向方向标志灯		套	8.08	53.24	430.18	
112	22470111~8	消防应急标志灯具-楼层标志灯		套	7.07	48.80	345.02	
113	23230131-2~1	单联单控暗开关		只	13.26	10.20	135.25	
114	23230131-3~1	双联单控暗开关		只	6.12	12.87	78.76	
115	23230131-4~1	三联单控暗开关		只	18.36	14.64	268.79	
116	23412504-28~1	三相五极带接地暗插座 (柜式空调用)		套	10.2	22.18	226.24	
117	23412504-4~1	单相二极暗插座		套	131.58	13.31	1751.33	
118	23412504-4~2	单相三极暗插座 (壁挂空调用)		套	21.42	13.31	285.10	
119	24150703	瓷接头	双路	个	64.89	0.24	15.57	
120	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	2.72	56.42	153.46	
121	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	2.2	56.42	124.12	
122	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	1.6	58.91	94.26	
123	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	480.684	0.97	466.26	
124	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	114.45	1.50	171.68	
125	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm ²	m	6.1	2.40	14.64	
126	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	34.507	1.65	56.94	
127	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	110.8665	7.62	844.80	
128	25430311-1~1	WDZ-BYJ-2.5mm ²		m	120.5946	1.77	213.45	
129	25430311-10~1	WDZN-BYJ-2.5mm ²		m	895.7056	1.77	1585.40	
130	25430311-10~2	WDZ-BYJ-2.5mm ²		m	4682.166	1.77	8287.43	
131	25430319	花线	2×23/0.15	m	4.072	2.26	9.20	
132	26012501~1	弱电桥架MR:50x50 (沿顶棚墙角明敷设,加金属隔板)		m	96.681	22.18	2144.38	
133	26012501~2	金属桥架	200*100	m	385.317	57.67	22221.23	
134	26012501~3	金属桥架	300*100	m	13.2057	75.42	995.97	
135	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	1357.3237	2.75	3732.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 安装工程

标段:

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
136	26060351-2~2	JDG20		m	852.9842	2.75	2345.71	
137	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	31.1266	3.42	106.45	
138	26060351-3~1	JDG25		m	31.1266	3.42	106.45	
139	26060351-4	紧定式镀锌电线管	公称直径32mm以内	m	114.021	4.58	522.22	
140	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	887.245	0.10	88.72	
141	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	11.31867	0.37	4.19	
142	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	1.31325	0.98	1.29	
143	26064306	紧定式直管接头	φ 20	个	375.752343	1.54	578.66	
144	26064307	紧定式直管接头	φ 25	个	9.259408	2.06	19.07	
145	26064308	紧定式直管接头	φ 32	个	16.95924	2.96	50.20	
146	26064334	紧定式弯管接头	φ 32	个	2.60145	4.36	11.34	
147	26065135	镀锌电线管接头	φ 50×7	个	12.073248	3.10	37.43	
148	26065138	镀锌电线管接头	φ 100×10	个	1.31325	9.12	11.98	
149	26065306	紧定式锁母	φ 20	个	397.855422	0.90	358.07	
150	26065307	紧定式锁母	φ 25	个	9.33798	1.29	12.05	
151	26065308	紧定式锁母	φ 32	个	17.10315	1.82	31.13	
152	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	18.048	2.57	46.38	
153	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	72.065	1.29	92.96	
154	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	32.48	1.72	55.87	
155	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	22.33	2.43	54.26	
156	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	517.377	3.33	1722.87	
157	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	6.936	4.23	29.34	
158	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	7.52	2.14	16.09	
159	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	18.048	8.58	154.85	
160	26110101~1	铁制开关盒		只	391.68	1.95	763.78	
161	26110101~2	铁制灯头盒	铁制	只	225.42	1.95	439.57	
162	26190331~1	太阳能户外景观灯柱		根	4.012	1800.00	7221.60	
163	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	57.878487	1.46	84.50	
164	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	22.3	5.77	128.67	
165	26250343	固定卡子	3×80	个	14.008	2.49	34.88	
166	26250703	电缆吊挂	3×50	套	7.324624	8.45	61.89	
167	31110301	棉纱头		kg	19.000075	5.57	105.83	
168	31110307	塑料手套		副	14.28	3.43	48.98	
169	31130106	其它材料费		元	301.780933	0.86	258.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装工程

标段：

第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	31150101	水		m3	1.080954	4.57	4.94	
171	31150301	电		kW·h	62.9246	0.59	37.13	
172	31170103	标志牌		个	102.251375	0.16	16.36	
173	31170104	标志牌	塑料扁形	个	7.0938	0.16	1.14	
174	32011111	组合钢模板		kg	0.26624	4.29	1.14	
175	32020115	零星卡具		kg	0.064	4.18	0.27	
176	32090101	模板木材		m3	0.00128	1586.47	2.03	
177	32090508	钢支撑		kg	0.23296	4.10	0.96	
178	55090107~1	照明分箱 ALa/ALb/ALc		只	16	399.28	6388.48	
179	55090108~1	照明配电总箱AL		只	1	4258.99	4258.99	
180	55090108~2	三、四层空调分箱3AK		只	1	2706.23	2706.23	
181	55090108~3	空调配电总箱AK		只	1	4436.45	4436.45	
182	55090108~4	一层照明分箱 1 AL		只	1	2218.22	2218.22	
183	55090108~5	二层照明分箱2 AL		只	1	2040.77	2040.77	
184	55090108~6	二层照明分箱3 AL		只	1	2040.77	2040.77	
185	55090108~7	一~二层空调分箱1~2AK		只	2	2842.80	5685.60	
186	55090108~8	A型应急照明集中电源 1~3PD		只	3	3105.51	9316.53	
187	X1810628-16~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV-3x2.5	m	692.0621	6.78	4692.18	
188	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV-3x6	m	556.9544	22.12	12319.83	
189	X1810628-31~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV-5x4	m	346.026	17.43	6031.99	
190	X1810628-34~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV-5x16	m	96.4045	65.65	6328.96	
191	X1810628-44~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70	m	50.5	239.28	12083.64	
192	X1810628-44~2	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50	m	50.5	166.73	8419.87	
193	X1810628-51~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	m	6.8276	89.67	612.23	
合计							178192.31	