

投标分项报价表（分包号：1）

一、高速省际市际边界高清人车卡口									
序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	机箱（落地）	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸 710mm×530mm×1665mm，箱体镀锌板 1.5mm，底座镀锌板 6mm，含安装、基础施工等	中国大陆	台	7	5000	35000
2	挂壁机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：610mm×490mm×860mm，箱体镀锌板 1.2mm，含安装、各类紧固件等	中国大陆	台	17	1000	17000
3	主控制器	海康	DS-TP50-12R	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	26	6450	167700
4	900W 卡口摄像机	海康	iDS-TCV900-GS	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	52	7860	408720
5	一体化生态补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	只	94	1890	177660
6	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xFO)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	26	3450	89700
7	120km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE120	SFP 1.25G/1.0625G 120km 千兆光模块	中国大陆	只	48	1024	49152
8	1光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG1G-EI	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	24	575	13800
9	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	中国大陆	台	26	150	3900
10	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开关等	中国大陆	套	24	200	4800



11	摄像机安装支架及配件	国产优质	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	中国大陆	套	52	150	7800
12	U形/借杆安装支架	国产优质	定制	与龙门架连接使用，下挂U型支架、包含螺丝、紧固件等，	中国大陆	套	60	1610	96600
13	原路口设备拆除	国产优质	定制	拆除原路口前端设备，并且负责存放直至支队进行报废	中国大陆	点位	6	2750	16500
14	摄像机安装及调试(卡口)	国产优质	定制	前端卡口类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享	中国大陆	台	52	1950	101400
15	补光灯安装及调试	国产优质	定制	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	中国大陆	只	94	250	23500
16	摄像机安装及调试(监控)	国产优质	定制	前端监控类摄像机安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；	中国大陆	台	26	1580	41080
17	C型立柱杆(H7L6)	国产优质	定制	臂长6米，立柱钢板厚度5mm，20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑，含钢筋笼基础，土方道板开挖、清运、道板恢复等所有工作内容;详见设计图纸;	中国大陆	根	4	10000	40000
18	电缆保护管施工	国产优质	定制	φ75增强PE管敷设;含开挖、埋管、砂包封、废料外运、回填和绿化及道路(沥青或砼)恢复等所有内容	中国大陆	点位	24	15600	374400

19	高速市际边界系统各类配线	国产优质	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5类网线、控制线等	中国大陆	点位	24	1200	28800
20	光纤租用费	移动	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6年租赁费	中国大陆	条	24	6000	144000
21	电能消耗	国产优质	定制	摄像机、补光灯、主控器、前端光交换机等设备24小时持续工作	中国大陆	套	198	320	63360
22	高速公路安全措施费	国产优质	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国大陆	点位	24	12700	304800
合计									2209672

二、高速枢纽高清人车卡口

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	挂壁机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：610mm×490mm×860mm，箱体镀锌板1.2mm，含安装、各类紧固件等	中国大陆	台	19	1000	19000
2	主控制器	海康	DS-TP50-12R	详见2.3项目技术要求	中国大陆	台	19	6450	122550
3	900W卡口摄像机	海康	iDS-TCV900-GS	详见2.3项目技术要求	中国大陆	台	41	7860	322260
4	一体化生态补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B)	详见2.3项目技术要求	中国大陆	只	76	1890	143640
5	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xFO)	详见2.3项目技术要求	中国大陆	台	19	3450	65550
6	120km千兆光模块	恒信和安	SFP-GE120	SFP 1.25G/1.0625G 120km千兆光模块	中国大陆	只	38	1024	38912
7	1光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG1G-EI	详见2.3项目技术要求	中国大陆	台	19	575	10925

8	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据带宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	中国大陆	台	19	150	2850
9	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开关等	中国大陆	套	19	200	3800
10	摄像机安装支架及配件	国产优质	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	中国大陆	套	41	150	6150
11	U形/借杆安装支架	国产优质	定制	与龙门架连接使用，下挂U型支架、包含螺丝、紧固件等，	中国大陆	套	39	1610	62790
12	原路口设备拆除	国产优质	定制	拆除原路口前端设备，并且负责存放直至支队进行报废	中国大陆	点位	17	2750	46750
13	摄像机安装及调试(卡口)	国产优质	定制	前端卡口类摄像机及主控器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集结构抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；	中国大陆	台	41	1950	79950
14	补光灯安装及调试	国产优质	定制	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	中国大陆	只	76	250	19000
15	摄像机安装及调试(监控)	国产优质	定制	前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；	中国大陆	台	19	1580	30020
16	电缆保护管施工	国产优质	定制	φ75增强PE管敷设；含开挖、埋管、砂包封、废料外运、回填和绿化及道路（沥青或砼）恢复等所有内容	中国大陆	点位	19	15600	296400

17	高速枢纽系统各类配线	国产优质	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5类网线、控制线等	中国大陆	点位	19	1200	22800
18	光纤租用费	移动	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6年租赁费	中国大陆	条	19	6000	114000
19	电能消耗	国产优质	定制	摄像机、补光灯、主控器、前端光交换机等设备24小时持续工作	中国大陆	套	19	320	6080
20	高速公路安全措施费	国产优质	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国大陆	点位	19	12700	241300
合计									1654727

三、高速主线高清人车卡口

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	机箱(落地)	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸710mm×530mm×1665mm，箱体镀锌板1.5mm，底座镀锌板3mm，含安装、基础施工等	中国大陆	台	2	5000	10000
2	挂壁机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸610mm×490mm×860mm，箱体镀锌板1.2mm，含安装、各类紧固件等	中国大陆	台	7	1000	7000
3	主控制器	海康	DS-TP50-12R	详见2.3项目技术要求	中国大陆	台	9	6450	58050
4	900W卡口摄像机	海康	iDS-TCV900-GS	详见2.3项目技术要求	中国大陆	台	18	7860	141480
5	一体化生态补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B)	详见2.3项目技术要求	中国大陆	只	32	1890	60480
6	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xF0)	详见2.3项目技术要求	中国大陆	台	9	3450	31050
7	120km千兆光模块	恒信和安	SFP-GE120	SFP 1.25G/1.0625G 120km千兆光模块	中国大陆	只	18	1024	18432

8	1光8电 千兆工业交换机	恒信 和安	MIB12G-8E G1G-EI	详见 2.3 项目技术要求	中国 大陆	台	9	588	5292
9	网络避 雷器	国产 优质	定制	标称工作电压：5V；最大 持续工作电压：6V；标称 放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1ns；数据频 宽：100MHz；插入损耗：≤ 0.3dB。	中国 大陆	台	9	150	1350
10	电气元 器件	国产 优质	定制	含电源开关、避雷板、开 关等	中国 大陆	套	9	200	1800
11	摄像机 安装支 架及附 件	国产 优质	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀 螺丝等	中国 大陆	套	18	150	2700
12	U形/借 杆安装 支架	国产 优质	定制	与龙门架连接使用，下挂U 型支架、包含螺丝、紧固 件等，	中国 大陆	套	17	1610	27370
13	摄像机 安装及 调试(卡 口)	国产 优质	定制	前端卡口类摄像机及主控 器安装调试费用，不论调 试次数，每台摄像机收取 一次费用；含设备信息探 集与平台信息配置； 车辆轨迹采集和结构化抓 拍功能的不间断优化调 整；按要求对相关数据进 行汇聚与共享；	中国 大陆	台	18	1950	35100
14	补光灯 安装及 调试	国产 优质	定制	前端各类补光设备安装及 调试费用，不论调试次数， 每台补光设备收取一次费 用	中国 大陆	只	32	250	8000
15	摄像机 安装及 调试(监 控)	国产 优质	定制	前端监控类摄像机安装及 调试费用，不论调试次数， 每台摄像机收取一次费 用；含设备信息深化采集 与平台信息配置；视频监 控功能的不断优化调 整；按要求对相关数据进 行汇聚与共享；	中国 大陆	台	9	1580	14220

16	电缆保护管施工	国产优质	定制	Φ75 增强 PE 管敷设;含开挖、埋管、砂包封、废料外运、回填和绿化及道路(沥青或砼)恢复等所有内容	中国大陆	点位	9	15600	140400
17	高速主线系统各类配线	国产优质	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5 类网线、控制线等	中国大陆	点位	9	1200	10800
18	光纤租用费	移动	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等,禁止串联,6 年租赁费	中国大陆	条	9	6000	54000
19	电能消耗	国产优质	定制	摄像机、补光灯、主控器、前端光交换机等设备 24 小时持续工作	中国大陆	套	68	320	21760
20	高速公路安全措施费	国产优质	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施,要求按属地管理单位要求摆放	中国大陆	点位	9	12700	114300
合计									763584

四、高速服务区卡口以及高点监控

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	挂壁机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗,尺寸:610mm×490mm×860mm,箱体镀锌板 1.2mm,含安装、各类紧固件等	中国大陆	台	3	1000	3000
2	主控制器	海康	DS-TP50-12R	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	3	6450	19350
3	900W 卡口摄像机	海康	iDS-TCV900-GS	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	3	7860	23580
4	一体化生态补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	只	3	1890	5670
5	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xFO)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	3	3450	10350
6	高空监控	海康	DS-2SK8C246IMXR-D/AR(40xFO)(B)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	1	7500	7500

7	120km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE120	SFP 1.25G/1.0625G 120km 千兆光模块	中国大陆	只	6	1024	6144
8	1光4电 千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-4E GIG-EI	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	3	400	1200
9	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据带宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	中国大陆	台	3	150	450
10	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开关等	中国大陆	套	3	200	600
11	摄像机安装支架及配件	国产优质	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	中国大陆	套	3	150	450
12	监控安装支架	国产优质	定制	定制安装支架、包含螺丝、紧固件等	中国大陆	套	1	1180	1180
13	摄像机安装及调试(卡口)	国产优质	定制	前端卡口类摄像机及控制器安装调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不断调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；	中国大陆	台	3	1950	5850
14	补光灯安装及调试	国产优质	定制	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	中国大陆	只	3	250	750
15	摄像机安装及调试(监控)	国产优质	定制	前端监控类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用；含设备信息深化采集与平台信息配置；视频监控功能的不断调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；	中国大陆	台	4	1580	6320

16	电缆保护管施工	国产优质	定制	Φ75 增强 PE 管敷设;含开挖、埋管、砂包封、废料外运、回填和绿化及道路(沥青或砼)恢复等所有内容	中国大陆	点位	3	15600	46800
17	高速主线系统各类配线	国产优质	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5 类网线、控制线等	中国大陆	点位	3	1200	3600
18	光纤租用费	移动	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等,禁止串联,6 年租赁费	中国大陆	条	3	6000	18000
19	电能消耗	国产优质	定制	摄像机(含补光灯、主控、前端光交换机等)确保设备 24 小时持续工作	中国大陆	套	13	320	4160
合计									164954

五、高速收费站出入口高清人车卡口

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	机箱(落地)	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗,尺寸 120mm×630mm×1665mm,箱体镀锌板 1.5mm,底座镀锌板 6mm,机箱门报警、电源避雷、散热风扇、机箱内部照明、4 路 220V 输出、三眼检修插孔	中国大陆	台	3	5000	15000
2	主控制器	海康	DS-TP50-12R	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	6	6450	38700
3	900W 卡口摄像机	海康	iDS-TCV900-GS	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	6	7860	47160
4	一体化生态补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	只	12	1890	22680
5	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xFO)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	6	3450	20700
6	80km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE80	SFP 1.25G/1.0625G 80km 千兆光模块	中国大陆	只	6	310	1860

7	1光8电 千兆工业交换机	恒信 和安	MIB12G-8E G1G-EI	详见 2.3 项目技术要求	中国 大陆	台	3	575	1725
8	网络避 雷器	国产 优质	定制	标称工作电压：5V；最大 持续工作电压：6V；标称 放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1ns；数据频 宽：100MHz；插入损耗：≤ 0.3dB。	中国 大陆	台	6	150	900
9	电气元 器件	国产 优质	定制	含电源开关、避雷板、开 关等	中国 大陆	套	3	200	600
10	摄像机 安装支 架及附 件	国产 优质	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀 螺丝等	中国 大陆	套	6	150	900
11	C型立杆 (H7L6+ 6)	国产 优质	定制	臂长6米+6米，立柱钢板 厚度5mm，20mm，挑臂夹角 91度(+0.5度)，杆件表面 需镀锌处理及喷塑，含钢 筋笼基础，土方道板开挖、 清运、道板恢复等所有工 作内容；详见设计图纸	中国 大陆	根	1	13366	13366
12	C型立杆 (H7L8+ 8)	国产 优质	定制	臂长8米+8米，立柱钢板 厚度5mm，底座钢板厚度 20mm，挑臂夹角91度(+0.5 度)，杆件表面需镀锌处理 及喷塑，含钢筋笼基础， 土方道板开挖、清运、道 板恢复等所有工作内容； 详见设计图纸；	中国 大陆	根	1	23000	23000
13	杆件迁 移基础 开挖	国产 优质	定制	杆件基础以及预埋件、接 地桩：含模板；含土方开 挖、回填、螺栓、法兰、 接地、路面恢复以及含土 方外运	中国 大陆	套	2	3875	7750
14	摄像机 安装及 调试(卡 口)	国产 优质	定制	前端卡口类摄像机及主控 器安装调试费用，不论调 试次数，每台摄像机收取 一次费用；含设备信息深 化采集与平台信息配置； 车辆轨迹采集和结构化抓 拍功能的不间断优化调 整；按要求对相关数据进	中国 大陆	台	6	1950	11700

				行汇聚与共享;					
15	补光灯 安装及 调试	国产 优质	定制	前端各类补光设备安装及 调试费用, 不论调试次数, 每台补光设备收取一次费 用	中国 大陆	只	12	250	3000
16	摄像机 安装及 调试(监 控)	国产 优质	定制	前端监控类摄像机安装及 调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费 用; 含设备信息深化采集 与平台信息配置; 视频监 控功能的不间断优化调 整; 按要求对相关数据进 行汇聚与共享;	中国 大陆	台	6	1580	9480
17	电缆保 护管施 工	国产 优质	定制	Φ75 增强 PE 管敷设; 含开 挖、埋管、包封、废料 外运、回填和绿化及道路 (沥青或砼) 恢复等所有 费用	中国 大陆	点 位	3	15600	46800
18	高速收 费站出 入口系 统各类 配线	国产 优质	定制	包括主供电电源、设备供 电电源、5 类网线、控制线 等	中国 大陆	点 位	3	1200	3600
19	光纤租 用费	移动	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、 光纤终端盒、光缆接头包 等, 禁止串联, 6 年租赁费	中国 大陆	条	3	6000	18000
20	电能消 耗	国产 优质	定制	摄像机(含补光灯、主控、 前端光交换机等) 确保设 备 24 小时持续工作	中国 大陆	套	30	320	9600
21	高速公 路安全 措施费	国产 优质	定制	包含现场安全员指挥人、 防撞车、安全锥形桶等措 施, 要求按属地管理单位 要求摆放	中国 大陆	点 位	3	12700	38100
合计									334621
六、高速高空监控									
序 号	产品名 称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)

1	挂壁机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗， 尺寸：610mm×490mm× 860mm，箱体镀锌板 1.2mm， 含安装、各类紧固件等	中国 大陆	台	2	1000	2000
2	高空监控	海康	DS-2SK8C2 46IMXR-D/ AR(40xFO) (B)	详见 2.3 项目技术要求	中国 大陆	台	1	7500	7500
3	高空高倍监控	海康	DS-2SK8C2 46IMXR-D/ AR(40xFO) (B)	详见 2.3 项目技术要求	中国 大陆	台	2	9500	19000
4	120km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE120	SFP 1.25G/1.0625G 120km 千兆光模块	中国 大陆	只	4	1024	4096
5	1光4电 千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-4E G1G-EI	详见 2.3 项目技术要求	中国 大陆	台	2	400	800
6	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V；最大 持续工作电压：6V；标称 放电电流(8/20)：1.5kA； 响应时间：≤5ns；数据频 宽：100MHz；插入损耗：≤ 0.3dB。	中国 大陆	台	3	150	450
7	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开 关等	中国 大陆	套	3	200	600
8	监控安装支架	国产优质	定制	与高架路灯连接使用，定 制安装支架、包含螺丝、 紧固件等	中国 大陆	套	3	1180	3540
9	高速高空监控系统各类配线	国产优质	定制	包括主供电电源、设备供 电电源、5类网线、控制线 等	中国 大陆	点位	3	1200	3600
10	光纤租用费	移动	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、 光纤终端盒、光缆接头包 等，禁止串联，6年租赁费	中国 大陆	条	2	6000	12000
11	常泰大桥高空安装施工费	国产优质	定制	包含设备安装施工、线缆 敷设及设备调试等	中国 大陆	点位	1	10000	10000

12	铁塔配套措施费	国产优质	定制	包含铁塔租赁费、电能消耗和维护费、设备安装调试；包含光纤租赁，保证链路的畅通	中国大陆	点位	1	45000	45000
合计									108586
七、高速压线抓拍									
序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	挂壁机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸： 610mm×490mm×860mm，箱体镀锌板 1.2mm，含安装、各类紧固件等	中国大陆	台	2	1000	2000
2	主控制器	海康	DS-TP50-12R	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	2	6450	12900
3	900W 压线抓拍电警摄像机	海康	iDS-TCVCC1-H/30/PT70	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	2	21600	43200
4	双目高清监控球机	海康	iDS-2SE7C246MW-D(32xFO)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	2	3450	6900
5	120km 千兆光模块	恒信和安	SFP-GE120	SFP-GE 25G/1.0625G 120km 千兆光模块	中国大陆	只	4	1024	4096
6	1光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EGIG-EI	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	台	2	575	1150
7	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：1.2KA；响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	中国大陆	台	2	150	300
8	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开关等	中国大陆	套	2	200	400
9	摄像机安装支架及配件	国产优质	定制	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等	中国大陆	套	2	150	300
10	U形/借杆安装	国产优质	定制	与龙门架连接使用，下挂U型支架、包含螺丝、紧	中国大陆	套	8	1610	12880

	支架			固件等,					
11	高点补光设备	扬州艳彩	定制	150 瓦*4 火, 22.5*34*13cm, 最大照射角度 140°	中国大陆	套	4	2350	9400
12	补光设备杆件及基础	扬州艳彩	定制	15 米中杆灯; 避雷针: 1 米; 主杆: 口径 120-280*6.0mm*15 米; 主法兰: 550*20mm; 地笼: 6*m22*1.5 米, 锚板: 550*4.0mm	中国大陆	套	4	6000	24000
13	摄像机安装及调试(卡口)	国产优质	定制	前端卡口类摄像机及主控器安装调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用; 含设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享;	中国大陆	台	2	1950	3900
14	摄像机安装及调试(监控)	国产优质	定制	前端监控类摄像机安装及调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用; 含设备信息深化采集与平台信息配置; 视频监控功能的不间断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享;	中国大陆	台	2	1580	3160
15	高点补光设备安装及调试	国产优质	定制	高点补光设备安装及调试费用, 不论调试次数, 每台补光设备收取一次费用	中国大陆	套	4	250	1000
16	电缆保护管施工	国产优质	定制	φ75 增强 PE 管敷设; 含开挖、埋管、砂包封、废料外运、回填和绿化及道路(沥青或砼)恢复等所有内容	中国大陆	点位	2	15600	31200
17	高速主线系统各类配线	国产优质	定制	包括主供电电源、设备供电电源、5 类网线、控制线等	中国大陆	点位	2	1200	2400

18	光纤租用费	移动	定制	包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，禁止串联，6年租赁费	中国大陆	条	2	6000	12000
19	电能消耗	国产优质	定制	摄像机、补光灯、主控器、前端光交换机等设备24小时持续工作	中国大陆	套	12	320	3840
20	高速公路安全措施费	国产优质	定制	包含现场安全员指挥人、防撞车、安全锥形桶等措施，要求按属地管理单位要求摆放	中国大陆	点位	2	12700	25400

合计

200426

八、恶劣天气高影响路段提升改造

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	可变限速警示屏	文康	KXS-12F-W K01	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	套	2	59100	118200
2	可变限速测速模块	文康	CSY-1-1-3 -1-01321	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	套	2	123000	246000
3	视频监控	海康	iDS-2PT7T 80MX-D4/J M(C6) (T5)	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	套	8	12205	97640
4	边缘计算单元	开云	KY-EA-H01	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	套	2	110000	220000
5	车距测距模块	文康	WK-CJQZ-0 1	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	套	1	440000	440000
6	流量雷达	文康	WK-MEP- II /M	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	套	1	22500	22500
7	声光电预警单元	德睿	DR-KXB	详见 2.3 项目技术要求	中国大陆	套	1	36000	36000
合计									1180340
投标总报价(人民币:元)									6616910

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

交付期: 合同签订后 210 个日历日内完成硬件部分的部署、安装、调试、上线工作, 审计、第三方检测等费项目建设相关工作不计入项目工期。维保期内进行维保。

备注:

1. 投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际(如果有)国内运输保险、报关清关(如果有)、开证(如果有)、办理全套免税手续费用(如果有)及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时,供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的,或比例数值未达到 80%的,将不享受本国产品价格评审优惠。

4. 投标人需认真填写本报价表,并注意规格型号的准确填写。

