

2025年广陵镇通靖村宜居宜业和美乡村建设
项目（包二庄台提升项目） 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1499993.44

（大写）： 壹佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元肆角肆分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2026年01月30日

复 核 时 间： 2026年01月30日

招标控制价总说明

工程名称：2025年广陵镇通靖村宜居宜业和美乡村建设项目
(包二庄台提升项目)

一、工程概况：

1.1 工程名称：2025年广陵镇通靖村宜居宜业和美乡村建设项目（包二庄台提升项目）；

1.2 建设地点：泰兴市广陵镇；

1.3 工程概况：主要涉及通靖村庄台提升；

1.4 环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求；

二、工程招标范围：清单范围内的所有工作内容。

三、编制依据

3.1 委托方的编制要求；

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价〔2014〕448号)；

3.3 《江苏省市政工程计价定额》(2014年)《江苏省建筑与装修工程计价定额》(2014年)、《江苏园林定额》(2017年)等；

3.4 《江苏省施工机械台班费用定额》(2007年)、《江苏省施工机械台班补充定额》及2014机械台班-苏建价函〔2015〕5号文；

3.5 《江苏省建设工程费用定额》(2014年)；

3.6 省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价〔2016〕154号)文及附件；

3.7 苏建函价〔2019〕178号文江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；

3.8 人工单价：按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2025〕273号)文件中人工工资指导价执行；

3.9 本项目材料价格是参照泰州工程造价信息2025年12月份材料信息价并结合市场价,无信息价的采用询价的方式计入；

3.10 建设行政主管部门发布的现行计价规定；

3.11 其他相关资料。

四、计价说明

4.1 分部分项工程量清单计价

4.1.1 投标人需自行踏勘现场,充分考虑本工程的复杂性、所涉及的各项措施费及风险因素后再进行投标报价；

招标控制价总说明

工程名称：2025年广陵镇通靖村宜居宜业和美乡村建设项目
(包二庄台提升项目)

4.1.2 项目特征中描述不全、不清的技术参数、设计要求等最终以招标图纸设计、招标文件要求为准，投标人应根据图纸要求在报价中充分考虑，结算时其综合单价不作调整；

4.1.3 其它详见清单。

4.2 措施项目清单计价

4.2.1 通用措施项目

4.2.1.1 总价措施计取安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、临时设施费；

4.2.2 专业工程措施项目

按常规考虑；

4.3 其它项目清单计价

4.3.1 暂列金额：详见清单；

4.3.2 暂估价：详见清单；

4.3.3 材料暂估价：详见清单；

4.3.4 专业工程暂估价：详见清单；

4.3.5 计日工：暂不考虑；

4.3.6 总承包服务费：根据工程量清单，本项目无总承包服务费；

4.4 规费和税金项目清单计价。

4.4.1 规费

4.4.1.1 环境保护税：暂不考虑；

4.4.1.2 社会保障费和住房公积金：按《江苏省建设工程费用定额》(2014)规定费率计取；

4.5 税金：按苏建价[2019]178号文9%计算。

五、其它说明：

1、 投标单位于投标前应勘察现场，分析施工条件(水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等)，现场水电条件是否满足施工要求，投标人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的(水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建以及庄台沿线的杂草杂物、垃圾等整个庄台沿线所需要清理的)须增加投入的因素，在控制价中已予以考虑，结算时不得调整，请投标单位综合考虑报价。

2、 本工程量均为暂估，各分部工程施工前需与建设单位联系落实施工

招标控制价总说明

工程名称：2025年广陵镇通靖村宜居宜业和美乡村建设项目
(包二庄台提升项目)

方案，投标单位需充分考虑工程量增减风险后报价，结算时按实调整；

3、本工程编制说明不仅仅限于以上工作内容，未尽事宜，按施工常规考虑且必须满足施工验收规范的要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、绿化整理	m ²	850	1.27	1079.50	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃物 2、运距：投标单位自行考虑	m ³	50	21.25	1062.50	
3	040103002002	庄台沿线清杂	1、废弃料品种：庄台沿线的杂草杂物、垃圾等整个庄台沿线所需要清理的 2、运距：投标单位自行考虑 3、本项包干使用，请投标单位综合考虑报价	项	1	6000.00	6000.00	
4	050102001011	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径：10cm 3、养护期：三级三年包成活	株	25	376.90	9422.50	
5	050102001012	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径：6cm 3、株高、冠径：h=350-450cm, P≥150cm 4、养护期：三级三年包成活	株	30	193.79	5813.70	
6	050102001013	栽植乔木	1、种类：红枫 2、地径：8cm 3、株高：h=250-300cm 4、养护期：三级三年包成活	株	3	783.25	2349.75	
7	050102001014	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：8cm 3、株高：h=300-350cm 4、养护期：三级三年包成活	株	20	625.75	12515.00	
8	050102002001	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、蓬径：150cm 3、高度：150cm-180cm 4、养护期：三级三年包成活	株	21	237.58	4989.18	
9	050102002009	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、蓬径：100cm 3、养护期：三级三年包成活	株	100	115.56	11556.00	
本页小计							54788.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	050102002007	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、蓬径：150cm 3、高度：150cm-180cm 4、养护期：三级三年包成活	株	8	269.08	2152.64		
11	050102002008	栽植灌木	1、种类：冬青球 2、蓬径：150cm 3、高度：150cm-180cm 4、养护期：三级三年包成活	株	11	269.08	2959.88		
12	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：h=25-35cm, p=20-25cm 3、单位面积株数：25 4、养护期：三级三年包成活	m ²	650	35.96	23374.00		
13	050102007013	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：h=25-35cm, p=20-25cm 3、单位面积株数：25 4、养护期：三级三年包成活	m ²	50	38.51	1925.50		
14	050102007014	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：h=25-35cm, p=20-25cm 3、单位面积株数：25 4、养护期：三级三年包成活	m ²	50	37.24	1862.00		
15	050102007015	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红花檵木 2、株高或蓬径：h=25-35cm, p=20-25cm 3、单位面积株数：25 4、养护期：三级三年包成活	m ²	50	38.00	1900.00		
16	050102007016	栽植色带	1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高或蓬径：h=25-35cm, p=20-25cm 3、单位面积株数：25 4、养护期：三级三年包成活	m ²	50	37.80	1890.00		
本页小计								36064.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	1161.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	959.63			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	201.52			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	527.80			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					1688.95			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装及村庄美化

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		050201 园路、园桥工程							
1	050201001001	园路	60厚仿古青砖铺装 1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2、50厚再生碎石垫层 3、100厚C20素混凝土垫层 4、30厚1：3干硬水泥砂浆结合层	m ²	633.58	264.54	167607.25		
2	050201001018	园路	40厚仿古青砖收边 1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2、50厚再生碎石垫层 3、100厚C20素混凝土垫层 4、30厚1：3干硬水泥砂浆结合层	m ²	397.03	260.46	103410.43		
3	050201001021	园路	50厚自然面黄锈石 1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2、50厚再生碎石垫层 3、100厚C20素混凝土垫层 4、30厚1：3干硬水泥砂浆结合层	m ²	24.17	282.90	6837.69		
4	050201001019	园路	30厚青石板（深灰色），浅灰色水泥勾缝 1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2、50厚再生碎石垫层 3、100厚C20素混凝土垫层 4、30厚1：3干硬水泥砂浆结合层	m ²	204.64	257.40	52674.34		
5	050201001020	园路	30厚芝麻黑火烧面花岗岩 1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2、50厚再生碎石垫层 3、100厚C20素混凝土垫层 4、30厚1：3干硬水泥砂浆结合层	m ²	26.89	272.70	7332.90		
本页小计								337862.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装及村庄美化

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	050307017001	垃圾分类亭	1、规格尺寸：按水平投影面积地面2.75m*0.8m，顶面2.95m*1.1m，高2.38m； 2、80*80，60*60、40*40、20*20镀锌钢管立柱、骨架、镀锌钢板顶板及封板（材料厚度1.5以上）； 3、构件外表面褐色氟碳漆； 4、屋面pp一体瓦、基础浇筑、预埋件安装等； 5、每座垃圾亭含HDP E塑料垃圾四色分类桶四个（垃圾桶容量为240L，尺寸730*550*1050mm（允许正负误差30mm），带轮子，含喷字编码）； 6、垃圾分类亭内广告标牌等其他内容结合采购人要求；	个	10	3500.00	35000.00		
14	050307017002	垃圾箱	四色分类桶各10个（垃圾桶容量为240L，尺寸730*550*1050mm（允许正负误差30mm），带轮子，含喷字编码）；	个	20	200.00	4000.00		
15	050307017008	垃圾箱	1、120L黑色HDPE桶， 2、含喷字、编码，具体样式按照甲方要求	个	200	85.00	17000.00		
本页小计							56000.00		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装及村庄美化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	7386.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	6104.89			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1282.03			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装及村庄美化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	3357.69			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装及村庄美化

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					10744.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园路铺装及村庄美化

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	204	0.29	59.16	
2	04030107	中(粗)砂		t	14.0075	152.52	2136.42	
3	04090120	石灰膏		m3	2.952	209.83	619.42	
4	0430061	白水泥		kg	129.513	0.72	93.25	
5	0430080	水泥	32.5级	kg	22010.34581 1	0.29	6383.00	
6	0530300~1	芝麻黑火烧面花岗岩	30厚	m2	27.4278	110.00	3017.06	
7	0530300~2	自然面黄锈石	50厚	m2	24.6534	120.00	2958.41	
8	0530300~3	60厚仿古青砖铺装		m2	646.2516	102.00	65917.66	
9	0530300~4	青砖40厚		m2	404.9706	98.00	39687.12	
10	0530300~5	30厚青石板 (深灰色)		m2	208.7328	95.00	19829.62	
11	0530300~6	50厚花岗岩汀步石		m2	8.9964	178.00	1601.36	
12	0530543	再生碎石		t	107.35593	80.00	8588.47	
13	0530720	中砂		t	63.219569	152.52	9642.25	
14	0630290	合金钢切割锯片		片	5.439546	52.95	288.02	
15	11070303	氯化橡胶标线漆		kg	116.12721	35.00	4064.45	
16	11450503	稀释剂		kg	3.869769	12.01	46.48	
17	2330250	锯(木)屑		m3	7.77078	8.96	69.63	
18	2330360	棉纱头		kg	12.9513	4.55	58.93	
19	2330450	水		m3	105.297414	4.57	481.21	
20	31150101	水		m3	7.07	4.57	32.31	
21	33110501	混凝土侧石		m	1015	20.00	20300.00	
22	60392~1	砼40mm32.5 C20 (商品砼) (非泵送)		m3	132.730968	383.72	50931.53	
23	80210118~1	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50 (商品砼) (非泵送)		m3	10.2	383.72	3913.94	
24	CL-D00001	垃圾箱		个	200	85.00	17000.00	
25	CL-D00001~1	四色垃圾箱	240L	个	20	200.00	4000.00	
26	CL-D00003	垃圾分类亭		个	10	3500.00	35000.00	
27	CL-D00008	菜地沟		m	200	68.00	13600.00	
28	CL-D00009	其他景观小摆设		组	2	4500.00	9000.00	
29	CL-D00014	石汀步 (步石、飞石)		个	16	350.00	5600.00	
合计							324919.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m3	93.24	7.75	722.61	
2	010103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m3	70.96	15.34	1088.53	
3	010201001001	垫层	1、再生碎石垫层	m3	4.82	234.87	1132.07	
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.22	502.86	1619.21	
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.65	535.71	1419.63	
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.52	594.59	903.78	
7	010401001001	砖基础	M7.5水泥砂浆砌筑M10砖砌体	m3	9.11	605.58	5516.83	
8	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.96	602.97	578.85	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.635	4833.35	3069.18	
10	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	0.218	12927.74	2818.25	
11	011204001001	石材墙面	1、20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、400*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩饰面	m2	17.76	255.28	4533.77	
12	011204001002	石材墙面	1、20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、460*400*20荔枝面芝麻灰花岗岩饰面	m2	4	237.94	951.76	
13	011502002001	木质装饰线	500*120*50厚樟子松，自攻螺丝固定	m	22.2	22.91	508.60	
14	010603001003	实腹钢柱	1、钢材品种、规格：Q235B 2、单根柱质量：1t内 3、除锈：除锈等级不低于Sa2.5 4、含制作、除锈、运输、安装	t	0.941	7526.73	7082.65	
15	010604001003	钢梁	1、钢材品种、规格：Q235B 2、单根质量：1t内 3、除锈：除锈等级不低于Sa2.5 4、含制作、除锈、运输、安装	t	1.374	7382.05	10142.94	
本页小计							42088.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010606012001	方管格栅	1、钢材品种、规格：Q235B 2、单根质量：1t内 3、除锈：除锈等级不低于Sa2.5 4、含制作、除锈、运输、安装	t	0.266	7195.36	1913.97	
17	010702001003	木柱	1、100*100樟子松防腐木	m3	1	2944.73	2944.73	
18	010702002003	木梁	2700*100*50樟子松防腐木	m3	1.21	2588.87	3132.53	
19	011405001003	金属面油漆	1、刷深棕色仿木纹漆	m2	87.73	9.49	832.56	
20	011404012003	梁柱饰面油漆	1、栗色清漆饰面	m2	73.84	15.41	1137.87	
21	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m3	6.14	7.74	47.52	
22	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m3	4.51	15.39	69.41	
23	010201001002	换填垫层	1、再生碎石垫层	m3	1.64	234.87	385.19	
24	010501001002	垫层	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.64	502.86	824.69	
25	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.21	535.71	648.21	
26	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.48	594.59	285.40	
27	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.12	530.52	1124.70	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.396	4833.35	1914.01	
29	010603001002	实腹钢柱	1、钢材品种、规格：Q235B 2、单根柱质量：1t内 3、除锈：除锈等级不低于Sa2.5 4、含制作、除锈、运输、安装	t	0.85	7526.73	6397.72	
30	010604001002	钢梁	1、钢材品种、规格：Q235B 2、单根质量：1t内 3、除锈：除锈等级不低于Sa2.5 4、含制作、除锈、运输、安装	t	0.899	7382.05	6636.46	
本页小计							28294.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B	t	0.331	12927.74	4279.08		
32	010702001002	木柱	1、防腐硬木条	m3	0.43	2944.73	1266.23		
33	010702002002	木梁	80*160防腐硬木格栅	m3	3.21	2588.87	8310.27		
34	011405001002	金属面油漆	1、表面喷深灰色氟碳漆	m2	24.95	95.11	2372.99		
35	011404012002	梁柱饰面油漆	1、清漆饰面	m2	124.57	15.41	1919.62		
36	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m3	15.49	7.74	119.89		
37	010103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m3	13.34	15.33	204.50		
38	010201001003	换填垫层	1、再生碎石垫层	m3	1.03	234.87	241.92		
39	010501001003	垫层	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.03	502.86	517.95		
40	010501003003	独立基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.81	535.71	433.93		
41	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.61	594.59	362.70		
42	010503001002	基础梁	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.2	530.52	636.62		
43	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.302	4833.35	1459.67		
44	01B001	景观凉亭	防腐木3.0*3.0m凉亭，具体详见设计图	座	1	20000.00	20000.00		
45	011102001001	石材楼地面	300*300*30芝麻灰烧毛面花岗岩铺装 1、素土夯实，夯实系数≥0.93 2、150厚再生碎石垫层 3、100厚C20素混凝土垫层 4、30厚1：2水泥砂浆结合层	m2	15.21	292.86	4454.40		
		景墙(节点一)				7	9864.25		
46	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m3	4.45	7.75	34.49		
47	010103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m3	3.8	15.40	58.52		
48	010201001004	换填垫层	1、再生碎石垫层	m3	0.66	234.87	155.01		
49	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1	529.03	529.03		
本页小计								47356.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	010401001002	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU20砖砌体	m3	1.98	573.20	1134.94	
51	010503001003	基础梁	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.12	530.52	2716.26	
52	010507005002	扶手、压顶	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.18	616.84	111.03	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.074	4833.35	357.67	
54	011201001001	墙面一般抹灰	1、12厚1：3水泥砂浆打底 2、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	18.7	37.16	694.89	
55	011204003001	块料墙面	10厚仿古小青砖贴面，10厚1：3水泥砂浆	m2	4.45	139.59	621.18	
56	011406001006	抹灰面油漆	外墙白色涂料	m2	4.16	37.12	154.42	
57	011204001003	石材墙面	50厚芝麻黑火烧面花岗岩，20厚1：3水泥砂浆	m2	3.49	319.06	1113.52	
58	050307011001	景窗	仿古小青瓦	m2	0.88	562.68	495.16	
59	010401003001	实心砖墙	青砖，1：3水泥砂浆砌筑，外不漏浆，勾缝	m3	0.23	2131.02	490.13	
60	010401005001	空心砖墙	200*200*250深灰色水泥空心砖，方孔，边厚20mm	m2	1.12	400.00	448.00	
61	011505001001	石槽	石槽1000*300，详见设计	个	1	750.00	750.00	
分部小计							69049.75	
景墙二								
62	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m3	12.98	7.76	100.72	
63	010103001006	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m3	2.64	15.28	40.34	
64	010201001005	换填垫层	1、再生碎石垫层	m3	1.94	234.87	455.65	
65	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.91	529.03	1539.48	
66	010401001003	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU20砖砌体	m3	6.56	573.20	3760.19	
67	010503001004	基础梁	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.96	530.52	7936.58	
本页小计							22920.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
68	010507005003	扶手、压顶	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.03	616.84	18.51		
69	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.021	4833.35	101.50		
70	011201001002	墙面一般抹灰	1、12厚1：3水泥砂浆打底 2、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	53.9	37.16	2002.92		
71	011204003005	块料墙面	10厚仿古小青砖贴面，10厚1：3水泥砂浆砌筑	m2	3.44	139.59	480.19		
72	011406001002	抹灰面油漆	外墙白色涂料	m2	33.35	37.12	1237.95		
73	011204001006	石材墙面	50厚芝麻黑火烧面花岗岩，20厚1：3水泥砂浆	m2	10.2	319.06	3254.41		
74	050307011002	景窗	仿古小青瓦	m2	1.76	562.68	990.32		
75	010401003002	实心砖墙	青砖，1：3水泥砂浆砌筑，外不漏浆，勾缝	m3	0.95	2131.02	2024.47		
76	010401005002	空心砖墙	200*200*250深灰色水泥空心砖，方孔，边厚20mm	m2	4.08	400.00	1632.00		
77	011505001002	石槽	石槽1000*300，详见设计	个	4	750.00	3000.00		
78	011508004001	金属字	1、1厚不锈钢板字，折弯50mm，450高 2、艺术字体，橘黄色漆氟碳漆	个	3	456.20	1368.60		
79	011505001003	车轮	防腐木车轮Φ500，详见设计	个	1	120.00	120.00		
80	011505001004	车轮	防腐木车轮Φ800，详见设计	个	1	220.00	220.00		
分部小计								30283.83	
景墙三							20	6247.96	
81	010101003007	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m3	2.1	7.77	16.32		
82	010103001007	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m3	1.32	15.41	20.34		
83	010201001006	换填垫层	1、再生碎石垫层	m3	0.31	234.87	72.81		
84	010501002003	带形基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.47	529.03	248.64		
85	010401001004	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU20砖砌体	m3	1.01	573.20	578.93		
86	010503001005	基础梁	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.42	530.52	1283.86		
本页小计								18671.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
87	010507005004	扶手、压顶	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.39	616.84	240.57		
88	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.182	4833.35	879.67		
89	011201001003	墙面一般抹灰	1、12厚1：3水泥砂浆打底 2、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	9.14	37.16	339.64		
90	011204003003	块料墙面	10厚仿古小青砖贴面，10厚1：3水泥砂浆	m2	3.44	139.61	480.26		
91	011406001003	抹灰面油漆	外墙白色涂料	m2	1.96	37.12	72.76		
92	011204001007	石材墙面	50厚芝麻黑火烧面花岗岩，20厚1：3水泥砂浆	m2	1.65	319.06	526.45		
93	050307011003	景窗	仿古小青瓦	m2	0.44	562.68	247.58		
94	010401003003	实心砖墙	青砖，1：3水泥砂浆砌筑，外不漏浆，勾缝	m3	0.23	2131.02	490.13		
95	011505001005	石槽	石槽1000*300，详见设计	个	1	750.00	750.00		
分部小计							124959.20		
标识景墙（节点四）									
96	010101003008	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m3	4.51	7.79	35.13		
97	010103001008	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m3	1.57	15.35	24.10		
98	010201001007	换填垫层	1、再生碎石垫层	m3	0.67	234.87	157.36		
99	010501002004	带形基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.01	529.03	534.32		
100	010401001005	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU20砖砌体	m3	1.32	573.20	756.62		
101	010401003005	实心砖墙	M10水泥砂浆砌筑MU20砖砌体	m3	0.98	620.12	607.72		
102	010503001006	基础梁	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.19	530.52	2753.40		
103	010507005005	扶手、压顶	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.31	616.84	191.22		
104	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.184	4833.35	889.34		
105	011201001004	墙面一般抹灰	1、12厚1：3水泥砂浆打底 2、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	22.04	37.16	819.01		
本页小计							10795.28		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
106	011204003004	块料墙面	10厚仿古小青砖贴面，10厚1:3水泥砂浆	m ²	2.48	139.61	346.23	
107	011406001004	抹灰面油漆	外墙白色涂料	m ²	10.72	37.12	397.93	
108	010401003004	实心砖墙	青砖，1:3水泥砂浆砌筑，外不漏浆，勾缝	m ³	0.77	2131.02	1640.89	
109	011502001001	金属装饰线	镀锌矩钢压顶300*80*3mm，木色漆，做仿木纹	m	11.8	136.78	1614.00	
110	011508004002	金属字	1、1厚不锈钢板字，折弯50mm，520高 2、艺术字体，橘黄色漆氟碳漆	个	2	529.73	1059.46	
111	011508004003	金属字	1、1厚不锈钢板字，折弯50mm，390高 2、艺术字体，橘黄色漆氟碳漆	个	3	399.64	1198.92	
112	011508004004	金属字	1、1厚不锈钢板字，折弯50mm，250高 2、艺术字体，白色氟碳漆	个	11	267.33	2940.63	
113	011508004005	金属字	1、1厚不锈钢板字，折弯50mm，900高 2、艺术字体，白色氟碳漆 3、轮廓镀锌方管，50*30*2异形定制，白色漆饰面	个	1	941.00	941.00	
分部小计							16907.28	
围栏景墙（节点四）					2	8667.55		
114	010101003009	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合	m ³	2.52	7.80	19.66	
115	010103001009	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求	m ³	0.12	15.86	1.90	
116	010501002005	带形基础	1、混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	1.13	529.03	597.80	
117	010401001006	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU20砖砌体	m ³	1.28	573.20	733.70	
118	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合	t	0.034	4833.35	164.33	
119	050307011004	景窗	仿古小青瓦、四叶草瓦综合考虑	m ²	1.8	562.68	1012.82	
120	010401003006	实心砖墙	青砖，M10水泥砂浆砌筑，勾缝	m ³	2.88	2131.02	6137.34	
分部小计							17335.10	
121	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面破碎抹灰拆除 工程量暂估，按实结算	m ²	150	15.76	2364.00	
本页小计							21170.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
122	011201001005	墙面一般抹灰	1、12厚1：3水泥砂浆打底 2、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m ²	150	37.16	5574.00		
123	011406001005	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料 二遍 2、含脚手架	m ²	1500	36.62	54930.00		
124	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面真石漆 2、含脚手架	m ²	85	60.79	5167.15		
125	011406001007	抹灰面油漆	1、墙裙仿青砖喷漆 2、含脚手架	m ²	20	36.62	732.40		
126	011503001001	仿木围栏	1、1290高混凝土仿木围栏, 详见设计 2、含基础	m	90	111.79	10061.10		
127	011503001002	550不锈钢仿竹栏杆	1、550不锈钢仿竹栏杆, 详见设计图 2、含基础	m	116	67.34	7811.44		
128	011503001003	混凝土仿木立柱dn100	1、混凝土仿木立柱dn100, 详见设计 2、含基础	m	30	148.74	4462.20		
分部分项合计								280036.56	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	机械进退场	台次	1	5062.84	5062.84		
2	011702001001	基础	垫层模板	m ²	25.46	80.01	2037.05		
3	011702001002	基础	独立基础模板	m ²	19.56	68.02	1330.47		
4	011702002001	矩形柱	柱模板	m ²	29.76	70.28	2091.53		
5	011702028001	压顶	压顶模板	m ²	13.55	70.10	949.86		
6	011702005001	基础梁	基础梁模板	m ²	61.34	63.17	3874.85		
7	011702001003	基础	条基模板	m ²	112.73	59.96	6759.29		
单价措施合计								22105.89	
本页小计								110844.18	
合 计								302142.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	16664.90			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	15149.91			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1514.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	8063.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					24728.56			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	6.038298	3037.81	18343.20	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.096078	5.75	0.55	
3	01270100	型钢		t	5.262712	3263.73	17176.07	
4	01270100~1	镀锌矩形钢		t	0.218295	3498.80	763.77	
5	02090101	塑料薄膜		m2	266.474852	0.69	183.87	
6	02270105	白布		m2	0.299094	3.43	1.03	
7	02290301	麻绳		kg	0.113488	5.75	0.65	
8	02290401	麻袋		条	0.919467	4.29	3.94	
9	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
10	03270202	砂纸		张	101.603196	0.94	95.51	
11	03270205	水砂纸		张	29.7615	0.60	17.86	
12	03410205	电焊条	J422	kg	153.911955	4.97	764.94	
13	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	109.180763	7.72	842.88	
14	03450200	焊剂		kg	42.039882	3.43	144.20	
15	03510701	铁钉		kg	94.864703	3.60	341.51	
16	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	29.459073	4.20	123.73	
17	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	43.944187	4.72	207.42	
18	03590100	垫铁		kg	68.053556	4.29	291.95	
19	03652403	合金钢切割锯片		片	2.816196	52.95	149.12	
20	04010611	水泥	32.5级	kg	11056.37525 5	0.29	3206.35	
21	04010701	白水泥		kg	549.6965	0.72	395.78	
22	04030107	中砂		t	48.466768	152.52	7392.15	
23	04050203~1	再生碎石		t	0.702	80.00	56.16	
24	04050203~2	再生碎石		t	2.08218	80.00	166.57	
25	04050207~1	再生碎石		t	9.6525	80.00	772.20	
26	04050207~2	再生碎石		t	28.629975	80.00	2290.40	
27	04090120	石灰膏		m3	0.08639	209.83	18.13	
28	04090602	滑石粉		kg	6.21125	0.53	3.29	
29	04090801	石膏粉	325目	kg	0.27	0.36	0.10	
30	04135500	标准砖	240×115×53	百块	285.097	55.00	15680.34	
31	0430080	水泥	32.5级	kg	77.7592	0.29	22.55	
32	05011200	圆木		m3	0.005852	1300.00	7.61	
33	05030600	普通木成材		m3	0.107928	1300.00	140.31	
34	05030600~1	防腐木		m3	6.55798	1800.00	11804.36	
35	05030615	硬木成材		m3	0.000266	1300.00	0.35	
36	05250502	锯(木)屑		m3	0.09126	8.96	0.82	
37	0530210	盖瓦	16×17cm	百块	9.19776	24.29	223.41	
38	0530210~1	仿古小青瓦	16×17cm	百块	5.36536	24.29	130.32	
39	0530210~2	小青瓦	16×17cm	百块	3.1356	24.29	76.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	0530490	石灰膏		m3	1.520588	209.83	319.06	
41	0530611	望砖	21×10×1.7cm	百块	8.90016	33.03	293.97	
42	06612141~1	10厚仿古小青砖		m2	89.9895	40.00	3599.58	
43	07112130~1	30厚荔枝面芝麻灰花岗岩饰面		m2	18.1152	125.00	2264.40	
44	07112130~2	20厚荔枝面芝麻灰花岗岩饰面		m2	4.08	108.00	440.64	
45	07112130~3	30厚芝麻灰烧毛面花岗岩		m2	15.5142	125.00	1939.28	
46	07112130~4	50厚芝麻黑火烧面花岗岩		m2	68.9826	188.00	12968.73	
47	10011905~1	500*120*50厚樟子松		m	24.42	15.00	366.30	
48	10230311	金属安全扶手		kg	0.03458	5.57	0.19	
49	10390303~1	金属美术字	450高	个	3.03	420.00	1272.60	
50	10390303~2	金属美术字	390高	个	3.03	364.00	1102.92	
51	10390303~3	金属美术字	250高	个	11.11	233.00	2588.63	
52	10390303~4	金属美术字	900高	个	1.01	900.00	909.00	
53	10390304~1	金属美术字	520高	个	2.02	485.00	979.70	
54	11010307	苯丙乳胶漆		kg	44.956	10.72	481.93	
55	11010319-1	真石漆		kg	382.5	6.30	2409.75	
56	11010323	水性封底漆		kg	29.75	21.44	637.84	
57	11010362	外墙弹性乳胶漆料(中涂)		kg	912	21.44	19553.28	
58	11010363	外墙弹性乳胶漆料(面涂)		kg	304	25.73	7821.92	
59	11030303	防锈漆		kg	16.322197	12.86	209.90	
60	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	7.485	23.87	178.67	
61	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	6.2375	23.87	148.89	
62	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	12.475	68.60	855.79	
63	11110705	苯丙清漆		kg	11.239	24.01	269.85	
64	11111715	酚醛清漆		kg	24.1422	11.15	269.19	
65	11111718	酚醛无光调和漆(底漆)		kg	0.135	11.15	1.51	
66	11112503	调和漆		kg	23.758008	11.15	264.90	
67	11112505	高渗透性表面底漆		kg	182.4	30.01	5473.82	
68	11112512	透明罩光漆		kg	34	21.44	728.96	
69	11450503	稀释剂		kg	7.984	12.01	95.89	
70	12030107	油漆溶剂油		kg	14.229921	7.34	104.45	
71	12060334	防腐油		kg	2.652	5.15	13.66	
72	12370305	氧气		m3	87.647871	2.83	248.04	
73	12370336	乙炔气		m3	37.131185	14.05	521.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：亭廊、景墙等

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	37.5438	9.86	370.18	
75	12410161	BJ-302粘结剂		kg	14.12362	7.66	108.19	
76	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.027	2.14	0.06	
77	12413518	901胶		kg	267.418184	2.14	572.27	
78	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.34824	4.29	1.49	
79	2330450	水		m3	1.824924	4.57	8.34	
80	2330520	纸筋		kg	31.009132	0.43	13.33	
81	31110301	棉纱头		kg	2.1047	4.55	9.58	
82	31150101	水		m3	254.365612	4.57	1162.45	
83	32010502	复合木模板	18mm	m2	72.5769	32.59	2365.28	
84	32020115	卡具		kg	14.188882	4.18	59.31	
85	32020132	钢管支撑		kg	65.659369	3.59	235.72	
86	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	0.683504	3.57	2.44	
87	32030303	脚手钢管		kg	19.26	3.68	70.88	
88	32030504	底座		个	0.0963	4.12	0.40	
89	32030513	脚手架扣件		个	3.2742	4.89	16.01	
90	32090101	周转木材		m3	2.153221	1586.47	3416.02	
91	32270103	金属校正器		kg	0.47648	4.72	2.25	
92	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
93	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	9.230918	383.72	3542.09	
94	80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	0.9792	393.44	385.26	
95	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	156.220788	407.04	63588.11	
96	CL-D00001	景观凉亭		座	1	20000.00	20000.00	
97	CL-D00001~1	水泥空心砖		m2	11.92	400.00	4768.00	
98	CL-D00008	石槽		个	31	750.00	23250.00	
99	CL-D00009~1	仿竹栏杆		m	116	38.00	4408.00	
100	CL-D00010	车轮500		个	1	120.00	120.00	
101	CL-D00010~1	车轮800		个	1	220.00	220.00	
102	CL-D00010~2	1290混凝土仿木围栏		m	90	69.00	6210.00	
103	TBCL001	氧化黑铁		kg	38.8796	4.29	166.79	
104	TBCL003	青砖	220*105*45	百块	126.3587	155.00	19585.60	
合计							305926.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：渠道工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040701001001	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求	m ²	171.2	0.68	116.42	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑	m ³	19.92	8.07	160.75	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合规范要求 2、土源由建设单位提供	m ³	33.6	17.22	578.59	
4	040501019003	混凝土渠道	1、断面规格：U90 2、壁厚：6cm 3、混凝土强度等级：C25 4、机械化现浇U型成型 5、5米一道伸缩缝，缝宽2cm，M10砂浆填缝	m	80	122.77	9821.60	
5	040504007001	混凝土出水口	1、300*300*75素砼涵首 2、200*250*20预制钢筋砼闸门	座	10	35.00	350.00	
6	040501001002	塑料管	1、田间放水管 DN160pe管	m	10	59.40	594.00	
分部分项合计							11621.36	
本页小计							11621.36	
合 计							11621.36	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：渠道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	210.35			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	174.32			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	36.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	191.75			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：渠道工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					402.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

