前桥新村文化氛围提升项目合同

采购人（以下称甲方）：常州市新北区三井街道办事处　合同编号：

投标人（以下称乙方）：常州化龙网络科技股份有限公司　签订地点：江苏常州

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：前桥新村文化氛围提升项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）大写：壹佰柒拾万元贰角壹分（小写：¥1700000.21 元）

其中设计费为：大写：壹拾柒万肆仟肆佰圆整（小写：¥174400.00 元）

文化布置费为：大写：壹佰肆拾柒万零壹拾元贰角壹分（小写：¥1470010.21 元）

运营维护费为：大写：伍万伍仟伍佰玖拾圆整（小写：¥55590.00 元）

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同履行期限

自合同签订之日起 90 日历天内完成设计、制作及安装并经采购人验收合格。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：JSZC-320411-CZCT-G2025-0036）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式：本项目完工后须审计，结算数量以审计结果为准。

（1）设计费部分：乙方完成最终设计方案经甲方确认后，甲方支付设计费的 50%；验收完成后支付剩余设计费用。设计费用不审计，总价包干。

（2）文化布置费部分：合同签订后，预付此文化布置费部分合同款的 20%；制作并安装完成，甲方付至此部分合同款的 70%；审计结束后，甲方付至此部分审定价的 100%。

（3）运营维护费部分：运营维护期满一年时，支付运营维护费部分费用的 50%，运营维护期满二年时，支付至该部分费用的 100%（无息）。

第六条 服务要求

1.工艺、质量要求：

（1）质量要求：乙方提供的产品必须是全新的未使用过的产品，要求设计美观，制作精良。符合采购文件规定的材质、尺寸、工艺的要求，清单中的各项材质、规格、技术是最基本的要求，并未对一切细节做出全部详细规定，各项技术指标应当符合国家、行业标准。

（2）运输费用承担：运费由乙方承担。

2.涉及到安装的产品，安装现场必须要有一名专业人员在场，以指导所有产品安装进行，安装位置、安装高度必须要征得甲方的认可同意，安装完成后将现场垃圾清理至指定的位置。

3.项目实施过程中，乙方应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，若发生安全事故由乙方承担所有责任。项目结束后按甲方要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。

第七条 交货及验收标准

1.产品到达交货地点后，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量、质量等状况，由乙方负责并承担相关费用，甲方应积极配合。乙方进行安装调试并经过性能测试后，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上

签字确认。

2. 对产品的外观或质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 30 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3. 经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

4. 履约责任：若乙方提供的产品不符合国家相关标准或未按采购要求，甲方可拒付货款；每延迟一天，应向甲方支付总价款 5%的违约金。

第八条 质保期及售后服务

1. 质保期：贰年，自验收合格之日起算。乙方对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。保修期内如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于甲方自身原因造成的不在免费质保服务内，甲方仍可与乙方协商解决。

2. 乙方提供 7*24 小时现场技术支持和售后服务。接到服务通知后，应在 1 小时内响应；如需上门服务的，应在 2 小时内到达现场，解决问题，确保质量优，服务好。

3. 售后服务

乙方，除按照国家、行业相关标准、招标文件中的要求履行所作的承诺外，还应执行以下要求：

（1）对甲方提供的资料进行整理、设计、编排、制作、印刷、包装。

（2）负责样稿校对，样稿经甲方校对同意后方可印刷。

（3）将设计并制作好的物料送到甲方指定地点。

（4）质保期内，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换。保修期外，不论由于物品本身故障、甲方人为因素还是不可抗力因素而导致设备无法正常使用的情况，乙方均将提供维修服务。

第九条 违约责任

1. 如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

4. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5. 乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。
2. 本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执贰份，代理机构执壹份存档。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲　　方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

乙　　方：

单位名称（章）：常州化龙网络科技股份有限公司

单位地址：

法定代表人：钱钰

委托代理人：曹霞

电话：

传真：


开户银行：

账号：



合同时间：2026 年 2 月 10 日

代理机构（盖章）：常州常投招标有限公司

前桥社区文化氛围物料清单


序号	清单内容	效果图位置	清单描述	单位	数量	单价	合价
户外							
1	儿童攀爬坡		儿童攀爬坡【定制 201 不锈钢钻洞装置，尺寸：3510mm*3510mm*1380mm，镀锌钢龙骨骨架，不锈钢钻洞装置，彩色塑胶饰面，顶部安装锦纶攀爬绳两根】	个	1.00	15000.00	15000.00
2	景观座椅		定制金属座椅【定制金属座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；局部定制画面 UV；2165mm*400mm 防腐木坐凳面；座椅尺寸：5650mm*500mm*450mm】	个	4.00	5200.00	20800.00


3	地绘画面		彩色地绘【趣园：彩色地绘】	㎡	121.00	200.00	24200.00
4	大型组合游乐设施		大型组合游乐设施【定制大型组合游乐设施；尺寸：7685mm*5000mm*3000mm；含安装及固定】	个	1.00	32000.00	32000.00
5	趣园宣传栏		金属烤漆造型主体【定制金属居民宣传栏：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆局部定制画面 UV；含玻璃、背板及画面；尺寸按外围最高乘以最长计算：3963mm*942mm*2400mm】	个	1.00	21809.00	21809.00

6	竹园连廊展示面形式1		铝方通格栅【铝方通刷木纹漆+雪弗板画面内容；尺寸：2760mm*2490mm*79mm】	㎡	20.62	625.00	12885.75
7	竹园连廊展示面形式2		铝方通格栅【铝方通刷木纹漆+金属造型展示面+雪弗板画面内容；尺寸：2560mm*2490mm*60mm；展示格尺寸：1080mm*200mm*60】	㎡	12.76	500.00	6374.40
8	空竹场地围栏		定制围栏防护铁丝网【定制围栏防护铁丝网：加密防护菱形围网，表面整体高温浸塑处理；加密孔径 60*100mm；丝径 3.5mm；含安装、预埋件预埋及立杆固定】	㎡	95.13	180.00	17124.02

9	空竹场地座椅		空竹场地座椅【空竹场地座椅：1.5mm 镀锌钢管骨架防腐防锈处理；钢管面静电喷涂氟碳漆；自结皮聚氨酯（PU）内置钢骨架座板；尺寸：3000mm*680mm*830mm】	套	2.00	750.00	1500.00
10	竹园桌椅		石桌椅【成品芝麻灰花岗岩石桌石椅：芝麻灰花岗岩石桌尺寸：840mm*840mm*765mm；芝麻黑花岗岩石椅尺寸：315*315*450；一桌四椅；含安装及二次搬运】	套	1.00	2500.00	2500.00

11	和园桌椅		石桌椅【成品芝麻灰花岗岩石桌石椅：芝麻灰花岗岩石桌尺寸：840mm*840mm*765mm；芝麻黑花岗岩石椅尺寸：315*315*450；一桌四椅；含安装及二次搬运】	套	5.00	2500.00	12500.00
12	和园廊架传统故事		廊架古诗词画面【廊架古诗词画面：内置钢龙骨骨架；双面 1.5mm 厚镀锌板及双面写真画面专用底板打底；双面定制写真画面饰面；外框尺寸：1800mm*300mm*50mm】	个	42.00	800.00	33600.00
13	和园廊亭顶部画面		廊亭顶部画面【含基层处理；写真画面专用底板打底固定；定制写真画面饰面】	㎡	8.55	500.00	4274.33

14	润园连廊展示面形式1		铝方通格栅【1.2mm 厚木纹铝方通格栅+雪弗板画面内容；2800mm*2490mm*60mm】	㎡	13.94	625.00	8715.00
15	桥边围栏装饰		金属板装饰【石栏杆面层清理及打磨；1.0mm 定制异形 201 不锈钢烤漆板固定在石栏杆上；局部镀锌板定制画面 UV；尺寸按画面组合最长乘以最宽计算：3150mm*700mm】	套	4.00	2300.00	9200.00
16	桥边围栏装饰		金属板装饰【石栏杆面层清理及打磨；1.0mm 定制异形 201 不锈钢曲面镀锌烤漆板固定在石栏杆上；局部镀锌板定制画面 UV；尺寸按画面组合最长乘以最宽计算：2100mm*700mm】	套	8.00	1500.00	12000.00

17	桥边围栏装饰		金属板装饰【石栏杆面层清理及打磨；1.0mm 定制异形 201 不锈钢烤漆板固定在石栏杆上；尺寸按画面组合最长乘以最宽计算：2400mm*700mm】	套	70.00	1650.00	115500.00
18	北入口墙面装饰		金属烤漆造型【定制金属烤漆墙面装饰：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆饰面，尺寸按外围最高乘以最长计算：2225mm*1000mm】	个	1.00	4500.00	4500.00
19	北入口居民公告栏		金属烤漆造型主体【定制金属居民公告栏：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆局部定制画面 UV；含玻璃、背板及画面；尺寸按外围最高乘以最长计算：3963mm*942mm*2400mm】	个	1.00	21809.00	21809.00


20	北入口宣传栏		金属烤漆造型主体【定制金属宣传栏：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆局部定制画面 UV；含玻璃、背板及画面；尺寸按外围最高乘以最长计算：3223mm*942mm*2400mm】	个	1.00	17800.00	17800.00
21	北入口导视栏		金属烤漆造型主体【定制金属导视栏：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆局部定制画面 UV；含背板及画面；尺寸按外围最高乘以最长计算：2703mm*2300mm*120mm】	个	1.00	9800.00	9800.00
22	篮球场入口导视栏		金属烤漆造型主体【定制金属导视栏：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆局部定制画面 UV；含背板及画面；尺寸按外围最高乘以最长计算：2703mm*2300mm*120mm】	个	1.00	9800.00	9800.00


23	篮球场入口居民公告栏		金属烤漆造型主体【定制金属居民公告栏：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆局部定制画面 UV；含玻璃、背板及画面；尺寸按外围最高乘以最长计算：3963mm*942mm*2400mm】	个	1.00	21807.00	21807.00
24	篮球场入口宣传栏		金属烤漆造型主体【定制金属宣传栏：钢龙骨骨架，1.5mm 厚 201 不锈钢面板；氟碳烤漆局部定制画面 UV；含玻璃、背板及画面；尺寸按外围最高乘以最长计算：3223mm*942mm*2400mm】	个	1.00	17800.00	17800.00
25	篮球场休闲座椅		定制金属座椅【定制金属座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；局部定制画面 UV；2165mm*400mm 防腐木坐凳面；座椅尺寸：5650mm*500mm*450m】	个	8.00	5200.00	41600.00

26	篮球场围栏画面		金属板装饰【金属板装饰：1.0mm 定制 201 不锈钢烤漆板固定在围栏上；烤漆板画面 UV;尺寸按外围最高乘以最长计算：1250mm*1250mm】	个	12.00	1250.00	15000.00
27	畅园廊架常州文化		廊架古诗词画面【廊架古诗词画面：内置钢龙骨骨架；双面 1.5mm 厚镀锌板及双面写真画面专用底板打底；双面定制写真画面饰面；外框尺寸：1900mm*300mm*50mm】	个	16.00	880.00	14080.00
28	畅园廊亭顶部画面		廊亭顶部画面【含基层处理；写真画面专用底板打底固定；定制写真画面饰面】	㎡	9.62	500.00	4808.13

29	畅园连廊展示		铝方通格栅【1.2mm 厚铝方通刷氟碳漆+雪弗板画面内容；尺寸：2800*1200mm】	㎡	13.44	625.00	8400.00
30	畅园桌椅		石桌椅【成品芝麻灰花岗岩石桌石椅：芝麻灰花岗岩石桌尺寸：840mm*840mm*765mm；芝麻黑花岗岩石椅尺寸：315*315*450；一桌四椅；含安装及二次搬运】	套	1.00	2500.00	2500.00
31	南区架空层金属花箱		深灰色木质花箱【成品深灰色木质花箱：防腐防水工艺；含安装及二次搬运；尺寸：1500mm*300mm*600mm】	个	5.00	600.00	3000.00


32	南区架空层晾衣架		晾衣架【晾衣架：2.0mm 厚金属氟碳漆支撑杆+201 不锈钢钢管晾衣杆；支撑杆最大高度：2000mm；含地面预埋件埋设、撑杆安装、固定及地面修复】	个	11.00	630.00	6930.00
33	南区架空层桌椅		石桌椅【成品芝麻灰花岗岩石桌石椅：芝麻灰花岗岩石桌尺寸：840mm*840mm*765mm；芝麻黑花岗岩石椅尺寸：315*315*450；一桌四椅；含安装及二次搬运】	套	5.00	2500.00	12500.00

34	南区架空层景观座椅一		定制金属座椅【定制金属座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；局部定制画面 UV；2165mm*400mm 防腐木坐凳面；座椅尺寸：5650mm*500mm*450mm】	个	2.00	5200.00	10400.00
35	南区架空层景观座椅二		定制金属座椅【定制金属座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；局部定制画面 UV；2165mm*400mm 防腐木坐凳面；座椅尺寸：4500mm*500mm*450mm】	个	2.00	5200.00	10400.00
36	北区架空层金属花箱		深灰色木质花箱【成品深灰色木质花箱：防腐防水工艺；含安装及二次搬运；尺寸：1500mm*300mm*600mm】	个	5.00	600.00	3000.00

37	北区架空层晾衣架		晾衣架【晾衣架：2.0mm 厚金属氟碳漆支撑杆+201 不锈钢钢管晾衣杆；支撑杆最大高度：2000mm；含地面预埋件埋设、撑杆安装、固定及地面修复】	个	11.00	630.00	6930.00
38	北区架空层桌椅		石桌椅【成品芝麻灰花岗岩石桌石椅：芝麻灰花岗岩石桌尺寸：840mm*840mm*765mm；芝麻黑花岗岩石椅尺寸：315*315*450；一桌四椅；含安装及二次搬运】	套	5.00	2500.00	12500.00
39	北区架空层景观座椅一		定制金属座椅【定制金属座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；局部定制画面 UV；2165mm*400mm 防腐木坐凳面；座椅尺寸：5650mm*500mm*450mm】	个	2.00	5200.00	10400.00



40	北区架空层景观座椅二		定制金属座椅【定制金属座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；局部定制画面 UV；2165mm*400mm 防腐木坐凳面；座椅尺寸：4500mm*500mm*450mm】	个	2.00	5200.00	10400.00
41	谊园廊架古诗词		廊架古诗词画面【廊架古诗词画面：内置钢龙骨骨架；双面 1.5mm 厚镀锌板及双面写真画面专用底板打底；双面定制写真画面饰面；外框尺寸：1800mm*300mm*50mm】	个	16.00	800.00	12800.00
42	谊园桌椅		石桌椅【成品芝麻灰花岗岩石桌石椅：芝麻灰花岗岩石桌尺寸：840mm*840mm*765mm；芝麻黑花岗岩石椅尺寸：315*315*450；一桌四椅；含安装及二次搬运】	套	2.00	2500.00	5000.00


43	乒乓球桌		乒乓球桌【成品乒乓球桌：成品定制室外专用乒乓球桌，防水防晒防腐扛老化工艺；尺寸：2740mm*1525mm*760mm】	个	2.00	940.00	1880.00
44	外部彩色地绘		地面彩绘【幼儿园门口地面：彩色地绘】	㎡	314.08	200.00	62816.00
45	楼牌号		不锈钢楼牌号【不锈钢楼牌号：201 不锈钢，1.0mm 厚楼牌号，尺寸：950mm*550mm，含机械及安装】	个	68.00	387.60	26356.80

46	电箱美化		电箱美化【人工手绘画面】	㎡	198.90	95.00	18895.50
47			电箱美化【2.0 厚冲孔铝单板，含安装，含单板固定，含单板艺术画面】	㎡	674.21	435.00	293281.35
48	新做网格公示栏原区域网格公示栏拆除		网格公示栏【原公示栏拆除，墙面清理及修复；雪弗板画面打底；局部亚克力文化字装饰；尺寸按外围最高乘以最长计算：1800mm*1200mm】	个	196.00	800.00	156800.00

49	小区单元门附近金属座椅		定制金属座椅【定制金属座椅：钢龙骨骨架；1.2mm 厚不锈钢面板；700mm*350mm 防腐木坐凳面；座椅尺寸：1200mm*400mm*450mm】	个	30.00	450.00	13500.00
50	垃圾桶		垃圾箱【成品金属烤漆垃圾箱，尺寸：880mm*330mm*980mm】	个	20.00	580.00	11600.00

51	外部格栅及装饰拆除		拆除工程【人工拆除外部格栅、竹木装饰及文化字，垃圾归堆整理】	㎡	40.00	60.00	2400.00
52	外部墙面装饰、坐凳清理、墙面恢复并出新		拆除工程【人工拆除墙面装饰板、底部木凳移除，墙面基层打磨，零星破损修复，艺术涂料出新，垃圾归堆整理】	㎡	35.00	130.00	4550.00

53	原墙面砖及砂浆层铲除并出新		拆除工程【人工拆除墙面砖；基层砂浆修复；白色腻子及艺术涂料各两遍；垃圾归堆整理】	㎡	37.00	210.00	7770.00
54	不锈钢造型烤漆坐凳		定制不锈钢座椅【定制不锈钢座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；座椅尺寸：2145*480*500mm】	个	6.00	2500.00	15000.00

55	定制造型木纹铝板		定制造型木纹铝板【1.2mm 厚木纹铝板造型：含基层龙骨固定及木纹铝板安装；尺寸按外围最高乘以最长计算：4230*1080mm】	㎡	4.57	818.00	3736.95
56	不锈钢烤漆文化字		不锈钢文化字【不锈钢文化字；氟碳烤漆饰面；字高 H=400】	个	15.00	300.00	4500.00
57	不锈钢定制宣传栏		定制不锈钢宣传栏【定制烤漆不锈钢展示宣传栏：含玻璃橱窗及背板；尺寸按外围最高乘以最长计算：5490*2185mm】	个	1.00	12000.00	12000.00

58	不锈钢定制烤漆坐凳		定制不锈钢烤漆坐凳【定制不锈钢烤漆座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；墙面雪弗板烤漆装饰板；尺寸按造型组合外围最高乘以最长计算：3535*480*450mm】	个	1.00	2400.00	2400.00
59	不锈钢造型烤漆坐凳		定制不锈钢烤漆坐凳【定制不锈钢烤漆座椅：钢龙骨骨架；1.5mm 厚不锈钢面板；彩色氟碳烤漆饰面；墙面雪弗板烤漆装饰板；尺寸按造型组合外围最高乘以最长计算：3410*3630*510mm】	个	1.00	6200.00	6200.00

60	设计费	设计服务 1、效果图包括但不限于改造区域的美陈装饰、美化围挡、文化展板、广告橱窗、生活设施、休闲设施、游乐设施等在内所有甲方需要效果确认的部位 2、文化内容提炼、筛选、策划形成完整设计方案并汇报 3、现场勘察测量，详细尺寸复核等	项	1.00	160000.00	160000.00
61	拆除及清运	拆除清运 1、拆除包括但不限于改造范围内原有公告栏、晾衣架、空竹场地外周围铁网等在内所有甲方指令需移除的事项 2、报价包含废料清运至垃圾归堆至处理点、运距自行考虑	项	1.00	12000.00	12000.00
62	材料运输费	材料运输 1、材料运输包括但不限于改造区域内所有安装点位的主材、辅料运输 2、报价包含成品采购运输至现场安装点位，运距自行考虑	项	1.00	7000.00	7000.00

63	安全文明施工费	安全文明施工 1、安全施工包括但不限于劳动保护、施工机具防护，临时施工用电、临边防护等甲方及现场总包方要求的安全措施 2、文明施工包括但不限于防扰民措施、环境保护等甲方及现场总包方要求的文明施工措施	项	1.00	17000.00	17000.00
64	成品保护费	成品保护 1、成品保护包括但不限于安装区域周围所有已完成内容的保护 2、包含对现场已交付工作面在安装过程中需要开挖预埋并修复、楼牌号拆除移位后的墙面修复等改造范围内的修复。	项	1.00	5000.00	5000.00
65	其他措施	其他措施 1、临时措施包括但不限于脚手架搭设、机械进退场等，结合现场实际情况和要求	项	1.00	20000.00	20000.00

66	运营维护	运营维护 1、两年的质保服务，在质保期内，如产品出现非人为损坏等质量问题，我司将免费提供维修服务。 2、我司将提供相应的技术支持，包括产品使用说明、日常保养建议等，确保客户能够正确使用和维护广告字产品。 3、接到客户售后咨询或维修诉求后，我司将在 24 小时内响应，并在 48 小时内提出解决方案。	项	1.00	51000.00	51000.00
68	小计					1559633.22
69	税金				9.00%	140366.99
70	总计					1700000.21