

三里垃圾转运站

工程

最高投标限价

预算价(小写): 3475025.59

(大写): 叁佰肆拾柒万伍仟零贰拾伍元伍角玖分

工程造价
编制单位:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2026-01-12

复核时间:

2026-01-26

三里垃圾转运站最高投标限价

编制说明

一、项目概况：

本工程为三里垃圾转运站，项目位于泰兴市黄桥镇，包含图纸中的土建及安装、设备安装、室外附属工程。

二、编制范围：

江苏汇创建筑设计有限公司设计的项目名称为“黄桥垃圾中转站”图纸范围内的土建、安装工程。

三、编制依据：

1、江苏汇创建筑设计有限公司设计的项目名称为“黄桥垃圾中转站”图纸，出图时间为2025年12月；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范；

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及相关的规定；

4、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及苏建价函2015(5)号文《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》；

5、苏建价[2014]第299号《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

6、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价[2018]298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、苏建函价(2019)178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

7、公告(2018)24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；

8、公告(2021)第16号《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》；

9、泰工价(2022)第6号《关于明确承插型盘扣式脚手架和模板支架计价问题的通知》；

10、国家（省级）标准图集及相关工程设计规范、施工验收规范等相关资料；

11、工期依据苏建价（2025）128号“省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省建设工程施工工期定额》的通知”的要求进行核定；

12、苏建函价（2025）273号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》

知》人工工资指导价；

13、工程质量标准：合格。

四、编制方法：

1、本工程工程量清单及最高投标限价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)要求执行。

2、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定及常规施工方法进行计算。

3、环境保护税暂未计取，最终结算时按税务及环保部门实际收取的费用进行结算；

4、管理费及利润计费按《江苏省建设工程费用定额》中工程类别划分标准执行；规费部分执行江苏省、泰州市等相关文件规定；总价措施费按相关规定计取，有区间值按中间值计取；

5、土方开挖及回填以设计要求的室外地面标高为基准计算，如现场标高与设计不一致，结算时按实调整；

6、根据建设单位要求，本项目不要求创建优质工程、工程按质论价费未计取；

7、暂列金按分部分项工程费的 8%计入预算。

五、有关材料、设备、参数和费用的说明

材料价格参照 2025 年 12 月《泰州工程造价管理》发布的建筑安装材料价格，对于无参考价的材料、其价格参照市场价。

六、其他说明：

(一)土建部分：

1、落水管计算在安装内；

2、天沟底板按砼面批腻子喷外墙真石漆计算；天沟侧板内侧未计算粉刷；

3、本工程未考虑降水；

4、临时垃圾存放池因无详细设计，墙高暂按地面以上 2m，地下 0.5m 计算，墙体外侧喷真石漆，内侧只粉刷、不刷真石漆；

5、无振动防滑坡道无详细设计，暂按双色环氧树脂无震动止滑坡道计算；

6、1 轴基础梁按 JL2 (2) 计算。

(二)安装部分

1、电气保护管计至距外墙 1.5 米处；

2、水平式压缩设备、平移机构、压缩箱应在以下厂家产品中选用：珠海柯凌机械设备有

限公司，重庆凯瑞特种车有限公司、海沃机械(中国)有限公司。

(三)特别说明

(1) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

(2) 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

(3) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

(4) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2026 年 1 月 26 日

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1126939.53	
1.1	人工费	251634.55	
1.2	材料费	700275.91	
1.3	施工机具使用费	57542.57	
1.4	企业管理费	80373.10	
1.5	利润	37113.50	
2	措施项目费	307666.46	
2.1	单价措施项目费	236300.82	
2.2	总价措施项目费	71365.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	46486.50	
3	其他项目费	90155.16	
3.1	其中：暂列金额	90155.16	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56873.59	
5	税金	142347.13	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1723981.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	平整场地	m2	205.18	1.47	301.61	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内	m3	244.02	7.15	1744.74	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内	m3	573.57	7.37	4227.21	
4	010103001001	回填方	1、填方来源、运距： 利用挖出的土方	m3	621.26	15.38	9554.98	
5	010103001002	回填方	1、室外平台及坡道 处填土 2、土方由施工方自行平衡，缺土外购	m3	621.5	37.02	23007.93	
		分部小计					38836.47	
		0104 砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	18.15	663.60	12044.34	
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200外墙 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	69.35	547.02	37935.84	
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200内墙 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	17.32	547.02	9474.39	
9	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲位 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	0.18	810.33	145.86	
		分部小计					59600.43	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：泵送预拌砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	27.97	494.66	13835.64	
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：泵送预拌砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	61.12	494.97	30252.57	
本页小计							142525.11	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	36.54	485.82	17751.86	
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.87	579.56	3402.02	
14	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 净高超过8m	m ³	14.25	602.04	8579.07	
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:非泵 送预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	9.23	735.86	6791.99	
16	010507007001	其他构件 门框	1. 混凝土种类:非泵 送预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.37	611.95	226.42	
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.26	505.73	3671.60	
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.06	549.06	1131.06	
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:非泵 送预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 窗台、圈梁、翻边	m ³	4.32	604.65	2612.09	
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:非泵 送预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.29	668.15	861.91	
21	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	67.33	557.78	37555.33	
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.69	547.88	8048.36	
23	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:泵送 预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 室内净高8-12m	m ³	47.02	547.88	25761.32	
本页小计							116393.03	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010505007001	天沟 (檐沟)、挑檐板(底板)	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.19	605.61	6171.17	
25	010505007002	天沟 (檐沟)、挑檐板 (竖向挑板)	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.33	632.62	8432.82	
26	010505008001	雨蓬	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.56	610.47	2173.27	
27	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土, 撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 3. 散水每10m设置伸缩缝, 房屋转角处应做45度缝, 散水与外墙交接处设缝, 缝宽为20mm,	m2	49.08	95.20	4672.42	
28	010507003001	电缆沟、地沟	1、垫层材料种类、厚度：C15砼垫层 2、混凝土种类：C30钢筋砼地沟 3、沟壁界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，5厚瓷砖胶粘剂粘接层，5厚陶瓷墙砖，白水泥擦缝 4、沟底细石混凝土找坡，9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，5厚瓷砖胶粘剂粘接层，5厚陶瓷墙砖，白水泥擦缝 5、10厚不锈钢盖板 6、角钢预埋	m	62.6	760.88	47631.09	
29	070101001001	池底板	1. 混凝土种类: 泵送预拌砼 2. 混凝土强度等级: C30 P6	m3	2.4	588.28	1411.87	
30	070101002002	池壁	1. 混凝土种类: 泵送预拌砼 2. 混凝土强度等级: C30 P6	m3	5.95	602.04	3582.14	
31	070101003001	池顶板	1. 混凝土种类: 泵送预拌砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.73	597.05	435.85	
本页小计							74510.63	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ6 2. 层高12m内	t	0.048	5425.92	260.44	
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ8 2. 层高12m内	t	2.941	5264.83	15483.87	
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ10 2. 层高12m内	t	4.258	5170.72	22016.93	
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ12 2. 层高12m内	t	0.425	5170.72	2197.56	
36	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ14 2. 层高12m内	t	0.028	4399.72	123.19	
37	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ16 2. 层高12m内	t	0.494	4356.28	2152.00	
38	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ18 2. 层高12m内	t	0.876	4356.28	3816.10	
39	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ20 2. 层高12m内	t	1.142	4356.28	4974.87	
40	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ22 2. 层高12m内	t	1.013	4356.28	4412.91	
41	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ25 2. 层高12m内	t	2.004	4356.28	8729.99	
42	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ6 2. 层高3.6m内	t	0.683	5284.03	3608.99	
43	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ8 2. 层高3.6m内	t	4.062	5122.94	20809.38	
44	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ10 2. 层高3.6m内	t	6.861	5028.83	34502.80	
45	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ12 2. 层高3.6m内	t	8.309	5028.83	41784.55	
46	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ14 2. 层高3.6m内	t	1.487	4315.78	6417.56	
47	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ16 2. 层高3.6m内	t	1.271	4272.34	5430.14	
本页小计							176721.28	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ18 2. 层高3.6m内	t	0.244	4272.34	1042.45	
49	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ20 2. 层高3.6m内	t	2.68	4272.34	11449.87	
50	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ22 2. 层高3.6m内	t	2.583	4272.34	11035.45	
51	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:H RB400 Φ25 2. 层高3.6m内	t	0.508	4272.34	2170.35	
52	010515001021	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋	t	0.568	6845.55	3888.27	
53	010515001022	现浇构件钢筋 (带E钢筋差价)	1、钢筋种类、规格 : HRB400E与HRB400 差价 Φ10-14	t	0.533	29.87	15.92	
54	010515001023	现浇构件钢筋 (带E钢筋差价)	1、钢筋种类、规格 : HRB400E与HRB400 差价 Φ16-25	t	7.178	47.06	337.80	
55	010516004001	钢筋电渣压力焊 接头	1. 电渣压力焊	个	120	7.75	930.00	
		分部小计					442583.26	
		0106 金属结构工程						
56	010607005001	砌块墙钢丝网加 固	1. 砖墙与混凝土柱、 梁交接处铺设钢丝网	m2	69.75	14.03	978.59	
		分部小计					978.59	
		0108 门窗工程						
57	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金门、无障 碍铝合金门	m2	8.8	422.65	3719.32	
58	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、断桥铝合金门连 窗 2、玻璃6+12A+6 3、金刚纱防虫纱窗 ，具体要求详设计	m2	5.61	622.65	3493.07	
59	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、断桥铝合金推拉 窗 2、玻璃6+12A+6 3、金刚纱防虫纱窗 ，具体要求详设计	m2	13.86	588.98	8163.26	
60	010807001003	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、断桥铝合金固定 窗 2、玻璃6+12A+6	m2	20.7	451.25	9340.88	
		分部小计					24716.53	
		0109 屋面及防水工程						
本页小计							56565.23	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	010901001001	瓦屋面(W1)	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 顺水条30x25(h), 中距500, 固定用4*60水泥钉@600 3. 挂瓦条30x25(h), 中距按瓦材规格 4. 水泥平板瓦(瓦材须按相关规范固定)	m2	107.14	93.64	10032.59	
62	010902003001	屋面刚性层(W2)	1、轻质混凝土找坡2%, 最薄处30mm 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、10厚1:3石灰砂浆隔离层 4、40厚细石混凝土保护层, 内配4@200双向钢筋网片	m2	213.84	129.55	27702.97	
63	010902001001	屋面卷材防水	1、3厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	238.02	83.55	19886.57	
64	010902003002	屋面刚性层(雨蓬)	1、1:3水泥砂浆掺5%防水剂找2%坡	m2	35.6	35.77	1273.41	
65	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	48.8	41.16	2008.61	
66	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m2	55.33	41.16	2277.38	
分部小计							63181.53	
0111 楼地面装饰工程								
67	011101003001	细石混凝土楼地面(D1设备间、平台)	1、素土夯实 2、100厚C20混凝土垫层 3、300厚C30砼面层 Φ4@100钢筋网片, 附加金刚砂耐磨层并喷涂固化剂	m2	417.91	282.39	118013.60	
68	011102003001	块料楼地面(D2休息室)	1、素土夯实 2、100厚C20混凝土垫层 3、30厚1:3水泥砂浆找平层(内掺建筑胶) 4、10厚建筑胶水泥砂浆粘接层 5、地砖面层8-10mm厚, 用瓷砖专用勾缝剂擦缝	m2	13.44	216.54	2910.30	
本页小计							184105.43	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	011102003002	块料楼地面(D3卫生间)	1、素土夯实 2、100厚C20混凝土垫层 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层 4、防水另计 5、蹲坑部位LC7.5轻骨料混凝土垫层 6、20厚水泥砂浆找平层及侧面粉刷 7、30厚干硬性水泥砂浆粘结层 8、撒素水泥面,洒适量清水 9、8-10厚防滑地砖.干水泥擦缝	m2	30.24	242.99	7348.02	
70	011101003003	细石混凝土楼地面(D4无震动止滑坡道)	1、素土夯实 2、100厚C20混凝土垫层 3、300厚C25砼面层Φ8@100双向钢筋网片,面层伸缩缝不大于6m 4、基层处理,双色环氧树脂无震动止滑坡	m2	170	413.16	70237.20	
71	011101003002	细石混凝土楼地面(坡道)	1、素土夯实 2、150厚碎石垫层,100厚C20混凝土垫层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、30厚火烧板,背面及四周满涂防污剂,灌水泥砂浆擦缝,撒素水泥面,撒清水适量	m2	3.2	291.60	933.12	
72	011102003003	块料楼地面(L1控制室)	1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、30厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、撒素水泥面,洒适量清水 4、8-10厚地砖,干水泥擦缝	m2	22.33	150.68	3364.68	
本页小计							81883.02	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011105003001	块料踢脚线	1、界面剂一道 2、9厚1:3水泥砂浆 打底扫毛 3、5厚1:2.5水泥砂 浆抹面 4、刷素水泥浆一道 5、5厚瓷砖胶粘剂粘 接层 6、5厚陶瓷墙砖，白 水泥擦缝 7、高度150mm	m	34.8	34.92	1215.22	
74	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、砖砌台阶 2、20厚水泥砂浆面 层	m2	2.02	329.48	665.55	
		分部小计					204687.69	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
75	011201001001	墙面一般抹灰 (NQ1 休息室、控制室)	1、界面剂一道 2、9厚1:3水泥砂浆 打底扫毛 3、5厚1:2.5水泥砂 浆抹面（表面压光）	m2	134.73	40.28	5426.92	
76	011204003001	块料墙面（NQ2 设备间平台 NQ3卫生间）	1、界面剂一道 2、9厚1:3水泥砂浆 打底扫毛 3、5厚1:2.5水泥砂 浆抹面 4、刷素水泥浆一道 5、5厚瓷砖胶粘剂粘 接层 6、5厚陶瓷墙砖，白 水泥擦缝	m2	530.23	177.73	94237.78	
77	011201001002	墙面一般抹灰 （外墙）	1、刷界面剂一道 2、12厚1:3聚合物防 水砂浆找平层 3、6厚DPM20水泥砂 浆 （压入耐碱玻纤网格 布）抹平	m2	743.4	51.31	38143.85	
78	011203001001	零星项目一般抹 灰（压顶）	1、基层类型、部位 ：压顶 2、底层厚度、砂浆 配合比：12厚1:3水 泥沙砂浆 3、面层厚度、砂浆 配合比：8厚1:2水泥 砂浆	m2	10.7	122.01	1305.51	
		分部小计					139114.06	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							140994.83	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	011406001001	抹灰面油漆	1.批腻子, 喷(刷)乳白色涂料 2.使用部位: 内墙面	m2	134.73	19.55	2633.97	
80	011406001002	抹灰面油漆	1.喷(刷)乳胶漆 2.板底腻子刮平 3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.使用部位: 天棚面	m2	287.62	21.14	6080.29	
81	011406001003	抹灰面油漆	1.喷(刷)防水乳胶漆 2.板底耐水腻子刮平 3.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.使用部位: 卫生间天棚面	m2	49.58	21.49	1065.47	
82	011406001004	抹灰面油漆	1.真石漆饰面层	m2	857.28	82.40	70639.87	
		分部小计					80419.60	
		0115 其他装饰工程						
83	011505001001	洗漱台	1、石材洗漱台, 详16J914-1 XT11	m2	2	405.03	810.06	
84	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃, 详16J914-1 XT25	m2	0.84	94.36	79.26	
85	011210005001	成品隔断	卫生间成品隔断, 详16J914-1 XT10	m2	25.9	204.01	5283.86	
86	011505005001	脸盆安全抓手	1、脸盆安全抓手	个	2	200.00	400.00	
87	011505005003	坐便器安全抓手	1、坐便器安全抓手	个	2	200.00	400.00	
88	011505005004	小便器安全抓手	1、小便器安全抓手	个	1	180.00	180.00	
89	040205019001	减速垄	1、橡胶减速带	m	7.2	72.57	522.50	
90	070205001001	铸铁盖板	1、 ϕ 700铸铁盖板	块	1	372.51	372.51	
91	011601001002	原垃圾中转站拆除	1、房屋整体拆除(含地上及地下障碍物)、垃圾运输 2、设备拆除并运输到建设单位指定地点 3、投标人需自行踏勘现场, 以确定拆除方法、垃圾运输距离等, 设备拆除时需遵循建设方指令	项	1	64773.18	64773.18	
		分部小计					72821.37	
		分部分项合计					1126939.53	
1	011701001001	综合脚手架	1、结构形式: 框架结构 2、檐口高度: 檐口高度8.8m	m2	231.11	88.66	20490.21	
2	011702001001	基础	垫层	m2	40.65	98.56	4006.46	
本页小计							177737.64	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011702001002	基础	有梁式带形基础	m2	54.96	77.27	4246.76	
4	011702001003	基础	梁式钢筋混凝土满堂基础	m2	19.85	69.39	1377.39	
5	011702002001	矩形柱	3.6m内	m2	45.07	86.08	3879.63	
6	011702002002	矩形柱	1、支撑高度:8.8m内 2、满堂支撑架处	m2	109.61	53.95	5913.46	
7	011702003001	构造柱	构造柱	m2	115.5	105.23	12154.07	
8	011702025001	其他现浇构件	门窗框	m2	6.11	112.34	686.40	
9	011702005001	基础梁	基础梁	m2	33.13	63.22	2094.48	
10	011702006001	矩形梁	矩形梁	m2	24.72	95.99	2372.87	
11	011702008001	圈梁	圈梁、翻边	m2	46.05	77.83	3584.07	
12	011702009001	过梁	过梁	m2	17.12	102.42	1753.43	
13	011702011001	直形墙	直形墙 复合木模板	m2	582.97	61.39	35788.53	
14	011702014001	有梁板	1、有梁板200mm厚内 ，净高3.6m内 2、板底不粉刷	m2	116.76	82.68	9653.72	
15	011702014002	有梁板	1、支撑高度:8.8m内 ，板厚200mm内 2、满堂支撑架处 3、板底不粉刷	m2	353.66	49.80	17612.27	
16	011702022001	天沟	天沟	m2	229.02	109.27	25025.02	
17	011702023001	雨蓬	板式雨蓬	m2	35.61	119.19	4244.36	
18	011702026001	电缆沟、地沟	地沟模板	m2	100.16	78.70	7882.59	
19	070302001001	池类	池底模板	m2	4	206.47	825.88	
20	070302001002	池类	池壁	m2	26.82	84.00	2252.88	
21	070302001003	池类	池顶盖	m2	2.58	108.11	278.92	
22	011701006001	满堂脚手架	高支模满堂支撑架	m2	155.25	278.91	43300.78	
23	011703001001	垂直运输	1、檐口高度:8.8m 2、框架结构	天	90	242.52	21826.80	
24	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	大型机械设备进出场 及安拆	台次	1	5049.84	5049.84	
		单价措施合计					236300.82	
本页小计							211804.15	
合 计							1363240.35	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	46486.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	42260.45			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	4226.05			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	681.62			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	681.62			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	340.81			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	22493.47			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	681.62			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					71365.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.59136	3209.33	1897.87	
2	01010100~1	钢筋HRB400	Φ6mm	t	0.74562	3288.01	2451.61	
3	01010100~1 1	钢筋HRB400	Φ18mm	t	1.1424	2995.23	3421.75	
4	01010100~1 2	钢筋HRB400	Φ20mm	t	3.89844	2995.23	11676.72	
5	01010100~1 3	钢筋HRB400	Φ22mm	t	3.66792	2995.23	10986.26	
6	01010100~1 4	钢筋HRB400	Φ25mm	t	2.56224	2995.23	7674.50	
7	01010100~1 5	钢筋	Φ8 HPB300	t	1.36986	3130.08	4287.77	
8	01010100~1 6	钢筋 (HRB400E与HRB400差价) Φ16-25		t	7.32156	46.14	337.82	
9	01010100~1 7	钢筋 (HRB400E与HRB400差价) Φ10-14		t	0.54366	29.28	15.92	
10	01010100~2	钢筋HRB400	Φ8mm	t	7.14306	3130.08	22358.35	
11	01010100~3	钢筋HRB400	Φ10mm	t	11.34138	3037.81	34452.96	
12	01010100~4	钢筋HRB400	Φ12mm	t	8.90868	3037.81	27062.88	
13	01010100~5	钢筋HRB400	Φ14mm	t	1.5453	3037.81	4694.33	
14	01010100~6	钢筋HRB400	Φ16mm	t	1.8003	2995.23	5392.31	
15	01030200	冷拔钢丝		t	1.055088	3520.00	3713.91	
16	01270100	型钢		t	1.034289	3355.49	3470.55	
17	02090101	塑料薄膜		m2	713.54064	0.69	492.34	
18	02330104	草袋		m2	0.72316	1.29	0.93	
19	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
20	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	343.12305	5.66	1942.08	
21	03070117	膨胀螺栓	M10	10套	1.4688	8.83	12.97	
22	03410205	电焊条	J422	kg	238.14871	6.63	1578.93	
23	03450200	焊剂		kg	37.56	3.43	128.83	
24	03510201	钢钉		kg	2.66706	8.77	23.39	
25	03510701	铁钉		kg	419.151414	7.04	2950.83	
26	03510705	铁钉	70mm	kg	17.262336	7.04	121.53	
27	03550101	钢丝网		m2	76.725	6.81	522.50	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	157.70778	4.52	712.84	
29	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	245.43009	4.52	1109.34	
30	03631906	合金钎头	Φ150	个	0.204435	3344.44	683.72	
31	03652403	合金钢切割锯片		片	0.746889	68.60	51.24	
32	04010102	水泥	42.5级	kg	816.17823	0.29	238.24	
33	04010611	水泥	32.5级	kg	3717.052191	0.23	854.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	04010701	白水泥		kg	636.63216	0.70	445.64	
35	04030107	中砂		t	7.900783	152.52	1205.03	
36	04030131	金刚砂		kg	1275.87923	2.43	3100.39	
37	04030133-1	石英砂		kg	850	0.17	144.50	
38	04050203	碎石	5~16mm	t	0.0576	140.86	8.11	
39	04050204	碎石	5~20mm	t	0.03804	145.72	5.54	
40	04050207	碎石	5~40mm	t	0.792	145.72	115.41	
41	04090100	生石灰		t	1.79942	551.78	992.88	
42	04090302	黏土		m3	8.550963			
43	04090302~1	缺土外购		m3	525.17	29.14	15303.45	
44	04090602~1	滑石粉		kg	169.470063	0.53	89.82	
45	04135500~1	砼实心砖MU20	240×115×53	百块	94.743	60.23	5706.37	
46	04135500~2	水泥砖MU10	240×115×53	百块	5.4268	58.29	316.33	
47	04135535	配砖	190×90×40	m3	4.42017	291.43	1288.17	
48	04150115~3	蒸压砂加气混凝土砌块	A5.0B06	m3	79.30305	329.16	26103.39	
49	04170302	水泥彩瓦	420×332	百块	10.714	380.00	4071.32	
50	05030600	普通木成材		m3	0.14868	2751.31	409.06	
51	05250501	木柴		kg	46.764	0.94	43.96	
52	05250502	锯(木)屑		m3	0.45162	47.17	21.30	
53	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	0.882	60.00	52.92	
54	06612145	墙面砖	300×600	m2	57.7485	53.24	3074.53	
55	06612145~1	墙面砖	300×600	m2	543.48575	53.24	28935.18	
56	06650101~2	防滑地砖300*300		m2	31.7016	70.98	2250.18	
57	06650101~3	地砖600*600		m2	41.8098	80.00	3344.78	
58	07112130~1	人造大理石台面		m2	2.1	171.51	360.17	
59	07112130~2	火烧板30厚		m2	3.264	104.84	342.20	
60	08050103~1	成品卫生间隔断		m2	25.9	159.71	4136.49	
61	08230105	玻璃纤维网格布		m2	817.74	1.72	1406.51	
62	09090813	铝合金全玻平开门		m2	8.8	350.00	3080.00	
63	09090813~1	断桥铝合金门连窗6+12A+6(含纱窗)		m2	5.61	550.00	3085.50	
64	09092100	铝合金固定窗		m2	20.7	410.00	8487.00	
65	09093511~1	铝合金全玻推拉窗(含纱窗)		m2	13.86	514.63	7132.77	
66	10031503	钢压条		kg	12.37704	4.29	53.10	
67	11010304	内墙乳胶漆		kg	144.86605	7.99	1157.48	
68	11010304~1	内墙防水乳胶漆		kg	17.00594	9.00	153.05	
69	11010319	仿石型外墙涂料		kg	3857.76	12.00	46293.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11010323	水性封底漆		kg	300.048	15.00	4500.72	
71	11030303	防锈漆		kg	2.38379	12.86	30.66	
72	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	234.2925	11.94	2797.45	
73	11112512	透明罩光漆		kg	342.912	15.00	5143.68	
74	11410303	环氧树脂		kg	1.836	25.73	47.24	
75	11430327	大白粉		kg	169.470063	0.73	123.71	
76	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	279.6735	24.81	6938.70	
77	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 4mm	m2	279.6735	29.30	8194.43	
78	11592505	SBS封口油膏		kg	26.1822	6.00	157.09	
79	11592517	建筑油膏		kg	87.2928	3.00	261.88	
80	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	78.90696	7.55	595.75	
81	12030107	油漆溶剂油		kg	49.968499	12.01	600.12	
82	12330300	界面剂		kg	2413.92904	1.29	3113.97	
83	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	84.4971	6.86	579.65	
84	12370305	氧气		m3	42.84911	2.83	121.26	
85	12370331	石油液化气		kg	24.75408	5.83	144.32	
86	12370336	乙炔气		m3	18.617199	14.05	261.57	
87	12410163	干粉型粘结剂		kg	2484.474	4.29	10658.39	
88	12410703	羧甲基纤维素		kg	11.562285	2.14	24.74	
89	12413518	901胶		kg	216.893447	1.72	373.06	
90	13010303	石棉板		m2	2.4	5.15	12.36	
91	14310106	塑料管	dn20	m	261.0017	3.11	811.72	
92	15372103-1	塑料卡		个	3566.67	0.17	606.33	
93	31110301	棉纱头		kg	6.6184	5.57	36.86	
94	31150101	水		m3	782.194627	4.77	3731.07	
95	31150301	电		kW·h	0.9	0.59	0.53	
96	31150701	煤		kg	93.528	0.94	87.92	
97	32010502	复合木模板	18mm	m2	375.99144	35.49	13343.94	
98	32011111	组合钢模板		kg	15.79698	10.86	171.56	
99	32020115	卡具		kg	170.71308	10.86	1853.94	
100	32020132	钢管支撑		kg	365.20616	6.08	2220.45	
101	32030105	工具式金属脚手		kg	7.586	4.08	30.95	
102	32030303	脚手钢管		kg	1723.7006	6.08	10480.10	
103	32030504	底座		个	16.97947	4.12	69.96	
104	32030513	脚手架扣件		个	251.5438	7.73	1944.43	
105	32090101	周转木材		m3	15.211126	2964.98	45100.68	
106	33010711	铸铁盖板	φ 700	套	1	245.26	245.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(土建)

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	33012315-1	不锈钢算盖 (成品)		m2	25.04	385.90	9662.94	
108	33350314~1	橡胶减速垄		m	7.272	44.36	322.59	
109	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
110	80010104~2	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	0.405118	365.53	148.08	
111	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	7.686525	384.16	2952.86	
112	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.354438	352.83	125.06	
113	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.176015	401.91	70.74	
114	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.74998	401.91	301.42	
115	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.045675	409.89	18.72	
116	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	14.355021	401.91	5769.43	
117	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	16.236819	409.89	6655.31	
118	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	29.694512	401.91	11934.52	
119	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	3.7422	373.52	1397.79	
120	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	14.408888	365.53	5266.88	
121	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	0.567156	383.72	217.63	
122	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	28.38955	390.52	11086.69	
123	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	286.348089	414.81	118780.05	
124	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	8.707482	374.01	3256.69	
125	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	73.113089	383.72	28054.95	
126	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	67.0023	393.44	26361.38	
127	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	148.324755	407.04	60374.11	
128	80212305	预拌防水混凝土 P6(泵送型) C30		m3	9.295	430.35	4000.10	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	128459.78	
1.1	人工费	30823.52	
1.2	材料费	79463.73	
1.3	施工机具使用费	1505.54	
1.4	企业管理费	12354.65	
1.5	利润	4312.43	
2	措施项目费	4327.86	
2.1	单价措施项目费	1405.72	
2.2	总价措施项目费	2922.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2006.76	
3	其他项目费	10276.78	
3.1	其中：暂列金额	10276.78	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3681.62	
5	税金	13207.14	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		159953.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 配电箱 ZAL 2. 外部接线	台	1	3539.70	3539.70	
2	030404017002	配电箱	1. 配电箱 AL1 2. 外部接线	台	1	2268.07	2268.07	
3	030404017003	配电箱	1. 配电箱 AL2 2. 外部接线	台	1	2132.57	2132.57	
4	030404017004	配电箱	1. 配电箱 AP1 2. 外部接线	台	1	2028.82	2028.82	
5	030404017005	配电箱	1. 配电箱 AP2 2. 外部接线	台	1	2096.49	2096.49	
6	030404017006	配电箱	1. 配电箱 ALE1 2. 外部接线	台	1	3196.56	3196.56	
7	030412001001	普通灯具	1. 吸顶灯	套	6	97.40	584.40	
8	030412001002	普通灯具	1. LED室外柱顶灯 (IP67) 40W	套	13	164.61	2139.93	
9	030412002001	工厂灯	1. 防水、防潮型LED 工厂灯 100W	套	12	210.72	2528.64	
10	030412001003	普通灯具	1. LED壁灯 50W	套	8	135.16	1081.28	
11	030412005001	荧光灯	1. 三管节能荧光灯	套	2	152.79	305.58	
12	030412005002	荧光灯	1. 双管节能荧光灯	套	3	125.91	377.73	
13	030404031001	小电器	1. 卫生间通风器	台	2	152.68	305.36	
14	030412004001	装饰灯	1. A型应急灯	套	15	101.40	1521.00	
15	030411006001	接线盒	1. 暗装接线盒	个	67	7.45	499.15	
16	030411006002	接线盒	1. 暗装开关盒	个	39	7.65	298.35	
17	030404034001	照明开关	1. 扳式暗开关(单控) 双联	个	5	19.52	97.60	
18	030404034002	照明开关	1. 防水扳式暗开关 (单控) 单联	个	2	20.28	40.56	
19	030404035001	插座	1. 三相插座(IP55)	个	2	44.46	88.92	
20	030404035002	插座	1. 单相二、三极插座	个	10	24.83	248.30	
21	030404035003	插座	1. 壁挂空调插座	个	7	26.64	186.48	
22	030404035004	插座	1. 单相二、三极插座 (IP55)	个	12	28.45	341.40	
23	030404031002	小电器	1. 电铃自带干式电池	个	2	113.51	227.02	
24	030404031003	小电器	1. 紧急呼叫按钮	个	2	77.11	154.22	
25	030411003001	桥架	1. 镀锌槽式防火桥架 200*100	m	13.2	110.75	1461.90	
26	030413001001	铁构件	1. 桥架支吊架	kg	10	21.33	213.30	
27	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装 Φ10 mm镀锌圆钢	m	177.3	44.28	7850.84	
28	030409005002	避雷网	1. 避雷网安装 25*4镀锌扁钢	m	35.9	20.71	743.49	
29	030409004001	均压环	1. 基础钢筋焊接	m	100.1	8.68	868.87	
本页小计							37426.53	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	100.4	22.95	2304.18	
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 总等电位联结端子箱	台	1	335.22	335.22	
32	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 局部等电位联结端子箱	台	1	47.17	47.17	
33	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 卷帘门接地端子	台	8	48.99	391.92	
34	030409002001	接地母线	1. 户内接地母线 40*4不锈钢扁钢	m	140.6	40.60	5708.36	
35	030409002002	接地母线	1. 户内接地母线 40*4镀锌扁钢	m	9.4	26.28	247.03	
36	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 测试点制安	块	3	48.99	146.97	
37	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
38	030411004001	配线	1. 管内穿线 BV- 2.5mm ²	m	349.3	4.25	1484.53	
39	030411004002	配线	1. 管内穿线 BV-4mm ²	m	416.7	5.40	2250.18	
40	030411004003	配线	1. 管内穿线 NH-BV- 2.5mm ²	m	267.6	4.42	1182.79	
41	030408001001	电力电缆	1. 电力电缆 YJV- 3*2.5mm ²	m	121.5	11.06	1343.79	
42	030408001002	电力电缆	1. 电力电缆 YJV- 3*4mm ²	m	65	16.26	1056.90	
43	030408001003	电力电缆	1. 电力电缆 YJV- 5*4mm ²	m	117.5	25.21	2962.18	
44	030408001004	电力电缆	1. 电力电缆 YJV- 5*10mm ²	m	38.7	59.21	2291.43	
45	030408001005	电力电缆	1. 电力电缆 YJV- 5*16mm ²	m	7.1	88.97	631.69	
46	030411001001	配管	1. DN20PVC电线管砖、混凝土结构暗配	m	116.4	11.70	1361.88	
47	030411001002	配管	1. DN20钢管砖、混凝土结构暗配	m	420.2	19.21	8072.04	
48	030411001003	配管	1. DN25钢管砖、混凝土结构暗配	m	109.2	25.71	2807.53	
49	030411001004	配管	1. DN40钢管砖、混凝土结构暗配	m	29	41.24	1195.96	
50	030411001005	配管	1. DN50钢管砖、混凝土结构暗配	m	4	48.81	195.24	
51	030411001006	配管	1. DN80钢管砖、混凝土结构暗配	m	7.4	89.80	664.52	
		分部小计					75069.20	
		给排水工程						
52	031001006001	塑料管	1. 钢丝网骨架塑料复合管, 压力等级1.0MPa, 电熔连接 DN50 2. 管道消毒、冲洗	m	5.6	74.63	417.93	
		本页小计					38060.60	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	031001006002	塑料管	1. PE给水管1.0MPa, 热熔连接 DN20 2. 管道消毒、冲洗	m	5.7	22.94	130.76	
54	031001006003	塑料管	1. PE给水管1.0MPa, 热熔连接 DN25 2. 管道消毒、冲洗	m	24.5	27.25	667.63	
55	031001006004	塑料管	1. PE给水管1.0MPa, 热熔连接 DN32 2. 管道消毒、冲洗	m	2.9	29.62	85.90	
56	031001006005	塑料管	1. PE给水管1.0MPa, 热熔连接 DN40 2. 管道消毒、冲洗	m	2.7	35.23	95.12	
57	031001003001	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN15 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	24	64.44	1546.56	
58	031001003002	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN20 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	7.4	83.88	620.71	
59	031001003003	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN25 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	10.6	105.50	1118.30	
60	031001003004	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN32 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	1	131.22	131.22	
61	031001003005	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN40 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	2.5	159.69	399.23	
62	031001003006	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN50 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	9.4	180.69	1698.49	
63	030413002001	凿(压)槽	1. 配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	m	25.2	11.03	277.96	
64	030413002002	凿(压)槽	1. 配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	m	7.2	16.64	119.81	
65	031002003001	套管	1. 钢管套管 DN80	个	1	41.57	41.57	
66	031002001001	管道支架	1. 管道支架制安	Kg	10	16.38	163.80	
67	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈后刷防锈漆两遍, 灰色调和漆两遍	kg	10	2.73	27.30	
68	031003001001	螺纹阀门	1. 截止阀 DN50	个	3	358.19	1074.57	
69	031003001002	螺纹阀门	1. 过滤器 DN50	个	1	306.22	306.22	
70	031003001003	螺纹阀门	1. 止回阀 DN50	个	1	284.72	284.72	
71	031003001004	螺纹阀门	1. 减压阀 DN50	个	1	596.57	596.57	
本页小计							9386.44	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	031003013001	水表	1. 水表 DN50	组	1	428.92	428.92	
73	040504001001	砌筑井	1. 水表井	座	1	1591.56	1591.56	
74	010101007001	管沟土方	1. 人工挖填土方	m3	31	85.75	2658.25	
75	031004003001	洗脸盆	1. 洗手池	组	4	744.50	2978.00	
76	031004007001	小便器	1. 感应式小便器	组	3	1225.28	3675.84	
77	031004006001	大便器	1. 感应式蹲便器	组	4	1140.20	4560.80	
78	031004006002	大便器	1. 坐便器	组	2	1356.91	2713.82	
79	031004004001	洗涤盆	1. 拖把池	组	2	381.46	762.92	
80	031004014001	给、排水附(配)件	1. 带真空破坏组合水嘴 DN20	个	4	71.73	286.92	
81	031001005001	铸铁管	1. 球墨铸铁管排水管承插连接 DN50	m	15.4	107.54	1656.12	
82	031001005002	铸铁管	1. 球墨铸铁管排水管承插连接 DN75	m	2.6	161.24	419.22	
83	031001005003	铸铁管	1. 球墨铸铁管排水管承插连接 DN100	m	52.9	239.77	12683.83	
84	031001001001	镀锌钢管	1. 镀锌钢管排水管法兰连接 DN100	m	22	204.63	4501.86	
85	031004014002	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN50	个	2	49.00	98.00	
86	031004014003	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN100	个	2	114.91	229.82	
87	031004014004	给、排水附(配)件	1. 扫除口 DN100	个	1	59.50	59.50	
88	031001006006	塑料管	1. 抗紫外线承压型雨水管 110 mm 2. 雨水口	m	21.6	61.16	1321.06	
分部小计							50430.81	
消防工程								
89	031001006007	塑料管	1. PE给水管1.0MPa, 热熔连接 DN32 2. 管道消毒、冲洗	m	1	30.14	30.14	
90	031001003007	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN25 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	1.6	106.34	170.14	
91	031001003008	不锈钢管	1. 薄壁不锈钢管, 卡压接口 DN32 2. 水冲洗、消毒、压力试验	m	4.5	132.02	594.09	
92	030901010001	室内消火栓	1. 轻便消防水龙 带真空破坏器	套	2	487.12	974.24	
93	030901013001	灭火器	1. 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	套	8	100.70	805.60	
94	031003001005	螺纹阀门	1. 闸阀 DN25	个	1	66.76	66.76	
95	031003001006	螺纹阀门	1. 止回阀 DN32	个	1	132.08	132.08	
本页小计							43399.49	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		通用措施项目			2922.14			
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2006.76			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1760.32			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	246.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	58.68			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	88.02			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	29.34			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	704.13			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	35.21			
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		专业工程措施项目						
合 计					2922.14			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第1页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	55090109~1	配电箱 ZAL		只	1	3105.51	3105.51	
2	02270131	破布		kg	7.19402	6.00	43.16	
3	03270104	铁砂布	2#	张	21.0188	0.86	18.08	
4	11112504~1	无光调和漆		kg	3.2952	14.64	48.24	
5	01293501~1	钢垫板		kg	0.9	3.25	2.93	
6	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	12.18	2.43	29.60	
7	11111703	酚醛磁漆		kg	0.06	20.15	1.21	
8	25010309	裸铜线	10mm2	kg	1.38	67.00	92.46	
9	14312502	塑料软管		kg	1.18	15.78	18.62	
10	03430900	焊锡丝		kg	0.75	42.88	32.16	
11	12070109	电力复合脂		kg	2.61	17.15	44.76	
12	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.9	12.43	11.19	
13	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	31.8536	1.10	35.04	
14	14312509	塑料软管	dn6	m	8.3	1.89	15.69	
15	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	5.469	17.15	93.79	
16	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	3.125	1.17	3.66	
17	12010103~1	汽油		kg	6.03087	6.94	41.85	
18	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	54.46	3.33	181.35	
19	55090109~1 87	配电箱 AL1		只	1	1774.58	1774.58	
20	55090109~1 88	配电箱 AL2		只	1	1685.85	1685.85	
21	55090109~1 89	配电箱 AP1		只	1	1508.39	1508.39	
22	55090109~1 90	配电箱 AP2		只	1	1597.12	1597.12	
23	55090109~1 91	配电箱 ALE1		只	1	2839.33	2839.33	
24	22470111~1 70	吸顶灯		套	6.06	66.55	403.29	
25	05230134	圆木台	275~350	块	19.95	0.89	17.76	
26	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	53.4	1.58	84.37	
27	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	48.96	0.34	16.65	
28	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	37.536	0.25	9.38	
29	22470111~1 71	LED室外柱顶灯(IP67)40W		套	13.13	133.09	1747.47	
30	22470111~1 69	防水、防潮型LED工厂灯 100W		套	12.12	177.46	2150.82	
31	05230136-1	圆木台	63~138×22	块	23.1	0.89	20.56	
32	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	24.48	0.09	2.20	
33	22470111~1	LED壁灯 50W		套	8.08	106.47	860.28	
34	05230133	圆木台	150~250	块	8.4	0.89	7.48	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第2页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	9.488	0.86	8.16	
36	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.754	2.57	4.51	
37	22470111~172	三管节能荧光灯		套	2.02	93.17	188.20	
38	25430319	花线	2×23/0.15	m	7.635	2.26	17.26	
39	22612511	灯吊链		m	15.15	3.46	52.42	
40	18310512	吊盒		个	10.2	1.63	16.63	
41	22470111~173	双管节能荧光灯		套	3.03	66.55	201.65	
42	50290111	卫生间通风器		台	2	133.09	266.18	
43	22470111~114	A型应急灯		套	15.15	66.78	1011.72	
44	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	7.635	2.46	18.78	
45	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	15.225	1.29	19.64	
46	24150703	瓷接头	双路	个	15.45	0.24	3.71	
47	26110101~6	接线盒		只	108.12	1.33	143.80	
48	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	189.245	0.10	18.92	
49	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	189.245	0.12	22.71	
50	23230131~2	照明开关(单控)双联		只	5.1	7.42	37.84	
51	03570237	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.31772	6.09	1.93	
52	23230131-2~1	防水扳式暗开关(单控)单联		只	2.04	8.87	18.09	
53	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.33	6.09	2.01	
54	23412504~1	三相插座(IP55)		套	2.04	26.62	54.30	
55	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	1.22	3.98	4.86	
56	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	8.324	0.26	2.16	
57	23412504~2	单相二、三极插座		套	10.2	8.87	90.47	
58	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	22.127	2.46	54.43	
59	23412504~3	壁挂空调插座		套	7.14	10.65	76.04	
60	23412504~4	单相二、三极插座(IP55)		套	12.24	12.42	152.02	
61	SB0001	电铃自带干式电池		个	2	70.98	141.96	
62	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.13167	51.45	6.77	
63	24153503	瓷管头	Φ10~16×25	个	4.12	0.20	0.82	
64	05110103	空心木板	350×450×25	块	2.1	5.57	11.70	
65	SB0002	紧急呼叫按钮		个	2	26.62	53.24	
66	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	49.8919	6.63	330.78	
67	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	4.06	1.72	6.98	
68	02051002	橡皮护套圈	Φ6~32	只	2	0.69	1.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第3页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	0.04	56.42	2.26	
70	26012501~1	镀锌槽式防火桥架 200*100		m	13.266	63.00	835.76	
71	03210206	砂轮片	Φ100	片	7.2754	1.29	9.39	
72	03210211	砂轮片	Φ400	片	2.08088	11.58	24.10	
73	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.1584	14.30	2.27	
74	31110301	棉纱头		kg	3.05728	5.57	17.03	
75	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	2.97	10.20	30.29	
76	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	13.86	0.58	8.04	
77	31150301~8	电		kW·h	13.179	0.59	7.78	
78	01090172-1	圆钢	Φ10~14	kg	0.8	3.13	2.50	
79	01210101-1	角钢		kg	7.5	3.36	25.20	
80	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	2.2	3.36	7.39	
81	12030106~1	溶剂汽油		kg	1.63988	6.94	11.38	
82	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	9.80834	14.30	140.26	
83	03652422	钢锯条		根	68.6349	0.21	14.41	
84	11452114	松香水		kg	0.036	4.72	0.17	
85	12060317	清油		kg	1.86782	13.72	25.63	
86	ZC0008~3	镀锌圆钢 Φ10mm		m	180.846	2.55	461.16	
87	11112524	厚漆		kg	7.09814	8.58	60.90	
88	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	49.644	4.72	234.32	
89	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	13.7474	6.17	84.82	
90	ZC0008~1	镀锌扁钢 40*4		m	46.018	5.20	239.29	
91	04030102~5	黄砂		m ³	0.09072	272.55	24.73	
92	04010611	水泥	32.5级	kg	592.34998	0.24	142.16	
93	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	11.17875	6.63	74.12	
94	01090166~4	圆钢	Φ5.5~9	kg	10.909	3.13	34.15	
95	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	53.24	53.24	
96	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	16.06	24.09	
97	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.82	0.34	0.28	
98	01210101	角钢		kg	2	3.36	6.72	
99	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.752	3.86	6.76	
100	26093511	分等电位联结端子箱		个	1.02	26.62	27.15	
101	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm ²	m	0.75	6.02	4.52	
102	01130216	镀锌扁钢	-25×4	kg	14.41	3.86	55.62	
103	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	22.66	0.99	22.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第4页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	ZC0008~4	不锈钢扁钢 40*4		m	140.6	19.52	2744.51	
105	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	15	2.32	34.80	
106	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	15	7.55	113.25	
107	01130216~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.41	3.86	5.44	
108	25430311~3 0	铜芯导线 BV- 2.5mm2		m	405.188	2.46	996.76	
109	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	0.55521	6.00	3.33	
110	31110301~1	棉纱头		kg	1.2338	5.57	6.87	
111	03411302~1	焊锡		kg	1.2338	36.87	45.49	
112	03450404~1	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.06169	51.45	3.17	
113	12010103~2	汽油		kg	3.0845	6.94	21.41	
114	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.54225	3.14	4.84	
115	25430311~3 2	铜芯导线 BV-4 mm2		m	458.37	3.98	1824.31	
116	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.54171	6.00	3.25	
117	03411302	焊锡		kg	0.8334	36.87	30.73	
118	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.8334	3.14	2.62	
119	25430311~1 2	铜芯导线 NH-BV -2.5mm2		m	310.416	2.60	807.08	
120	X1810628- 16~1	电力电缆 YJV- 3*2.5mm2		m	122.715	7.99	980.49	
121	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	13.18788	6.09	80.31	
122	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	12.32751	1.46	18.00	
123	31170103	标志牌		个	21.13587	0.16	3.38	
124	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.4193	8.58	3.60	
125	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.50887	15.44	23.30	
126	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.04027	10.29	0.41	
127	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	24.41248	0.69	16.84	
128	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.36381	14.58	5.30	
129	X1810628- 17~1	电力电缆 YJV- 3*4mm2		m	65.65	12.60	827.19	
130	X1810628- 31~1	电力电缆 YJV- 5*4mm2		m	118.675	20.41	2422.16	
131	X1810628- 33~1	电力电缆 YJV- 5*10mm2		m	39.087	51.46	2011.42	
132	X1810628- 34~1	电力电缆 YJV- 5*16mm2		m	7.171	80.74	578.99	
133	26060121~2	刚性阻燃管 DN 20		m	128.04	1.55	198.46	
134	15271912	管接头	FST20	个	17.1108	0.29	4.96	
135	03570225~3	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.4422	6.09	2.69	
136	03652421	锯条		根	17.277	0.19	3.28	
137	12413542	胶合剂		kg	0.09312	8.56	0.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第5页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	04030107~1	中砂		t	2.686961	152.52	409.82	
139	31150101	水		m3	2.864096	4.77	13.66	
140	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	4.87146	17.15	83.55	
141	14010305~1	钢管 DN20		m	432.806	7.17	3103.22	
142	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	69.24896	0.83	57.48	
143	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	64.9209	0.10	6.49	
144	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	64.9209	0.13	8.44	
145	14010305~2	钢管 DN25		m	112.476	10.32	1160.75	
146	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	17.99616	1.23	22.14	
147	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	16.8714	0.25	4.22	
148	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	16.8714	0.24	4.05	
149	11030704	沥青清漆		kg	0.79948	6.00	4.80	
150	14010305~3	钢管 DN40		m	29.87	15.46	461.79	
151	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	4.7792	2.10	10.04	
152	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	4.4805	0.37	1.66	
153	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	4.4805	0.72	3.23	
154	14010305~4	钢管 DN50		m	4.12	21.12	87.01	
155	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	0.6592	3.10	2.04	
156	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	0.618	0.37	0.23	
157	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	0.618	0.93	0.57	
158	14010305~5	钢管 DN80		m	7.622	33.34	254.12	
159	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	1.1433	4.74	5.42	
160	26064116	塑料护口 (钢管用)	dn80	个	1.1433	0.65	0.74	
161	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	1.1433	1.78	2.04	
162	14311503~18	钢丝网骨架塑料 复合管(含管件) DN50		m	5.712	48.00	274.18	
163	19110108	管子托钩	DN50	个	3.8864	2.12	8.24	
164	12310331~1	漂白粉		kg	0.03816	3.43	0.13	
165	31150101~1	水		m3	2.12	4.77	10.11	
166	14311503~1	PE冷水管 (含管件)DN20		m	5.814	3.20	18.60	
167	19110104	管子托钩	DN20	个	6.5037	1.33	8.65	
168	14311503~5	PE冷水管 (含管件)DN25		m	24.99	5.27	131.70	
169	19110105	管子托钩	DN25	个	22.6625	1.53	34.67	
170	14311503~17	PE冷水管 (含管件)DN32		m	3.978	7.67	30.51	
171	19110106	管子托钩	DN32	个	3.2409	1.54	4.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第6页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
172	14311503~15	PE冷水管 (含管件)DN40		m	2.754	9.47	26.08	
173	19110107	管子托钩	DN40	个	2.0601	1.89	3.89	
174	14040103-971~2	薄壁不锈钢管 DN15		m	24.48	26.04	637.46	
175	15090705	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN15	个	39.288	3.20	125.72	
176	19110103	管子托钩	DN15	个	3.504	1.01	3.54	
177	15370707	单管卡子	DN25	个	7.4038	0.68	5.03	
178	04010611~5	水泥	32.5级	kg	15.5661	0.24	3.74	
179	04030102~1	黄砂		m3	0.05184	272.55	14.13	
180	03570225~4	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.284	6.17	7.92	
181	31150101~4	水		m3	3.5455	4.59	16.27	
182	12310331~2	漂白粉		kg	0.0549	3.43	0.19	
183	14040103-982~2	薄壁不锈钢管 DN20		m	7.548	45.68	344.79	
184	15090706	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN20	个	8.5248	3.85	32.82	
185	19110104~1	管子托钩	DN20	个	1.0656	1.14	1.21	
186	14040103-973~2	薄壁不锈钢管 DN25		m	12.444	60.96	758.59	
187	15090707	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN25	个	11.9316	6.08	72.54	
188	19110105~2	管子托钩	DN25	个	2.0532	1.31	2.69	
189	14040103-983~2	薄壁不锈钢管 DN32		m	5.61	84.87	476.12	
190	15090708	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN32	个	4.4165	9.07	40.06	
191	15370710	单管卡子	DN50	个	1.133	1.24	1.40	
192	04010611~9	水泥	32.5级	kg	0.6225	0.43	0.27	
193	04030102~7	黄砂		m3	0.0015	326.89	0.49	
194	14040103-975~2	薄壁不锈钢管 DN40		m	2.55	107.36	273.77	
195	15090709	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN40	个	1.79	11.22	20.08	
196	03210408~3	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.1535	8.73	1.34	
197	12050311	机油		kg	0.5705	7.72	4.40	
198	14040103-986~2	薄壁不锈钢管 DN50		m	9.588	122.59	1175.39	
199	15090710	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN50	个	6.1194	19.07	116.70	
200	04010611~8	水泥	32.5级	kg	18.24012	0.24	4.38	
201	04030102~6	黄砂		m3	0.04284	272.55	11.68	
202	14010332~1	焊接钢管	DN80	m	0.305	27.96	8.53	
203	13013509	石棉绒		kg	0.19	2.40	0.46	
204	02290507	油浸麻丝		kg	0.091	8.40	0.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第7页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
205	01270101-1	型钢		kg	10.6	3.36	35.62	
206	03410206~2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.3029	6.63	2.01	
207	12370305~1	氧气		m3	0.1432	2.83	0.41	
208	12370335~1	乙炔气		kg	0.0488	15.44	0.75	
209	03210211~1	砂轮片	Φ400	片	0.0804	11.58	0.93	
210	31110301~2	棉纱头		kg	0.1339	5.57	0.75	
211	02270131~2	破布		kg	0.0036	6.00	0.02	
212	12060317~1	清油		kg	0.0006	13.72	0.01	
213	02010106~1	橡胶板	δ1~15	kg	0.0287	7.72	0.22	
214	12050313~1	机油	6~7#	kg	0.0253	10.72	0.27	
215	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.0028	225.86	0.63	
216	05030600~1	普通木成材		m3	0.0011	2928.13	3.22	
217	11112524~1	厚漆		kg	0.0017	8.58	0.01	
218	03210405~1	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.0045	3.26	0.01	
219	03050911~1	精制六角螺栓		kg	0.0679	4.82	0.33	
220	03090103~1	螺母		kg	0.1421	6.17	0.88	
221	03130304~1	钢垫圈		kg	0.0561	4.97	0.28	
222	03652906	钢丝刷子		把	0.015	1.54	0.02	
223	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.2532	14.30	3.62	
224	12010103	汽油		kg	0.073	6.94	0.51	
225	11112503-1	调和漆		kg	0.32652	14.64	4.78	
226	16310108~1	截止阀 DN50		个	3.03	296.35	897.94	
227	15021110	镀锌活接头	DN50	个	6.06	18.60	112.72	
228	02290103	线麻		kg	0.158	10.29	1.63	
229	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.56574	7.72	4.37	
230	03270202	砂纸		张	2.14	0.94	2.01	
231	16310108~2	过滤器 DN50		个	1.01	244.89	247.34	
232	16310108~3	止回阀 DN50		个	1.01	223.60	225.84	
233	16310108~4	减压阀 DN50		个	1.01	532.37	537.69	
234	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	237.79	237.79	
235	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
236	80210144~1	C20粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)		m3	0.053	383.72	20.34	
237	04030107	中(粗)砂		t	0.91931	152.52	140.21	
238	04130101	机砖		百块	8.59	53.23	457.25	
239	04050213	碎石	10	t	0.23	140.86	32.40	
240	11030703	沥青漆		kg	0.583	10.29	6.00	
241	14450508	钢筋混凝土管	Φ300	m	0.564	47.45	26.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第8页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
242	33010318	铸铁井盖井座	Φ700 轻型	套	1	283.93	283.93	
243	30410504	铸铁爬梯		kg	2.484	4.50	11.18	
244	18090101~3	洗手池		套	4.04	532.37	2150.77	
245	01210332	角钢		kg	1.076	3.36	3.62	
246	11590914	硅酮密封胶		L	1.65	68.60	113.19	
247	11593504	油灰		kg	4.2	1.29	5.42	
248	11112525	铅油		kg	0.08	14.58	1.17	
249	03070110	膨胀螺栓	M8	套	8.24	0.30	2.47	
250	18170111~1	感应式小便器		套	3.03	1064.75	3226.19	
251	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	1.236	0.69	0.85	
252	18150101~1	感应式蹲便器		套	4.04	958.27	3871.41	
253	18553507	大便器密封圈		个	4.4	12.43	54.69	
254	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.64	53.23	34.07	
255	18150322	连体坐便器		套	2.02	1242.21	2509.26	
256	18130101~1	拖把池		只	2.02	310.55	627.31	
257	18410301~1	带真空破坏组合水嘴 DN20		个	4.04	66.55	268.86	
258	14090705	柔性抗震铸铁排水 水管	DN50	m	13.552	48.80	661.34	
259	15050505	柔性抗震铸铁排水 水管接头零件	DN50	个	10.1178	15.41	155.92	
260	31010331	橡胶密封圈 (室内排水)	DN50	个	25.6564	2.17	55.67	
261	17130105	法兰压盖	DN50室内排水	个	25.6564	3.02	77.48	
262	03050606	精制带母镀锌螺栓	带垫 M8×14~75	套	79.2792	0.90	71.35	
263	15370511	角钢立管卡	DN50	副	3.85	1.90	7.32	
264	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.0154	1.66	0.03	
265	12370305	氧气		m3	4.50214	2.83	12.74	
266	12370335	乙炔气		kg	1.76226	15.44	27.21	
267	14090706	柔性抗震铸铁排水 水管	DN75	m	2.418	70.98	171.63	
268	15050506	柔性抗震铸铁排水 水管接头零件	DN75	个	2.3504	25.25	59.35	
269	31010332	橡胶密封圈 (室内排水)	DN75	个	5.9462	2.81	16.71	
270	17130106	法兰压盖	DN75室内排水	个	5.9462	4.16	24.74	
271	03050607	精制带母镀锌螺栓	带垫 M10×30~75	套	18.3742	1.03	18.93	
272	15370512	角钢立管卡	DN75	副	0.65	2.36	1.53	
273	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.0208	2.38	0.05	
274	14090707	柔性抗震铸铁排水 水管	DN100	m	47.081	102.04	4804.15	
275	15050507	柔性抗震铸铁排水 水管接头零件	DN100	个	55.8095	46.85	2614.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站(安装)

标段：

第9页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
276	31010333	橡胶密封圈 (室内排水)	DN100	个	134.0486	4.96	664.88	
277	17130107	法兰压盖	DN100室内排水	个	134.0486	5.30	710.46	
278	03050609	精制带母镀锌螺栓	带垫 M12×14~75	套	414.207	1.29	534.33	
279	15370513	角钢立管卡	DN100	副	15.87	2.88	45.71	
280	15430307~1	透气帽(铅丝球)	DN100	个	1.058	3.27	3.46	
281	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	21.582	44.77	966.23	
282	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	9.2774	11.06	102.61	
283	18430305~1	地漏 DN50		个	2	22.18	44.36	
284	14010323~1	焊接钢管	DN50	m	0.2	17.67	3.53	
285	18430307	普通地漏	DN100	个	2	53.24	106.48	
286	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.2	35.48	7.10	
287	18470108	扫除口	DN100	个	1	44.36	44.36	
288	14310379~2	承压型塑料排水 管	dn110	m	20.5416	31.94	656.10	
289	15230309	承插塑料排水管 件	dn110	个	8.316	12.42	103.28	
290	11590504~1	聚氯乙烯热熔密 封胶		kg	0.4752	10.72	5.09	
291	12310308~1	丙酮		kg	0.7128	5.15	3.67	
292	03070141~1	膨胀螺栓	M16×200	套	9.3312	2.74	25.57	
293	03050573	精制带母镀锌螺 栓	M6~12×12~50	套	12.852	0.33	4.24	
294	01130141	扁钢	<-59	kg	2.9376	3.36	9.87	
295	15230309~1	雨水口 DN100		个	4	31.06	124.24	
296	20030105~1	轻便消防水龙 带真空破坏器		套	2	354.92	709.84	
297	05030100	木方材		m3	0.006	2928.13	17.57	
298	02190109~2	聚四氟乙烯生料 带	宽20	m	3.36	0.30	1.01	
299	20010100~1	磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC4		个	8	84.29	674.32	
300	16310105~2	闸阀 DN25		个	1.01	39.93	40.33	
301	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	7.42	7.49	
302	12050311~1	机油		kg	0.021	10.72	0.23	
303	16310106~2	止回阀 DN32		个	1.01	97.60	98.58	
304	15021108	镀锌活接头	DN32	个	1.01	9.36	9.45	
305	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	84.29	84.29	
306	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
307	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
308	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
309	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
310	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1234519.68	
1.1	人工费	20664.60	
1.2	材料费	1194615.19	
1.3	施工机具使用费	7254.50	
1.4	企业管理费	9092.35	
1.5	利润	2893.06	
2	措施项目费	4960.29	
2.1	单价措施项目费	956.50	
2.2	总价措施项目费	4003.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2289.79	
3	其他项目费	98761.57	
3.1	其中：暂列金额	98761.57	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6674.13	
5	税金	121042.41	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1465958.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备安装工程						
1	040701020001	垃圾压缩设备	1. 水平压缩系统，包含水平式压缩设备1套、平移机构1套 2. 水平式压缩设备，技术要求： 1)、水平式垃圾压缩设备采用二层顶部上料形式：需由压缩机、箱体锁紧装置、闸门提升装置、推拉箱装置、污水导流装置、液压系统、电气控制系统等组成。 2)、压缩设备需满足现场对接总质量18吨后压缩车使用，且对接效果良好。 3)、压缩机机箱及推头材料采用高强度、耐腐蚀、耐磨钢板，从结构、材料上首先保证满足设备工作环境的需求，确保设备较长的使用寿命； 4)、压缩机机箱（底板、侧板）和推头（底板、侧板）等关键零部件应采用高强度、耐腐蚀NM400材料：硬度≥40HRC，屈服强度>1080MPa； 5)、压缩推头与机箱周边小间隙、采用无导轨设计，保证设备运行中： ① 推头在往返压缩垃圾过程中，运行平稳，减少了推头与机箱的磨损； ② 推头在往返压缩垃圾过程中，不会将垃圾带入压缩腔后部，减少了设备清洁维护的工作量，保证站内环境清洁； 6)、推拉箱机构油缸行程≤400mm，能够准确与箱体机构对接。	套	1	788841.69	788841.69	
本页小计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7)、推拉箱机构前端采用自动钩爪，实现与垃圾箱对接和分离，无需人员现场操作 8)、箱体锁紧装置：压缩机与箱体应有效锁紧，对接面密封良好，能保证箱体与压缩机的锁紧及密封效果； 9)、闸门提升装置：闸门提升装置应能自动分离、隔断垃圾并能密封关闭集装箱闸门，保证闸门关闭后，无垃圾滞留、外挂等现象； 10)、液压系统：液压系统的电机、高压油泵、控制阀、密封件等关键零部件均需使用国际知名品牌产品； 11)、电气控制系统： （1）推头动作采用位移传感技术，确保压缩头全行程信号的读取，可实现推头任意位置的换向动作，并可在控制室查看推头位置； （2）控制系统采用双控，同时具备现场就地控制功能及远程上位控制功能； （3）上位控制系统可集成控制压缩控制系统、生产管理监控系统及除臭系统等； （4）上位控制画面中有，视频显示、设备操作、动态状态显示、工作日志、报警日志、设备配置、三维模型（非图片）等功能； （5）站点中所有设备都可以在一个画面中进行操作，并且画面中的相对应的三维模型可以根据操作动作实时动画显示。					
本页小计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12)、主要参数 (1) 压缩机外廓尺寸 (长*宽) ≥5400x 2500mm (主机后部到 推头前部) (2) 投料口尺寸(长* 宽) ≥1950x1800mm (3) 压缩头截面尺寸 (宽*高) ≥1900x650 mm (4) 理论垃圾处理能 力 (m ³ /h) ≥240 (5) 单次行程压缩量 (m ³) ≥3.3 (6) 最大压缩力 (KN) ≥405 (7) 功率 (KW) ≥11 3. 平移机构, 技术要 求: 1)、系统组成要求 : 移动平台, 传动机 构、传感器及轨道等 构成。 2)、机构单工位负 载能力 (t) ≥20 3)、驱动方式: 液 压或电机驱动 4)、移动速度 (m/min) ≥5					
2	030302002001	整体容器安装	1. 20m ³ 压缩箱, 技术要求: 1)、箱体关键采用 高强度耐磨、耐腐蚀 钢板, 其主要材质的 屈服极限 ≥700Mpa; 2)、集装箱设计有 多孔板, 形成有效储 水隔层, 以便于污水 更流畅排出; 3)、箱体前端设有 冲洗口; 4)、箱体钢板厚度 ≥4mm; 5)、保证后门的密 封性, 采用迷宫式密 封胶条; 6)、箱体有效容积 (m ³) ≥20; 7)、箱体可以现有 转运车辆无缝对接;	台	2	114865.97	229731.94	
本页小计							1018573.63	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030503001001	中央管理系统	1. 生产管理监控系统，含所有设备、材料及连接管线的安装及调试，技术要求： 1)、安装监控主要用于站房转运站内设备运行的监控，整个监视系统由IP数字网络摄像机（球机、枪机）、数字硬盘录象机、液晶显示器、百兆交换机控制软件等组合而成。 2)、配置摄像头不少于8组，保证压缩作业安全，覆盖站内外所有区域。 3)、所有监控的实时图象应能接入到压缩设备控制系统上。 4)、卸料口安装视频识别系统，识别人员及车辆并在可能出现危险情况发生前进行报警，同时车辆进入该区域执行语音提示。 5)、信息量指标：摄像机通道需满足60天录像的存储要求。 6)、摄像机（枪机）有效像素：不低于400万有效像素，镜头参数：4mm，水平视场角：73-80°，ICR红外滤片式，数字宽动态，3D数字降噪 7)、摄像机（球机）20倍变焦、最低照度：彩色0.5Lux，黑白0.005Lux	套	1	66585.71	66585.71	
本页小计							66585.71	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	040602044001	除臭设备	1. 空间雾化除臭系统，含所有设备、材料及连接管线的安装及调试，技术要求： 1）、空间雾化除臭系统包括控制装置、压力泵、溶液输送装置、雾化喷嘴装置、溶液过滤装置等单元组成； 2）、主控制箱采用PLC控制，自动配液，带运行监控保护功能； 3）、可在压缩设备控制系统上进行控制，并可实现自动控制和手动控制； 4）、喷淋除臭系统拟采用植物液除臭技术； 5）、输送泵：流量 $\geq 15\text{L/min}$ ；功率 $\geq 3\text{kw}$ 6）、雾化器有效喷射距离不低于5米，且能覆盖整个作业区域，雾化流量在2~5 ml/s	套	1	58369.35	58369.35	
本页小计							58369.35	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010803001001	铝合金快速卷帘门	1、主要包括门帘、传动系统、控制系统、定位系统（地磁感应线圈）、门柱、门框和横梁组成。 2、采用自动控制，可以与压缩设备控制系统通讯，除自动功能外还具有手动开关功能； 3、传动系统：采用伺服系统快速门专用电机；防护等级：IP55； 4、安全装置：红外安保：安全底兜在最高位置时，它的下边缘不能低于5m的高度（或门洞下边缘）；每樘门门柱下方装有二套光电保护系统，防止车辆卸料时卷帘门落下碰到行人或车辆。 5、密封性能：底端装有加重隔气布，两侧滑道配有尼龙毛刷密封。 6、定位系统：采用双限位编码器高精度定位系统。 7、自动开门装置：采用光幕自动开门装置，可感应移动的金属物体（各型环卫作业车辆），感应范围及灵敏度可预设。 8、抗风性能：最高抗风载荷10级大风 9、工程量按洞口面积	m2	84.24	1080.14	90990.99	
		分部小计					1234519.68	
		分部分项合计					1234519.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	956.50	956.50	
		单价措施合计					956.50	
		本页小计					91947.49	
		合 计					1235476.18	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		通用措施项目			4003.79			
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2289.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2008.59			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	281.20			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	66.95			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	100.43			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	33.48			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1472.97			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	40.17			
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		专业工程措施项目						
合 计					4003.79			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站（设备安装）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270101	型钢		kg	10	3.36	33.60	
2	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	14	3.25	45.50	
3	02010705	耐酸橡胶板	δ 3	kg	1	55.74	55.74	
4	02270106	白布		m	0.204	3.43	0.70	
5	02270131	破布		kg	2.94	6.00	17.64	
6	02270504	羊毛毡	δ 6~15	m2	0.03	145.78	4.37	
7	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	32	0.51	16.32	
8	03210406	尼龙砂轮片	φ 150	片	1	3.60	3.60	
9	03270104	铁砂布	2#	张	3	0.86	2.58	
10	03410205	电焊条	J422	kg	0.4	6.63	2.65	
11	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	7.35	6.63	48.73	
12	03410305	不锈钢电焊条	A102 φ 3.2	kg	0.2	53.17	10.63	
13	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	3	6.09	18.27	
14	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	8	6.09	48.72	
15	03590200	斜垫铁		kg	42	5.15	216.30	
16	03590211	碳钢斜垫铁		kg	12	8.15	97.80	
17	03590301	钩头成对斜垫铁	Q235 1#	kg	6.288	6.43	40.43	
18	03590308	钩头成对斜垫铁	Q235 8#	kg	81.84	6.43	526.23	
19	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79	
20	03590415	平垫铁	Q235 4#~8#	kg	112.08	4.29	480.82	
21	03652902	毛刷	2"	把	1	1.03	1.03	
22	04010611	水泥	32.5级	kg	726.45	0.24	174.35	
23	04030102~5	黄砂		m3	1.08	272.55	294.36	
24	04050201	碎石		m3	1.175	225.86	265.38	
25	05030700	木板材		m3	0.155	2928.77	453.96	
26	09250701	铝合金快速卷帘门		m2	84.24	594.48	50079.00	
27	09493507~1	卷帘门电动装置及控制感应装置等		套	4.04	9760.19	39431.17	
28	11112503	调和漆		kg	5	14.64	73.20	
29	11452114	松香水		kg	0.4	4.72	1.89	
30	12010103~1	汽油		kg	1.408	6.94	9.77	
31	12010903	煤油		kg	11.5	4.29	49.34	
32	12050311	机油		kg	1.515	7.72	11.70	
33	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.407	6.86	9.65	
34	12300342	二硫化钼		kg	0.2	15.01	3.00	
35	12370305	氧气		m3	4.94	2.83	13.98	
36	12370335	乙炔气		kg	1.84	15.44	28.41	
37	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.22	47.17	10.38	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三里垃圾转运站-室外雨污水

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	91327.06	
1.1	人工费	16830.33	
1.2	材料费	66892.07	
1.3	施工机具使用费	1966.02	
1.4	企业管理费	3759.91	
1.5	利润	1878.74	
2	措施项目费	4039.21	
2.1	单价措施项目费	547.95	
2.2	总价措施项目费	3491.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1662.94	
3	其他项目费	7306.16	
3.1	其中：暂列金额	7306.16	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2402.54	
5	税金	9456.75	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		114531.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站-室外雨污水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网铺设（雨水）						
1	040501003004	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石，100厚中粗砂基础，回填中粗砂至顶管500mm，详图纸设计大样 2、管座材质：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：承插式 4、铺设深度：根据设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	53.57	454.72	24359.35	
2	040501003005	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石，100厚中粗砂基础，回填中粗砂至顶管500mm，详图纸设计大样 2、管座材质：DN100球墨铸铁管 3、接口方式：承插式 4、铺设深度：根据设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	3.1	292.66	907.25	
3	040504009004	雨水口	1、雨水口 2、具体做法详见图集苏S01-2021-P287 3、井盖、井圈材质及规格：强度C250、五防球墨铸铁水篦子 4、井内径尺寸700*400*1400	座	2	1368.42	2736.84	
4	040504002015	混凝土井	1、Φ1000圆形钢筋混凝土现浇雨水检查井，井深按设计 2、具体做法参照图集20S515-29 3、井盖、井圈材质及规格：强度E600、D700五防球墨铸铁井盖井座 4、防坠网、不锈钢固定标识牌安装.具体要求见图纸	座	2	3167.16	6334.32	
		分部小计					34337.76	
		管网铺设（污水）						
本页小计							34337.76	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站-室外雨污水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040501003008	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石，100厚中粗砂基础，回填中粗砂至顶管500mm，详图纸设计大样 2、管座材质：DN300球墨铸铁管 3、接口方式：承插式 4、铺设深度：根据设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	63.5	429.85	27295.48	
6	040501003007	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石，100厚中粗砂基础，回填中粗砂至顶管500mm，详图纸设计大样 2、管座材质：DN150球墨铸铁管 3、接口方式：承插式 4、铺设深度：根据设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	0.5	361.93	180.97	
7	040504002014	混凝土井	1、Φ1000圆形钢筋混凝土现浇污水检查井，井深按设计 2、具体做法参照图集20S515-30 3、井盖、井圈材质及规格：强度C250、D700五防球墨铸铁井盖井座 4、防坠网、不锈钢固定标识牌安装.具体要求见图纸	座	5	3799.37	18996.85	
本页小计							46473.30	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站-室外雨污水

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504008001	整体化粪池(HFRP-1A P24~35)	1、HFRP-1A整体玻璃钢化粪池(重型) 2、有效容积2m³ 3、100厚砂垫层 4、有地下水、有覆土 5、含通气管、通气 管管罩等 6、上人孔检查井、内盖，球墨铸铁井外盖C250 7、参苏S12-2016 P24~35 8、防坠网、不锈钢固定标识牌安装	座	1	5205.15	5205.15	
		分部小计					51678.45	
		土石方工程（管网）						
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合土 2.挖土深度：按设计	m³	245.51	10.54	2587.68	
10	040103001001	回填方	1.填方材料品种：利用挖出的土 2.密实度：按设计	m³	158.14	17.22	2723.17	
		分部小计					5310.85	
		分部分项合计					91327.06	
1	041101005001	井字架	1、井深：2m以内	座	5	109.59	547.95	
		单价措施合计					547.95	
本页小计							11063.95	
合 计							91875.01	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站-室外雨污水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1662.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1378.13			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	284.81			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	91.88			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	183.75			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	9.19			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1515.94			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站-室外雨污水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	27.56			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					3491.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站-室外雨污水

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	0.693888	3037.81	2107.90	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.2856	3288.01	939.06	
3	02050107	橡胶圈	DN150	个	0.12875	4.00	0.52	
4	02050107~1	橡胶圈	DN100	个	0.79825	3.50	2.79	
5	02050111	橡胶圈	DN300	个	23.39542	8.90	208.22	
6	03410205	电焊条		kg	5.284224	6.63	35.03	
7	03515100	圆钉		kg	12.164956	7.04	85.64	
8	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	7.670293	4.52	34.67	
9	03570231~2	镀锌铁丝	18~22#	kg	3.722155	4.52	16.82	
10	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	809.982473	0.23	186.30	
11	04010611~5	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	110.7316	0.23	25.47	
12	04030107	中(粗)砂		t	83.80985	152.52	12782.68	
13	04030107~6	中(粗)砂		t	0.291043	152.52	44.39	
14	04050203	碎石	5~16	t	1.300215	140.86	183.15	
15	04050217	碎石	40	t	21.433464	145.72	3123.28	
16	04130101	机砖		百块	6.111931	55.01	336.22	
17	04130101~1	机砖MU20		百块	11.4429	55.01	629.47	
18	12050303	润滑油		kg	1.542161	7.72	11.91	
19	12370305	氧气		m3	2.52914	2.83	7.16	
20	12370335	乙炔气		kg	0.839141	15.44	12.96	
21	14091303~1	球墨铸铁管	DN150	m	0.505	129.76	65.53	
22	14091303~5	球墨铸铁管	DN300	m	114.7057	258.63	29666.34	
23	14091303~6	球墨铸铁管	DN100	m	3.131	84.29	263.91	
24	31150101	水		m3	35.799674	4.77	170.76	
25	31150101~2	水		m3	0.05964	4.77	0.28	
26	31150301	电		kW·h	5.35689	0.59	3.16	
27	32010501	复合木模板面板		m2	2.6544	35.49	94.20	
28	32020115	零星卡具		kg	55.022076	10.86	597.54	
29	32020116	卡具及零星扣件		kg	0.62	7.73	4.79	
30	32020133	木支撑		m3	0.371083	2751.31	1020.96	
31	32090508	钢支撑		kg	1.852082	6.08	11.26	
32	33010313~16	五防球墨铸铁水篦子450*750	强度等级C250	套	2	328.60	657.20	
33	33010313~83	HFRP-1A整体玻璃钢化粪池 2m3		套	1	1400.00	1400.00	
34	33010313~93	五防球墨铸铁井盖井座	D700-强度等级C250	套	5	305.66	1528.30	
35	33010313~94	五防球墨铸铁井盖井座	D700-强度等级E600	套	2	551.27	1102.54	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：三里垃圾转运站-室外给水安装

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8560.69	
1.1	人工费	1321.95	
1.2	材料费	6449.38	
1.3	施工机具使用费	75.42	
1.4	企业管理费	528.84	
1.5	利润	185.10	
2	措施项目费	213.16	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	213.16	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	146.39	
3	其他项目费	684.86	
3.1	其中:暂列金额	684.86	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	266.74	
5	税金	875.29	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		10600.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站-室外给水安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		通用措施项目			213.16			
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	146.39			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	128.41			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	17.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	4.28			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	6.42			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2.14			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	51.36			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三里垃圾转运站-室外给水安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	2.57			
13	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		专业工程措施项目						
合 计					213.16			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三里垃圾转运站-室外给水安装

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010510~1	石棉橡胶板	中压 δ 0.8~6	kg	0.17	19.38	3.29	
2	02270131	破布		kg	0.05	6.00	0.30	
3	02290507	油浸麻丝		kg	0.12	8.40	1.01	
4	02330105	草袋子		只	2.018	0.86	1.74	
5	04010132	水泥	42.5级	kg	0.47	0.26	0.12	
6	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	250.9915	0.25	62.75	
7	04030107	中砂		t	14.832	152.52	2262.18	
8	04030107~2	中(粗)砂		t	1.228697	152.52	187.40	
9	04050203	碎石	5~16	t	0.309008	140.86	43.53	
10	04050207	碎石	5~40	t	0.071391	145.72	10.40	
11	04050213	碎石	10	t	0.23	140.86	32.40	
12	04130101	机砖		百块	9.155	61.26	560.84	
13	11030703	沥青漆		kg	0.6285	10.29	6.47	
14	12310331~1	漂白粉		kg	0.01116	3.43	0.04	
15	12310331~2	漂白粉		kg	0.01638	3.43	0.06	
16	12370305	氧气		m3	0.103	2.83	0.29	
17	12370335	乙炔气		kg	0.034	15.44	0.52	
18	13013509	石棉绒		kg	0.123	2.40	0.30	
19	14311503~18	钢丝网骨架塑料复合管(含管件) DN50		m	12.586	48.00	604.13	
20	14311503~19	钢丝网骨架塑料复合管(含管件) DN100		m	11.8755	75.00	890.66	
21	14450508	钢筋混凝土管	Φ 300	m	0.564	154.37	87.06	
22	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	
23	16150521~5	法兰闸阀 DN100		个	1	418.76	418.76	
24	20030503~1	室外消火栓 DN 100		套	1	801.97	801.97	
25	30410504	铸铁爬梯		kg	3.7315	5.30	19.78	
26	31150101~1	水		m3	0.62	4.77	2.96	
27	31150101~3	水		m3	1.09399	4.77	5.22	
28	31150101~4	水		m3	3.336	4.59	15.31	
29	33010318	铸铁井盖井座	Φ 700 轻型	套	1	425.86	425.86	
合计							6446.29	