CMJS-CZ-202600339

2026年常州市交通运输综合行政执法支队水上CCTV监控租用维保服务项目合同

合同编号：

项目编号：JSZC-320400-CZJC-G2025-0157

甲方：常州市交通运输综合行政执法支队

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

甲、乙双方根据常州金诚招投标有限公司2026年常州市交通运输综合行政执法支队水上CCTV监控租用维保服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

为适应常州市交通运输综合行政执法支队的统一规划要求，满足支队信息化建设需要，规划在京杭运河、锡溧漕河、武宜河、新沟河、西流河沿线地方采用租用视频查看服务的形式进行视频监控系统建设及维护。

在京杭运河常州段运河，对前期支队已建设23个点位进行维护，另行租用10路监控查看服务；锡溧漕河沿线附近租用24路监控查看服务，确保锡溧漕河沿岸视频监控覆盖率得到有效保障；武宜河沿线附近租用5路监控查看服务；新沟河沿线附近租用24路监控查看服务；西流河沿线附近租用8路监控查看服务。

二、服务期限

项目服务期限为自合同签订之日起1年。

三、服务要求

3.1 监控服务要求

▲服务需采用GPU芯片，不小于1/1.8＂英寸传感，最低照度支持彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。

▲服务支持120dB超宽动态，光学变倍25倍，焦距支持5.9-147.5mm。

支持以下功能：

▲有效检测距离距离不低于200米；

▲支持镜头前玻璃加热功能，可去除冰状和水附着物；

▲主码流帧率支持分辨率：50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×

1440)

▲视频压缩支持标准：H.265,H.264,MJPEG。支持存储扩容，最大支持256G。

▲查看高度应在15米以上，特殊情况按点位现场实际情况逐一沟通。

▲上述点位视频可通过专线接入常州市交通运输综合行政执法支队现有视频平台。

3.2 售后服务要求

1、本项目维护服务时限：晴好天气情况下，甲方报障后3天内乙方恢复视频监控上图；恶劣天气情况下，甲方报障后5天内乙方恢复视频监控上图。

2、若故障由监控杆周围其他工程施工影响，导致监控线路无法到达、监控无法取电情况，乙方需形成书面报告向甲方报备说明并在5天内提供应急措施（架设太阳能取电、安装好4G/5G网络摄像头及配置好流量卡），确保该点位有视频录像，手机上能应急查看实时图像。待其他工程施工完毕后，乙方恢复供电及线路后，重新进行上图。

3、有效维护服务时限内，乙方未及时恢复视频上图，甲方有权找第三方进行维护，每月对应监控点位的维护费或服务费进行扣除。

该点位当月未及时恢复上图次数	扣除该点位当月维护费或服务费
1次	10%
2~3次	30%
3次以上	50%

四、合同文件构成

（1）成交通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）JSZC-320400-CZJC-G2025-0157号招标文件；

（4）合同附件（如有）。

以上与本合同具有同等法律效力。

五、项目经理

指派万杜斌为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织项目的实施，解决由乙方负责的各项事宜。

六、合同价格及费用结算

1、合同价格：

序号	分项名称	服务内容	数量	单位	含税单价	含税总价
1	**视频查看服务**	在京杭运河常州段运河，对前期支队已建设23个点位进行维护，另行租用10路监控查看服务；锡溧漕河沿线附近租用24路监控查看服务，确保锡溧漕河沿岸视频监控覆盖率得到有效保障；武宜河沿线附近租用5路监控查看服务；新沟河沿线附近租用24路监控查看服务；西流河沿线附近租用8路监控查看服务。	1	项	355600元	355600元
2	**通信服务**	视频专线接入常州市交通运输综合行政执法支队现有视频平台。	1	项	214320元	214320元
3	**应急响应服务**	当故障由监控杆周围其他工程施工影响，导致监控线路无法到达、监控无法取电情况，乙方应提供应急措施，包括但不限于架设太阳能取电、安装好4G/5G网络摄像头及应急使用流量卡），确保该点位有视频录像，手机上能应急查看实时图像。	1	项	28000元	28000元
总计金额（大写）：伍拾玖万柒仟玖佰贰拾元整						**597920元**

2、费用结算：合同签订后支付至合同金额的50%，2026年12月底前支付剩余价款（不计利息）。

七、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和JSZC-320400-CZJC-G2025-0157号采购文件的要求。

八、本合同生效

1、本合同经双方签字并盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

九、违约责任

1、合同签订后，无法定和约定事由甲乙双方均不得单方解除合同，违约方需向守约方支付本合同总金额的20%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，违约方另行支付。

2、甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的0.05%的标准累计计算向乙方支付违约金。上述违约金累计不超过本合同金额的5%。

3、乙方无正当理由逾期提供服务时，每逾期一日，乙方应按照逾期提供服务金额的0.05%的标准累计计算向甲方支付违约金。上述违约金累计不超过本合同金额的5%。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十一、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十二、附则

1、合同份数：

本合同一式伍份，甲乙双方各贰份，招标代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：单位名称（章）：常州市交通运输综合行政执法支队

单位地址：江苏省常州市天宁区丽华北路2号

法定代表人或授权代表签字：

2026.1.29

乙方：单位名称（章）： 江苏移动信息系统集成有限公司

单位地址： 南京市虎踞路59号

法定代表人或授权代表签字：

2026.1.23

统一社会信用代码：91320000551171586G

开户银行：中国银行南京云锦路支行 银行账号：479361758530

代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

中国移动通信集团江苏有限公司

附件 1：　　服务点位清单

根据实际业务使用需求，点位设置方案拟如下，最终服务点位按现场情况确定。

序号	点位名称	经度（拟）	纬度（拟）	所在河段	备注
1	德胜河运河口	119.879855	31.828404	京杭运河	维护点位
2	星港路人行桥	119.873064	31.815571	京杭运河	
3	平陵大桥西	119.872902	31.807194	京杭运河	
4	平陵大桥东	119.872381	31.799599	京杭运河	
5	西港停泊区西	119.87451	31.779911	京杭运河	
6	西港停泊区东	119.875921	31.774684	京杭运河	
7	运河武宜河口	119.880769	31.765367	京杭运河	
8	钟楼大桥西	119.889162	31.760316	京杭运河	
9	湖滨大桥东	119.907182	31.75184	京杭运河	
10	新龙大桥西	119.929711	31.751213	京杭运河	
11	武进大桥西	119.943473	31.749202	京杭运河	
12	花园街大桥东	119.960469	31.745544	京杭运河	
13	龙城大桥东	119.971536	31.745271	京杭运河	
14	阳湖大桥西	119.982334	31.742845	京杭运河	
15	采菱港西河口	119.991012	31.742553	京杭运河	
16	采菱港东河口	119.993401	31.741417	京杭运河	
17	青洋大桥东	120.005816	31.739145	京杭运河	
18	东港停泊区西	120.010163	31.736934	京杭运河	
19	东港停泊区东	120.033465	31.730285	京杭运河	
20	天宁大桥西	120.041173	31.729302	京杭运河	
21	东方大桥西	120.044856	31.731698	京杭运河	
22	东方大桥东	120.049132	31.735782	京杭运河	
23	德胜河长江口	119.955753	31.999663	京杭运河	
24	戚墅堰大桥	120.04881	31.727074	京杭运河	租用服务点位
25	圩墩大桥	120.065303	31.718931	京杭运河	
26	9 号桥东	120.07678	31.711932	京杭运河	
27	横林西桥	120.090414	31.705218	京杭运河	
28	直湖港	120.139983	31.677972	京杭运河	
29	东沙河桥	119.851482	31.836121	京杭运河	
30	扁担河岔口	119.829428	31.848277	京杭运河	
31	天禧桥	119.809904	31.859134	京杭运河	
32	新孟河岔口	119.785051	31.872875	京杭运河	
33	河园里	119.759995	31.886602	京杭运河	
34	洛阳镇阳湖村藻塘桥	119.931774	31.77064	锡溧漕河	
35	东尖村锚地	120.078447	31.613564	锡溧漕河	
36	东尖村岔河口	120.060246	31.605057	锡溧漕河	
37	天井桥	120.051117	31.585037	锡溧漕河	
38	蒋庄大桥	120.036957	31.584146	锡溧漕河	

39	华渡桥东服务区	120.023674	31.576722	锡溧漕河	
40	华渡桥西岔河口	120.018168	31.574897	锡溧漕河	
41	前黄大桥	119.975884	31.573403	锡溧漕河	
42	祝壮桥岔河口	119.965773	31.565072	锡溧漕河	
43	奋壮桥	119.946553	31.562322	锡溧漕河	
44	五洞桥	119.916382	31.552385	锡溧漕河	
45	武宜河新运河口	119.870706	31.755196	武宜河	
46	丫河口	119.874626	31.722228	武宜河	
47	安峰搅拌站	119.876977	31.702922	武宜河	
48	芦雅桥	119.878014	31.695376	武宜河	
49	武南路桥	119.976433	31.780384	武宜河	
50	蒋庄排涝站 2	120.057444	31.583328	锡溧漕河	
51	蒋庄排涝站 1	120.056968	31.583321	锡溧漕河	
52	前黄大桥 2	119.987053	31.577714	锡溧漕河	
53	奋壮桥 2	119.957759	31.565924	锡溧漕河	
54	华渡桥服务区 2	120.0286	31.579152	锡溧漕河	
55	蒋庄大桥 2	120.048434	31.588896	锡溧漕河	
56	天井桥 2	120.062637	31.588911	锡溧漕河	
57	歡塘桥 2	120.108441	31.632403	锡溧漕河	
58	戴溪大桥西排涝站北 1	120.066922	31.604674	锡溧漕河	
59	戴溪大桥西排涝站北 2	120.065385	31.60236	锡溧漕河	
60	东尖村锚地 2	120.089873	31.617636	锡溧漕河	
61	前黄枢纽东	119.97696	31.569658	锡溧漕河	
62	前黄枢纽西	119.976808	31.569489	锡溧漕河	
63	河口桥	120.0784868	31.71319439	新沟河	
64	河口桥北	120.0811849	31.71652231	新沟河	
65	邑塘桥	120.0825696	31.72116459	新沟河	
66	遥观北枢纽	120.0881419	31.73068609	新沟河	
67	严庄桥	120.0947738	31.73474906	新沟河	
68	浜上排涝站	120.106218	31.737406	新沟河	
69	横山大桥	120.1219007	31.75891484	新沟河	
70	南方水泥厂 1	120.1278423	31.75969757	新沟河	
71	南方水泥厂 2	120.1278423	31.75969757	新沟河	
72	新横桥	120.1334985	31.75960903	新沟河	
73	张谭桥北 1	120.1459476	31.7699173	新沟河	
74	张谭桥北 2	120.1459476	31.7699173	新沟河	
75	后渡桥	120.1587091	31.78738456	新沟河	
76	范家桥北	120.1667653	31.79445621	新沟河	
77	石堰桥	120.1622508	31.80690355	新沟河	
78	石堰闸 1	120.164676	31.81072684	新沟河	
79	石堰闸 2	120.164676	31.81072684	新沟河	
80	黄昌河闸	120.1685135	31.82054785	新沟河	
81	黄昌河闸西	120.1675296	31.82043936	新沟河	

82	益民桥	120.1630123	31.83127291	新沟河	
83	横岸桥	120.1631348	31.84032154	新沟河	
84	舜山桥	120.1606437	31.85324051	新沟河	
85	粮庄桥	120.1656303	31.85883602	新沟河	
86	苏家垫	120.1681849	31.86786185	新沟河	
87	西流河中天钢铁 1	120.0762784	31.70814455	西流河	
88	西流河中天钢铁 2	120.0768873	31.70804024	西流河	
89	西流河中天钢铁 3	120.0713228	31.6987268	西流河	
90	西流河中天钢铁 4	120.0715703	31.69500687	西流河	
91	西流河中天钢铁 5	120.070239	31.69450865	西流河	
92	西流河中天钢铁 6	120.0695064	31.69054402	西流河	
93	西流河中天钢铁 7	120.0706935	31.69057166	西流河	
94	遥观南枢纽南侧	120.0669874	31.67623349	西流河	

中国移动通信集团江苏有限公司