2026年度农村公路小修保养项目合同书

采购编号：JSZC-320506114-SZST-C2026-0001

甲方（采购人）：苏州市吴中区金庭镇综合服务中心
地址：苏州市吴中区金庭镇碧螺春街12号
联系人：沈倩
联系电话：13584860409

乙方（供应商）：苏州伟华工程建设有限公司
单位地址：苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号10幢451室
联系人：黄瑜
联系电话：18913500730

依据甲方委托苏州市天美达招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320506114-SZST-C2026-0001）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，甲、乙双方就2026年度农村公路小修保养项目 服务工作事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责完成甲方的2026年度农村公路小修保养项目，详见乙方的响应文件。

2、服务期限：一年，（具体起止日期以合同签订的为准）。

二、服务内容与要求：

1、服务内容：投标单位为2026年度农村公路小修保养项目

2、服务地点：苏州市吴中区金庭镇

3、服务内容及要求：

管养道路一共29条，乡道12条，村道17条。总里程64.199千米，其中乡道43.419千米，村道20.78千米。管养桥梁：33座桥梁。工程主要内容是对金庭镇辖区内的农村公路及桥梁进行日常维修和养护。

（1）项目情况：
金庭镇2025年农村公路基本情况汇总表：

金庭镇2025年农村公路基本情况汇总表

		里程（公里）				
		合计	县道	乡道	专用公路	村道
甲		1	2	3	4	5
总计		**64.199**	-	**52.367**	-	**20.780**
按技术等级分	等级公路	**64.199**	-	52.367	-	20.780
	其中：高速公路					
	一级公路					
	二级公路	**10.803**	-	9.310	-	1.493
	三级公路	**43.112**	-	30.864	-	12.248
	四级公路	**10.284**	-	3.245	-	7.039
	等外公路					
按路面等类型分	沥青混凝土路面	**51.578**	-	38.484	-	13.094
	水泥混凝土路面	**12.621**	-	4.935	-	7.686
	简易铺装路面					
	砂石路面					
	石质路面					
	渣石路面					
	砖铺路面					
	砼预制块					
	无路面					
可绿化里程		**64.199**	-	52.031	-	20.049
已绿化里程		**63.168**	-	52.031	-	20.049
养护里程		**64.199**	-	52.367	-	20.780

金庭镇2025年农村公路桥梁汇总表

金庭镇2025年农村公路桥梁汇总表

		单位	合计	县道	乡道	专用公路	村道
甲		乙	1	2	3	4	5
桥梁总数		**座**	**33**	**-**	**18**	**-**	**15**
		米	**1,055.35**	**-**	**324.55**	**-**	**730.80**
按跨径分	特大桥	座					
		米					
	大桥	座					
		米					
	中桥	座	**3**	-	-	-	3
		米	**526.80**	-	-	-	526.80
	小桥	座	**30**	-	18	-	12
		米	**528.55**	-	324.55	-	204.00
按使用年限分	永久性桥梁	座	**33**	-	18	-	15
		米	**1,055.35**	-	324.55	-	730.80
	半永久性桥梁	座					
		米					
	临时性桥梁	座					
		米					
危桥数量		座					
		米					

金庭镇公路桥梁明细表：

金庭镇2025年农村公路路线明细表

序号	路线编码	路线名称	起点地名	讫点地名	全省公路里程					按技术等级分							养护里程(仅含纳入统计里程)	已绿化里程(仅含纳入统计里程)
					合计	重复里程	断头路里程	低标村道里程	纳入统计里程	等级公路						等外公路(仅含纳入统计里程)		
										合计	高速公路	一级公路	二级公路	三级公路	四级公路			
	甲	乙	丙	丁	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	总 计	——	——	——	64.199	0	0	0	64.199	64.199	0	0	10.803	43.112	10.284	0	64.199	63.168
1	C079320506	秉常路	镇夏路	新生生农场	1.412				1.412	1.412				1.412			1.412	1.412
2	C080320506	阴山路	环岛公路	阴山岛	2.024				2.024	2.024					2.024		2.024	1.68
3	C081320506	横山路	环岛公路	横山岛	0.914				0.914	0.914					0.914		0.914	0.686
4	C083320506	林蒋路	林屋村	蒋东村	0.519				0.519	0.519				0.519			0.519	0.519
5	C173320506	前湾路	大桥路	采石公司	0.938				0.938	0.938				0.938			0.938	0.918
6	C195320506	元山村路	元蒋路	元山码头	1.009				1.009	1.009				1.009			1.009	1.009
7	C199320506	包山路	金庭路	包山寺	1.227				1.227	1.227				0.735	0.492		1.227	1.227
8	C236320506	镇夏路	环岛公路	环岛公路	0.646				0.646	0.646				0.646			0.646	0.646
9	C238320506	罗汉寺路	环岛公路	罗汉寺	0.526				0.526	0.526				0.526			0.526	0.526
10	C239320506	跑马场路	环岛公路	缥缈峰环路	4.062				4.062	4.062			0.453		3.609		4.062	4.036
11	C520320506	水月坞路	缥缈路	地质博物馆	0.801				0.801	0.801				0.801			0.801	0.801
12	C522320506	仇巷路	环岛公路	石公路	0.640				0.640	0.640				0.640			0.64	0.64
13	CGA2320506	后堡港路	金庭路	林屋路	1.040				1.040	1.040			1.040				1.04	1.019
14	CGA3320506	中兴路	金庭路	田岸头村	0.988				0.988	0.988				0.988			0.988	0.952

15	CGA6320506	前河路	环岛公路	衙里首末站	1.665				1.665	1.665				1.665			1.665	1.609
16	CGA7320506	名流公墓路一	缥缈峰环路	X353	1.121				1.121	1.121				1.121			1.121	1.121
17	CGA8320506	名流公墓路二	X353	名流公墓	1.248				1.248	1.248				1.248			1.248	1.248
18	Y552320506	缥缈峰公路	大桥路	环岛公路	2.436				2.436	2.436				2.436			2.436	2.436
19	Y553320506	东园公路	环岛公路	后堡港路	3.351				3.351	3.351			1.883	1.468			3.351	3.339
20	Y554320506	元蒋路	环岛公路	太湖戒毒所	2.591				2.591	2.591				2.591			2.591	2.591
21	Y555320506	林屋路	环岛公路	环岛公路	2.622				2.622	2.622			2.622				2.622	2.588
22	YGA0320506	双庆路南段	金庭路	林屋路	1.612				1.612	1.612					1.612		1.612	1.522
23	YGA2320506	缥纱路	环岛公路	缥缈峰环路	9.585				9.585	9.585				9.585			9.585	9.585
24	YGA3320506	金庭路	西环线	环岛公路	4.805				4.805	4.805			4.805				4.805	4.726
25	YGA4320506	双庆路北段	金庭路	林屋路	1.633				1.633	1.633					1.633		1.633	1.565
26	YZ01320506	植里路	金庭路	西环线	4.100				4.100	4.100				4.100			4.1	4.083
27	YZ02320506	北缥缈峰路	环岛公路	西环线	2.780				2.780	2.780				2.780			2.78	2.78
28	YZ03320506	震建路	西环线	西环线	3.038				3.038	3.038				3.038			3.038	3.038
29	YZ04320506	南缥缈峰路	西环线	西环线	4.866				4.866	4.866				4.866			4.866	4.866

金庭镇2025年公路桥梁明细表—乡、村道

桥梁名称	桥梁代码	桥梁中心桩号	所属路线情况		技术等级	桥长			桥宽		桥梁分类				主桥上部构造		设计荷载等级		是否互通立交	修建历史		技术状况评定情况		管养单位名称	所在政区代码	备注
											按跨径分类		按使用年限分类									评定等级				
			路线编号	路线名称		桥梁全长（米）	跨径总长（米）	单孔最大跨径（米）	桥梁全宽（米）	桥面净宽（米）	代码	类型	代码	类型	代码	类型	代码	等级		修建年度	改建年度	代码	等级			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
明湾桥	Y551320506L0010	3.363	Y551320506	石公路	三级	14	11	11	16	15	4	小桥	1	永久性	41	板拱	2	公路—II级	否	2008		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
2号桥	Y551320506L0020	4.478	Y551320506	石公路	三级	10	9	9	16	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2008		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
3号桥	Y551320506L0030	5.48	Y551320506	石公路	三级	12	8	8	16	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2008		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
东园公桥	Y553320506L0020	2.5	Y553320506	东园公路	二级	11.8	6.42	6.42	26.29	25.19	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2019		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
小乔头桥	Y555320506L0010	0.417	Y555320506	林屋路	二级	12	9	9	16	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2005		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
头陀桥	Y555320506L0020	0.866	Y555320506	林屋路	二级	8	7	7	16	15	4	小桥	1	永久性	12	整体现浇板	2	公路—II级	否	2005		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
后堡桥	Y555320506L0030	1.542	Y555320506	林屋路	二级	14	9	9	16	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2005		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
福庆桥	YGA0320506	0.456	YGA03205	双庆路南	四级	22.7	10	10	13.21	12.07	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II	否	2019		2	二类	苏州市乡(镇)人民政	320506	双庆

	L0010		06	段														级						府		路南段缺桥
创新桥	YGA03 20506 L0020	0.8 32	YGA0 3205 06	双庆路南段	四级	22.0 5	10	10	13.0 4	11.9	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	201 9		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	双庆路南段缺桥
盈宇圩桥	YGA03 20506 L0030	1.0 4	YGA0 3205 06	双庆路南段	四级	22.3	10	10	13.2	12.06	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	201 9		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	双庆路南段缺桥
石牌头桥	YGA03 20506 L0040	1.3 89	YGA0 3205 06	双庆路南段	四级	23.2	16	16	13.1 4	12	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	201 9		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	双庆路南段缺桥
申丰向阳桥	YGA33 20506 L0010	0.0 35	YGA3 3205 06	金庭路	二级	15	8	8	26	25	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	200 6		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	
余池桥	YGA33 20506 L0020	0.4 41	YGA3 3205 06	金庭路	二级	24	8	8	25	23	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	200 6		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	
双观桥	YGA33 20506 L0050	2.6 54	YGA3 3205 06	金庭路	二级	29	13	13	25	23	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	200 6		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	

吉庆桥	YGA4320506L0010	0.44	YGA432050600	双庆路北段	四级	22	10	10	13.07	11.95	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	2019		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
南横港桥	YGA4320506L0020	1.01	YGA432050600	双庆路北段	四级	22.3	10	10	16.14	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	2019		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
高荡田桥	YGA4320506L0030	1.355	YGA432050600	双庆路北段	四级	23.4	16	16	13.09	11.95	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	2019		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
群力桥	YZ013320506L0010	0.089	YZ01320506	植里路	三级	16.8	11	11	16	15	4	小桥	1	永久性	43	双曲拱	2	公路-II级	否	2008		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	21年线路调整
1号桥	C0803320506L0010	0.373	C080320506	阴山路	四级	15	7	7	6	5	4	小桥	1	永久性	51	门式刚构	2	公路-II级	否	2008		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	
大干山桥	C0803320506L0020	0.621	C080320506	阴山路	四级	223.7	78.5	17.3	6.7	5.5	3	中桥	1	永久性	41	板拱	2	公路-II级	否	2022		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	23年新增采集
阴山桥	C0803320506L0030	1.736	C080320506	阴山路	四级	90.6	36	12	6.6	5.4	3	中桥	1	永久性	41	板拱	2	公路-II级	否	2022		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	23年新增采集入库

4号桥	C0803 20506 L0040	1.9 27	C080 3205 06	阴山路	四级	15	7	7	8	7	4	小桥	1	永久性	51	门式刚构	2	公路-II级	否	202 2		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	23年新增采集
横山桥	C0813 20506 L0020	0.4 58	C081 3205 06	横山路	四级	212. 5	77	17	6.7	5.5	3	中桥	1	永久性	41	板拱	2	公路-II级	否	202 2		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	23年采集入库
2号桥	C0813 20506 L0010	0.8 41	C081 3205 06	横山路	四级	15	7	7	6	5	4	小桥	1	永久性	51	门式刚构	2	公路-II级	否	200 8		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	
后埠桥	C1733 20506 L0010	0.3 31	C173 3205 06	前湾路	三级	20	11	11	16	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	200 5		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	
2号桥	C2393 20506 L0010	3.3 4	C239 3205 06	跑马场路	四级	10	9	9	16	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	200 4		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	
向阳桥	C2393 20506 L0020	3.9 39	C239 3205 06	跑马场路	四级	16	9	9	16	15	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	200 4		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	
福源桥	CGA23 20506 L0010	0.5 82	CGA2 3205 06	后堡港路	二级	21.2	10	10	20.8	20	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	201 9		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	CGA2缺桥
中兴桥	CGA33 20506 L0010	0.4 81	CGA3 3205 06	中兴路	三级	13.7	10	10	28.6	28	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路-II级	否	201 9		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320 506	

蒋家圩桥	CGA3320506L0020	0.859	CGA332050606	中兴路	三级	22	10	10	21.5	20.5	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2019		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	中兴路缺桥
孟姜桥	CGA6320506L0010	0.717	CGA632050606	前河路	三级	19.1	10	10	11.6	11	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	1	公路—I级	否	2021		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	23年采集入库
青龙桥	CGA6320506L0020	0.851	CGA632050606	前河路	三级	18.5	10	10	11.6	11	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2021		2	二类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	23年采集入库
衙里桥	CGA6320506L0030	1.397	CGA632050606	前河路	三级	18.5	10	10	10.6	10	4	小桥	1	永久性	11	空心板梁	2	公路—II级	否	2021		1	一类	苏州市乡(镇)人民政府	320506	23年采集入库

	402	直条式砼桥栏杆更换	m	1.00	619.65
	403	花板式砼桥栏杆更换	m	1.00	719.24
	404	花岗岩桥栏杆更换	m	1.00	1825.76
	405	栏杆、扶手、防撞护栏维修	m	1.00	58.86
	406	水泥栏杆涂料刷白（二遍）	m	1.00	21.01
	407	桥梁伸缩缝维修更换	m	1.00	1582.86
安全设施	601	铁护栏、里程碑、百米桩扶正	次*KM	1.00	707.08
	602	里程碑、百米桩刷白	次*KM	1.00	976.6
	603	里程碑更换	块	1.00	257.59
	604	百米桩更换	根	1.00	111.35
	605	突击路面保洁	次*km	1.00	707.24
	606	防护栏杆更换	m	1.00	2325.2
	607	警示柱更换	根	1.00	181.49
	608	桥梁限载标示	根	1.00	1840.21
	609	路名路牌主路	根	1.00	1726.09
	610	路名路牌支路	根	1.00	1469.32
其他	701	A 类窨井盖更换（80*80cm）	块	1.00	353.82
	702	A 类窨井座更换（80*80cm）	块	1.00	409.14
	703	B 类窨井盖更换（60*60cm）	块	1.00	320.62
	704	B 类窨井座更换（60*60cm）	块	1.00	375.95
	705	F 类窨井盖更换（60*50cm）	块	1.00	287.43
	706	F 类窨井座更换（60*50cm）	块	1.00	337.22

	707	G 类窨井盖更换（50*50cm）	块	1.00	215.5
	708	G 类窨井座更换（50*50cm）	块	1.00	228.78
	709	H 类窨井盖更换（70*32cm）	块	1.00	237.63
	710	H 类窨井座更换（70*32cm）	块	1.00	259.76
	711	I 类窨井盖更换（35*50cm）	块	1.00	184.84
	712	I 类窨井座更换（35*50cm）	块	1.00	201.44

注：单位 km 如无特别说明，均指道路里程长度　　31816.56

（3）养护质量验收规范

《公路养护技术规范》（JTJ073-96）

《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142—2019）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

在公路小修保养中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，中标人应执行新的标准或规范。

4、小修保养作业内容：

（1）日常养护范围：车行道、非机动车道、人行道、排水设施地面附属物、桥梁（桥面与桥栏杆）、挡土墙、高架道路路面市政设施（包含沥青路面、中间隔离、两侧防撞砼及护栏、雨水井盖及雨水落水管）、市政服务设施以及路面配套的其他附属设施等。

（2）日常养护作业要求：

路面部分：

①路面坑洼、下沉的填补翻修；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；

④路面日常小修保养工程，即单元工程量不超过 400 ㎡的修复工程；

⑤夏季高温路面每天洒水养护和雨季路面积水的及时排除工作等。

人行道与侧平石：

①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；

③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

排水设施附属物：

发现雨、污水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复工程，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳。

桥梁与挡土墙：

①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；

②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；

③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补及每年 2 次的养护粉饰（金属栏杆涂刷油漆）工程；

④挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作；

其他应急市政附属设施：对市政服务设施、广场、护栏、道路绿地等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修复与清理工作，工作量按实际确定；

临时交办的其他工作。

5、巡查要求：

（1）巡查内容

①道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石、井盖、雨水口箅子等。

②有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行

为。

③桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。

④桥区附近施工是否违章。

（2）巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。巡查需配备巡查视频记录仪，每日上传至业主指定负责人，如有缺少，按规定扣除当月巡查养护费.有特殊情况需提前书面请假至业主处并征得业主同意。

（3）巡查周期

①养护范围内所有道路原则上每天巡查时间不得少于 4 小时，（上、下午各不得少于 2 小时），以视频录制时间为准。

②遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

6、质量与验收

乙方按照甲方发出的书面工作单进行养护施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应及时统计工程量并提请监理、跟踪审计、甲方及交管所进行验收。

三、小修保养其他要求

1、安全生产、文明施工与环境保护要求

（1）为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行。供应商必须按照有关规定结合本项目的特点，在投标文件中明确安全生产具体措施。供应商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）供应商应遵循交通部、建设部和江苏省有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：

①满足自身和周边交通组织的需要；

②无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；

③环境影响要最小化；

④现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；

⑤清洁运输；

⑥减少对市民的工作、生活和出行的影响。同时做到文明施工、安全管理。

（4）施工区域与非施工区域必须分隔，维修路段工地醒目处必须设置安全警示设施和施工铭牌，管理人员必须佩卡上岗。

（5）供应商在项目实施期间，必须配备专职安全员，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送采购人备案。

（6）供应商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

（7）供应商在项目实施期间必须保护好施工区域内的绿化，保证绿化完好。

（8）供应商在组织项目实施时必须遵守采购人的规章制度并提供养护、维修施工人员名单。供应商必须按养护实施计划协调好养护区域的养护和维修施工。

（9）供应商在与采购人签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书和廉政责任书，供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由供应商承担，同时采购人有权可以对供应商的违约责任给予适当的经济处罚。

（10）各供应商在响应文件中要结合本项目在高架上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价中综合考虑。

2、保险要求

（1）供应商必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，保险费用由供应商自行承担。

3、本项目所有材料由供应商自行解决，但本养护维修项目所用材料、

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：2016.1.30

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：2016.1.30