政府采购合同

甲方（采购方）：苏州市吴中区临湖镇人民政府

联　　系　　人：毛筱曦

联　系　电　　话：0512-66297997

地　　　　址：苏州市吴中区临湖镇东山大道 3988 号

乙 方（供货方）：苏州市洪鑫机电设备安装工程有限公司

联　　系　　人：秦洁

联　系　电　话：13915530105

地　　　　址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区月亮湾路 6 号兰亭半岛生活广场 3 幢 412 室

根据采购编号 JSZC-320506111-SZCL-C2025-0011 磋商采购文件、成交通知书、成交供应商的响应文件和补充承诺等相关文件签订本合同。采购人为甲方，成交供应商为乙方。

一、合同内容

1、乙方负责甲方的 2026 年临湖镇水利设施养护及防汛服务项目：

序号	名 称	数量	单价（元）	总价（元）
1	2026 年临湖镇水利设施养护及防汛服务项目	1 项	¥599000.00	¥599000.00
总金额：伍拾玖万玖仟元整（¥599000.00）				

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1 成交通知书；

2.2 响应文件；

2.3 乙方在磋商响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

2.4 竞争性磋商文件及其附件。

二、合同价格与支付

1、合同总金额为人民币：伍拾玖万玖仟元整，该合同金额包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、各种税费、人工、保

险、劳保与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：

项目完工后支付合同价款的80%，余款次年支付。

3、支付方式：以转账方式直接转入乙方银行账户。

乙方收款信息如下：

户　名：苏州市洪鑫机电设备安装工程有限公司

开户行：工商银行苏州官渎里支行

账　号：1102026509060012972

上述信息为乙方指定的接受甲方付款的账户信息。如乙方银行账户或付款方式需变更，乙方应于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

三、服务时间：2026年1月1日起至2026年12月31日止。

四、服务地点：吴中区临湖镇。

五、服务内容及要求

（一）服务要求：

1、维护依据

根据苏州市水闸泵站维修养护技术规程和参照厂家对水泵管理和养护的行业相关标准，对泵闸设备维护，需及时进行维修养护才能继续投入运行。

2、维护内容和要求

在汛期前需依次检查水泵的运行情况，对有问题的水泵进行维修养护，以保证水泵在防汛期间正常运行。

2.1检查、更换水泵内轴承及机械密封，并更换所有密封件。

2.2检查水泵电机绝缘并进行烘干和浸湿处理，使水泵绝缘值达到50兆欧以上。

2.3检查和调校水泵和电机之轴心位置，保证叶轮和主轴运行正常。

2.4每台水泵的叶轮必须进行动平衡，以保证水泵叶轮同心。水泵在组装完毕后需进行负载调试，并出具调试报告（含水泵电流、出水流量、扬程等数据），检查水泵防漏接口及配件是否密封，检查水泵是否震动、噪音是否符合行业标准。

2.5检查所有电路管线接触和接地情况是否良好。

2.6 对闸门的液压启闭系统进行日常维护（包括对液压油的过滤、补充、更换以及检查设备的渗漏、震动、噪音、原件的损耗等情况）。

2.7 对门叶、门槽及其组件在上升与下降全过程进行检查，发现问题及时解决（包括对门叶的阻卡、平衡、荷载以及封闭水密性等内容进行检查）。

另外维修方每年在汛期前需对闸门、启闭机做一次全面的检查，如不符合正常启闭标准，维修方必须全部检查、修复，以保证闸门、启闭机正常工作，所有工作须在当年 4 月 30 日前完毕。

3、泵房相应配套控制柜的维护

3.1 通过“望”“闻”“听”“测”等手段，检查控制柜内设备的状况，发现异常及时解决。

3.2 对接触器触点、带电连接桩头的定期维护、对安全保护开关、接地保护装置等定期检查。

3.3 控制柜内外清除灰尘、杂物，采取相应措施防止小动物进入柜内。

4、其他各类相关设备的维护

4.1 对各类铁构件包括预埋件表面进行油漆保养（转动及危险部分的构件需采用醒目颜色加以区分）。

4.2 活动部分的构件定期润滑、调整。

4.3 检查各类紧固件，防止因松动而影响设备运行等。

5、服务保障

乙方应具备 2 年以上的维修经验、技术人员有 2 年以上的维修经验优先，项目部包括项目经理等具备 9 个人以上的专业维修队伍，配备维修车辆，来实现防汛期间泵闸设备的应急抢修和能够快速恢复泵闸的运行。

6、响应承诺

按规定做好设备日常巡查、养护的情况下，一旦接到泵房设备故障通知，维修方人员将确保在汛期 1 小时内抵达现场、在非汛期 4 小时内抵达现场，查明故障原因。做好一般故障及时解决、较大故障（如水泵叶轮阻卡、变形；水泵轴承、密封件受损；电机绕组受潮绝缘下降等造成水泵无法启动、运行）汛期在 6-8 小时内恢复设备正常运行，非汛期在 24 小时内恢复设备正常运行。

应有 3 名技术人员,其余 6 名维修人员全年（1 月～12 月）常住临湖辖区，能够及

时到达现场进行维修或配合泵闸站人员值班。汛期有必要时，安排维修人员居住在泵房24小时值班，遇到紧急情况，五分钟内维修人员可以全部就位。确保临湖镇的闸站水泵正常运行排捞，保障服务区域内田地不淹水受涝，自然村不受水灾。

7、维护管理

维修方必须提供每台机组一泵一档的资料管理档案，提供每一台泵闸从元件的图纸、型号、技术数据、历年维护内容、注意事项等相关数据和内容。

如在维护中发现有设备元件损坏，必须及时做到更换新元件，保证设备的正常运行，再将换下来的损坏元件进行修理；设备元件的维修需做好登记手续。

8、文明施工

8.1 在泵闸维护中，维修方必须负责对维修人员安全方面的教育，增强安全生产、文明施工的思想意识并制定相应的安全措施，杜绝事故的发生。

8.2 在强电施工维护中，要确保维修人员必须在断掉电源的情况下进行维修，确保人身安全。

8.3 在起吊水泵时，必须要有专业技术人员在场进行全面指挥，起吊人员在拆卸、起吊、安装时必须听从专业人员的安排。

8.4 泵闸维修试运行时，操作前应做好调试的准备工作，必须要二人以上进行，一人监察泵闸运行情况，一人负责调试，相互配合、注意安全，防止意外事故发生。

8.5 乙方必须为此项目的所有员工购买公共责任险（第三者险），乙方未及时投保所造成的损害责任由乙方承担。

（二）服务内容

养护清单

闸站			
序号	闸名称	维修/养护内容	备注
1	堰塘闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间12个月
2	堰浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间12个月
3	太平庄闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间12个月

4	东塘闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/电机齿轮箱更换	维保时间 12 个月
5	新南圩闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
6	许家港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
7	沈庄闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/电箱维修	维保时间 12 个月
8	三千方闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
9	许家桥闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
10	湖桥港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
11	西泾港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
12	湖桥港西闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
13	十方荡闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
14	红卫桥闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/电箱更换/止水皮条调整	维保时间 12 个月
15	亭子港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
16	西塘泾 1 号闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
17	西塘泾 2 号闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
18	东方红闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
19	东塘闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/止水皮条调整	维保时间 12 个月
20	石家浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
21	柳舍中心河闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月

22	小塘河闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
23	定向河闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
24	陈舍闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
25	直港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
26	舍安港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
27	丰收闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/闸门开关电机更换总成	维保时间 12 个月
28	沙埂闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
29	青年河闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
30	青小圩闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
31	石塘闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
32	壮志桥闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
33	走马塘河北闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
34	走马塘河东闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
35	张家村闸(水泥)	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
36	邱家桥闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
37	安头闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
38	江家浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
39	十方荡东闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月

40	十方荡北闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
41	营房浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
42	南城头闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
43	火烧浜起闭闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
44	黄墅林闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
45	西塘西闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/电路维修	维保时间 12 个月
46	翁家浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
47	酱油浜起闭闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
48	西路中心河闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
49	道场浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
50	水车闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
51	直港北闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
52	舍安港北闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
53	青石浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
54	夏洋港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
55	三连定向河南闸起闭	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/起重钢缆更换	维保时间 12 个月
56	洋直港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
57	北舍浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月

58	西查浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
59	青年河南闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
60	石舍坡闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
61	马力浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/电路维修	维保时间 12 个月
62	北浜闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
63	六圩闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
64	三连定向河北闸 1 起闭	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
65	三连定向河北闸 2 起闭	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
66	石巨角闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物	维保时间 12 个月
67	银藏港闸	电机维护/轴承加油除锈/做两道围堰/轨道上油/清掏闸地槽及周边淤泥杂物/安装两层拦污格栅	维保时间 12 个月
68	汛期正常人员调动及物资	负责泵站值班及部分新建泵站的运营工作/汛期内应急抢修人员/应急机械设备/运输设备/及基本应急物资	维保时间 12 个月
泵站			
序号	泵站名称	维修/养护内容	备注
1	堰塘泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、出水口止水拍门更换	维保时间 12 个月
2	堰浜泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
3	太平庄泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月

4	东塘泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、主轴总成更换	维保时间 12 个月
5	新南圩泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物、更换叶轮	维保时间 12 个月
6	许家港泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
7	沈庄泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、电路维修	维保时间 12 个月
8	三千方泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
9	许家桥泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、电机维修	维保时间 12 个月
10	湖桥港泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
11	西泾港泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
12	湖桥港西泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、传动平面轴承更换	维保时间 12 个月
13	十方荡泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
14	红卫桥泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
15	亭子港泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、传动平面轴承更换	维保时间 12 个月

16	西塘泾1号泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
17	西塘泾2号泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
18	东方红泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
19	东塘泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
20	石家浜泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
21	柳舍中心河泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
22	小塘河泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
23	定向河泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
24	陈舍泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
25	直港泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
26	舍安港泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
27	丰收泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月
28	沙埂泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、电路维修	维保时间12个月
29	青年河泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间12个月

30	青小圩泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
31	石塘泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮、更换叶轮	维保时间 12 个月
32	壮志桥（新建）泵站	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月
33	安头庄闸	轴流泵全设备保养，传动轴抹黄油，除锈，检查与轴承配合度，电机拆解除污。打围堰，抽水，人员下水清除泵池内杂物，检查下叶轮	维保时间 12 个月

六、其他要求

1、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则乙方应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由乙方自行承担。

2、乙方须在项目实施前把详细的实施方案报送甲方审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间乙方应遵守项目现场及甲方的各项规章制度。

3、乙方在项目实施期间应无条件的接受甲方的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

4、甲方使用乙方的技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权，并免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由乙方负责，相关的人员、财产责任风险均由乙方承担。

6、乙方须为服务人员购买用工意外伤害保险，甲方不承担任何法律和经济上的责任。

7、乙方在履行合同期间，其服务质量考核如未能达到采购文件规定的标准或其响应承诺，则甲方有权要求整改到位并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由乙方承担。

七、项目验收

依据国家标准、行业标准和规范要求对乙方服务质量如期进行验收。

八、甲方权利和义务

1、根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方有权在适当的范围内公开考核结果。

3、因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

九、乙方权利和义务

1、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

5、乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

6、乙方保证2026年临湖镇水利设施养护及防汛服务符合磋商文件及甲方要求，并通过相关审批。

十、服务管理基本要求

1、为确保服务质量，乙方安排管理人员进行监督管理。

2、服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

3、对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权扣除服务费用并解除合同，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

十一、其他

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有

同等效力，但需向甲方提交贰份备存。

3、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.4 因受政策法规影响或甲方有正当理由的，甲方有权解除合同。

3、非经甲方同意，合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同生效

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

十四、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购监管处壹份，各份具有同等法律效力。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方(签章)：

法人代表

或其

授权代理人

年 月 日

乙方（签章）：

法人代表（负责人）

或其

授权代理人

年 月 日