

姜堰区罗塘街道2025年宜居
宜业和美乡村市级建设项目

工
程

招标控制价

招标控制价(小写): 1618683.74

壹佰陆拾壹万捌仟陆佰捌拾叁元柒角肆
(大写): 分

招 标 人: _____ 工 程 造 价
(单位盖章) 咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法定代表
或其授权人: _____ 法定代表
或其授权人: _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: _____ 复 核 人: _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____ 复核时间: _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：姜堰区罗塘街道2025年宜居宜业和美乡村市级建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	1404569.86	
1.1	人工费	286396.69	
1.2	材料费	909070.63	
1.3	施工机具使用费	94637.64	
1.4	管理费	76114.03	
1.5	利润	38351.05	
2	措施项目	46505.91	
2.1	单价措施项目	5062.71	
2.2	总价措施项目	41443.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25514.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33955.18	
5	税金	133652.79	
招标控制价合计=1+2+3+4-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01+5		1618683.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

姜堰区罗塘街道2025年宜居宜业和美乡村市级建设项
工程名称：目

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项						
	**	1组路面					42092.3	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面	m3	37.68	12.27	462.33	
2	040101001001	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	72.22	9.41	679.59	
3	040103002001	余方弃置	1、运距：垃圾外运，运距包干（含垃圾处置费）	m3	72.22	23.08	1666.84	
4	040202001001	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	314	1.9	596.6	
5	040202011001	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	314	12.94	4063.16	
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝，沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	314	98.4	30897.6	
7	040901001001	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	0.821	4538.59	3726.18	
	**	2组停车场					60478.58	
8	040101001002	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除面层种植物及垃圾装车	m3	51	7.13	363.63	
9	040103002002	余方弃置	1、运距：垃圾外运，运距包干（含垃圾处置费）	m3	51	12	612	
10	040202001002	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	510	1.9	969	
11	040202011002	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	510	12.94	6599.4	
12	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝，沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	510	96.94	49439.4	
13	040205006001	标线	1、材料品种：反光热熔型标线漆 2、工艺：标线涂层厚度 $1.8\pm 0.2\text{mm}$ ，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为20+1% 3、线型：彩色实线（颜色由建设单位指定），线宽15cm	m	263	4.5	1183.5	
14	040901001002	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	0.289	4538.59	1311.65	
	**	先锋电机厂东侧					75454.21	

15	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面	m3	72	12.27	883.44	
16	040101001003	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	138	9.41	1298.58	
本页小计							104752.90	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

姜堰区罗塘街道2025年宜居宜业和美乡村市级建设项
工程名称：目

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	040103002003	余方弃置	1、运距：垃圾外运，运距包干（含垃圾处置费）	m3	138	23.08	3185.04	
18	040202001003	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	600	1.9	1140	
19	040202011003	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	600	12.94	7764	
20	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝，沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	600	97.63	58578	
21	040901001003	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	0.574	4538.59	2605.15	
	**	5组戴玉荣					98324.38	
22	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面及排水渠	m3	67.2	12.27	824.54	
23	040101001004	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	67.2	9.41	632.35	
24	040103002004	余方弃置	1、运距：垃圾外运，运距包干（含垃圾处置费）	m3	67.2	23.08	1550.98	
25	040202001004	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	560	1.9	1064	
26	040202011004	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	560	12.94	7246.4	
27	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝，沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	560	98.4	55104	
28	040901001004	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	0.748	4538.59	3394.87	
29	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工配合机械挖沟槽土方	m3	94.1	7.72	726.45	
30	040103001001	回填方	1、填方材料品种：利用开挖土方，分层夯实回填	m3	94.1	17.23	1621.34	
31	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm天然级配碎石垫层+120° C25砼基础，做法参见苏S01-2021图集P110页 2、规格：DN400二级钢筋砼承插管道 3、接口方式：胶圈接口，水泥砂浆抹带	m	85	254.28	21613.8	

本页小计	167050.92	
------	-----------	--

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

姜堰区罗塘街道2025年宜居宜业和美乡村市级建设项
工程名称： 目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
32	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：mu15标准砖砌筑,井内径0.6*0.6米,平均深度1.2米,井壁厚度24cm 3、勾缝、抹面要求：井内外壁抹2cm1:2水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：井盖采用600*600钢纤维重型井盖	座	5	909.13	4545.65	
	**	5组韩士清					69112.47	
33	041001008004	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面及排水渠	m3	31.5	12.27	386.51	
34	040101001005	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	31.5	9.41	296.42	
35	040103002005	余方弃置	1、运距：垃圾外运,运距包干(含垃圾处置费)	m3	31.5	23.08	727.02	
36	040202001005	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	262.5	1.9	498.75	
37	040202011005	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	262.5	12.94	3396.75	
38	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝,沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	262.5	99.81	26200.13	
39	040901001005	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	0.555	4538.59	2518.92	
40	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工配合机械挖沟槽土方	m3	116.24	7.72	897.37	
41	040103001002	回填方	1、填方材料品种：利用开挖土方,分层夯实回填	m3	116.24	17.23	2002.82	
42	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm天然级配碎石垫层+120° C25砼基础,做法参见苏S01-2021图集P110页 2、规格：DN400二级钢筋砼承插管道 3、接口方式：胶圈接口,水泥砂浆抹带	m	105	254.56	26728.8	
本页小计							68199.14	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

姜堰区罗塘街道2025年宜居宜业和美乡村市级建设项目
工程名称：目

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：mu15标准砖砌筑,井内径0.6*0.6米,平均深度1.2米,井壁厚度24cm 3、勾缝、抹面要求：井内外壁抹2cm1:2水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：井盖采用600*600钢纤维重型井盖	座	6	909.83	5458.98	
	**	6组路面					383888.18	
44	041001008005	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面	m3	360	12.27	4417.2	
45	040101001006	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	690	9.41	6492.9	
46	040103002006	余方弃置	1、运距：垃圾外运,运距包干(含垃圾处置费)	m3	690	23.08	15925.2	
47	040202001006	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	3000	1.9	5700	
48	040202011006	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	3000	12.94	38820	
49	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝,沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	3000	98.4	295200	
50	040901001006	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	3.819	4538.59	17332.88	
	**	7组顾书林					96678.44	
51	041001008006	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面	m3	91.8	12.27	1126.39	
52	040101001007	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	153	9.41	1439.73	
53	040103002007	余方弃置	1、运距：垃圾外运,运距包干(含垃圾处置费)	m3	153	23.08	3531.24	
54	040202001007	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	765	1.9	1453.5	
55	040202011007	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	765	12.94	9899.1	

56	040203007007	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸 缩缝，沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、 面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	765	98.15	75084.75	
57	040901001007	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	0.913	4538.59	4143.73	
本页小计							486025.60	

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

姜堰区罗塘街道2025年宜居宜业和美乡村市级建设项
工程名称： 目

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	**	7组王强东					104040.29	
58	041001008007	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面	m3	100.8	12.27	1236.82	
59	040101001008	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	168	9.41	1580.88	
60	040103002008	余方弃置	1、运距：垃圾外运，运距包干（含垃圾处置费）	m3	168	23.08	3877.44	
61	040202001008	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	840	1.9	1596	
62	040202011008	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	840	12.94	10869.6	
63	040203007008	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝，沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	840	97.4	81816	
64	040901001008	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	0.675	4538.59	3063.55	
	**	8组-9组何生芝					152537.59	
65	041001008008	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面	m3	142.8	12.27	1752.16	
66	040101001009	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	238	9.41	2239.58	
67	040103002009	余方弃置	1、运距：垃圾外运，运距包干（含垃圾处置费）	m3	238	23.08	5493.04	
68	040202001009	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	1190	1.9	2261	
69	040202011009	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	1190	12.94	15398.6	
70	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、嵌缝材料：每隔6米锯伸缩缝，沥青砂嵌缝 4、模板、养生：含模板、面层养生 5、路面处理：路面拉纹	m2	1190	98.74	117500.6	
71	040901001009	现浇构件钢筋	路面构造钢筋	t	1.739	4538.59	7892.61	
	**	10组桥口					254074.85	
72	041001008009	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除原砼路面	m3	244.2	12.27	2996.33	
73	040101001010	挖一般土方	1、挖土深度：挖机挖拆除垃圾及路基装车	m3	407	9.41	3829.87	

74	040103002010	余方弃置	1、运距：垃圾外运，运距包干（含垃圾处置费）	m3	407	23.08	9393.56		
75	040202001010	路床(槽)整形	1、部位：路基整形并碾压	m2	2035	1.9	3866.5		
76	040202011010	碎石	1、石料规格：再生级配碎石压实 2、厚度：7cm	m2	2035	12.94	26332.9		
本页小计								302997.04	

表—08

本页小计	280606.97	
合 计	1409632.57	

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区罗塘街道2025年宜居宜业和美乡村市级建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工费		100	25514.35			
2		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	21144.49			
3		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4		扬尘污染防治费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	4369.86			
5	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	15505.96			
12	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.03	422.89			
15	041109015001	智慧工地	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
16	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					41443.20			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

