江苏省政府采购合同（服务）（合同编号：　　）

项目名称：雪浪街道交通设施修复更新项目（二次）

项目编号：JSZC-320211-JSBM-G2025-0003

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市滨湖区雪浪街道办事处

乙方：（卖方、供方、供应商）无锡市仙河建设工程有限公司

甲、乙双方根据雪浪街道交通设施修复更新项目（二次）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：雪浪街道交通设施修复更新项目（二次）。

1.2 标的质量：符合国家质量标准，一次性验收100%合格。

1.3 标的数量（规模）：本次拟对清源路、棟城路、雪新路、安南路、盘龙路等 37 条辖区道路的交通设施进行修复与更新，详见合同附件。

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效后 60 天内交货并安装调试完毕。

1.5 履行地点：无锡市滨湖区。

1.6 履行方式：中标方必须按采购人要求将本项目中服务货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装及调试。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：伍拾伍万贰仟壹佰柒拾玖圆柒角肆分（552179.74 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何

一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目履约保证金无。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

货物全部到达现场安装完毕且验收合格后支付至合同价的 70%；审计结束后付至项目审定价的 97%；验收合格满 1 年后一个月内付清余款。以上价款均不计利息，付款时需提供等额合规的增值税发票，否则甲方有权顺延支付项目款。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验

收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由物业所在地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，采购代理机构一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年 2月 5日

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

见证方：

日期：2026年 2月 5日

合同附件：招标文件第四章《采购需求》

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购项目情况：本次拟对清源路、棟城路、雪新路、安南路、盘龙路等 37 条辖区道路的交通设施进行修复与更新。

2.本项目是否专门面向中小微企业：是。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：无。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量标准：符合国家质量标准，一次性验收 100%合格。

2.质量违约金：合同价的 5%

3.交通设施更新清单如下：

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	成品采购 1500mm*450mm 路名牌含立杆及基础	1.标志板材料采用牌号为 3003、T4 状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用 1.5mm，标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.标志立柱 φ89*3.5*2500mm 焊接钢管，其材料性能不得低于 Q235 钢。立柱应采用热镀锌处理，锌附着量不得低于 600g/m²，面漆色彩为交通灰色（RAL7043）。 3.含基础 4.详设计图纸	套	30
2	成品采购 1500mm*450mm 路名牌	1.标志板材料采用牌号为 3003、T4 状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用 1.5mm，标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.详设计图纸	块	20

3	成品采购直径800mm含立杆及基础	1.标志板材料采用牌号为3003、T4状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用1.5mm，标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.标志立柱Φ114×5×3250mm，其材料性能不得低于Q235钢。立柱应采用热镀锌处理，锌附着量不得低于600g/m²。标志立柱采用普通碳素结构钢焊接钢管，并符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的要求；底漆和面材料和厚度应符合设计要求，面漆色彩为交通灰色（RAL7043）。 3.含基础 4.详设计图纸	套	5
4	成品采购直径800mm标志	1.标志板材料采用牌号为3003、T4状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用1.5mm，标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.详设计图纸	块	55
5	成品采购800mm*800mm交通标牌含立杆及基础（含人行标牌、指示标牌、限速标牌、禁行标牌等）	1.标志板材料采用牌号为3003、T4状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用1.5mm，标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.标志立柱Φ114×5.0×2750mm，其材料性能不得低于Q235钢。采用热镀锌处理，锌附着量不得低于600g/m²，底漆和面材料和厚度应符合设计要求，面漆色彩为交通灰色（RAL7043）。 3.含基础 4.详设计图纸	套	20

6	现状交通标牌调整	现状交通标牌松动、转向，需调整，（含人行标牌、指示标牌、限速标牌、禁行标牌等）	套	33
7	成品采购单悬式2700mm*1000mm标志含立杆及基础	1.标志板材料采用牌号为3003、T4状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用2mm。标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.标志立柱Φ180×8.0×6550\钢管横梁Φ90×8×480\Φ90×8×3650mm,其材料性能不得低于Q235钢。立柱、横梁及外露钢杆件采用热镀锌处理，锌附着量不得低于600g/㎡。面漆色彩为交通灰色（RAL7043）。 3.含基础 4.详设计图纸	套	1
8	成品采购单悬式2700mm*1000mm标志版面	1.标志板材料采用牌号为3003、T4状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用2mm。标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.详设计图纸	块	9
9	成品采购双悬2600mm*4000mm标志含立杆及基础	1.标志板材料采用牌号为3003、T4状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用3mm。标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.标志立柱Φ299*10*7870/钢管横梁Φ140*10*5420mm，其材料性能不得低于Q235钢。立柱、横梁及外露钢杆件应采用热镀锌处理，锌附着量不得低于600g/㎡，面漆色彩为交通灰色（RAL7043）。 3.含基础 4.详设计图纸	套	1

10	成品采购双悬 2600mm*4000mm 标志版面	1.标志板材料采用牌号为 3003、T4 状态的硬铝合金板，铝合金板厚度采用 3mm。标志版面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。标志牌采用Ⅳ类反光膜。 2.详设计图纸	块	7
11	成品采购太阳能闪光礼让行人标志	1.成品采购 尺寸 3300*300*100mm 黄闪灯 320*320mm 电池 8AH/3.7V 电压 3.7V 太阳能板 15W/6V 闪烁模式交替闪烁/单独闪烁 灯珠数量白 24 红 24 黄闪 50 2.详设计图纸	套	53
12	反光热熔标线	1.标线材料采用耐久、反光性能好的热熔型标线。热熔反光材料施工要求，标线涂层厚度 2mm。标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量 0.3～0.34kg/m²。 2.标线质量要求和检测方法应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）和《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB/T21383）的规定。 3.详设计图纸	m2	3000
13	成品采购Φ114 警示柱	1.立杆材料要求：警示柱Φ 114*3.75mm；警示桩采用Ⅲ类反光膜。总长 1000mm，地上 800mm。 2.含安装 3.详设计图纸	根	40
14	非机动车道护栏	1.成品采购，样式同现状，护栏一组为 2.4 米 2.详设计图纸	m	345
15	玉飞凤中心护栏	1.成品采购，样式同现状 2.详设计图纸	m	76
16	玉飞凤中心护栏扶正	护栏倾斜需扶正	m	330

17	反光镜	1.成品采购直径 80CM，附着式 2.详设计图纸	个	9
18	减速带	1.成品采购聚酯橡胶减速带 2.详设计图纸	m	150
19	现状大树修剪	1.现状大树遮挡标识牌需修剪 2.含修剪下的树枝树叶等清理及处置	棵	47
20	立侧石修补	1.现状立侧石破损需更换，包含混凝土立侧石尺寸 750*100*275 采购及安装。 2.含垃圾清运消纳	m	21
21	黄色减速振荡线	1.热熔型标线，标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量 0.3～0.34kg/㎡。 2.标线质量要求和检测方法应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）和《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB/T21383）的规定。	m2	128
22	3M 反光道钉	1.增补现状破损，缺失反光道钉 2.材质根据现场综合考虑	只	178
23	挖基坑土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：符合设计要求	m3	34.24
24	回填方	1.密实度要求：按照设计要求 2.填方材料品种：基坑挖方利用	m3	18.08
25	余方弃置	1.废弃料品种：标杆基坑回填剩余土方、其他拆除废料等 2.运距：投标人自行考虑，含消纳费	m3	13.45
26	清除标线	1.清除方法：投标人自行考虑 2.清除质量：符合设计要求 3.含清除标线垃圾处理 4.具体工程量以现场实际为准	m2	1564

27	现状标志板、标志杆等废旧金属残值回收	1.现状标志板、标志杆等残值回收 2.工程量暂估，具体工程量以现场实际为准	t	6

四、其他内容

1.投标供应商的报价总额应包含全部货物、材料、备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵需方项目现场）、保险费、安装费、预埋、运输及清运以及大型机械进出场费及安拆费等，投标供应商认为需要的其他费用等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.合同履行期限：合同签订生效后60天内交货并安装调试完毕。

3.误期违约金：合同价款的万分之二/天。

4.免费质保期：1年（从验收合格之日起计算）。

5.供货地点：无锡市滨湖区，中标方必须按采购人要求将本项目中服务货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装及调试。

6.售后服务响应时间：在质保期内，一旦发生质量问题，中标方保证在接到通知1小时内响应，8小时内赶到现场并处理完毕。