

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、更换球墨铸铁井盖（ ϕ 700轻型），包含拆除、更换、清运等费用 2、旧井盖运至甲方指定地点 3、工程量暂估，以实际发生为准	套	50	420.01	21000.50		
2	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、更换球墨铸铁井盖（ ϕ 700重型），包含拆除、更换、清运等费用 2、旧井盖运至甲方指定地点 3、工程量暂估，以实际发生为准	套	50	590.31	29515.50		
3	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1、更换球墨铸铁井盖（700*700轻型），包含拆除、更换、清运等费用 2、旧井盖运至甲方指定地点 3、工程量暂估，以实际发生为准	套	50	485.63	24281.50		
4	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1、更换球墨铸铁井盖（700*700重型），包含拆除、更换、清运等费用 2、旧井盖运至甲方指定地点 3、工程量暂估，以实际发生为准	套	50	699.83	34991.50		
5	04B002	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	234.04	8.82	2064.23		
6	040202001002	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	234.04	1.91	447.02		
7	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	234.04	27.33	6396.31		
8	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	234.04	86.02	20132.12		
本页小计							138828.68		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040205006059	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	203	5.92	1201.76	
10	040205006003	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	20	20.00	400.00	
11	040204007003	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	2	949.27	1898.54	
12	04B051	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	403.3	8.82	3557.11	
13	040202001003	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	403.3	1.91	770.30	
14	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	403.3	27.33	11022.19	
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m2	403.3	86.02	34691.87	
16	040205006060	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	220.7	5.92	1306.54	
17	040205006005	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	26	20.00	520.00	
18	040204007021	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	3	949.29	2847.87	
19	04B052	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	636.2	8.82	5611.28	
20	040202001004	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	636.2	1.91	1215.14	
本页小计							65042.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	040202011004	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	636.2	27.33	17387.35	
22	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	636.2	86.02	54725.92	
23	040205006061	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	365.2	5.92	2161.98	
24	040205006007	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	41	20.00	820.00	
25	040204007022	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	8	949.29	7594.32	
26	04B053	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	660.5	8.82	5825.61	
27	040202001005	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	660.5	1.91	1261.56	
28	040202011005	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	660.5	27.33	18051.47	
29	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	660.5	86.02	56816.21	
30	040205006062	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	380.8	5.92	2254.34	
31	040205006009	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	46	20.00	920.00	
本页小计							167818.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	040204007023	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	10	949.29	9492.90		
33	04B054	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	722	8.82	6368.04		
34	040202001006	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	722	1.91	1379.02		
35	040202011006	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	722	27.33	19732.26		
36	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m2	722	86.02	62106.44		
37	040205006063	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	424.33	5.92	2512.03		
38	040205006011	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	54	20.00	1080.00		
39	040204007024	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	4	949.29	3797.16		
40	04B055	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	321.6	8.82	2836.51		
41	04B013	锯缝	1、拆除原破损路面时进行锯缝	m	12.4	13.90	172.36		
42	041001003001	拆除基层	1、材质：路面碎石基层 2、厚度：8cm内	m2	41.7	0.97	40.45		
43	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm内	m2	41.7	1.86	77.56		
本页小计								109594.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
44	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑	m3	9.59	27.80	266.60		
45	040202001007	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	363.3	1.91	693.90		
46	040202011007	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	363.3	27.33	9928.99		
47	040203007007	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m2	363.3	86.02	31251.07		
48	040205006064	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	249.85	5.92	1479.11		
49	040205006013	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	27	20.00	540.00		
50	04B056	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	367.22	8.82	3238.88		
51	04B015	锯缝	1、拆除原破损路面时进行锯缝	m	16.4	13.90	227.96		
52	041001003002	拆除基层	1、材质：路面碎石基层 2、厚度：8cm内	m2	67.24	0.99	66.57		
53	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm内	m2	67.24	1.85	124.39		
54	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑	m3	15.47	27.83	430.53		
55	040202001008	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	434.46	1.91	829.82		
56	040202011008	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	434.46	27.33	11873.79		
本页小计								60951.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
57	040203007008	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	434.46	86.02	37372.25		
58	040205006065	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	186.5	5.92	1104.08		
59	040205006015	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	20	20.00	400.00		
60	040204007025	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	5	949.29	4746.45		
61	04B057	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	612.73	8.82	5404.28		
62	04B017	锯缝	1、拆除原破损路面时进行锯缝	m	16	13.90	222.40		
63	041001003003	拆除基层	1、材质：路面碎石基层 2、厚度：8cm内	m ²	68	0.97	65.96		
64	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm内	m ²	68	1.85	125.80		
65	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑	m ³	15.64	27.68	432.92		
66	040202001009	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	680.73	1.91	1300.19		
67	040202011009	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	680.73	27.33	18604.35		
68	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	680.73	86.02	58556.39		
本页小计								128335.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
69	040205006066	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	226.75	5.92	1342.36		
70	040205006027	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	24	20.00	480.00		
71	040204007026	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	2	949.27	1898.54		
72	04B058	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	355.45	8.82	3135.07		
73	04B019	锯缝	1、拆除原破损路面时进行锯缝	m	16	13.90	222.40		
74	041001003004	拆除基层	1、材质：路面碎石基层 2、厚度：8cm内	m2	60	0.99	59.40		
75	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm内	m2	60	1.85	111.00		
76	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑	m3	13.8	27.78	383.36		
77	040202001010	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	415.45	1.91	793.51		
78	040202011010	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	415.45	27.33	11354.25		
79	040203007010	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m2	415.45	86.02	35737.01		
80	040205006067	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	204.6	5.92	1211.23		
81	040205006029	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	22	20.00	440.00		
本页小计							57168.13		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
82	040204007027	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	1	949.28	949.28		
83	04B059	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	472.95	8.82	4171.42		
84	04B021	锯缝	1、拆除原破损路面时进行锯缝	m	14.8	13.90	205.72		
85	041001003005	拆除基层	1、材质：路面碎石基层 2、厚度：8cm内	m2	55.5	0.97	53.84		
86	041001001005	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm内	m2	55.5	1.85	102.68		
87	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑	m3	12.77	27.83	355.39		
88	040202001011	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	528.45	1.91	1009.34		
89	040202011011	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	528.45	27.33	14442.54		
90	040203007011	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m2	528.45	86.02	45457.27		
91	040205006068	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	258.9	5.92	1532.69		
92	040205006031	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	28	20.00	560.00		
93	040204007028	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	6	949.29	5695.74		
本页小计							74535.91		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
94	04B060	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	211.26	8.82	1863.31	
95	040202001012	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	211.26	1.91	403.51	
96	040202011012	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	211.26	27.33	5773.74	
97	040203007012	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	211.26	86.02	18172.59	
98	040205006069	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	226.25	5.92	1339.40	
99	040205006033	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	25	20.00	500.00	
100	04B061	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	566.73	8.82	4998.56	
101	040202001013	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	566.73	1.91	1082.45	
102	040202011013	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	566.73	27.33	15488.73	
103	040203007013	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	566.73	86.02	48750.11	
104	040205006070	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	415.15	5.92	2457.69	
105	040205006058	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	50	20.00	1000.00	
本页小计							101830.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
106	040204007014	树池砌筑	1、八五砌筑，粉刷花池，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	6	949.29	5695.74		
107	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*250*600预制砼侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm M10砂浆座底 3、工程量暂估，按实结算	m	33.5	46.93	1572.16		
108	04B062	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	157.41	8.82	1388.36		
109	040202001014	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	157.41	1.91	300.65		
110	040202011014	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	157.41	27.33	4302.02		
111	040203007014	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	157.41	86.02	13540.41		
112	040205006071	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	142.05	5.92	840.94		
113	040205006037	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	17	20.00	340.00		
114	040204007015	树池砌筑	1、八五砌筑，粉刷花池，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	1	949.32	949.32		
115	040204004009	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*250*600预制砼侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm M10砂浆座底 3、工程量暂估，按实结算	m	24.1	46.93	1131.01		
本页小计							30060.61		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
116	04B063	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	241.02	8.82	2125.80		
117	040202001019	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	241.02	1.91	460.35		
118	040202011019	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	241.02	27.33	6587.08		
119	040203007019	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m2	241.02	86.02	20732.54		
120	040205006072	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	228.2	5.92	1350.94		
121	040205006057	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	24	20.00	480.00		
122	040204007020	树池砌筑	1、八五砌筑，粉刷花池，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	2	949.27	1898.54		
123	040204004010	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*250*600预制砼侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm M10砂浆座底 3、工程量暂估，按实结算	m	16.8	46.93	788.42		
124	04B064	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m2	250.84	8.82	2212.41		
125	040202001018	路床（槽）整形	1、路床整形	m2	250.84	1.91	479.10		
126	040202011018	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m2	250.84	27.33	6855.46		
本页小计								43970.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
127	040203007018	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	250.84	86.02	21577.26		
128	040205006073	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	168.4	5.92	996.93		
129	040205006054	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	18	20.00	360.00		
130	040204004011	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*250*600预制砼侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm M10砂浆座底 3、工程量暂估，按实结算	m	15.2	46.93	713.34		
131	04B065	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	88.22	8.82	778.10		
132	040202001017	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	88.22	1.91	168.50		
133	040202011017	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	88.22	27.33	2411.05		
134	040203007017	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	88.22	86.02	7588.68		
135	040205006074	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	250.65	5.92	1483.85		
136	040205006051	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	26	20.00	520.00		
本页小计								36597.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
137	040204007018	树池砌筑	1、八五砌筑，粉刷花池，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	1	949.32	949.32		
138	040204004012	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*250*600预制砼侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm M10砂浆座底 3、工程量暂估，按实结算	m	9.6	46.93	450.53		
139	04B066	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	195.8	8.82	1726.96		
140	040202001016	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	195.8	1.91	373.98		
141	040202011016	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	195.8	27.33	5351.21		
142	040203007016	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	195.8	86.02	16842.72		
143	040205006075	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	177.45	5.92	1050.50		
144	040205006048	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	19	20.00	380.00		
145	040204007029	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	7	949.29	6645.03		
146	04B067	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	261.05	8.82	2302.46		
147	040202001015	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	261.05	1.91	498.61		
本页小计							36571.32		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
148	040202011015	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	261.05	27.33	7134.50		
149	040203007015	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	261.05	86.02	22455.52		
150	040205006043	白色车位线	1、工艺：热熔漆标线 2、标线宽度：15cm 3、具体详见设计图纸	m	240.8	5.68	1367.74		
151	040205006045	白色箭头	1、工艺：热熔漆标线 2、具体详见设计图纸	个	26	20.00	520.00		
152	040204007030	树池砌筑	1、八五砖砌筑花池，双面及顶面水泥砂浆粉刷，H600mm 2、具体详见设计图纸	个	4	949.29	3797.16		
153	040204004013	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*250*600预制砼侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mm M10砂浆座底 3、工程量暂估，按实结算	m	14.8	46.93	694.56		
154	04B068	清杂	1、拆除清运原有泥土、绿化、树木、草坪砖等 2、清运垃圾外运，运距由施工单位自行考虑	m ²	8.96	8.82	79.03		
155	040202001020	路床（槽）整形	1、路床整形	m ²	8.96	1.91	17.11		
156	040202011020	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：8cm厚	m ²	8.96	27.33	244.88		
157	040203007020	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、缩缝等费用 4、具体详见设计图纸	m ²	8.96	86.02	770.74		
分部分项合计								1088387.10	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1000.00	1000.00		
本页小计								38081.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	19717.91			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	16340.81			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	3377.10			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	11983.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	326.82			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计						32027.99		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：阜康社区5+1区域停车位改造及环境提升项目 标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	776.5692	0.69	535.83	
2	03631905	合金钎头	φ 135	个	0.011102	2744.16	30.47	
3	03652401	钢锯片		片	0.4914	360.17	176.99	
4	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	3163.76	0.24	759.30	
5	04010611~ 1	水泥	32.5级	kg	8148.775654	0.24	1955.71	
6	04010611~ 3	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	23.256	0.24	5.58	
7	04030107	中砂		t	38.741261	152.45	5906.11	
8	04030107~ 3	中(粗)砂		t	9.912375	152.45	1511.14	
9	04050219	碎石	60	t	1123.342646	145.74	163715.96	
10	04090120	石灰膏		m3	1.378585	209.83	289.27	
11	04130703- 1	八五砖	216×105×43mm	百块	397.894112	38.42	15287.09	
12	11030703	沥青漆		kg	98.4	10.29	1012.54	
13	11070305	热熔标线涂料		kg	3340.564912	4.80	16034.71	
14	11070306	底漆		kg	116.53245	24.00	2796.78	
15	12413518	901胶		kg	2.298928	2.14	4.92	
16	31150101	水		m3	1573.882199	4.57	7192.64	
17	33010313	铸铁井盖井座		套				
18	33010313~ 1	球墨铸铁井盖井座	φ 700轻型	套	50	305.66	15283.00	
19	33010313~ 2	球墨铸铁井盖井座	φ 700重型	套	50	472.63	23631.50	
20	33010313~ 3	球墨铸铁井盖井座	700*700轻型	套	50	370.00	18500.00	
21	33010313~ 4	球墨铸铁井盖井座	700*700重型	套	50	580.00	29000.00	
22	33110501~ 1	混凝土侧石	100*250*600mm	m	115.71	24.09	2787.45	
23	33212503	反光材料 (玻璃珠)		kg	215.264502	4.80	1033.27	
24	80210117~ 1	C15粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.65699	374.01	619.73	
25	80210147~ 1	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1080.13716	384.69	415517.96	
26	CL- D00002~1	白色箭头		个	513	20.00	10260.00	
27	CL-D00017	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1000.00	1000.00	
合计							734847.95	