常州体育局 2026 年全民健身设施采购合同（包 4）

甲方（需方）:常州市体育局　　合同编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0010（包 4）

乙方（供方）:如东兴跃体育用品有限公司　签订地点：江苏常州

合同时间:2026 年 3 月 31 日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1. 合同标的名称、型号、规格、数量（详见后附清单）

2. 下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件及相关资料；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

二、标的物的一般条款

1. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

2. 质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

2.3 合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且免费质量保证期为 8 年。

2.4 在质保期内乙方提供快速响应服务，乙方在收到设备问题的通知后立即响应，12 小

时内到场处理，连续服务直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2.5 免费保修期内，乙方免费提供一年两次的巡检服务。巡检情况应报备县（区）体育主管部门和市体育局。

2.6 乙方应对其合同内的货物及安装工程的质量达到国家相关验收规范和图纸要求，并与土建工程质量标准相同。

3. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4. 伴随服务

4.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

4.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

4.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

1. 标的物的交付

1.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

2. 检验和验收

2.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2　甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3　如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

1.　对标的物提出异议的时间和办法

1.1　甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

1.2　如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3　乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

1.　合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为**壹佰壹拾捌万元整（1180000.00 元）**，合同形式为总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

① 合格的销售发票；

② 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 付款方式：合同签订后 30 个工作日内预先支付合同价的 30%，项目竣工验收合格并审计结束，采购人付至审定价的 100%。

六、交货和安装

1、交货时间：接采购人通知，2026 年 6 月 15 日前供货并完成安装调试。

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

七、违约责任

1.　违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲方违约责任

2.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3. 乙方违约责任

3.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4. 不可抗力

4.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

1. 索赔

1.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

1.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应

按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

1.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

1.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、履约保证金

1.1 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定向甲方提供中标金额5%保额的电子履约保函（保险）代替履约保证金。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权向承担履约担保（保险）责任的第三方机构先行按照担保（保险）金额取得补偿，再由第三方机构向相关供应商追偿。

1.3 电子履约保函（保险）起止期应大于等于本项目免费质量保证期。

九、合同的解除和转让

1. 合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

1.1 本合同自甲、乙、采购代理单位三方签字盖章之日起成立，并依法生效。

1.2 本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。

1.3 如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分

十一、争议解决

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有

约束力。

十二、附则

1. 合同份数。

本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，代理机构持有壹份。

2. 未尽事宜，

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

甲　　方：常州市体育局

单位地址：常州市龙城大道 1280 号

法定代表人：刘志峰

委托代理人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙　　方：如东兴跃体育用品有限公司

单位地址：江苏省南通市如东县洋口镇金蛤大道 16 号 3 幢 303 室

法定代表人：

委托代理人：

电话：　0513-68072288

开户银行：江苏银行南通开发区支行

账号：50130188000567823

代理机构：常州正衡招投标有限公司

经办人：

电话：

（下页无正文，附采购清单）

采购清单：

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	产品参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	新建笼式灯光球场	铁人	满足招标要求、IRQC001	详见附件	1	片	216900	216900
2	灯光球场(改建增加灯光)	华夏北斗星	200W、LK-200A	详见附件	20	片	19000	380000
3	笼式球场改建项目（增设无人值守设施）	铁人	满足招标要求、IRLSQ010	详见附件	2	片	98100	196200
4	篮球架	铁人	4533*1800*3950mm、IRLQJ1501X	详见附件	32	个	4300	137600
5	乒乓球桌	铁人	2744*1542*912mm、IRPPQ007X	详见附件	32	张	2500	80000
6	新建笼式灯光匹克球场	铁人	满足招标要求、IRQC010	详见附件	1	片	89300	89300
7	新建匹克球场	铁人	满足招标要求、IRQC015	详见附件	2	片	40000	80000
合　　计							/	1180000

附件：技术参数详细描述

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数
1	新建笼式灯光球场	铁人	满足招标要求、IRQC001	笼式灯光篮球场 **一、基本要求** 1、新建笼式灯光球场包含金属围网、灯光照明系统、篮球架、硅 PU 地面等配套设施。 2、新建笼式灯光球场长 34 米，宽 19 米。 3、各部分主架构件为阻燃性能高的钢制件材料，器材的结构、功能和可预见的非正常使用，不存在潜在危险，各部分材料满足 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。 4、器材各部位铆钉、螺母等紧固件：所有紧固件具有防松、防盗、防锈功能。 5、器材安装:器材采用直埋式，地埋深度 400mm，器材安装稳固、可靠，所有钢性构件没有松动和地基晃动现象。 **二、产品技术要求** **（一）金属围网参数** 1、框架：围网立柱采用（Q235B 材质）Φ76mm，管壁厚度为 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，围网总高度 4000mm，围网框架采用（Q235B 材质）60×40×2.0mm 的优质 U 形方管，立柱间隔 3m，所有管材表面经过静电粉末喷塑处理。立柱埋入地下深度 400mm,地基尺寸 500mm×500mm。 2、围网门：围网配备 2 个高 2.0 米，宽 1.2 米的单开式框架门，门扇采用 60*40*1.8mm 的凹槽镀锌管焊制；中间为双面挡板，带不锈钢插销；带把手。围网包塑后直径 Φ4.3mm，包塑前钢丝直径 Φ3.0mm，网孔规格 50×50mm。 **（二）灯光照明系统** 1、灯具数量：新建灯光球场配备 6 组灯具 2、所有灯具参数要求： 2.1、每组灯具包含灯柱和灯源，灯柱规格为 100×100×3.0mm，采用预埋式，预埋深度 600mm，灯柱离地高度 6 米。灯柱为围网立柱的一部分，光源亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。 2.2、灯具采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，耐腐蚀，防尘防水达 IP65，耐腐蚀 WF2，可在高温潮湿等恶劣环境下长期使用，使用环境温度：-20°—+50°； 2.3、防护等级 **IP67**，功率因数：**0.9942**； 2.4、额定功率：200W，输出光通量：**27042lm**； 2.5、选用冷白色温，冷白色温：5000K—6000K； 2.6、具有防眩光设计，参考国标《TY/1002.1-2005》5.1 中业余训练和娱乐标准，照度达到 **1611x**，色温 **5707K**，显色指数 **84.4Ra**。 3、配电柜及线路： 3.1、电线（场内 RVV4 平方线配备 100 米，灯柱内 RVV2.5 平方线）； 3.2、配三相 100A 漏电开关及双极 15A 空气开关，分组控

				制，分两个回路，使用一半灯照明时，相隔灯亮； 3.3、带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配）； 3.4、所有电线均用 PVC 管穿套后地埋，地埋深度 10cm，通过灯柱内与顶端的灯具连接，PVC 管的连接处密封，PVC 套管及电线不裸露在外。 **（三）篮球架参数** 1.篮板选用 GB19272-2024 中规定的 1800mm×1050mm 的矩形 SMC 篮板，篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用加强筋，加强筋厚度 5mm。 2.篮板的质量满足 GB19272-2024 的要求；矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2024 中的要求。 3.篮球架立柱钢管 150×150×4.0mm，且满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷.稳定性试验要求； 4.主要承载横梁材料为钢管，尺寸 150×150×4.0mm。 5.篮圈：弹性篮圈，采用实心钢材制成，篮圈圈条直径 20mm，篮圈内径 450mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边.毛刺，且装置 8mm 的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 6.篮板支撑：篮架上.下拉杆采用Φ50×2.0mm 优质钢管冲压折弯成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 7.安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1825mm。箱体为平箱，高度 384mm。箱体厚度 2.0mm，箱体底部四角采用护钢地脚。尺寸 1000×2000mm. 8.所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70μm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2024 中的要求。 9.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 10.尺寸 4800×1800×3950mm 11.产品符合 GB19272-2024 国标要求。 （四）硅 PU 地面 1、地面材料采用硅 PU 材料，具有稳定的性能，中弹性、耐磨、耐候、防老化等特点。硅 PU 场地按个性化（个性化方案中标后双方共同协商）设计施工。球场面层平均厚度 8mm（硅 PU 弹性层 6mm、硅 PU 加强层 1.5-2.0mm、防滑面漆层 0.5mm）。篮球场面层采用单组份硅 PU 材料，厚度为 8mm。 **2、球场弹性材料、球场面漆材料符合 GB36246-2018 对非固体原料有害物质限量检验要求。** **3、球场面层成品符合 GB36246-2018 有害物质限量以及气味、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求。**
2	灯光球场(改建增加灯光)	华夏北斗星	200W、LK-200A	改建灯光球场（增加灯具） 1.改建的灯光球场只需在原球场的基础上加装 6 组灯具。 2.灯光照明参数要求与上文“笼式灯光球场”中的灯光照明系统参数要求相同。

3	笼式球场改建项目（增设无人值守设施）	铁人	满足招标要求、IRLSQ010	笼式球场无人值守闸机系统 1.根据现场定制旋转闸机可扫码智能门禁。 2.配备检票控制器,对接闸机使用 3.闸机出入门可安装在围网周边的任意一个区间，可任意选择内开和外开。智能门禁连接场地预约系统，实现远程开锁、扫码开锁、以及定时开锁的功能；支持小程序（预约/支付/开锁等功能），当网络不稳定时可用蓝牙进行开锁，并配以物理门锁，当智能门锁故障时可用物理锁匙开锁。防护等级 IP65。
4	篮球架	铁人	4533*1800*3950mm、IRLQJ1501X	1.篮板选用 GB19272-2024 中规定的 1800mm×1050mm 的矩形 SMC 篮板，篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用加强筋，加强筋厚度 5mm。 2.篮板的质量满足 GB19272-2024 的要求；矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2024 中的要求。 3.篮球架立柱钢管 150×150×4.0mm,且满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷.稳定性试验要求； 4.主要承载横梁材料为钢管，尺寸 150×150×4.0mm。 5.篮圈:弹性篮圈,采用实心钢材制成,篮圈圈条直径 20mm,篮圈内径 450mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边.毛刺，且装置 8mm 的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 6.篮板支撑：篮架上.下拉杆采用Φ50×2.0mm 优质钢管冲压折弯成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 7.安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度 1825mm。箱体为平箱，高度 384mm。箱体厚度 2.0mm，箱体底部四角采用护钢地脚。尺寸 1000×2000mm. 8.所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 70μm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2024 中的要求。 9.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 10.尺寸 4800×1800×3950mm 11.产品符合 GB19272-2024 国标要求。
5	乒乓球桌	铁人	2744*1542*912mm、IRPPQ007X	1.主要承载立柱尺寸Φ60×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸Φ30×2.0mm； 3.球台长度 2740mm，球台宽度 1525mm，球台高度 760mm。球台台面采用 SMC 材料； 4.采用彩虹腿设计结构，台腿使用Φ60×3mm 优质钢管，撑管采用 30×20mm×2.0mm 的优质方管，台腿外边距两端台边 200mm，任何撑档离地 300mm，保证使用者的运动安全； 5.尺寸 2744×1542×912mm 6.产品符合 GB19272-2024 国标要求。

6	新建笼式灯光匹克球场	铁人	满足招标要求、IRQC010	1.新建一片标准匹克球场，包含匹克球专用网架、丙烯酸地面、球场围网、灯光照明系统。 2.厚度 4mmEPA 弹性丙烯酸地面，颜色后续根据采购人要求定。 3.框架：围网立柱采用（Q235B 材质）Φ76mm，管壁厚度为 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，围网总高度 4000mm，围网框架采用（Q235B 材质）60×40×2.0mm 的优质 U 形方管，立柱间隔 3m，所有管材表面经过静电粉末喷塑处理。立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 500mm×500mm。 围网门：围网配备 2 个高 2.0 米，宽 1.2 米的单开式框架门，门扇采用 60*40*1.8mm 的凹槽镀锌管焊制；中间为双面挡板，带不锈钢插销；带把手。围网包塑后直径 φ4.3mm，包塑前钢丝直径 φ3.0mm，网孔规格 50×50mm。 4.灯光照明系统要求同上文“笼式灯光球场”中的灯光照明系统参数要求相同。
7	新建匹克球场	铁人	满足招标要求、IRQC015	新建两片匹克球场，只包含匹克球专用网架、丙烯酸地面。网架、丙烯酸地面要求同上文“笼式灯光匹克球场”要求一致。