政府采购合同

编号: JSZC-320509-DLZB-G2026-0004

甲方(采购人)：苏州市吴江区第四人民医院

联系人：戴剑虹　　联系电话：0512-63192201-8000

地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号

代建方(全称)：吴江市震泽镇投资发展有限公司

联系人：黄健　　联系电话：0512-6375103

乙方(供应商)：吴江金通力电器成套有限公司

联系人：寿雅丽　　联系电话：0512-63130605

单位地址：苏州市吴江区同里镇开发区屯浦南路　88 号

根据苏州鼎力招投标咨询服务有限公司采购编号 JSZC-320509-DLZB-G2026-0004号采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次苏州市吴江区第四人民医院扩建工程一电力设备采购项目事宜，签订本合同书。

一、合同内容：苏州市吴江区第四人民医院扩建工程一电力设备采购。

二、下列文件为本合同不可分割部分

(1)成交通知书；

(2)乙方的投标文件；

(3)招标文件及其附件；

(4)乙方所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

(5)合同附件。

三、价格与支付：

1、本合同总价款为(大写)：人民币陆佰捌拾万元整，　(小写)：¥6800000.00。所有费用包括完成该项目工作所需的安装、人工、机械、管理、维护、检测、与供电部门的协调费用、现场勘查费用(如有)、安全、人身意外伤亡、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款方式：合同签订备案后甲方支付合同价款的30%的货款(乙方需提供相同金额的银行保函)；全部货物到达现场，经代建、监理、招标代理和采购人验收合格后甲方付至合

同价款的50%；安装完毕通电验收合格后付至合同价款的80%；经审计后付至结算审定价的90%；余款10%待质保期满后付清。

四、质量、服务期限及安全要求：

1、质量：所提供的设备均满足招标文件要求，并确保提供的设备能正常使用，无质量问题。

2、交货期限：以上清单所有货物于2026年11月30号前完成安装交付建设方。每逾期一天，按合同价格的万分之四罚款。

3、质保期限：所有货物的质保期不低于 3年，自验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。免费质保期自全部货物最终验收合格并交付使用之日起计算。

4、安全要求：乙方应遵守安全生产的有关管理规定，在服务期内严格按照安全生产等有关规定进行服务，在服务过程中产生的任何安全事故均由乙方承担。其工作人员发生任何工伤、工亡、意外伤害、纠纷时，乙方应自行妥善处理，甲方不承担任何责任。

五、甲方、乙方权利和义务

1、甲方权利和义务：

(1)对服务质量进行监督、检查。

(2)按合同要求支付费用

2、乙方权利和义务：

(1)严格按照甲方要求进行服务，接受甲方现场人员的安排、指导和监督。

(2)对服务项目包干范围的服务、管理承担全部责任，严格履行合同条款。

(3)进场后，严格按照甲方要求进行服务。

六、违约责任

1、乙方的违约责任

(1)乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，保函中扣除并可提出索赔要求。

(2)乙方须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

(3)乙方应执行国家有关规定(如苏州市、苏州市吴江区最低工资标准和其他规定)，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

(4)乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

2、甲方违约责任

甲方按合同履约。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

九、合同的解除和转让

1、合同的解除

(1)有下列情形之一，合同一方可以解除合同

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同：

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

(2)有权解除合同的一方，应当书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

本合同权利和义务全部不得转让，甲方因行政管理职能依法转变的除外。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式二____解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行所在地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章(或合同章)后生效，多页合同需采购代理机构加盖骑缝章，合同在签订两个工作日内由甲方上传苏采云系统备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解

决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十二、未尽事宜

未尽事宜应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十三、附则

本合同一式五份，甲方执两份，乙方执两份，采购代理机构一份。

十四、履约验收方案详见附件1。

附件1：《验收方案》

附件2：《报价表》

甲方(签章)：

法人代表

或其授权代理人(签章)：

乙方(签章)：

法人代表

或其授权代理人(签章)

代建单位(签章)

法人代表

或其授权代理人(签章)：

日期 2026年 3月 16日

附件1：

验收方案

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

(1)所有设备在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

(2)所有设备、附(配)件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

(3)缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

(4)如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

(5)所有设备、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

(6)质量要求：合格，试运行一个月后要求能保证验收通过。

5、验收:

(1)乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

(2)根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

(3)在交货时必须原包装现场拆封验收，必要时甲方可委托第三方专业人士对标的物的

质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方外观验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果，检验费用由中标单位承担。

(4)甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

(5)验收期限在安装调试结束后10个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

(6)验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

(7)验收前乙方单位须向采购单位提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。

附件2：

开标一览表

招标编号 ：JSZC-320509-DLZB-G2026-0004
项目名称：苏州市吴江区第四人民医院扩建工程一电力设备采购

序号	项目名称	投标总价(元)	合同履行期限
1	苏州市吴江区第四人民医院扩建工程一电力设备采购	6800000.00	所有货物于2026年11月 30号前完成安装交付建设方；所有货物质保期为3年，自全部货物最终验收合格并交付使用之日起计算。
投标总报价		(大写)：人民币陆佰捌拾万元整 (小写): (￥6800000.00)	

注：报价金额全部采用人民币表示，精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

投标报价分析表

招标编号 ：JSZC-320509-DLZB-G2026-0004

项目名称：苏州市吴江区第四人民医院扩建工程一电力设备采购

序号	名称		生产厂家	单价(元)	单位	数量	小计(元)
一	电力设备						
1	高压成套配电柜	1、名称:进线总柜GP11 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	103937.00	台	1	103937.00
2	高压成套配电柜	1、名称:高压计量柜 GP12 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	41444.00	台	1	41444.00
3	高压成套配电柜	1、名称:母线 PT 柜GP13 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	41423.00	台	1	41423.00
4	高压成套配电柜	1、名称:1#高压出线柜GP14 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	89200.00	台	1	89200.00
5	高压成套配电柜	1、名称:3#高压出线柜GP15 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	89200.00	台	1	89200.00
6	高压成套配电柜	1、名称:进线总柜GP21 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	103937.00	台	1	103937.00
7	高压成套配电柜	1、名称：高压计量柜GP22 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	41444.00	台	1	41444.00
8	高压成套配电柜	1、名称:母线PT 柜GP23 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	41423.00	台	1	41423.00
9	高压成套配电柜	1、名称:2#高压出线柜GP24 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP) 3、规格:800＊1500＊2300	吴江金通力电器成套有限公司	89200.00	台	1	89200.00
10	高压成套配电柜	1、名称:4#高压出线柜GP25 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 NXAirS LP)	吴江金通力电器成套有限公司	89200.00	台	1	89200.00

		3、规格:800＊1500＊2300					
11	干式变压器	1、名称：干式变压器(含保护柜) 2、型号:SCB14-2000/10-NX2 10（+2*2.5%- 2*2.5%）/0.4/0.23kV, Ud=6% D. yn11 50Hz 3,容量(kV·A):2000 kVA 4、耐压35kV,IP40外壳 带风机,温控器，含铜排连接 5、具体见图纸	南京大全变压器有限公司	257590.00	台	2	515180.00
12	干式变压器	1、名称：干式变压器(含保护柜) 2、型号:SCB14-1600/10-NX2 10（+2*2.5%- 2*2.5%）/0.4/0.23kV, Ud=6% D. yn11 50Hz 3,容量(kV·A):1600 kVA 4、耐压35kV,IP40外壳 带风机,温控器，含铜排连接 5、具体见图纸	南京大全变压器有限公司	232336.00	台	2	464672.00
13	低压开关柜(屏)	1、名称:进线柜 1D1 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	168317.00	台	1	168317.00
14	低压开关柜(屏)	1、名称:联络柜1D2 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	160583.00	台	1	160583.00
15	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜1D3 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	70750.00	台	1	70750.00
16	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜1D4 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	69116.00	台	1	69116.00
17	低压开关柜(屏)	1、名称：有源滤波柜1D5 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	74425.00	台	1	74425.00
18	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜1D6 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	50419.00	台	1	50419.00
19	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜1D7 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	51068.00	台	1	51068.00
20	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜1D8 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	48534.00	台	1	48534.00
21	低压开关柜	1、名称:馈电柜1D9	吴江金通力	77029.00	台	1	77029.00

	(屏)	2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W＊2200H＊1000D	电器成套有限公司				
22	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜1D10 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	50871.00	台	1	50871.00
23	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜1D11 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	51047.00	台	1	51047.00
24	低压开关柜(屏)	1、名称:进线柜2D1 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	168317.00	台	1	168317.00
25	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜2D2 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	70750.00	台	1	70750.00
26	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜2D3 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	69116.00	台	1	69116.00
27	低压开关柜(屏)	1、名称：有源补偿柜2D4 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	74425.00	台	1	74425.00
28	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜2D5 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	49773.00	台	1	49773.00
29	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜2D6 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	51068.00	台	1	51068.00
30	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜2D7 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT)　　3、规格:800W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	75618.00	台	1	75618.00
31	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜2D8 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	74547.00	台	1	74547.00
32	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜2D9 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	49064.00	台	1	49064.00
33	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜2D10 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT)	吴江金通力电器成套有限公司	49883.00	台	1	49883.00

		3,规格:600W * 2200H * 1000D					
34	低压开关柜(屏)	1、名称:进线柜3D1 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W * 2200H * 1000D	吴江金通力电器成套有限公司	128618.00	台	1	128618.00
35	低压开关柜(屏)	1、名称:联络柜3D2 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	121212.00	台	1	121212.00
36	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜3D3 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	63862.00	台	1	63862.00
37	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜3D4(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 2,规格:1000W * 2200H * 1000D	吴江金通力电器成套有限公司	62228.00	台	1	62228.00
38	低压开关柜(屏)	1、名称：有源滤波柜3D5 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W * 2200H * 1000D	吴江金通力电器成套有限公司	56098.00	台	1	56098.00
39	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜3D6 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	47385.00	台	1	47385.00
40	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜3D7 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	46703.00	台	1	46703.00
41	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜3D8 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	46409.00	台	1	46409.00
42	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜3D9 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	75336.00	台	1	75336.00
43	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜3D10 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	47866.00	台	1	47866.00
44	低压开关柜(屏)	1、名称:进线柜4D1 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	128618.00	台	1	128618.00
45	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜4D2 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	63862.00	台	1	63862.00
46	低压开关柜(屏)	1、名称：无功补偿柜4D3 2、型号：具体型号见图纸(西门子	吴江金通力电器成套有	62228.00	台	1	62228.00

		授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:1000W*2200H*1000D	限公司				
47	低压开关柜(屏)	1、名称：有源滤波柜4D4 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	56098.00	台	1	56098.00
48	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜4D5 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	47904.00	台	1	47904.00
49	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜4D6 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	46703.00	台	1	46703.00
50	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜4D7 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	46409.00	台	1	46409.00
51	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜 4D8 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:800W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	76467.00	台	1	76467.00
52	低压开关柜(屏)	1、名称:馈电柜4D9 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W*2200H*1000D	吴江金通力电器成套有限公司	47506.00	台	1	47506.00
53	低压开关柜(屏)	1、名称:发电机进线柜 GAA10 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3、规格:1000＊2200＊1000	吴江金通力电器成套有限公司	111013.00	台	1	111013.00
54	低压开关柜(屏)	1、名称：发电机出线柜GAA11 2、具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	43813.00	台	1	43813.00
55	低压开关柜(屏)	1、名称：发电机出线柜GAA12 2、型号：具体型号见图纸(西门子授权柜 SIVACON 8PT) 3,规格:600W＊2200H＊1000D	吴江金通力电器成套有限公司	41830.00	台	1	41830.00
56	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、型号：具体型号见图纸	上海统部电器有限公司	15850.00	台	1	15850.00
57	带形母线	1、型号:TMY 2、规格:TMY-80*8 3、材质：铜质 4、主材费包含在配电设备中	吴江金通力电器成套有限公司	55.00	m	24	1320.00
58	带形母线	1、型号:TMY 2、规格:2/TMY-100*10 3、材质：铜质 4、主材费包含在配电设备中	吴江金通力电器成套有限公司	115.00	m	76	8740.00
59	带形母线	1、型号:TMY 2、规格:2/TMY-125*10	吴江金通力电器成套有	130.00	m	82.4	10712.00

		3、材质：铜质 4、主材费包含在配电设备中	限公司				
60	电力电缆	1、规格:YJV22-8.7/15kV-3*95	江苏上上电缆集团有限公司	366.00	m	52	19032.00
61	电力电缆	1、规格:YJV22-8.7/15kV-3*120	江苏上上电缆集团有限公司	445.00	m	30	13350.00
62	电力电缆头	1、名称：户外热缩式电力电缆终端头 2、规格:YJV22-8.7/15kV-3*95	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	1050.00	个	4	4200.00
63	电力电缆头	1,型号:YJV22-10KV-3*120mm2	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	1200.00	个	4	4800.00
64	电力电缆	1、规格:YJV22-8.7/15kV-3*240	江苏上上电缆集团有限公司	770.00	m	110	84700.00
65	电力电缆头	1、名称：户内热缩式电力电缆终端头 2、规格:YJV22-8.7/15kV-3*240	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	1500.00	个	4	6000.00
66	控制电缆	1、规格:KVV-750-7*2.5	江苏上上电缆集团有限公司	29.00	m	50	1450.00
67	电力电缆	1,规格:ZR-YJV-0.6/1kV-1*300	江苏上上电缆集团有限公司	318.00	m	200	63600.00
68	电力电缆头	1、规格：压铜接线端子 导线截面(300mm2)	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	140.00	个	16	2240.00
69	电力综合自动化系统	1、电力综合自动化系统 2、设备安装、线缆敷设、系统调试等 3、具体见设计图纸、中标单位进行图纸深化设计	深圳市中电电力技术股份有限公司	97292.50	系统	1	97292.50
70	低压封闭式插接母线槽	1、名称：密集型母线 2、型号：具体型号见图纸(Meisn Pro-I) 3、容量(A):4000A	镇江市美盛母线有限公司	11150.00	m	4.2	46830.00
71	低压封闭式插接母线槽	1、名称：密集型母线 2、型号：具体型号见图纸(Meisn Pro-I) 3、容量(A):3200A	镇江市美盛母线有限公司	8950.00	m	4.2	37590.00
72	始端箱	1、名称：始端箱 2、规格:3200A	镇江市美盛母线有限公司	16000.00	台	2	32000.00
73	始端箱	1、名称：始端箱 2、规格:4000A	镇江市美盛母线有限公司	20000.00	台	2	40000.00
74	基础槽钢	1、材质:Q235 2、规格:10#	吴江金通力电器成套有	60.00	m	200	12000.00

			限公司				
75	铁构件	1、材质:Q235,镀锌角钢	吴江金通力电器成套有限公司	30.00	kg	400	12000.00
76	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	吴江金通力电器成套有限公司	600.00	台	2	1200.00
77	电力电缆	1、规格:YJV-1kV-1*240	江苏上上电缆集团有限公司	273.00	m	55	15015.00
78	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 导线截面(240mm2)	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	96.00	个	8	768.00
79	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格:6*50	吴江金通力电器成套有限公司	33.00	m	350	11550.00
80	接地极	1、名称：镀锌角铁 2、规格:5*50*2500	吴江金通力电器成套有限公司	150.00	根	10	1500.00
81	桥架	1、规格:400＊200梯托盘式金属桥架(带盖)	苏州市江南电器桥架有限公司	285.00	m	36.5	10402.50
82	桥架	1、规格：钢制托盘式桥架(1000＊200mm)	苏州市江南电器桥架有限公司	730.00	m	45	32850.00
83	桥架	1、规格：钢制托盘式桥架(800＊200mm)	苏州市江南电器桥架有限公司	568.00	m	10	5680.00
84	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 电缆隧道	吴江金通力电器成套有限公司	100.00	处	4	400.00
85	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 保护管	吴江金通力电器成套有限公司	100.00	处	30	3000.00
86	电力变压器系统	1、名称：调试 2,容量(kV·A):2000kV·A	吴江金通力电器成套有限公司	5000.00	系统	4	20000.00
87	送配电装置系统	1、名称：10kV 以下交流供电	吴江金通力电器成套有限公司	3000.00	系统	4	12000.00
88	送配电装置系统	1、名称：1kV 以下交流供电	吴江金通力电器成套有限公司	100.00	系统	22	2200.00
89	自动投入装置	1、名称：自动投入装置调试 备用电机自投装置	吴江金通力电器成套有限公司	2500.00	系统	1	2500.00
90	避雷器	1、名称：避雷器调试 10kV 以下	吴江金通力电器成套有限公司	700.00	组	2	1400.00
91	电容器	1、名称：电容器调试	吴江金通力	700.00	组	4	2800.00

		2、电压等级(kV) :1	电器成套有限公司				
92	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级(kV) :1.0	吴江金通力电器成套有限公司	700.00	段	4	2800.00
93	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级(kV) :10KV	吴江金通力电器成套有限公司	700.00	段	2	1400.00
94	电缆试验	1、名称：泄露测试 2、电压等级(kV) :10KV	吴江金通力电器成套有限公司	700.00	次	6	4200.00
95	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	吴江金通力电器成套有限公司	700.00	系统	1	700.00
96	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号:GXL	吴江金通力电器成套有限公司	6500.00	台	1	6500.00
97	室内照明及插座等	1、详见图纸	吴江金通力电器成套有限公司	25000.00	项	1	25000.00
98	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格:YJV-0.6/1kV-4*16	江苏上上电缆集团有限公司	80.00	m	50	4000.00
99	除湿机		河南新飞制冷器具有限公司	4000.00	台	1	4000.00
100	模拟屏及安全用具	满足供电部门的要求	江阴欧瑞达电气有限公司(模拟屏)、河北金能电力科技股份有限公司(安全用具)	12000.00	项	1	12000.00
二	配电箱及电缆						
1	配电箱	1、名称 ：配电箱 2、型号、 规格 ：APCD1 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢制作安装(镀锌)	吴江金通力电器成套有限公司	22615.00	台	1	22615.00
2	配电箱	1、名称 ：配电箱 2、型号、规格 ：APCD2 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢制作安装(镀锌)	吴江金通力电器成套有限公司	24350.00	台	1	24350.00
3	配电箱	1、名称 ：配电箱 2、型号、 规格 ：APCD3，5 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢制作安装(镀锌)	吴江金通力电器成套有限公司	17281.00	台	2	34562.00
4	配电箱	1、名称 ：配电箱 2、型号、 规格 ：APCD4	吴江金通力电器成套有	12254.00	台	1	12254.00

		3、基础型钢形式、规格：10#槽钢制作安装(镀锌)	限公司				
5	配电箱	1、名称　：配电箱 2、型号、规格　：行政楼新设配电箱 3、安装方式：挂墙	吴江金通力电器成套有限公司	5400.00	台	1	5400.00
6	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4x120+1x70 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	560.00	m	113	63280.00
7	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4x150+1x95 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	712.00	m	145	103240.00
8	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4x70+1x35 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	338.00	m	160	54080.00
9	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4x35+1x16 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	167.00	m	200	33400.00
10	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4x70+1x35 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	338.00	m	170	57460.00
11	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	245.00	m	250	61250.00
12	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4X150+1X70 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	688.00	m	300	206400.00
13	电力电缆	1、名称：电力电缆 2,规格:YJV22-4X50+1X25 3、敷设方式、部位：电缆沟\穿管敷设	江苏上上电缆集团有限公司	245.00	m	300	73500.00
14	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格:1kV 以下截面　35mm2以下	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	16.00	个	2	32.00
15	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格:1kV 以下截面120mm2以下	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	318.00	个	16	5088.00
16	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格:1kV 以下截面240mm2以下	苏州市博尔冷热缩材料有限公司	444.00	个	4	1776.00

17	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格:BYJR-1x25	江苏上上电缆集团有限公司	39.00	m	35	1365.00
三	通道						
1	HA 直线电缆井	1、沟截面净空尺寸:A,B,H=1200mm,2300mm,1700mm 2、垫层材料种类、厚度：C10非泵送商品砼厚100 3、井底、井壁、井盖材料种类、厚度：C25非泵送商品砼厚250 4、盖板：采用热镀锌生态高强度电力盖板1400＊500＊100mm5块 5、含模板	吴江金通力电器成套有限公司	13000.00	座	6	78000.00
2	HB 转角电缆井	1、井截面净空尺寸:A,B,H=1200mm,2300mm,1700mm 2、垫层材料种类、厚度：C10非泵送商品砼厚100 3、井底、井壁、井盖材料种类、厚度：C25非泵送商品砼厚250 4、盖板：采用热镀锌生态高强度电力盖板 1400＊500＊100mm7块 5、含模板	吴江金通力电器成套有限公司	18000.00	座	8	144000.00
3	配管	1、名称：镀锌管 2、材质：镀锌钢管 3、规格:φ100mm 4、配置形式：土方开挖、回填、余土外运、混凝土包封、埋地敷设	吴江金通力电器成套有限公司	103.00	m	2500	257500.00
4	配管	1、名称:CPVC管 2、规格:φ100mm 3、配置形式：土方开挖、回填、余土外运、混凝土包封、埋地敷设	吴江金通力电器成套有限公司	93.00	m	480	44640.00
4	配管	1、名称：镀锌管 2、规格:φ200mm 3、配置形式：土方开挖、回填、余土外运、混凝土包封、埋地敷设	吴江金通力电器成套有限公司	344.00	m	102	35088.00
投标总报价大写：人民币陆佰捌拾万元整			**小写：** ¥6800000.00				