太平天国天王府遗址原状展览出新及配套服务项目（二次）政府采购合同

项目名称：太平天国天王府遗址原状展览出新及配套服务项目（二次）

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0393

甲　　方：江苏省政协办公厅

乙　　方：南京臻卓文化艺术有限公司

签订日期：2026年1月30日

太平天国天王府遗址原状展览出新及配套服务项目（二次）采购合同

甲方（采购人）：江苏省政协办公厅

乙方（中标方）：南京臻卓文化艺术有限公司

根据 太平天国天王府遗址原状展览出新及配套服务项目（二次） 采购文件和该文件的成交通知书及乙方响应文件，甲乙双方就此次 项目 及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、**项目编号**：JSZC-320000-JITC-G2025-0393。

二、**采购内容**：太平天国天王府遗址原状展览出新的设计、制作、安装，展品复制、专业灯光、多媒体系统、配套制作线上虚拟展厅等布展施工及整个项目的维保服务。

三、**合同总金额**：（大写）壹佰叁拾叁万肆仟陆佰陆拾柒元贰角整，（小写）1334667.2元。

四、**服务内容**：

组织实施太平天国天王府遗址原状展览出新的设计、制作、安装，展品复制、专业灯光、多媒体系统、配套制作线上虚拟展厅等布展施工及整个项目的维保服务。

五、**服务周期**：

自本合同生效之日起10天内完成设计，项目交付期为合同签订后60日历天内交付采购人正常使用。乙方不得因自身原因影响和拖延合同项目的进度；因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，总工期相应顺延。

六、**知识产权**：

1、因合同所约定之委托制作项目所产生的成果的著作权、版权、专利权、知识产权和使用权等所有权利归采购人所有。甲方利用乙方提交的成果所完成的新成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。如因乙方擅自许可他人使用该部分资料造成对甲方版权的侵害，乙方应承担连带赔偿责任。

2、乙方应保证，在其依本合同为甲方提供服务过程中或其为甲方提供的交付物、服务成果及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、调查费用、律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额等。因甲方提供素材原因或其他原因造成侵权的除外。

七、货款支付步骤和办法：

（1）合同签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为首付款，计人民币大写：肆拾万零肆佰元壹角陆分（小写：￥400400.16）；

（2）乙方完成施工，甲方验收通过后，向乙方支付合同总金额的 40%，计人民币大写：伍拾叁万叁仟捌佰陆拾陆元捌角捌分（小写：￥533866.88）；

（3）合同内容全部履行完毕，经项目审计后按照审定金额支付尾款。

八、双方的责任与义务：

甲方权利与义务：

1、向乙方提供方案优化所需的相关资料；

2、按时对乙方提交的内容提出优化修改意见，并签字确认，以便乙方及时制作；

3、派专人负责联络和协调工作；

4、在收到乙方项目验收书面申请后三个工作日内组织验收，并根据验收情况提出修改意见。

乙方权利与义务：

1、按照合同约定的时间完成各阶段工作并负责验收合格；

2、指定专人负责联络和协调工作；

3、相关工作完成后的一个工作日内向甲方提出验收申请，并根据甲方的修改意见进行修改，直至验收合格为止。

4、向甲方移交所有成果性文件及相关资料。

九、质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

十、违约责任：

1、在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因及相关证明材料提交甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交付时间以及是否收取逾期交付的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2、甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准向乙方支付违约金。

3、乙方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。乙方每逾期一日，应按合同总价的万分之五支付违约金，从合同价款中予以扣除，逾期超过20日的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已收费用并按合同总价30%支付违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，超出部分乙方仍应予以支付。

4、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需甲乙双方按照法律规定处理。

5、一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，除承担上述违约责任外，违约方还应赔偿由此给另一方造成的一切损失和费用，包括但不限于守约方为维护自身合法权益所产生的一切诉讼费用、调查费用、律师费用等。

6、采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震、疫情及其他法律、法规规定的事件。

十一、解决争议的方式：

1、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择第（2）种方式处理：

（1）向南京仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

本合同签署部分的联系地址作为双方仲裁或诉讼文书送达地址，如一方拒收

或无人签收视为相关法律文书已送达。

十二、其它事项：

1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

2、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

3、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十三、合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十四、合同备案：

合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

十五、合同生效：

本合同自甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）江苏省政协办公厅

地址：

法定（授权）代表人：

2026年1月30日

乙方（中标方）：（盖章）南京臻卓文化艺术有限公司

地址：南京市雨花台区雨花东路65号420

法定（授权）代表人：

2026年1月30日

乙方户名：南京臻卓文化艺术有限公司

乙方开户银行：中国工商银行南京市雨花支行

乙方帐号：4301013709100391991

附：报价清单

太平天国天王府遗址原状展览出新及配套服务项目（二次）分项报价表

序号	分项内容			单位	数量	单价（元/人民币）	合价（元/人民币）
	分部清单	分项明细	规格尺寸				
1	基础服务	前期服务	天花、墙面、灯具、线路规整等	项	1	27500	27500
2		运输服务	运送至指定堆放点、五小工程车运送至市政建筑垃圾场	项	1	25000	25000
3		现场成品保护	楼地面、墙面、柱面等成品保护	项	1	15000	15000
4		洪秀全与天朝宫殿历史文物陈列馆布展服务	定制布展墙面基础造型： 75 系列轻钢龙骨隔墙， 9mm 阻燃板、95 石膏板基层 墙面无机涂料	㎡	70	280	19600
5			墙面饰面-铝板饰面	㎡	15	380	5700
6			定制展厅顶面基础造型 1.吊筋固定，50 系列轻钢龙骨安装，9.5 厚双层石膏板固定，接缝除贴胶带，钉眼防锈处理； 2.墙面无机涂料	㎡	64	280	17920
7		天王机密室、荣光大殿、天王书房布展服务	局部楼地面、墙面等前期布展调整服务（含铲除原有墙皮，重新批腻子乳胶漆服务）	项	1	20000	20000
8		电气服务	电线排放 线路布置，桥架、ZC 电线、KBG 线管、面板、LED 灯带等服务（不含入户电缆服务） 含配电箱 2 套（总箱总开 80A 漏保 、总分箱总开 63A 漏保）； 桥架 1.名称:钢制防火桥架 2.规格:300*150mm 配管 1.名称:KBG 钢管 2.规格:DN20mm 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格：WDZ-YJV-4*16mm2+1、WDZ-YJV-4*5mm2+1 3.材质:铜芯 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2、:WDZ-BYJ-1.5mm2 4.材质:铜芯 插座	项	1	120000	120000

序号	分项内容			单位	数量	单价（元/人民币）	合价（元/人民币）
	分部清单	分项明细	规格尺寸				
			1.名称:单相二三孔插座 2.规格:86 型 10A 开关面板、LED 灯带				
9			专用射灯（含轨道）	套	15	420	6300
10	暖通服务	设备服务	多联机室内机（风管式带水泵） QL=7.1kW QR=8.0kW MDV-D71T3/BP3N1-D2F	台	2	5500	11000
11			多联机室内机（天花机） QL=7.1kW QR=8.0kW MDV-D71Q4/BP3N1-EF	台	2	5000	10000
12			美的 室外机 QL=14.0kW QR=16kW MDV-140W/DN1-FIT(E1)	台	2	12000	24000
13			含线管管道铜管、电源及基础、室外机、室内机、吊装等 铜管（含保温） 1.材质、压力等级 铜管 2.规格 φ6.53-38.1、2，焊接方法 焊接 氧乙炔焊,3，压力试验、吹扫设计要求 真空试验,4，含管道保温及含铜管配件，保温材料按设计要求 15.9*9.5 室内分歧管 1.名称；分歧器 2.型号规格；综合尺寸 3.其他 一付包含液管跟气管 冷凝水管 1.冷凝水管道 2.材质、规格 PVC 塑料排水管 DN25-DN50，3.连接形式 粘接 室内、室外机安装服务	项	1	30000	30000
14		空调系统调试服务	含氮气保压、抽真空、添加制冷剂、系统调试等	项	1	12000	12000
15	陈列布展服务	定制布展物料服务	定制宣绒布、立体图版、二维半艺术造型 、定制亚克力立体字 50-200mm、墙面装置造型架、定制展台制作服务等	项	1	150000	150000
16		通柜道具制作-定制两侧玻璃通柜（含定制加长空调出风口造型及展示空间加长）	定制玻璃通柜制作 6000*600*2600mm 板材 1.5mm 厚度 玻璃 6+6mm 夹胶玻璃 1、展柜结构:冷轧钢板，金属龙骨框架、经专业设备的切割、冲压折弯成型后，采用熔焊焊接等工艺。表面装饰涂层采用喷涂工艺。 2.展柜喷涂:喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，厚度为40-60um，表面无漏青、无桔皮、无皱褶、无划伤等现象，表面反光度<30 表面装饰涂层采用粉末漆喷涂工艺。	m	12	7080	84960

序号	分项内容			单位	数量	单价（元/人民币）	合价（元/人民币）
	分部清单	分项明细	规格尺寸				
			3.钢化玻璃超白钢化玻璃 5+5 夹胶玻璃 4 .开启方式、电动推出手动移门 5. 灯光 、洗墙灯加小射灯 或 灯箱 6.含人工运输安装服务费				
17		定制艺术沙盘模型制作	天王宫殿沙盘复原模型制作 1500*3000mm，含定制烤漆展台制作 9米【周长】	项	1	80000	80000
18		艺术创作模型制作	定制洪秀全坐像雕塑制作（含雕塑底座制作） 1300*800mm	项	1	30000	30000
19		定制设备服务	显示设备（led 显示屏 P1.86） 1、尺寸：3200*1800mm 2、像素间距:1.86mm；模组尺寸：320*160mm 3、像素构成：精选 1515 自主封装全彩灯珠； 4、成像原理：LED 主动发光； 6、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 7、刷新频率≥3840Hz； 8、扫描方式:1/43 扫描； 9、工作环境温度：-10℃至+40℃； 10、工作环境湿度：10%～80%。	㎡	5.76	6000	34560
			处理器 •具有 2 类视频输入接口，包括 4 路 HDMI 和 2 路 DVI； •最大输入分辨率 3840×2160@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载 260 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点； •支持视频源任意切换，缩放和裁剪； •支持画面偏移； •双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； •支持 HDCP 1.4；	台	1	5000	5000
			接收卡 1、最大带载 512x512，最多支持 24 组并行数据 2、无需转接板，单卡自带 HUB75 接口 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持 3D 功能 6、支持 Mapping 功能开启	台	1	3500	3500
			200W5V40A 厚款 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压	套	1	2600	2600

序号	分项内容			单位	数量	单价（元/人民币）	合价（元/人民币）
	分部清单	分项明细	规格尺寸				
			恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：≦150mVp-p 8、工作温度：-30+60℃ 9、储存温度：-40+80℃ 10、相对湿度：10～60% 11、散热方式：自然冷却 12、大气压力：80-106 帕斯卡 13、海拔高度：≧2000 米 14、负载调整率：±1%VO 15、开机输出延迟：≦3000ms				
			三芯护套线 6 类短网线成品、红黑 5V 直流电线、三芯 2.5 平方交流成品短线、长短 16 匹信号线	套	1	636	636
			钢结构支架 材料厚度 1.2-1.5MM。钢板经除油、酸洗、防锈磷化等前处理后表面静电喷图钢结构焊接；载荷：6.0KN/m²，框架：20*40*2 以上镀锌钢管框架，厚度不得大于 10 公分	㎡	5.76	650	3744
			功放 功率(8 欧）：2*250W 输入阻抗：20KOHM 总谐波失真：0.05% 频率响应：20HZ-20KHZ 信噪比：82DB 消耗功率：350W 输入灵敏度：0.25V	台	1	3500	3500
			音响 分频：2/驱动器：8″*1 1″*2/ 频率响应：45Hz-18kHz/ 输入阻抗：8Ohm/ 消耗功率：100W/ 最大声压：121dB	只	2	1500	3000
			主机 【处理器】：I7 12700kf 【主 板】：微星/技嘉 【内 存】：16G（8*2）DDR4 【硬 盘】：固态 240G 【机箱]： 工控机箱 【电源】：650W	台	1	9800	9800

序号	分项内容			单位	数量	单价（元/人民币）	合价（元/人民币）
	分部清单	分项明细	规格尺寸				
			【显 卡】:RTX2060-6G 显卡 HDMI/DP/DVI 【操作系统】： windows 10 专业版				
28		【数字内容】三维制作服务	定制三维数字沙盘内容制作服务 （三维数字沙盘建模，以展厅中的天朝宫殿沙盘为起点，鎏金光束破壁转场，将微缩模型生成为 1:1 比例的三维数字宫阙，开启沉浸式历史漫游。镜头沿中轴线推进，还原五龙桥、天朝门、金龙殿等建筑细节）	套	1	80000	80000
29		定制设备服务	定制 32 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080 可视角度 89/89/89/89 显示区域 698.4*393mm 屏幕比例 16:9 屏幕亮度 ≥350cd/m2 刷新频率 60HZ 触摸参数 触摸方案 电容 G+G 触摸点数 10 点有效触摸 触摸介质 手指或者电容触摸笔 触摸精度 ≦2mm 驱动方式 免驱 机身参数 可选颜色 白色（其他颜色可定制） 机身材质 金属镀锌板 表面处理 金属喷涂工艺 触摸表面 3mm 厚防爆钢化玻璃 包装材质 中性重力纸箱 机身尺寸 1350*1070*600mm 操作系统 Windows 系统版本 Windows7 可免费升级为 Windows10 主控芯片 Intel i5 运行内存 8 GB 存储内存 128 GB 主板端口 DC*1 USB*4 RJ45*1 音频口*2 HDMI*1 VGA*1	套	1	4800	4800
30		【互动程序】内容制作服务	1、素材收集；2、方案策划；3、UI 界面设计；4、交互逻辑设计；5、程序交互动效设计；6、程序开发。	套	1	30000	30000
31		定制设备服务	55 寸广告机 面板尺寸 55 英寸 分 辨 率 1920*1080 显示面积 1209*680mm（H×V） 显示比例 16:9 背光类型 E-LDE	套	2	5500	11000

序号	分项内容			单位	数量	单价（元/人民币）	合价（元/人民币）
	分部清单	分项明细	规格尺寸				
			屏幕亮度 ≥350cd/m2（典型值） 刷新频率 60HZ 表面处理 雾面（Haze1%） 支持颜色 16.7M(8-bit) 操作系统 :安卓系统 运行内存：2GB 存储：8GB				
32			定制金属烤漆支架				
33		【数字内容】影片制作服务	＜2Min,含（天朝宫殿、天王机密室、天王书房）素材收集，脚本制作，剪辑及特效场景制作等	项	1	100000	100000
34		集成调试服务	硬件运输安装、软件嵌入及调试	项	1	30000	30000
35		弱电部分	含线路布置，桥架、6 类网络线、面板，无线 AP+8 口 POE 交换机等服务 配管 1. 名称:KBG 钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	项	1	30000	30000
36		线上虚拟展厅搭建及服务器租赁 3 年		套	1	50000	50000
37	其他费用	配套设施服务		项	1	3000	3000
38	设计服务费	视觉创意，空间整体规划、平面布局，展项设计，3D 建模，画面渲染，功能分区、版面平面深化设计、施工图纸绘制等		㎡	550	300	165000
							1259120
39	直接费用						1259120
40	含税价（增值税专用发票 6%）						1334667.2
	备注：以上清单包含图纸所有工作内容，如有图纸清单漏项，视为含在其他单项中，结算不增加金额						
合计	总价：大写：人民币 壹佰叁拾叁万肆仟陆佰陆拾柒元贰角整						
	小写：人民币 1334667.20 元						