

姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美  
乡村市级项目 工程

## 招标控制价

招标控制价（小写）： 1274455.83

（大写）： 壹佰贰拾柒万肆仟肆佰伍拾伍元捌角叁分

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年11月22日 复核时间： 2025年11月22日







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目—基础建设

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
<b>道路拆建工程</b>					<b>1</b>	<b>475270.09</b>	<b>475270.09</b>	<b>0.00</b>
1	041001001001	拆除路面	1. 原有破损混凝土路面破碎、装车 2. 厚度10cm	m2	933.33	2.87	2678.66	0.00
2	041001001002	拆除路面	1. 原有破损混凝土路面破碎、装车 2. 厚度12cm	m2	933.33	3.43	3201.32	0.00
3	041001001003	拆除路面	1. 原有破损混凝土路面破碎、装车 2. 厚度20cm	m2	933.33	5.71	5329.31	0.00
4	041001003001	拆除基层	1. 原有破损混凝土路面基础挖除、装车 2. 厚度10cm	m2	2800	1.56	4368.00	0.00
5	040103002001	余方弃置	拆除的建筑垃圾外运、运距投标人综合考虑，结算单价不调整	m3	672	23.15	15556.80	0.00
6	040202002001	石灰稳定土	1. 拖拉机原槽拌合石灰土基层含灰量5%厚20cm 2. 集中消解石灰	m2	2800	16.80	47040.00	0.00
7	040202011001	碎石	人机配合铺装碎石底层厚10cm	m2	2800	34.15	95620.00	0.00
8	040203007001	水泥混凝土	1. C30预拌砼（含模板、草袋养生、切伸缩缝） 2. 厚度15cm 3. 路面刻痕	m2	2800	107.67	301476.00	0.00
<b>沟塘整治工程</b>					<b>1</b>	<b>57994.28</b>	<b>57994.28</b>	<b>0.00</b>
9	050101007001	清除地被植物	沟塘范围内刷坡（包含除景观树以外的杂草、堆积藤蔓农作物等）	m2	1850	1.13	2090.50	0.00
10	050101005001	砍挖芦苇(或其他水生植物)及根	沟塘内水花生、芦苇等清理	m3	200	7.54	1508.00	0.00
11	040103002002	余方弃置	渣土外运、运距投标人综合考虑，结算单价不调整	m3	477.5	12.41	5925.78	0.00
12	050102012001	铺种草皮	1. 铺种百慕大与黑麦草混播草坪 2. 成活率养护1年	m2	1850	26.20	48470.00	0.00
<b>南山公园排水改造</b>					<b>1</b>	<b>113628.32</b>	<b>113628.32</b>	<b>0.00</b>
本页小计							533264.37	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目—基础建设

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 人工沟槽土方开挖、回填夯实 2. 素土夯实 3. 100厚碎石垫层 4. 100厚C20混凝土垫层（含模板） 5. M7.5水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖水沟 6. 10厚1:3水泥砂浆水沟内侧（含底板）抹灰 7. L100*50*2厚不锈钢角钢预埋件（含镀锌圆钢插脚） 8. 120厚C25混凝土压顶（含模板） 9. 300*400*40厚钢纤维盖板 10. 50厚Φ20-30黑色抛光鹅卵石散置	m	178	522.28	92965.84	0.00
14	041001002001	拆除人行道	1. 原有园路切缝、人工拆除（铺装层、粘贴层、基层）、垃圾倒运	m <sup>2</sup>	35.6	89.32	3179.79	0.00
15	040103002003	余方弃置	拆除的建筑垃圾外运、运距投标人综合考虑，结算单价不调整	m <sup>3</sup>	5.34	22.98	122.71	0.00
16	050201001001	园路	排水沟旁边园路恢复 1. 素土夯实（夯实系数>94%） 2. 150厚碎石垫层 3. 100厚C20透水混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆铺设50厚100×100灰白色小料石	m <sup>2</sup>	35.6	487.64	17359.98	0.00
<b>挡土墙施工</b>					<b>1</b>	<b>114874.14</b>	<b>114874.14</b>	<b>0.00</b>
17	040101001001	挖一般土方	人机配合挖一二类土方	m <sup>3</sup>	200	9.99	1998.00	0.00
18	040305001001	垫层	100厚C20混凝土垫层（含模板）	m <sup>3</sup>	2	700.97	1401.94	0.00
19	040305004001	砖砌体	M7.5水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖挡土墙	m <sup>3</sup>	46	623.32	28672.72	0.00
20	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	C25混凝土圈梁（含模板）	m <sup>3</sup>	18.15	1537.65	27908.35	0.00
21	040303024001	混凝土其他构件	C25混凝土柱（含模板）	m <sup>3</sup>	4.2	1940.34	8149.43	0.00
22	040901001001	现浇构件钢筋	现浇砼 钢筋制作，安装Φ<10	t	1.352	5633.19	7616.07	0.00
23	040901001002	现浇构件钢筋	现浇砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	1.682	4482.54	7539.63	0.00
24	040103001002	回填方	1. 购土人工分层（不大于20cm）填筑	m <sup>3</sup>	848	37.25	31588.00	0.00
本页小计							228502.46	0.00

未来软件编制

表-08



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目—基础建设

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	14083.70			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	11671.57			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星 0.4%/ 2星 0.44% /3星 0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	2412.13			
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05 ~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1~ 0.3%

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目—基础建设

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	12838.73			1.1~2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构 0.6%/ 市优 0.8%/ 省优 1.1%/ 国优 1.3%

未来软件编制









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<b>图纸节点2</b>		1	94100.26	94100.26	0.00
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：平均1.4m 3. 机械挖方，人工修方	m3	27.55	9.27	255.39	0.00
2	040501001001	混凝土管	1. 承插式C30预制钢筋砼II级管铺设Φ400mm（含胶圈接口、接头抹带） 2. 承插口砼管道C25预拌砼基础120°（含模板）	m	16	288.71	4619.36	0.00
3	040303002001	混凝土基础	1. (C30非泵送预拌砼)基础 2. 混凝土基础模板	m3	0.72	620.95	447.08	0.00
4	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. (C30非泵送预拌砼)挡墙 2. 挡墙模板	m3	3.78	708.12	2676.69	0.00
5	040103001001	回填方	1. 夯填土方 2. 购土	m3	249.6	31.21	7790.02	0.00
6	050201001001	园路	1. 素土夯实，夯实度≥93% 2. 100厚碎石垫层，灌M2.5水泥砂浆	m2	9	52.66	473.94	0.00
7	050201002001	石汀步	1. 40厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 反面批浆4-5mm纯水泥 3. Φ1000*100厚文化石磨盘 4. 具体样式详见图纸	m2	6.28	2022.86	12703.56	0.00
8	050307019001	其他景观小摆设	室外雕塑小品A 1. 成品玻璃钢梅花鹿组合，规格公鹿62*27*82cm+母鹿62*27*71cm（含基础土方开挖、浇筑混凝土基础、预埋件、回填等） 2. 具体样式详见图纸	组	1	2500.00	2500.00	0.00
9	050305005001	双人漫步机	1. 成品双人太空漫步机地埋式（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：1.8*0.45*1.55m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1200.00	1200.00	0.00
10	050305005002	单人平步机	1. 成品单人平步机（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：1.0*0.5*1.35m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
11	050305005003	成品肩关节活动器	1. 成品肩关节活动器（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：1.05*1.05*1.56m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
本页小计							34666.04	0.00

未来软件编制

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050305005004	上肢牵引器（限位）	1. 成品上肢牵引器（限位）埋式（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：0.6*0.8*3.05m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
13	050305005005	双人坐蹬器（限位）	1. 成品双人坐蹬器（限位）埋式（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：0.45*1.55*1.7m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
14	050102012001	铺种草皮	1. 铺种百慕大与黑麦草混播草坪 2. 成活率养护1年	m <sup>2</sup>	312	25.82	8055.84	0.00
15	030412007001	一般路灯	1. 2.5米高LED太阳能路灯安装 2. 灯杆样式由业主确认，光源40W，电池板70W，锂电池60AH，含基础等所有费用 3. 具体要求详见图纸	套	4	1704.61	6818.44	0.00
16	040101003001	挖基坑土方	六角亭 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：平均1.3m 3. 机械挖方，人工修方	m <sup>3</sup>	19.97	9.50	189.72	0.00
17	040103001002	回填方	槽，坑填土夯实	m <sup>3</sup>	18.22	16.71	304.46	0.00
18	040303001001	混凝土垫层	1. (C20非泵送预拌砼)垫层 2. 砼基础垫层木模板	m <sup>3</sup>	0.6	731.46	438.88	0.00
19	040303002002	混凝土基础	六角亭基础 1. (C30非泵送预拌砼)基础 2. 混凝土基础模板	m <sup>3</sup>	1.15	788.48	906.75	0.00
20	040901001001	现浇构件钢筋	现浇砼 钢筋制作，安装Φ10	t	0.039	5502.72	214.61	0.00
21	040901001002	现浇构件钢筋	现浇砼 钢筋制作，安装Φ12	t	0.007	4476.26	31.33	0.00
22	010702001001	木柱	1. 防腐木立柱 2. 具体要求详见图纸	m <sup>3</sup>	0.6	6687.33	4012.40	0.00
23	020502002001	矩形梁	1. 防腐木梁 2. 具体要求详见图纸	m <sup>3</sup>	0.51	8457.24	4313.19	0.00
24	020502002002	角梁	1. 防腐木梁 2. 具体要求详见图纸	m <sup>3</sup>	0.24	8457.24	2029.74	0.00
25	020505004001	圆形椽	1. 防腐木椽子 2. 具体要求详见图纸	m <sup>3</sup>	0.3	6675.64	2002.69	0.00
26	020602014001	宝顶	1. Φ250防腐木灯芯木宝顶 2. 具体要求详见图纸	座	1	1245.71	1245.71	0.00
本页小计							32563.76	0.00

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	020508019001	封檐板	1. 防腐木封檐板 2. 具体要求详见图纸	m	13.8	42.11	581.12	0.00
28	050303009001	木(防腐木)屋面	1. 宽200厚15杉板榫接 2. 3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 宽200厚15杉板榫接30	m <sup>2</sup>	17.6	218.53	3846.13	0.00
29	020906014001	其他木材面油漆	所有木料刷防腐防蚁处理, 露面二度清漆	m <sup>2</sup>	162.6	22.39	3640.61	0.00
30	020510003001	吴王靠	1. 六角亭吴王靠座椅(含靠背大样中所有内容) 2. 具体要求详见图纸	m	9	1324.19	11917.71	0.00
31	050201001002	园路	1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 100后C15混凝土垫层 4. 水泥浆结合层一道 5. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 6. 撒1-2厚干水泥并洒清水适量 7. 30厚600*300青石板 8. 具体要求详见图纸	m <sup>2</sup>	14.31	405.70	5805.57	0.00
32	050201002002	踏(蹬)道	1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 100后C15混凝土垫层 4. 水泥浆结合层一道 5. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 6. 撒1-2厚干水泥并洒清水适量 7. 30厚600*300青石板 8. 具体要求详见图纸	m <sup>2</sup>	1.26	856.60	1079.32	0.00
<b>图纸节点4</b>					<b>1</b>	<b>180772.84</b>	<b>180772.84</b>	<b>0.00</b>
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：平均1.4m 3. 机械挖方，人工修方	m <sup>3</sup>	178.88	9.27	1658.22	0.00
34	041001006001	拆除管道	拆除原有暗渠及基础	m	40	31.90	1276.00	0.00
35	040103002001	余方弃置	拆除的建筑垃圾外运、运距投标人综合考虑，结算单价不调整	m <sup>3</sup>	11.3	17.82	201.37	0.00
36	040501001002	混凝土管	1. 承插式C30预制钢筋砼II级管铺设Φ400mm(含胶圈接口、接头抹带) 2. 承插口砼管道C25预拌砼基础120°(含模板)	m	40	289.28	11571.20	0.00
37	040303002003	混凝土基础	1. (C30非泵送预拌砼)基础 2. 混凝土基础模板	m <sup>3</sup>	0.72	620.95	447.08	0.00
本页小计							42024.33	0.00

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. (C30非泵送预拌砼)挡墙 2. 挡墙模板	m3	3.78	708.12	2676.69	0.00
39	040501004001	塑料管	1. SN8 HDPE双壁波纹管铺设DN400(胶圈接口) 2. 10cm厚砂垫层	m	110	234.93	25842.30	0.00
40	040501004002	塑料管	PVC管道铺设Φ200mm(胶水粘接)	m	20	82.20	1644.00	0.00
41	040504001001	砌筑井	1. 10cm厚C20混凝土基础(含模板) 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU15混凝土实心砖矩形井, 井深1.2米, 240墙 3. 砖墙井内、外墙抹20厚水泥砂浆 4. 检查井600*600混凝土井盖、座安装	座	1	1143.60	1143.60	0.00
42	040103001003	回填方	1. 夯填土方 2. 购土	m3	342	31.21	10673.82	0.00
43	050201001003	园路	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 100厚碎石垫层, 灌M2.5水泥砂浆	m2	17	52.66	895.22	0.00
44	050201002003	石汀步	1. 40厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 反面批浆4-5mm纯水泥 3. Φ1000*100厚文化石磨盘 4. 具体样式详见图纸	m2	12.56	2022.86	25407.12	0.00
45	050201001004	园路	1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 150厚级配碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 30厚青石板, 规格200*150-350*400, 外轮廓为自由多边形, 块材拼接缝约30, 缝内植草	m2	7.07	483.44	3417.92	0.00
46	050305006001	石桌石凳	1. 90cm*65cm高石桌(桌板厚5cm)、28cm*35cm高石凳组合安装 2. 具体要求详见图纸	组	1	3950.98	3950.98	0.00
47	050307019002	其他景观小摆设	1. 室外向爱出发+木质车组合安装(含基础土方开挖、浇筑混凝土基础、预埋件、回填等) 2. 具体样式详见图纸	组	1	4800.00	4800.00	0.00
本页小计							80451.65	0.00

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 成品防腐木小围栏安装，安装高度30-35cm，板厚8mm（含立杆基础土方开挖、浇筑混凝土基础、回填等） 2. 具体样式详见图纸	m	40	95.00	3800.00	0.00
49	050305005006	双人漫步机	1. 成品双人太空漫步机地埋式（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：1.8*0.45*1.55m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1200.00	1200.00	0.00
50	050305005007	单人平步机	1. 成品单人平步机（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：1.0*0.5*1.35m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
51	050305005008	成品肩关节活动器	1. 成品肩关节活动器（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：1.05*1.05*1.56m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
52	050305005009	上肢牵引器（限位）	1. 成品上肢牵引器（限位）地埋式（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：0.6*0.8*3.05m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
53	050305005010	双人坐蹬器（限位）	1. 成品双人坐蹬器（限位）地埋式（含人工开挖、混凝土基础及安装费） 2. 规格：0.45*1.55*1.7m 2. 具体式样由甲方确定	个	1	1000.00	1000.00	0.00
54	050102012002	铺种草皮	1. 铺种百慕大与黑麦草混播草坪 2. 成活率养护1年	m <sup>2</sup>	240	25.82	6196.80	0.00
55	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 2. 原结构表面清洗	m <sup>2</sup>	40	17.34	693.60	0.00
56	040103002002	余方弃置	拆除的建筑垃圾外运、运距投标人综合考虑，结算单价不调整	m <sup>3</sup>	0.8	17.82	14.26	0.00
57	011201001001	墙面一般抹灰	1. 12厚1：3水泥砂浆打底 2. 6厚1：2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面	m <sup>2</sup>	40	32.16	1286.40	0.00
58	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1. 基层处理、彩绘 2. 具体要求详见图纸	m <sup>2</sup>	40	224.67	8986.80	0.00
本页小计							26177.86	0.00

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
59	030412007002	一般路灯	1. 2.5米高LED太阳能路灯安装 2. 灯杆样式由业主确认,光源40W, 电池板70W, 锂电池60AH, 含基础等所有费用 3. 具体要求详见图纸	套	3	1704.61	5113.83	0.00	
60	040103001004	回填方	农家乐改造 1. 夯填土方 2. 购土	m3	20	31.21	624.20	0.00	
61	040203007001	水泥混凝土	农家乐改造 1. C30预拌砼(含模板、草袋养生、切伸缩缝) 2. 厚度15cm 3. 路面刻痕	m2	230	106.57	24511.10	0.00	
62	011406001001	抹灰面油漆	农家乐改造 1. 基层清理、刷封闭底漆、批腻子二遍、打磨、涂刷外墙弹性涂料二遍	m2	280	27.40	7672.00	0.00	
63	030412004001	装饰灯	农家乐改造 1. LED彩色灯带安装	m	400	23.70	9480.00	0.00	
64	011601001001	砖砌体拆除	原有旱厕拆除、装车	m3	10	21.87	218.70	0.00	
65	040103002003	余方弃置	拆除的建筑垃圾外运、运距投标人综合考虑, 结算单价不调整	m3	10	17.82	178.20	0.00	
66	010101004001	挖基坑土方	人工挖基坑一类干土, 挖土深度1.45m	m3	15	30.14	452.10	0.00	
67	010103001001	回填方	基(槽)坑夯填回填土	m3	15	39.29	589.35	0.00	
68	010404001001	垫层	基础垫层碎砖干铺	m3	0.9	165.71	149.14	0.00	
69	010501001001	垫层	1. 化粪池、厕所基础垫层 2. C20预拌混凝土(含模板)	m3	0.91	735.52	669.32	0.00	
70	010401001001	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU15水泥砖化粪池、厕所基础	m3	2.01	590.26	1186.42	0.00	
71	010401003001	实心砖墙	M5混合砂浆砌筑MU15水泥砖厕所外墙	m3	6.86	577.19	3959.52	0.00	
72	010505002001	无梁板	1. 120厚厕所屋面板 2. C30预拌混凝土(含模板)	m3	0.72	788.67	567.84	0.00	
73	010512001001	平板	1. 化粪池预制盖板制作、安装 2. C20预拌混凝土(含模板)	m3	0.12	767.42	92.09	0.00	
74	010515002001	预制构件钢筋	现场预制砼构件钢筋Φ6	t	0.05	5090.12	254.51	0.00	
75	010515001001	现浇构件钢筋	现浇砼构件钢筋Φ10	t	0.1	4701.85	470.19	0.00	
76	011108004001	水泥砂浆零星项目	化粪池底板、池内壁抹20厚1:2防水砂浆	m2	11.56	28.37	327.96	0.00	
本页小计								56516.47	0.00

未来软件编制

表-08



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工		100	3340.57			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	2760.80			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时“费率”置0;
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	579.77			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.3%
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.2%
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.55	1518.44			0.3~0.8%
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰区大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村市级项目一节点打造

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	110.43			0.04%
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.02~0.04%
合 计					4969.44			



