西湖街道农村公路安保设施养护及应急保障采购项目

合

同

书

采购人：	常州市武进区西湖街道办事处
供应商：	江苏宝路建设工程有限公司

二〇二六年三月

西湖街道农村公路安保设施养护及应急保障采购项目
采购合同

采购人：常州市武进区西湖街道办事处（以下简称甲方）

中标人：江苏宝路建设工程有限公司（以下简称乙方）

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常州明镜工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：西湖街道农村公路安保设施养护及应急保障采购项目（JSZC-320412-CZMJ-G2026-0002）

2、采购内容：本项目采购内容包括但不限于西湖街道农村公路路线范围突发事件和恶劣天气的应急抢修及安保设施的日常保障养护等。

3、服务范围：包括但不限于西湖街道农村公路路线范围突发事件和恶劣天气的应急抢修及安保设施的日常保障养护等。

4、服务期限：2026年4月1日至2029年3月31日。合同一年一签。本次签订的服务期限为2026年4月1日至2027年3月31日。

5、其他：/。

第二条　合同总价款

本项目预算金额为390万元（即130万元/年）。

本合同中标优惠率为 5 %（小写），百分之五（大写）。

1、结算单价：本项目结算为固定单价。结算审计时，以招标文件中提供的工程量清单中的全费用综合单价（详见下表）×中标折扣率（即：1-中标优惠率）为最终结算单价。

序号	项目名称	单位	全费用综合单价
1	实线【热熔】	㎡	40.8
2	虚线【热熔】	㎡	44.2
3	实线【冷喷】	㎡	28.05
4	停止线、网格线、导流线、横道线【热熔】	㎡	81.6
5	震荡线【热熔】	㎡	132.6
6	直行箭头【6M、热熔】	个	163.2
7	转弯箭头【6M、热熔】	个	163.2
8	直行转弯箭头【6M、热熔】	个	183.6
9	掉头箭头【6M、热熔】	个	161.5
10	直行掉头箭头【6M、热熔】	个	187
11	双向转弯箭头【6M、热熔】	个	164.05
12	菱形预告标示【1*2.5M、热熔】	个	122.4
13	倒三角让行标记【1.2*3M、热熔】	个	127.5
14	礼让行人【字高 1M、热熔】	组	374

15	非机动车图案【热熔】	个	97.75
16	非机动车图案【冷喷】	个	35.7
17	停车位（不含箭头）	个	78.2
18	停车位内箭头【热熔】	个	12
19	停车位内箭头【冷喷】	个	9
20	清除标线	㎡	56.1
21	Gr-A-4E 两波防撞钢护栏【护栏板 310*85*4*4320、立柱Φ114*4.5*1950】	m	250.75
22	Gr-A-4E 两波防撞钢护栏【护栏板 310*85*4*4320、立柱Φ140*4.5*2150】	m	306
23	Gr-A-2E 两波加强型防撞钢护栏【护栏板 310*85*4*4320、立柱Φ140*4.5*2150】	m	391
24	Gr-SBm-2E 三波加强型防撞钢护栏【三波加强型护栏板 506*85*4*4320、立柱Φ140*4.5*2500】	m	578
25	Gr-SBm-2E 三波加强型防撞钢护栏【三波加强型护栏板 506*85*4*4320、立柱 130*130*6*2540】	m	671.5
26	二波护栏板【护栏板 310*85*4*4320】	m	204
27	三波护栏板【护栏板 506*85*4*4320】	m	297.5
28	两波护栏防阻块	套	79.9
29	三波护栏防阻块	套	93.5
30	钢立柱【立柱Φ114*4.5*1950】	根	212.5
31	钢立柱【立柱Φ140*4.5*2150】	根	272
32	钢立柱【立柱Φ140*4.5*2500】	根	306
33	钢立柱【立柱 130*130*6*2540】	根	612
34	两波防撞护栏包头【R160】	个	272
35	三波防撞护栏包头【R160】	个	365.5
36	两波防撞护栏包头【R1000】	个	807.5
37	城市护栏（机非分隔）【镀锌管立柱 80*80*1.2*750 白色镀锌钢静电喷涂，竖杆 50*30*0.9*450 白色镀锌钢静电喷涂表面贴蓝色反光膜，上横杆 55*40*1.0*3000 白色镀锌钢静电喷涂，下横杆 55*30*1.0 白色镀锌钢静电喷涂，橡胶小底座 330*250*130】	m	163.2
38	城市护栏（中分带）【镀锌管立柱 80*80*1.2*1000 白色镀锌钢静电喷涂，竖杆 50*30*0.9*650 白色镀锌钢静电喷涂表面贴蓝色反光膜，上横杆 55*40*1.0*3000 白色镀锌钢静电喷涂，下横杆 55*30*1.0 白色镀锌钢静电喷涂，橡胶小底座 330*250*130】	m	188.7
39	城市护栏（人非分隔）【镀锌管立柱 40*80*1.5*1270 墨绿色镀锌钢静电喷涂，竖杆 50*25*1.0 墨绿色镀锌钢静电喷涂，中下横杆Φ32*1.2*2500 墨绿色镀锌钢静电喷涂，上横杆Φ60*1.5 墨绿色镀锌钢静电喷涂，底部采用预埋式固定】	m	265.2
40	城市护栏（人非分隔）【总高度 850，片高 450，外框 60*40*1.0，竖杆 25*25*1.0（18 档），立柱 100*100*1.5，莲花柱帽，广玉兰花片，水泥底座 400*300*170，一片一柱 3.1 米长，立柱中间贴一圈黄色凌镜反光膜】	m	350
41	更换城市护栏立柱【镀锌管立柱 80*80*1.2*750 白色镀锌钢静电喷涂】	根	115
42	更换城市护栏立柱【镀锌管立柱 80*80*1.2*1000 白色镀锌钢静电喷涂】	根	150
43	更换城市护栏立柱底座【橡胶小底座 330*250*130】	个	50
44	双面轮廓标（梯形）	只	11.05

45	双面轮廓标（矩形）	只	20.4
46	水泥隔离墩【C25 砼隔离墩制作、安装，长 200cm*高 85cm 钢筋砼，含预制、运输、安装到位】	m	637.5
47	水泥隔离墩【C25 砼隔离墩制作、安装，长 50cm*高 50cm 钢筋砼，含预制、运输、安装到位】	个	115
48	钢管【Φ76*3 钢管制作、安装】	m	44.2
49	钢管【Φ42*2 钢管制作、安装】	m	18
50	隔离栅【立柱 2297*3mm，网片（Φ4mm 钢丝）（1445+352）*2957】	㎡	144.5
51	隔离栅【H=1800mm，Φ4mm 钢丝】	㎡	110
52	防落网【立柱Φ1800*3mm，网片（Φ4mm 钢丝）1500*2000】	㎡	161.5
53	停车让行标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面八角 800*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1173
54	减速让行标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面三角形 900*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1122
55	人行横道标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3250*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面 1000*1000*2.0*2 块，含砼基础 500*500*800】	套	2125
56	人行横道标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面 1000*1000*2.0*2 块，含砼基础 500*500*800】	套	1750
57	右侧通行标志【立柱 114*4.5*3000*1 根；版面 600*1200*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800，含砼基础 500*500*800】	套	1343
58	单柱式右侧通行标志【立柱 114*4.5*3000*1 根；版面 600*1200*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1400
59	双柱式线形诱导标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*2 根；材料、运输、安装，钢板，版面 800*2500*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800*2】	套	2180
60	机非分离标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3500*1 根；版面Φ800*2.0*2 块，含砼基础 500*500*800】	套	1402.5
61	警告标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；版面三角形 1100*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1050
62	警告标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；版面 800*1000*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	850
63	警告标志【立柱焊接钢管Φ76*3*3300*1 根；版面 800*1200*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	850
64	限宽警告标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；版面 900*1500*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1250
65	限宽警告标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；版面 600*1200*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	950
66	警告标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3500*1 根；版面 1000*2000*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1600
67	禁令标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3200*1 根；版面Φ800*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1232.5
68	限载标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3000*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面Φ800*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	810
69	限载标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3500*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面Φ800*2 块，含砼基础 500*500*800】	套	1150
70	校车停靠标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*3200*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面 800*1000*2.0*1 块，含砼基础 500*500*800】	套	1000
71	指示标志【立柱焊接钢管Φ114*4.5*4500*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面 1000*2000*2.0*1 块，含砼基础 800*800*1000】	套	1713.6
72	指示标志【立柱焊接钢管Φ159*4.5*4900*1 根；材料、运输、安装，钢板，版面 1200*2400*2.0*1 块，含砼基础 800*800*1000】	套	3842

73	警告标志【立柱热轧无缝钢管Φ219*10*6700；横臂焊接钢管Φ159*10*（3890/4090+611*2）根；版面三角1300*2.0*1块，含砼基础1200*1200*2000】	套	11033
74	禁令标志【立柱热轧无缝钢管Φ219*10*6700；横臂焊接钢管Φ159*10*（4090/4090+611*2）根；版面Φ1200*2.0*1块，含砼基础1200*1200*2000】	套	11092.5
75	分道标志【立柱热轧无缝钢管Φ325*14*8100；横臂无缝钢管Φ219*12*（3250+717）*3根；版面2300*5250*3.0*1块，含砼基础2000*2000*2000】	套	29580
76	指路标志【立柱热轧无缝钢管Φ325*14*8800；横臂无缝钢管Φ219*12*（5870+717）*3根；版面3000*5250*3.0*1块，含砼基础2000*2000*2000】	套	39567.5
77	LED发光标志牌（铝板厚度3mm，铝边框，控制系统，Ⅳ类超强级反光膜）	㎡	3102.5
78	标志牌（厚度2mm，Ⅳ类超强级反光膜）	㎡	561
79	标志换膜（Ⅲ类高强级反光膜）	㎡	221
80	标志换膜（Ⅳ类超强级反光膜）	㎡	272
81	标志换膜（Ⅴ类钻石级反光膜）	㎡	408
82	黄黑立面标记（反光膜）	㎡	90
83	监控杆贴黄黑警示反光膜	根	65
84	太阳能爆闪灯【爆闪灯】	只	459
85	太阳能爆闪灯【爆闪灯+立杆Φ76*3.0*3000（含基础）】	套	1232.5
86	太阳能爆闪灯【爆闪灯+立杆Φ76*3.0*3000（不含基础）】	套	720
87	黄闪灯	套	807.5
88	凸面镜【立杆Φ76*3.0*3000+凸面镜Φ800（含基础）】	套	833
89	防眩板（不含支架）	付	85
90	防眩板（含支架）	套	178.5
91	防撞桶【内灌砂，H800Φ600】	只	170
92	钢制警示桩【立柱Φ114*4.5*1200】	套	183.6
93	警示桩【塑料】	根	29.75
94	水马【高70CM】	m	78.2
95	锥形桶	个	27.2
96	减速带【橡胶，250*250*4.0】	m	119
97	LED发光道钉	只	34
98	反光道钉	只	18.7
99	高亮黄黑油漆【底漆+面漆】	㎡	61.2
100	塑料链条	m	3.5
101	砼基础	㎥	800
102	人工	工日	255
103	发电机	台班	300
104	氧割	台班	306
105	运输车（小）	台班	510
106	运输车（大）	台班	816
107	叉车	台班	578
108	吊车	台班	816
109	拆除用工程车	台班	500
110	高空升降机（车）	台班	700

111	封闭道路用防撞车	台班	600
112	挖掘机	台班	1360
113	日常巡查	公里	255

2、结算工程量：完成的工程数量，应由乙方按国家、地方或行业规定的计量方法进行计算，须经监理单位、审计单位及甲方共同确认后，方可作为最终的结算工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3、结算总价＝结算单价×结算工程量。最终结算总价不超过本项目采购预算金额，且不超过常州西太湖科技产业园管委会下发的预算文件中明确的金额。

备注：

1、如遇到招标文件中无可适用的工程量清单（即：维修内容），则按照国家相应的法律法规套用相应定额后的结算总价×乙方的中标折扣率，作为结算依据。

2、不能套取定额的部分，价格由甲方、乙方双方确认后，进行结算。

3、工程结算核减率超过10%以上所产生的审计费用，由乙方承担。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期不少于贰年。

3、售后服务：如遇突发紧急性事件，乙方将在半小时内赶到现场进行维修。如未做到，乙方将无条件的接受甲方的所有处罚（包括解除合同）。

招标文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在投标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　履约保证金

1、本项目履约保证金：合同金额的 5% 。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。乙方也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴

纳或提交。

2、履约保证金的提交时间：乙方应当在合同签订前向甲方足额提交履约保证金。

3、履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

4、履约保证金退还时间：甲方应在服务期满后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

5、履约保证金退还条件：乙方按合同要求履约完成后，经甲方审核后无息退还。

6、履约保证金不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

第八条　考核及付款

考核：

1、甲方安排维修计划均需在要求时间内完成。

2、甲方发出的指令单乙方必须按要求及时全面的执行，否则按500元/次向甲方支付违约金（在服务费中扣除）。在接到甲方通知后半小时内响应，4小时内需上门进行维修。由于乙方原因引起延误，每延误24小时罚500元/天。

3、若由施工造成的维修质量问题，采购方应书面通知乙方并约定时间进行整改。乙方未按时间及时维修，采购方有权扣除维修费1000-2000元/次作为乙方向采购方支付的违约金（在服务费中扣除）。如果乙方在服务过程连续三次未按要求整改，采购方有权解除合同，并不免除乙方应支付的违约金。

4、甲方下达的抢修任务，乙方均需在规定时限内（以甲方下达的维修通知单中明确的时限为准）进行安排实施。

5、甲方安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。

6、甲方有权根据上级要求适时调整维修期限，乙方必须无条件服从。

7、乙方不按甲方关于工程质量、工程维修进度等要求施工维修的，在经过甲方一次书面警告后，仍不能按甲方要求进行维修施工时，甲方有权终止乙方的维修施工权，并有权安排其他施工维修单位接手乙方的施工维修工程，乙方按中止施工前的工程量进行结算。

付款：每年度农历年底前，采购人支付当年12月31日前，并经审计后的维修服务款。

第九条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他： /

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合

同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条　合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方在“苏采云”政府采购一体化平台内电子签订后生效。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：_____（盖章）

地址：常州市武进区经发区稻香路 2 号

法定（授权）代表人：_____

_____年_____月_____日

乙方（供应商）：_____（盖章）

地址：常州市武进区牛塘虹西路 186 号中南高科武进创智云 1 号楼 5 楼

法定（授权）代表人：_____

_____年_____月_____日