# 如东县 S334 省道马塘连接线(仁和路)项目施工合同

甲方(需方)：如东县马塘镇人民政府

乙方(供方)：如东县交通工程有限责任公司

签订地点：如东县马塘镇人民政府

签订时间：2026 年 3 月 12日

根据政府采购如东县 S334 省道马塘连接线(仁和路)项目中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序号 | 项 目 名 称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 如东县 S334 省道马塘连接线(仁和路)项目 | 项目采购文件及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见“工程量清单” | | | 3150000 元 |

二、合同总金额：人民币（大写）叁佰壹拾伍万元（小写¥3150000 ）

三、本项目工期要求：120 日历天（具体以开工报告及采购人要求为准）。质保期两年、缺陷责任期 24 个月（自竣工验收合格之日起计算）。

四、质量要求：合格

五、结算方式：

本合同价款采用以下方式结算：全费用综合单价。合同价包括人工费、材料费(含一切必须的辅助材料)、机械费、储运、安装、免费质保期、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费（含脚手架费用）、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用、拆除费等完成本项目相应工作内容的全部费用。结算时，成交全费用综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。

六、项目地点、内容及承包范围：

①项目地点：如东县马塘镇。

②项目内容：详见图纸及工程量清单。

③项目承包范围：图纸及工程量清单所包含的内容以及质保期、缺陷责任期的维护。

④乙方项目经理：刘通。

⑤监理人：

名称：如东县恒基监理有限公司；

联系人及电话：桑晋娴：13862775372；

⑥设计人：

名称：上海城西城建工程勘测设计院有限公司；

联系人及电话：孙春兰 18136536665；

七、承诺：

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲乙双方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应加强安全管理，严格操作规程，采取严格的安全防护和防火措施，在施工过程中如发生财产损失、安全事故等，则一切责任均由乙方负责，如乙方履约不到位给甲方造成损失，乙方须赔偿由此造成的一切损失。

5、因乙方原因造成工期延误的，将按 1000 元/天的标准支付违约金。延误超过 7 天的，甲方有权终止合同，因此造成的所有损失全部由乙方承担。

6、乙方须按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院 724 号令、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等相关规定使用和管理农民工，同时按照相关规定足额缴纳农民工工资保证金。

八、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以

有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

九、付款：

由甲方按采购文件规定的程序付款。付款方式：工程竣工验收合格后当年年底付合同价的30%，审计结束后次年年底支付至审计价的60%，第三年年底支付至审计价的80%，第四年年底按审计价全部结清。

注：本项目承包人工程结算送审价与审计价的差额不得超过10%，如工程结算送审价与审计价的差额超过10%，则超过部分的审计费用由中标人予以承担。

乙方项目供需合同、验收单（经验收合格）及正式发票向如东县马塘镇人民政府按规定进行资金结算。

十、担保条款：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

十一、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）因乙方原因造成工期延误的，将按1000元/天的标准支付违约金。延误超过7天的，甲方有权终止合同，因此造成的所有损失全部由乙方承担。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他：/

十二、相关要求：

（1）乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

（4）施工期间的水、电费用由乙方负责。

（5）乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。

（6）乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督

促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

（7）乙方在施工时必须注意对原建筑物原有工程项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完工程项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

（8）乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙方自理。

（10）其他要求：___/___

十三、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、组成本合同的文件包括：

（1.）本合同条款；

（2.）本项目的政府采购文件和供方应标文件；

（3.）本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

（4.）甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容与采购文件如有冲突，以采购文件为准。

十六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（需方）（盖章）：_____

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

乙方（供方）（盖章）：_____

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

开户银行：_____

账号：_____

工程量清单

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 桐本桥-市河东路【北段】 | 1933547.47 |
| 2 | 市河东路-马南桥【南段】 | 978782.6 |
| 3 | 市河路交叉口 | 237669.93 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 桐本桥-市河东路【北段】-道路 | 1608501.43 |
| 2 | 桐本桥-市河东路【北段】-排水 | 68200.14 |
| 3 | 桐本桥-市河东路【北段】-交通设施 | 24369.8 |
| 4 | 桐本桥-市河东路【北段】-照明 | 232476.10 |
| 5 | 市河东路-马南桥【南段】-道路 | 880502.02 |
| 6 | 市河东路-马南桥【南段】-排水 | 89780.98 |
| 7 | 市河东路-马南桥【南段】-交通设施 | 8499.6 |
| 8 | 市河路交叉口-道路 | 218522.67 |
| 9 | 市河路交叉口-排水 | 19147.26 |

工程名称：如东县 S334 马塘连接线（仁和路）项目-道路

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 拆除及开挖工程 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040101001001 | 绿化整理<br>1、清理原场地绿化，根据招标人要求保留或移栽<br>2、具体要求根据招标人指定<br>3、此项为一次性报价，招标人需探勘现场综合考虑 | 项 | 1 | 2053.00 | 2053.00 |
| 2 | 041001003001 | 拆除路面<br>1、拆除原混凝土路面、人行道及底部骨料基层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m2 | 2612.4 | 15.40 | 40230.96 |
| 3 | 041001003002 | 拆除路面<br>1、拆除原破损处混凝土板及底部骨料基层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m2 | 360.55 | 15.40 | 5552.47 |
| 4 | 041001001001 | 拆除路牙<br>1、拆除原混凝土侧石含基础<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m | 540 | 5.64 | 3045.60 |
| 5 | 040101001002 | 挖一般土方<br>1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:现场自然标高~基底标高，满足设计要求<br>3、弃土运距:余土外运<br>4、部位：老混凝土板挖除后处 | m3 | 18.03 | 8.00 | 144.24 |
| | | 车行道 | | | | |
| | | 原混凝土路面加铺沥青 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 040202001001 | 基层处理<br>1、对原基层进行打磨、修补、清洗、界面剂强化等处理，处理至可以直接铺面层为止<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 6400.45 | 2.26 | 14465.02 |
| 7 | 040201021001 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 6400.45 | 18.99 | 121544.55 |
| 8 | 040203003001 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 6400.45 | 1.72 | 11008.77 |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:中粒式AC-16C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 6400.45 | 65.48 | 419101.47 |
| 10 | 040203003002 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 6400.45 | 1.72 | 11008.77 |
| 11 | 040203006002 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式AC-10C 沥青混凝土<br>2、厚度:3cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 6400.45 | 43.58 | 278931.61 |
| | | 路面换板后加铺沥青 | | | | |
| 12 | 040202001002 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 360.55 | 0.51 | 183.88 |
| 13 | 040202011001 | 碎石<br>1、150mm 厚级配碎石垫层<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 360.55 | 39.87 | 14375.13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 040303001001 | 混凝土垫层<br>1、200mm 厚 C30 混凝土(抗弯拉强度不小于 4.5MPa)<br>2、具体做法及要求详图纸 | m3 | 72.11 | 436.09 | 31446.45 |
| 15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋<br>1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ25 以内 HRB400<br>2、含钻孔等费用<br>3、具体做法及要求详图纸 | t | 0.242 | 8787.56 | 2126.59 |
| 16 | 040201021002 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于 130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 360.55 | 18.99 | 6846.84 |
| 17 | 040203003003 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 360.55 | 1.72 | 620.15 |
| 18 | 040203006003 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:中粒式 AC-16C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 360.55 | 65.48 | 23608.81 |
| 19 | 040203003004 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 360.55 | 1.72 | 620.15 |
| 20 | 040203006004 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式 AC-10C 沥青混凝土<br>2、厚度:3cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 360.55 | 43.58 | 15712.77 |
| | | 马中对面拓宽 2m 段 | | | | |
| 21 | 040202001003 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 450 | 0.51 | 229.50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 040202011002 | 碎石<br>1、150mm 厚级配碎石垫层<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 450 | 39.87 | 17941.50 |
| 23 | 040303001002 | 混凝土垫层<br>1、200mm 厚 C30 混凝土(抗弯拉强度不小于 4.5MPa)<br>2、具体做法及要求详图纸 | m3 | 90 | 396.45 | 35680.50 |
| 24 | 040901001002 | 现浇构件钢筋<br>1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ25 以内 HRB400<br>2、含钻孔等费用<br>3、具体做法及要求详图纸 | t | 0.182 | 8787.56 | 1599.34 |
| 25 | 040201021003 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于 130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 450 | 18.99 | 8545.50 |
| 26 | 040203003005 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 450 | 1.72 | 774.00 |
| 27 | 040203006005 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:中粒式 AC-16C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 450 | 65.48 | 29466.00 |
| 28 | 040203003006 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 450 | 1.72 | 774.00 |
| 29 | 040203006006 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式 AC-10C 沥青混凝土<br>2、厚度:3cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 450 | 43.58 | 19611.00 |
| | | 雨水管网修补处 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 041001003003 | 拆除路面<br>1、拆除原破损处混凝土板及底部骨料基层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m2 | 40 | 15.40 | 616.00 |
| 31 | 040202001004 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 40 | 0.51 | 20.40 |
| 32 | 040202011003 | 碎石<br>1、150mm 厚级配碎石垫层<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 40 | 39.87 | 1594.80 |
| 33 | 040303001003 | 混凝土垫层<br>1、200mm 厚 C30 混凝土(抗弯拉强度不小于 4.5MPa)<br>2、具体做法及要求详图纸 | m3 | 8 | 396.45 | 3171.60 |
| 34 | 040201021004 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于 130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 40 | 18.99 | 759.60 |
| 35 | 040203003007 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 40 | 1.70 | 68.00 |
| 36 | 040203006007 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:中粒式 AC-16C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 40 | 65.40 | 2616.00 |
| 37 | 040203003008 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 40 | 1.70 | 68.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 040203006008 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式AC-10C沥青混凝土<br>2、厚度:3cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 40 | 43.58 | 1743.20 |
| | | 新旧沥青路面相接段 | | | | |
| 39 | 041001004001 | 铣刨路面<br>1、铣刨平均1cm厚沥青面层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 150 | 25.66 | 3849.00 |
| 40 | 040203003009 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 150 | 1.70 | 255.00 |
| 41 | 040203006009 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式AC-10C沥青混凝土<br>2、厚度:4cm<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 150 | 58.10 | 8715.00 |
| | | 沥青与混凝土路面相接段 | | | | |
| 42 | 041001004002 | 铣刨路面<br>1、铣刨原水泥砼<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量<br>4、具体做法及要求详图纸 | m2 | 150 | 37.98 | 5697.00 |
| 43 | 040203006010 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式AC-10C沥青混凝土<br>2、厚度:4-8cm<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 150 | 87.16 | 13074.00 |
| | | 人行道 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 040202001005 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 2612.4 | 0.50 | 1306.20 |
| 45 | 040202011004 | 碎石<br>1、100mm 厚级配碎石垫层<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 2612.4 | 26.57 | 69411.47 |
| 46 | 040303001004 | 混凝土垫层<br>1、100mm 厚 C20 混凝土<br>2、具体做法及要求详图纸 | m3 | 261.24 | 436.09 | 113924.15 |
| 47 | 040204002001 | 人行道块料铺设<br>1、20*40*6cm 混凝土透水砖（含盲道砖）<br>2、3cm 厚 1:6 干硬性水泥砂浆<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 2612.4 | 49.23 | 128608.45 |
| 48 | 040205018001 | 车止石<br>1、材料品种:花岗岩车止石，尺寸详见设计图纸<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20 混凝土基础<br>3、含土方挖填<br>4、具体做法及要求详图纸 | 根 | 60 | 272.00 | 16320.00 |
| 49 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石<br>1、材料:花岗岩侧石，100*12*28cm（1*1 切角）<br>2、垫层、基础：材料品种、厚度、强度:C20 商品砼<br>3、具体做法及要求详图纸 | m | 540 | 137.50 | 74250.00 |
| 50 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 10263.00 | 10263.00 |
| 51 | 041104003001 | 施工护栏<br>1、施工围挡（含闪光灯等安全防护措施）<br>2、根据现场实际情况，包含分段施工的所有围挡<br>3、报价需探勘现场，综合考虑 | 项 | 1 | 34922.00 | 34922.00 |
| 合计（元） | | | | | | 1608501.43 |

工程名称：如东县 S334 马塘连接线（仁和路）项目-排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方<br>1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:现场自然标高~基底标高，满足设计要求<br>3、弃土运距:就近堆放 | m3 | 43.88 | 6.95 | 304.97 |
| 2 | 040103001001 | 回填方<br>1、密实度要求:按图纸要求<br>2、填方材料品种:夯填基(槽)坑回填土<br>3、填方来源、运距:由投标单位结合现场实际情况自行考虑 | m3 | 27.48 | 5.95 | 163.51 |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置<br>1、废弃料品种:余土<br>2、运距:由投标单位结合现场实际情况自行考虑 | m3 | 16.4 | 12.83 | 210.41 |
| 4 | 040803004001 | 管道基础<br>1、采用 C30 混凝土包封，底部厚度 250mm,两侧厚度各 200mm,顶部厚度 250mm<br>2、包含模板<br>3、具体做法要求详见图纸 | m3 | 14.85 | 487.59 | 7240.71 |
| 5 | 040501004001 | 塑料管<br>1、垫层、基础材质及厚度:垫层【另计】<br>2、材质及规格:HDPE 双壁波纹管，DN225，8KN/m2<br>3、连接形式:承插式胶圈接口<br>4、铺设深度:根据现场实际情况<br>5、管道检验及试验要求:闭水试验<br>6、具体做法要求详见图纸 | m | 30 | 39.01 | 1170.30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 040501004002 | 塑料管<br>1、垫层、基础材质及厚度:垫层【另计】<br>2、材质及规格:HDPE 双壁波纹管，DN300，8KN/m2<br>3、连接形式:承插式胶圈接口<br>4、铺设深度:根据现场实际情况<br>5、管道检验及试验要求:闭水试验<br>6、具体做法要求详见图纸 | m | 5 | 78.02 | 390.10 |
| 7 | 040504009001 | 雨水口<br>1、砖砌乙型单箅雨水口<br>2、井深 H 按 1.4m 考虑<br>3、材料:井墙用 M10 水泥砂浆砌 MU20 混凝土实心砖<br>4、内壁粉刷 20 厚 1:2 水泥砂浆<br>5、垫层、基础：100 厚碎石垫层、100 厚 C30 砼基础<br>6、铸铁水箅盖座<br>7、具体做法详图集苏 S01-2021 第 292 页 | 座 | 18 | 872.60 | 15706.80 |
| 8 | 040504009002 | 雨水口<br>1、砖砌乙型双箅雨水口<br>2、井深 H 按 1.4m 考虑<br>3、材料:井墙用 M10 水泥砂浆砌 MU20 混凝土实心砖<br>4、内壁粉刷 20 厚 1:2 水泥砂浆<br>5、垫层、基础：100 厚碎石垫层、100 厚 C30 砼基础<br>6、铸铁水箅盖座<br>7、具体做法详图集苏 S01-2021 第 293 页 | 座 | 1 | 1498.00 | 1498.00 |
| 9 | 04B001 | 凿井连接<br>1、雨水口连接管接入现状雨水井<br>2、凿洞、接管口、洞口修补、排水、封堵等措施<br>3、具体做法要求详见图纸 | 处 | 12 | 205.32 | 2463.84 |
| 10 | 04B002 | 防坠网<br>1、现状排水检查井配防坠网<br>2、具体做法要求详见图纸 | 套 | 10 | 65.70 | 657.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 010512008001 | 井盖板<br>1、车行道下现状排水检查井改配φ700球墨铸铁双层防沉降井盖座<br>2、具体做法要求详见图纸 | 套 | 34 | 800.74 | 27225.16 |
| 12 | 040204006001 | 检查井升降<br>1、井维修 升高30cm以内 500×350以上<br>2、拆除雨水井框盖、砌砖墙、抹内墙、安放井框盖、浇筑水泥混凝土，清理现场 | 座 | 34 | 328.51 | 11169.34 |
| 合计（元） | | | | | | 68200.14 |

**工程名称：如东县S334马塘连接线（仁和路）项目-交通设施**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040205006001 | 清除标线<br>1、高压水清除标线<br>2、具体做法要求详见图纸 | m2 | 250 | 22.58 | 5645.00 |
| 2 | 040205006002 | 标线<br>1、材料品种:热熔标线<br>2、工艺:热熔型标线应用样板涂敷，冷膜厚度为 1.8mm,按4.8kg/m2计，表面应平滑；标线表面撒玻璃微珠，要在油漆或热塑材料喷涂后立即进行，应分布均匀，含量为0.3-0.34kg/m2<br>3、线型:综合，实线、虚线、边界线、横道线、箭头、文字、标记等<br>4、具体做法要求详见图纸 | m2 | 480 | 39.01 | 18724.80 |
| 合计（元） | | | | | | 24369.80 |

工程名称：如东县 S334 马塘连接线（仁和路）项目-照明

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040801010001 | 落地式配电箱<br>1、名称:路灯控制箱改造<br>2、型号:落地式<br>3、工作内容:增加 3 个回路、开关更换等<br>4、备注:具体详见图纸及现场踏勘，中标后不做调整。 | 台 | 1 | 7381.14 | 7381.14 |
| 2 | 040805001001 | 常规照明灯<br>1、名称:7.5 米单挑路灯<br>2、光源:LED 光源 120W 3000K<br>3、规格款式:必须业主审核通过方可购置、安装<br>4、材质及要求:灯具:采用一体化结构 LED 灯，表面经静电喷塑处理，耐腐蚀、耐冲击。透光罩采用 PC 光学级材料，透光率高，耐冲击。采用对称的二次光学透镜配光，灯具为半截光型横向光分布为 I 类，纵向光分布为短投射。LED 组合模块应具有可靠良好的散热，灯罩防护等级不低于 IP65,灯具效率不低于 90%。需配有防坠落装置。灯杆:路灯灯杆表面经热镀锌、喷塑防腐处理，抗风速 m/s,使用寿命大于 25 年。灯杆壁厚 4mm。<br>5、路灯包含灯杆内护套线、接线端子、熔断器等<br>6、所有紧固件均为不锈钢制作。<br>7、包含安装所用路灯工程车使用费<br>8、备注:成套型，未描述内容，具体详见图纸及说明。 | 套 | 20 | 2669.12 | 53382.40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 030412007001 | 一般路灯<br>1、名称:3.5米庭院灯<br>2、光源:LED光源 2*45W 4000K<br>3、规格款式:必须业主审核通过方可购置、安装<br>4、材质及要求:庭院灯:庭院灯不设灯罩，光源采用采用2盏一体化灯罩，配套钢化玻璃不锈钢螺丝，采用AC220V LED面板灯。灯杆:路灯灯杆:钢管灯柱采用3.5mm厚钢板焊成，并经热镀锌处理。防护等级不低于IP65。<br>5、路灯包含灯杆内护套线、接线端子、2A熔断器等<br>6、所有紧固件均为不锈钢制作。<br>7、包含安装所用路灯工程车使用费<br>8、备注:成套型，未描述内容，具体详见图纸及说明。 | 套 | 8 | 2155.83 | 17246.64 |
| 4 | 040303002001 | 路灯混凝土基础<br>1、名称:路灯基础<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、含模板 | m3 | 10.8 | 544.09 | 5876.17 |
| 5 | 040901001001 | 路灯现浇构件钢筋<br>1、名称:路灯基础钢筋<br>2、钢筋规格:钢筋直径20mm以内<br>3、备注:包含地脚螺栓 | t | 0.462 | 5646.22 | 2608.55 |
| 6 | 040901009001 | 预埋铁件<br>1、名称:路灯基础法兰盘<br>2、规格:400*400*18mm Q235钢板 | 套 | 8 | 88.29 | 706.32 |
| 7 | 040901009002 | 预埋铁件<br>1、名称:路灯基础法兰盘<br>2、规格:400*400*6mm Q235钢板 | 套 | 20 | 88.29 | 1765.80 |
| 8 | 040303002002 | 保护基础<br>1、名称:路灯基础保护层<br>2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.36 | 544.09 | 195.87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 040806002001 | 接地母线<br>1、名称:接地母线<br>2、材质:-50*5 热镀锌扁钢<br>3、位置:路灯接地母线<br>4、备注:焊接处需做防腐处理，具体详见图纸。 | m | 28 | 49.28 | 1379.84 |
| 10 | 040806001001 | 接地极<br>1、名称:接地极<br>2、材质:镀锌角钢 L50*50*5-2500mm<br>3、土质:普通土<br>3、位置:路灯及配电箱接地极<br>4、备注:焊接处需做防腐处理，具体详见图纸。 | 根 | 28 | 156.04 | 4369.12 |
| 11 | 040807003001 | 接地装置调试<br>1、名称:路灯接地装置调试 | 根 | 28 | 51.33 | 1437.24 |
| 12 | 040205002001 | 电缆保护管<br>1、名称:塑料管<br>2、材质、规格:PE50 壁厚3.5mm<br>3、敷设方式:埋地敷设 | m | 835.2 | 12.93 | 10799.14 |
| 13 | 040205002002 | 电缆保护管<br>1、名称:镀锌钢管<br>2、材质、规格:SC100 壁厚4mm<br>3、敷设方式:埋地敷设 | m | 139 | 69.81 | 9703.59 |
| 14 | 040205002003 | 电缆保护管<br>1、名称:镀锌钢管<br>2、材质、规格:SC100 壁厚4mm<br>3、敷设方式:沿桥混凝土明敷 | m | 150 | 69.81 | 10471.50 |
| 15 | 040803001001 | 电缆<br>1、名称:电力电缆<br>2、型号、规格:ZC-TC90(-40)-5*16mm2<br>3、材质:铜芯<br>4、敷设方式、部位:管道内敷设<br>5、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 892.88 | 81.10 | 72412.57 |
| 16 | 040803005001 | 电缆终端头<br>1、名称:压铝接线端子<br>2、型号:16mm2<br>3、材质、类型:铜芯 | 个 | 270 | 8.83 | 2384.10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 040205001001 | 人（手）孔井<br>1、名称:手孔井<br>2、规格尺寸:井内径 700*700mm 深度 1300mm 壁厚 240mm<br>3、基础、垫层:C10 混凝土垫层<br>4、砂浆强度等级:M10 水泥砂浆<br>5、1:2.5 水泥砂浆抹面 厚 25mm<br>6、C25 砼井圈<br>7、球墨铸铁井盖（带路灯字样）<br>8、未尽内容做法见路灯手孔井大样图及设计图纸 | 座 | 2 | 942.40 | 1884.80 |
| 18 | 040101002001 | 挖沟槽土方（含井及基础）<br>1、土壤类别:一二类土<br>2、挖土深度:1.0m 以内<br>3、人机开挖 | m3 | 321.44 | 6.98 | 2243.65 |
| 19 | 040103001001 | 回填方<br>1、填方材料品种:原土回填<br>2、填方来源、运距:就地堆填 | m3 | 321.44 | 4.93 | 1584.70 |
| 20 | 041001001001 | 拆除路面<br>1、混凝土面层锯缝破除 宽度 500<br>2、凿除原有混凝土地坪 清除碎石垫层 地坪及碎石垫层厚度按 20cm 考虑（注：拆除垫层就近堆放）<br>3、管道土方（另计）<br>4、拆除后垃圾外运出场，运距自行考虑，不得违反相关垃圾处理规定 | m2 | 61 | 15.40 | 939.40 |
| 21 | 010507002001 | 碎砖垫层、混凝土路面<br>1、200mm 厚碎石垫层（利用原有）<br>2、200mm 厚 C30 混凝土面层 商品砼<br>3、含路面养生等 | m2 | 61 | 96.09 | 5861.49 |
| 22 | 030413004001 | 管道包封<br>1、名称:管道包封<br>2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 30.5 | 472.23 | 14403.02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 011613001001 | 灯具拆除<br>1、名称:7.5m 左右单挑路灯拆除<br>2、备注:残值归招标人 | 套 | 20 | 102.66 | 2053.20 |
| 24 | 011602001001 | 混凝土构件拆除<br>1、名称:路灯基础拆除<br>2、备注:包含垃圾清运 | m3 | 10.8 | 128.32 | 1385.86 |
| 合计（元） | | | | | | 232476.10 |

**工程名称：如东县 S334 马塘连接线（仁和路）项目-道路**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 拆除及开挖工程 | | | | |
| 1 | 040101001001 | 绿化整理<br>1、清理原场地绿化，根据招标人要求保留或移栽<br>2、具体要求根据招标人指定<br>3、此项为一次性报价，招标人需探勘现场综合考虑 | 项 | 1 | 2052.92 | 2052.92 |
| 2 | 041001003001 | 拆除路面<br>1、拆除原混凝土路面、人行道及底部骨料基层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m2 | 100 | 15.40 | 1540.00 |
| 3 | 041001003002 | 拆除路面<br>1、拆除原破损处混凝土板及底部骨料基层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m2 | 414.25 | 15.40 | 6379.45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 040101001002 | 挖一般土方<br>1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:现场自然标高~基底标高，满足设计要求<br>3、弃土运距:余土外运<br>4、部位：老混凝土板挖除后处 | m3 | 20.71 | 8.06 | 166.92 |
| 5 | 041001001001 | 拆除路牙<br>1、拆除原混凝土侧石含基础<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m | 100 | 5.64 | 564.00 |
| | | 车行道 | | | | |
| | | 原混凝土路面加铺沥青 | | | | |
| 6 | 040202001001 | 基层处理<br>1、对原基层进行打磨、修补、清洗、界面剂强化等处理，处理至可以直接铺面层为止<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 7870.75 | 2.26 | 17787.90 |
| 7 | 040201021001 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 7870.75 | 18.99 | 149465.54 |
| 8 | 040203003001 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 7870.75 | 1.72 | 13537.69 |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式AC-13C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 7870.75 | 68.27 | 537336.10 |
| | | 路面换板后加铺沥青 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 040202001002 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法详图纸 | m2 | 414.25 | 0.51 | 211.27 |
| 11 | 040202011001 | 碎石<br>1、150mm 厚级配碎石垫层<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 414.25 | 39.87 | 16516.15 |
| 12 | 040303001001 | 混凝土垫层<br>1、200mm 厚 C30 混凝土(抗弯拉强度不小于 4.5MPa)<br>2、具体做法及要求详图纸 | m3 | 82.85 | 436.09 | 36130.06 |
| 13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋<br>1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ25 以内 HRB400<br>2、含钻孔等费用<br>3、具体做法及要求详图纸 | t | 0.169 | 8787.56 | 1485.10 |
| 14 | 040201021002 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于 130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 414.25 | 18.99 | 7866.61 |
| 15 | 040203003002 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 414.25 | 1.72 | 712.51 |
| 16 | 040203006002 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式 AC-13C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 414.25 | 68.27 | 28280.85 |
| | | 雨水管网修补处 | | | | |
| 17 | 041001003003 | 拆除路面<br>1、拆除原破损处混凝土板及底部骨料基层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m2 | 120 | 15.40 | 1848.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 040202001003 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 120 | 0.51 | 61.20 |
| 19 | 040202011002 | 碎石<br>1、150mm 厚级配碎石垫层<br>2、具体做法详图纸 | m2 | 120 | 39.87 | 4784.40 |
| 20 | 040303001002 | 混凝土垫层<br>1、200mm 厚 C30 混凝土(抗弯拉强度不小于 4.5MPa)<br>2、具体做法及要求详图纸 | m3 | 24 | 436.09 | 10466.16 |
| 21 | 040201021003 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于 130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 120 | 18.99 | 2278.80 |
| 22 | 040203003003 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 120 | 1.72 | 206.40 |
| 23 | 040203006003 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式 AC-13C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 120 | 68.27 | 8192.40 |
| | | 新旧沥青路面相接段 | | | | |
| 24 | 041001004001 | 铣刨路面<br>1、铣刨平均 1cm 厚沥青面层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 80 | 10.27 | 821.60 |
| 25 | 040203003004 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 80 | 1.70 | 136.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 040203006004 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式AC-13C 沥青混凝土<br>2、厚度:4cm<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 80 | 54.60 | 4368.00 |
| | | 沥青与混凝土路面相接段 | | | | |
| 27 | 041001004002 | 铣刨路面<br>1、铣刨原水泥砼<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 80 | 5.10 | 408.00 |
| 28 | 040203006005 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式AC-13C 沥青混凝土<br>2、厚度:4-8cm<br>3、具体做法及要求详图纸<br>4、工程量须现场按实计量 | m2 | 80 | 81.90 | 6552.00 |
| | | 人行道 | | | | |
| 29 | 040202001004 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 100 | 0.50 | 50.00 |
| 30 | 040203007001 | 水泥混凝土<br>1、150mmC30 商品混凝土层<br>2、胀缝、缩缝设置按图纸要求<br>3、含路面养生、模板等<br>4、具体做法及要求详图纸 | m2 | 100 | 65.40 | 6540.00 |
| 31 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石<br>1、材料:C30 混凝土侧石，100*12*28cm（1*1 切角）<br>2、垫层、基础：材料品种、厚度、强度:C20 商品砼<br>3、具体做法及要求详图纸 | m | 100 | 137.56 | 13756.00 |
| 合计（元） | | | | | | 880502.02 |

工程名称：如东县S334马塘连接线（仁和路）项目-排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方<br>1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:现场自然标高~基底标高，满足设计要求<br>3、弃土运距:就近堆放 | m3 | 155.25 | 6.95 | 1078.99 |
| 2 | 040103001001 | 回填方<br>1、密实度要求:按图纸要求<br>2、填方材料品种:夯填基(槽)坑回填土<br>3、填方来源、运距:由投标单位结合现场实际情况自行考虑 | m3 | 98.08 | 5.95 | 583.58 |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置<br>1、废弃料品种:余土<br>2、运距:由投标单位结合现场实际情况自行考虑 | m3 | 57.17 | 12.83 | 733.49 |
| 4 | 040803004001 | 管道基础<br>1、采用C30混凝土包封，底部厚度250mm,两侧厚度各200mm,顶部厚度250mm<br>2、包含模板<br>3、具体做法要求详见图纸 | m3 | 52.05 | 487.59 | 25379.06 |
| 5 | 040501004001 | 塑料管<br>1、垫层、基础材质及厚度:垫层【另计】<br>2、材质及规格:HDPE双壁波纹管，DN225，8KN/m2<br>3、连接形式:承插式胶圈接口<br>4、铺设深度:根据现场实际情况<br>5、管道检验及试验要求:闭水试验<br>6、具体做法要求详见图纸 | m | 120 | 39.01 | 4681.20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 040501004002 | 塑料管<br>1、垫层、基础材质及厚度:垫层【另计】<br>2、材质及规格:HDPE 双壁波纹管，DN300，8KN/m2<br>3、连接形式:承插式胶圈接口<br>4、铺设深度:根据现场实际情况<br>5、管道检验及试验要求:闭水试验<br>6、具体做法要求详见图纸 | m | 5 | 78.02 | 390.10 |
| 7 | 040504009001 | 雨水口<br>1、砖砌乙型单箅雨水口<br>2、井深 H 按 1.4m 考虑<br>3、材料:井墙用 M10 水泥砂浆砌 MU20 混凝土实心砖<br>4、内壁粉刷 20 厚 1:2 水泥砂浆<br>5、垫层、基础：100 厚碎石垫层、100 厚 C30 砼基础<br>6、铸铁水箅盖座<br>7、具体做法详图集苏 S01-2021 第 292 页 | 座 | 24 | 872.60 | 20942.40 |
| 8 | 040504009002 | 雨水口<br>1、砖砌乙型双箅雨水口<br>2、井深 H 按 1.4m 考虑<br>3、材料:井墙用 M10 水泥砂浆砌 MU20 混凝土实心砖<br>4、内壁粉刷 20 厚 1:2 水泥砂浆<br>5、垫层、基础：100 厚碎石垫层、100 厚 C30 砼基础<br>6、铸铁水箅盖座<br>7、具体做法详图集苏 S01-2021 第 293 页 | 座 | 5 | 1498.81 | 7494.05 |
| 9 | 04B001 | 凿井连接<br>1、雨水口连接管接入现状雨水井<br>2、凿洞、接管口、抹平墙面、清理现场<br>3、具体做法要求详见图纸 | 处 | 16 | 205.32 | 3285.12 |
| 10 | 04B002 | 防坠网<br>1、现状排水检查井配防坠网<br>2、具体做法要求详见图纸 | 套 | 40 | 65.70 | 2628.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 010512008001 | 井盖板<br>1、车行道下现状排水检查井改配φ700球墨铸铁双层防沉降井盖座<br>2、具体做法要求详见图纸 | 套 | 20 | 800.74 | 16014.80 |
| 12 | 040204006001 | 检查井升降<br>1、井维修 升高30cm以内500×350以上<br>2、拆除雨水井框盖、砌砖墙、抹内墙、安放井框盖、浇筑水泥混凝土，清理现场 | 座 | 20 | 328.51 | 6570.20 |
| 合计（元） | | | | | | 89780.98 |

**工程名称：如东县S334马塘连接线（仁和路）项目-交通设施**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040205006001 | 清除标线<br>1、高压水清除标线<br>2、具体做法要求详见图纸 | m2 | 100 | 22.58 | 2258.00 |
| 2 | 040205006002 | 标线<br>1、材料品种:热熔标线<br>2、工艺:热熔型标线应用样板涂敷，冷膜厚度为1.8mm，按4.8kg/m2计，表面应平滑；标线表面撒玻璃微珠，要在油漆或热塑材料喷涂后立即进行，应分布均匀，含量为0.3-0.34kg/m2<br>3、线型:综合，实线、虚线、边界线、横道线、箭头、文字、标记等<br>4、具体做法要求详见图纸 | m2 | 160 | 39.01 | 6241.60 |
| 合计（元） | | | | | | 8499.60 |

工程名称：如东县 S334 马塘连接线（仁和路）项目-道路

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 拆除及开挖工程 | | | | |
| 1 | 040101001001 | 绿化整理<br>1、清理原场地绿化，根据招标人要求保留或移栽<br>2、具体要求根据招标人指定<br>3、此项为一次性报价，招标人需探勘现场综合考虑 | 项 | 1 | 2053.16 | 2053.16 |
| 2 | 041001003001 | 拆除路面<br>1、拆除原破损处混凝土板及底部骨料基层<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m2 | 729 | 15.40 | 11226.60 |
| 3 | 041001001001 | 拆除路牙<br>1、拆除原混凝土侧石含基础<br>2、垃圾外运，运距自行考虑，且不得违反相关垃圾处置规定<br>3、工程量须现场按实计量 | m | 30 | 5.64 | 169.20 |
| 4 | 040101001002 | 挖一般土方<br>1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:现场自然标高~基底标高，满足设计要求<br>3、弃土运距:余土外运<br>4、部位：老混凝土板挖除后处 | m3 | 36.45 | 7.03 | 256.24 |
| | | 车行道 | | | | |
| | | 路面换板后加铺沥青 | | | | |
| 5 | 040202001001 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 0.51 | 371.79 |
| 6 | 040202011001 | 碎石<br>1、200mm 厚级配碎石垫层<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 53.16 | 38753.64 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 040303001001 | 混凝土垫层<br>1、200mm 厚 C30 混凝土(抗弯拉强度不小于 4.5MPa)<br>2、具体做法及要求详图纸 | m3 | 145.8 | 436.09 | 63581.92 |
| 8 | 040202011002 | 碎石<br>1、10mm 厚级配碎石下封层<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 8.72 | 6356.88 |
| 9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋<br>1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ25 以内 HRB400<br>2、含钻孔等费用<br>3、具体做法及要求详图纸 | t | 0.061 | 8787.56 | 536.04 |
| 10 | 040201021001 | 土工合成材料<br>1、聚酯纤维防裂布（全满铺），单位面积重量不小于 130g/m2<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 18.99 | 13843.71 |
| 11 | 040203003001 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 1.72 | 1253.88 |
| 12 | 040203006001 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:中粒式 AC-16C 沥青混凝土<br>2、厚度:5cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 56.12 | 40911.48 |
| 13 | 040203003002 | 透层、粘层<br>1、材料品种:PC-3 改性乳化沥青<br>2、喷油量:0.5L/m2<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 1.72 | 1253.88 |
| 14 | 040203006002 | 沥青混凝土<br>1、沥青混凝土种类:细粒式 AC-10C 沥青混凝土<br>2、厚度:3cm<br>3、具体做法及要求详图纸 | m2 | 729 | 37.36 | 27235.44 |
| | | 人行道 | | | | |
| 15 | 040202001002 | 路床（槽）整形<br>1、路床槽整形 挖高填低、推土机整平、找平、碾压，压实度不小于 92%<br>2、具体做法及要求详图纸 | m2 | 100 | 0.51 | 51.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 040203007001 | 水泥混凝土<br>1、150mmC30 商品混凝土层<br>2、胀缝、缩缝设置按图纸要求<br>3、含路面养生、模板等<br>4、具体做法及要求详图纸 | m2 | 100 | 65.41 | 6541.00 |
| 17 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石<br>1、材料:C30 混凝土侧石，100*12*28cm（1*1 切角）<br>2、垫层、基础：材料品种、厚度、强度:C20 商品砼<br>3、具体做法及要求详图纸 | m | 30 | 137.56 | 4126.80 |
| 合计（元） | | | | | | 218522.67 |

**工程名称：如东县 S334 马塘连接线（仁和路）项目-排水**

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04B001 | 防坠网<br>1、现状排水检查井配防坠网<br>2、具体做法要求详见图纸 | 套 | 6 | 62.57 | 375.42 |
| 2 | 010512008001 | 井盖板<br>1、车行道下现状排水检查井改配 Φ700 球墨铸铁双层防沉降井盖座<br>2、具体做法要求详见图纸 | 套 | 6 | 762.61 | 4575.66 |
| 3 | 040204006001 | 检查井升降<br>1、井维修 升高 30cm 以内 500×350 以上<br>2、拆除雨水井框盖、砌砖墙、抹内墙、安放井框盖、浇筑水泥混凝土，清理现场 | 座 | 6 | 312.86 | 1877.16 |
| 4 | 040504001001 | 井周加固<br>1、承载板混凝土强度等级 C30<br>2、双层 Φ12 钢筋网@15cm<br>3、具体做法要求详见图纸 | 座 | 6 | 2053.17 | 12319.02 |
| 合计（元） | | | | | | 19147.26 |