

中益污水及雨水管网系统 工程

招 标 控 制 价 (审 核 后)

招标控制价 (小写) : _____ 3297596.68 _____

(大写) : _____ 叁佰贰拾玖万柒仟伍佰玖拾陆元陆角捌分 _____

招 标 人 : _____
泰兴市城区工业园区管理
办公室
(单位盖章)

造 价 咨 询 人 : _____

(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人 : _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人 : _____

(签字或盖章)

编 制 人 : _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 2026-1-23

复 核 时 间 : 2026-2-5

编制说明

一、工程概况:

本工程位于江苏中益新材料股份有限公司厂区内，主要包括雨污水管网、新建污泥沉淀池、环保收集池、高温污水池等工程内容。

二、审核依据:

1、无锡九宇建筑设计院有限公司设计的施工图纸及业主提供的施工预算;

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

3、江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》(苏建价〔2014〕448号);

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014);

5、《江苏省安装工程计价定额》(2014);

6、《江苏省市政工程计价定额》(2014);

7、《江苏省建设工程费用定额》(2014年);

8、苏建函价【2025】273号《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》;

9、材料价格按《泰州市工程造价管理》(2026年第1期)信息价执行,信息价没有的按市场询价;

10、苏建函价〔2019〕178号江苏省住房和城乡建设厅《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

三、其他需说明的问题:

1、总价措施费部分:安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费按各专业工程规定计取,冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施费、建筑工人实名制费用按中间值计

取，其他均不考虑；

2、施工单位无论采用何种方式取电，施工用电均按定额标准设定，结算时不调整；

3、其他未尽事宜待后按实调整。

2026年2月5日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040101001001	挖一般土方	1、1m3反铲挖掘机挖基础二类土方，挖土深度：4m内 2、人工配合修整边坡	m3	3157.6	6.59	20808.58		
2	040101002001	挖沟槽土方	1、1m3反铲挖掘机挖沟槽二类土方，挖土深度：2m内 2、人工配合修整边坡	m3	5249.5	9.00	47245.50		
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：原土 3、填方来源、运距	m3	7000.38	14.71	102975.59		
4	040103001002	回填方	1、中粗砂回填	m3	302.92	291.24	88222.42		
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：施工单位根据实际情况自行考虑	m3	1103.8	23.30	25718.54		
分部分项合计								284970.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、挖掘机进退场	项	1	5015.23	5015.23		
单价措施合计								5015.23	
本页小计								289985.86	
合 计								289985.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501004001	塑料管（连接管）	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管（S8）DN200 3、连接形式：胶圈接口 4、部位：雨水篦子	m	116	97.03	11255.48		
2	040501004002	塑料管（连接管）	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管（S8）DN300 3、连接形式：胶圈接口 4、部位：雨水篦子	m	62	154.31	9567.22		
3	040501004003	塑料管（主管）	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管（S8）DN300 3、连接形式：胶圈接口 4、部位：雨水井至	m	758	154.31	116966.98		
4	040501004004	塑料管（主管）	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管（S8）DN400 3、连接形式：胶圈接口 4、部位：雨水井至	m	574.5	204.72	117611.64		
5	040501004005	塑料管（主管）	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管（S8）DN500 3、连接形式：胶圈接口 4、部位：雨水井至	m	140	331.87	46461.80		
6	040501001004	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+120度混凝土基础,参照《苏S01-2021-110页》 2、规格：DN600mm承插式钢筋混凝土II级管 3、接口方式：T型橡胶柔性连接 4、管道检验及试验	m	349	618.02	215688.98		
本页小计								517552.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040501001005	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+120度混凝土基础,参照《苏S01-2021-110页》 2、规格：DN700mm承插式钢筋混凝土II级管 3、接口方式：T型橡胶柔性连接 4、管道检验及试验	m	30	778.28	23348.40	
8	040501001006	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：120度混凝土基础,参照《苏S01-2021-110页》 2、规格：DN800mm承插式钢筋混凝土II级管 3、接口方式：T型橡胶柔性连接 4、管道检验及试验	m	30	947.38	28421.40	
9	040504002001	混凝土井	1、雨水井选用井径Φ1000mm混凝土排水检查井,参照《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(02S515-22页)。 2、检查井内均安装防坠网 3、检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求(五防井盖),井盖中间空白处需制定甲方选定图案,且含有雨水字	座	98	5386.51	527877.98	
10	040504009001	雨水口	1、单雨水口,参见苏S01-2021-292页 2、D400球墨铸铁箅子	座	117	690.30	80765.10	
11	040501004007	塑料管	1、材质及规格：HDPE双壁波纹管(S8)DN200 3、连接形式：胶圈接口 4、部位：雨水井至	m	59	97.03	5724.77	
本页小计							666137.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	040501004006	塑料管	1、材质及规格： HDPE双壁波纹管 (S8)DN300 3、连接形式：胶圈 接口 4、部位：雨水井至	m	902	154.31	139187.62		
13	040504002002	混凝土井	1、雨水井选用井径 Φ1000mm混凝土排 水检查井,参照《钢 筋混凝土及砖砌排 水检查井》 (02S515-22页)。 2、检查井内均安装 防坠网 3、检查井井盖、井 座采用球墨铸铁检 查井盖、井座,井盖 应具备防盗、防坠 落、防滑、防位移 、防噪声、易开启 等功能要求(五防井 盖),井盖中间空白 处需制定甲方选定 图案 日今有雨污字	座	40	5386.51	215460.40		
14	040504008002	整体化粪池	1、钢筋混凝土化粪 池,有效容积 4m3,做法参G2- 4S0E22S702-73	座	1	14874.35	14874.35		
15	040504008003	整体化粪池	1、钢筋混凝土化粪 池,有效容积 6m3,做法参G3- 6S0E22S702-73	座	2	21792.41	43584.82		
16	040504008001	整体化粪池	1、钢筋混凝土化粪 池,有效容积 9m3,做法参G4- 0SE22S702-73	座	1	24531.10	24531.10		
17	040504008004	隔油池	1、钢筋隔油池 3型,有效容积 3m3,做法详	座	1	10929.40	10929.40		
分部分项合计								1632257.44	
1	041101005001	井字架	1、检查井脚手架 (深度:4m内)	座	136	208.65	28376.40		
单价措施合计								28376.40	
本页小计								476944.09	
合 计								1660633.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水管网

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	5.2224	3037.81	15864.66	
2	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ12	t	27.9864	3037.81	85017.37	
3	01010111~	钢筋(HRB335)	Φ10以外	t	0.59384	3037.81	1803.97	
4	01090158~	钢筋	Φ10以内	t	0.07344	3130.08	229.87	
5	01270101-	型钢		kg	63.6	3.50	222.47	
6	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	3.2	3.07	9.82	
7	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.13776	7.72	1.06	
8	02050116	橡胶圈	DN600	个	132.471758	45.58	6038.06	
9	02050117	橡胶圈	DN700	个	11.92053	61.89	737.76	
10	02050118	橡胶圈	DN800	个	10.880829	98.54	1072.20	
11	02050506~	波纹管橡胶圈	直径200	个	26.68	18.01	480.51	
12	02050506~	波纹管橡胶圈	直径300	个	409.63	18.01	7377.44	
13	02050507~	波纹管橡胶圈	直径400	个	132.135	30.01	3965.37	
14	02050508~	波纹管橡胶圈	直径500	个	32.2	36.02	1159.84	
15	02090101	塑料薄膜		m2	486.83268	0.69	335.91	
16	02270131	破布		kg	0.00288	6.00	0.02	
17	02290507	油浸麻丝		kg	1.088	8.40	9.14	
18	02330105	草袋子		只	419.053535	0.86	360.39	
19	03050100	螺栓		kg	0.55296	10.29	5.69	
20	03050911	精制六角螺栓		kg	0.32592	4.82	1.57	
21	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	418.90142	5.66	2370.98	
22	03090103	螺母		kg	0.93048	6.17	5.74	
23	03130304	钢垫圈		kg	0.26928	4.97	1.34	
24	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.38592	11.58	4.47	
25	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.0216	3.26	0.07	
26	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.0912	10.55	0.96	
27	03270104	铁砂布	2#	张	1.12	0.86	0.96	
28	03410200	电焊条		kg	0.8	6.63	5.30	
29	03410205	电焊条		kg	222.797949	6.63	1477.15	
30	03410205~	电焊条	J422	kg	9.5232	6.63	63.14	
31	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.84152	6.63	12.21	
32	03510701	铁钉		kg	31.760507	7.04	223.59	
33	03515100	圆钉		kg	427.660777	7.04	3010.73	
34	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	244.402034	6.09	1488.41	
35	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.098	6.09	0.60	
36	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	85.473922	6.09	520.54	
37	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	36.151618	6.09	220.16	
38	03590700	铁件		kg	144.43	5.15	743.81	
39	03590700~	塑钢踏步		套	1794	8.00	14352.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水管网

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	03652422	钢锯条		根	5.208	0.21	1.09	
41	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	14846.7922	0.27	4017.54	
42	04010611~	水泥	32.5级	kg	5730.46352	0.27	1550.66	
43	04030102	黄砂		m3	0.01344	256.23	3.44	
44	04030107	中(粗)砂		t	57.181685	152.52	8721.35	
45	04030107~	中砂		t	15.080631	152.52	2300.10	
46	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.01344	271.03	3.64	
47	04050217	碎石	40	t	97.0632	145.72	14144.05	
48	04090120	石灰膏		m3	0.004217	318.58	1.34	
49	04130101	机砖		百块	284.921644	55.01	15673.54	
50	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.19493	55.01	65.73	
51	04230108	防水剂		kg	266.571288	4.29	1143.59	
52	04270807-	混凝土垫块		m3	0.84588	350.00	296.06	
53	04291301	预制混凝土盖	C20	m3	19.37382	350.00	6780.84	
54	05030600	普通木成材		m3	0.00528	2569.77	13.57	
55	11030703	沥青漆		kg	126.279	10.29	1299.41	
56	11112524	厚漆		kg	0.00816	8.58	0.07	
57	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.308	10.72	3.30	
58	12050303	润滑油		kg	10.994	7.72	84.87	
59	12050313	机油	6~7#	kg	0.12144	10.72	1.30	
60	12060317	清油		kg	0.00288	13.72	0.04	
61	12310308	丙酮		kg	0.462	5.15	2.38	
62	12333513	脱模剂		kg	246.69064	17.15	4230.74	
63	12370305	氧气		m3	3.0124	2.83	8.53	
64	12370335	乙炔气		kg	1.22192	15.44	18.87	
65	13013509	石棉绒		kg	2.28	2.40	5.47	
66	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.90615	15.92	14.43	
67	14010335	焊接钢管	DN100	m	2.44	43.42	105.94	
68	14310379	承插塑料排水	dn110	m	13.314	26.02	346.43	
69	14310906~ 1	HDPE双壁波纹管(SN8)	DN200	m	178.5	81.96	14629.86	
70	14310906~ 2	HDPE双壁波纹管(SN8)	DN300	m	1756.44	138.12	242599.49	
71	14310907~ 1	HDPE双壁波纹管(SN8)	DN400	m	585.99	184.27	107980.38	
72	14310908~ 1	HDPE双壁波纹管(SN8)	DN500	m	142.8	304.01	43412.63	
73	14370303	橡胶护套管		m	45.3075	6.43	291.33	
74	14451701~ 4	承插式钢筋混凝土II级管	DN600	m	352.49	293.74	103540.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水管网

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	14451701~5	承插式钢筋混凝土II级管	DN700	m	30.3	410.52	12438.76	
76	14451701~6	承插式钢筋混凝土II级管	DN800	m	30.3	527.30	15977.19	
77	15020106	镀锌管件	DN40	个	77.656	6.32	490.79	
78	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	5.39	26.02	140.25	
79	31012503	嵌缝料		kg	208.38	1.89	393.84	
80	31110301	棉纱头		kg	1.00672	5.57	5.61	
81	31150101	水		m ³	1576.03203	4.77	7517.67	
82	31150301	电		kW·h	65.523974	0.59	38.66	
83	32010501	复合木模板面		m ²	128.2827	35.49	4552.75	
84	32010502	复合木模板	18mm	m ²	38.54268	35.49	1367.88	
85	32020115	零星卡具		kg	1876.37890	10.86	20377.47	
86	32020115~	卡具		kg	22.03349	10.86	239.28	
87	32020116	卡具及零星扣		kg	18.224	10.86	197.91	
88	32020132	钢管支撑		kg	44.922076	3.51	157.68	
89	32020133	木支撑		m ³	12.127716	2569.77	31165.44	
90	32030711	木脚手板		m ³	0.272	2569.77	698.98	
91	32090101	模板木材		m ³	18.286325	2964.98	54218.59	
92	32090101~	周转木材		m ³	0.555	2964.98	1645.56	
93	32090508	钢支撑		kg	98.71508	3.51	346.49	
94	33010313~2	球墨铸铁检查井盖、井座	Φ700	套	138	650.00	89700.00	
95	33010711	铸铁盖板	Φ700	套	8	650.00	5200.00	
96	33012301~1	D400球墨铸铁箅子		套	118.17	378.00	44668.26	
97	80210106~1	C25粒径16砣 32.5级坍落度 35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	19.46973	393.44	7660.17	
98	80210106~2	C25粒径16砣 32.5级坍落度 35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	0.354235	397.85	140.93	
99	80210118~1	C20粒径20砣 32.5级坍落度 35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	0.24	383.72	92.09	
100	80210119~1	C25粒径20砣 32.5级坍落度 35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	4.0397	393.44	1589.38	
101	80210142~1	C10粒径40砣 32.5级坍落度 35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	31.95252	371.09	11857.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥沉淀池

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040303001001	混凝土垫层	1、C20砼垫层	m3	9.7	587.27	5696.52	
2	040601006001	现浇混凝土池底	1、C35砼现浇池底板（P8抗渗）	m3	46.39	682.71	31670.92	
3	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、C35砼现浇池壁板（P8抗渗）	m3	58.89	1041.12	61311.56	
4	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、C35砼现浇池盖板（P8抗渗）	m3	22.31	966.38	21559.94	
5	040402018001	施工缝	1、外墙及水池池壁水平施工缝做法详见省标图集《苏02-2012》第51页	m	35.6	84.58	3011.05	
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ6（HRB400）	t	0.246	5451.65	1341.11	
7	040901001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ8（HRB400）	t	0.442	5290.56	2338.43	
8	040901001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ10（HRB400）	t	1.347	5196.45	6999.62	
9	040901001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ12（HRB400）	t	3.394	4255.00	14441.47	
10	040901001005	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ14（HRB400）	t	7.773	4255.00	33074.12	
11	040901001006	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ16（HRB400）	t	0.828	4210.72	3486.48	
12	040901001007	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ20（HRB400）	t	0.577	4210.72	2429.59	
13	040901001008	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ25（HRB400）	t	0.321	3866.71	1241.21	
14	040901003001	钢筋网片	1、附加钢筋网Φ4@150(双向)	t	0.35	5641.03	1974.36	
15	080206006001	钢筋机械连接	1、直螺纹套筒接头	个	24	10.34	248.16	
16	040901009001	预埋铁件	1、规格：10厚钢板、6.3# 槽钢 2、部位：节点3 3、锚筋，2Φ	t	0.47	15194.83	7141.57	
17	010606008001	钢梯	1、U型爬式钢梯，做法详15J401-A28页T506(用于洞口)	t	0.08	5026.08	402.09	
18	010904002001	楼（地）面涂膜防水	顶棚及地面 7、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、1.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不少于1.5KG/m(迎水面)+1.5厚水性聚合	m2	126.23	73.06	9222.36	
本页小计							207590.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥沉淀池

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
19	010904002002	楼（地）面涂膜防水	底板 4、反应型高分子类防水涂料1.5mm厚 3、热熔法施工聚合物改性防水卷材	m2	205.02	108.06	22154.46		
20	010903002001	墙面涂膜防水	墙面外侧 4、反应型高分子类防水涂料1.5mm厚 3、热熔法施工聚合物改性防水卷材3.0mm厚 2、20mm厚挤塑板保护层,点贴 1、回填土(2:8灰土分层夯实)（另计）	m2	161.92	148.07	23975.49		
21	010903002002	墙面涂膜防水	墙面内侧 7、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、1.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不少于1.5KG/m（迎水面）+1.5厚水性聚合	m2	135.52	73.06	9901.09		
分部分项合计								263621.60	
1	041101004001	沉井脚手架	1、水池金属脚手架	m2	63.48	23.11	1467.02		
2	041107002001	排水、降水	1、轻型井点降水	项	1	6161.13	6161.13		
单价措施合计								7628.15	
本页小计								63659.19	
合 计								271249.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥沉淀池

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	6808.36			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	5967.49			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	840.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	542.50			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	27.12			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	4475.62			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥沉淀池

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	81.37			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件
合 计						11934.97		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：污泥沉淀池

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.084	2995.23	251.60	
2	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ12	t	3.52976	3037.81	10722.74	
3	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ14	t	8.08392	3037.81	24557.41	
4	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ16	t	0.86112	2995.23	2579.25	
5	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ20	t	0.60008	2995.23	1797.38	
6	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ25	t	0.33384	2995.23	999.93	
7	01010111~	钢筋	Φ4	t	0.357	3288.01	1173.82	
8	01010262	HRB300	Φ10以内	kg	114.21	3.04	347.20	
9	01090158~	钢筋	Φ6	t	0.25092	3288.01	825.03	
10	01090158~	钢筋	Φ8	t	0.45084	3130.08	1411.17	
11	01090158~	钢筋	Φ10	t	1.37394	3037.81	4173.77	
12	01270100	型钢		t	0.40584	3498.80	1419.95	
13	01270101	型钢	(综合)	kg	65.33	4.30	280.92	
14	01290221	中厚钢板	δ15以内	kg	316.31	3.07	970.28	
15	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	3.40032	536.16	1823.12	
16	02310101	无纺布		m2	89.9003	0.77	69.22	
17	02330105	草袋子		只	414.205555	0.86	356.22	
18	03410205	电焊条	J422	kg	1.2028	6.63	7.97	
19	03410205~	电焊条		kg	102.882318	6.63	682.11	
20	03410900	低碳钢焊条	(综合)	kg	13.6911	5.73	78.45	
21	03510201	钢钉		kg	1.10082	8.21	9.04	
22	03515100	圆钉		kg	33.658024	7.04	236.95	
23	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	66.381455	6.09	404.26	
24	03610207	直螺纹套筒接	Φ25以内	个	24.48	3.00	73.44	
25	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	0.287412	0.27	0.08	
26	04010611~	水泥	32.5级	kg	2157.2388	0.27	583.75	
27	04030107	中(粗)砂		t	4.326755	152.52	659.92	
28	04030107~	中砂		t	8.517921	152.52	1299.15	
29	04270807-	混凝土垫块		m3	0.1338	350.00	46.83	
30	05030600	普通成材		m3	0.012696	2577.69	32.73	
31	10031503	钢压条		kg	19.08088	4.29	81.86	
32	11030303	防锈漆		kg	0.264	10.88	2.87	
33	11030734~ 1	反应型高分子 类防水涂料		kg	387.1217	16.53	6399.12	
34	11030735~ 1	反应型高分子 类防水涂料		kg	605.81794	16.53	10014.17	
35	11030738	聚氨酯沥青防 水涂料		kg	467.22375	16.04	7494.27	
36	11030746	水泥基渗透结 晶防水涂料		kg	340.275	15.74	5355.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环保收集池

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040303001001	混凝土垫层	1、C20砼垫层	m ³	28.9	577.36	16685.70		
2	040601006001	现浇混凝土池底	1、C35砼现浇池底板（P8抗渗）	m ³	144.22	671.18	96797.58		
3	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、C35砼现浇池壁板（P8抗渗）	m ³	117.43	982.21	115340.92		
4	040601008001	现浇混凝土池柱	1、C35砼现浇池柱（P8抗渗）	m ³	3.36	1290.36	4335.61		
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、C35砼现浇池盖板（P8抗渗）	m ³	37.75	917.60	34639.40		
6	040402018001	施工缝	1、外墙及水池池壁水平施工缝做法详见省标图集《苏G02-2012》第51页	m	84	84.58	7104.72		
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ6（HRB400）	t	0.462	5451.65	2518.66		
8	040901001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ8（HRB400）	t	0.566	5290.56	2994.46		
9	040901001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ10（HRB400）	t	0.168	5196.45	873.00		
10	040901001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ12（HRB400）	t	8.846	4255.00	37639.73		
11	040901001005	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ14（HRB400）	t	19.196	4255.00	81678.98		
12	040901001006	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ16（HRB400）	t	1.402	4210.72	5903.43		
13	040901001007	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ20（HRB400）	t	0.491	4210.72	2067.46		
14	040901001008	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ22（HRB400）	t	0.291	3866.71	1125.21		
15	040901003001	钢筋网片	1、附加钢筋网Φ4@150（双向）	t	0.79	5641.03	4456.41		
16	080206006001	钢筋机械连接	1、直螺纹套筒接头	个	54	10.34	558.36		
17	040901009001	预埋铁件	1、规格：10厚钢板、6.3#槽钢 2、部位：节点3 3、锚固：2Φ	t					
18	010606008001	钢梯	1、U型爬式钢梯，做法详15J401-A28页T506（用于洞口）	t					
19	010904002001	楼（地）面涂膜防水	顶棚及地面 7、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、1.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料，用量不少于1.5KG/m（迎水面）+1.5厚水性聚合	m ²	260.19	73.06	19009.48		
本页小计							433729.11		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环保收集池

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	010904002002	楼（地）面涂膜防水	底板 4、反应型高分子类防水涂料1.5mm厚 3、热熔法施工聚合物改性防水卷材	m2	448.28	108.06	48441.14		
21	010903002001	墙面涂膜防水	墙面外侧 4、反应型高分子类防水涂料1.5mm厚 3、热熔法施工聚合物改性防水卷材3.0mm厚 2、20mm厚挤塑板保护层,点贴 1、回填土(2:8灰土分层夯实)（另计）	m2	300.67	148.07	44520.21		
22	010903002002	墙面涂膜防水	墙面内侧 7、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、1.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不少于1.5KG/m（迎水面）+1.5厚水性聚合	m2	367.97	73.06	26883.89		
分部分项合计								553574.35	
1	041101004001	沉井脚手架	1、水池金属脚手架	m2	155	23.11	3582.05		
2	041107002001	排水、降水	1、轻型井点降水	项	1	37499.22	37499.22		
单价措施合计								41081.27	
本页小计								160926.51	
合 计								594655.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环保收集池

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	14925.85			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	13082.42			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1843.43			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	1189.31			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	59.47			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	9811.82			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环保收集池

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	178.40			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件
合 计						26164.85		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：环保收集池

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t		2995.23		
2	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ12	t	9.19984	3037.81	27947.37	
3	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ14	t	19.96384	3037.81	60646.35	
4	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ16	t	1.45808	2995.23	4367.28	
5	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ20	t	0.51064	2995.23	1529.48	
6	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ22	t	0.30264	2995.23	906.48	
7	01010111~	钢筋	Φ4	t	0.8058	3288.01	2649.48	
8	01010262	HRB300	Φ10以内	kg		3.04		
9	01090158~	钢筋	Φ6	t	0.47124	3288.01	1549.44	
10	01090158~	钢筋	Φ8	t	0.57732	3130.08	1807.06	
11	01090158~	钢筋	Φ10	t	0.17136	3037.81	520.56	
12	01270100	型钢		t	0.9576	3498.80	3350.45	
13	01270101	型钢	(综合)	kg		4.30		
14	01290221	中厚钢板	δ15以内	kg		3.07		
15	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	6.31407	536.16	3385.35	
16	02310101	无纺布		m2	183.49275	0.77	141.29	
17	02330105	草袋子		只	1086.10415	0.86	934.05	
18	03410205	电焊条	J422	kg	3.264	6.63	21.64	
19	03410205~	电焊条		kg	240.087738	6.63	1591.78	
20	03410900	低碳钢焊条	(综合)	kg		5.73		
21	03510201	钢钉		kg	2.24685	8.21	18.45	
22	03515100	圆钉		kg	52.267926	7.04	367.97	
23	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	120.098815	6.09	731.40	
24	03590700	铁件		kg	3.47168	5.15	17.88	
25	03610207	直螺纹套筒接	Φ25以内	个	55.08	3.00	165.24	
26	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	0.57215	0.27	0.15	
27	04010611~	水泥	32.5级	kg	5177.04345	0.27	1400.91	
28	04030107	中(粗)砂		t	8.653504	152.52	1319.83	
29	04030107~	中砂		t	20.441708	152.52	3117.77	
30	04270807-	混凝土垫块		m3	0.2544	350.00	89.04	
31	05030600	普通成材		m3	0.031	2577.69	79.91	
32	10031503	钢压条		kg	38.9454	4.29	167.08	
33	11030303	防锈漆		kg		10.88		
34	11030734~ 1	反应型高分子类防水涂料		kg	790.14225	16.53	13061.05	
35	11030735~ 1	反应型高分子类防水涂料		kg	1236.51645	16.53	20439.62	
36	11030738	聚氨酯沥青防水涂料		kg	1121.2656	16.04	17985.10	
37	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	816.608	15.74	12853.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高温污水池

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040303001001	混凝土垫层	1、C20砼垫层	m3	1.34	631.79	846.60		
2	040601006001	现浇混凝土池底	1、C35砼现浇池底板（P8抗渗）	m3	4.8	725.09	3480.43		
3	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、C35砼现浇池壁板（P8抗渗）	m3	4.32	1008.97	4358.75		
4	040601008001	现浇混凝土池柱	1、C35砼现浇池柱（P8抗渗）	m3					
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、C35砼现浇池盖板（P8抗渗）	m3	1.89	860.76	1626.84		
6	040402018001	施工缝	1、外墙及水池池壁水平施工缝做法详见省标图集《苏G02-2012》第51页	m	9.6	84.58	811.97		
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ6（HRB400）	t	0.033	5451.65	179.90		
8	040901001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ8（HRB400）	t	0.017	5290.56	89.94		
9	040901001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ10（HRB400）	t					
10	040901001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ12（HRB400）	t	0.865	4255.00	3680.58		
11	040901001005	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ14（HRB400）	t					
12	040901001006	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ16（HRB400）	t	0.136	4210.72	572.66		
13	040901001007	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ20（HRB400）	t					
14	040901001008	现浇构件钢筋	1、现浇构件钢筋Φ22（HRB400）	t					
15	040901003001	钢筋网片	1、附加钢筋网Φ4@150（双向）	t	0.03	5641.03	169.23		
16	080206006001	钢筋机械连接	1、直螺纹套筒接头	个					
17	040901009001	预埋铁件	1、规格：10厚钢板、6.3# 槽钢 2、部位：节点3 3、锚固：2Φ	t					
18	010606008001	钢梯	1、U型爬式钢梯，做法详15J401-A28页T506（用于洞口）	t					
19	010904002001	楼（地）面涂膜防水	顶棚及地面 7、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、1.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料，用量不少于1.5KG/m（迎水面）+1.5厚水性聚合	m2	8.32	73.06	607.86		
本页小计							16424.76		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高温污水池

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	010904002002	楼（地）面涂膜防水	底板 4、反应型高分子类防水涂料1.5mm厚 3、热熔法施工聚合物改性防水卷材	m2	29.6	108.06	3198.58		
21	010903002001	墙面涂膜防水	墙面外侧 4、反应型高分子类防水涂料1.5mm厚 3、热熔法施工聚合物改性防水卷材3.0mm厚 2、20mm厚挤塑板保护层,点贴 1、回填土(2:8灰土分层夯实)（另计）	m2	16.2	148.07	2398.73		
22	010903002002	墙面涂膜防水	墙面内侧 7、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、1.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不少于1.5KG/m（迎水面）+1.5厚水性聚合	m2	10.5	73.06	767.13		
分部分项合计								22789.20	
本页小计								6364.44	
合 计								22789.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高温污水池

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	572.01			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	501.36			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	70.65			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	45.58			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	2.28			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	376.02			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高温污水池

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	6.84			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件和
合 计					1002.73			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：高温污水池

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t		2995.23		
2	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ12	t	0.8996	3037.81	2732.81	
3	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ14	t		3037.81		
4	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ16	t	0.14144	2995.23	423.65	
5	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ20	t		2995.23		
6	01010111~	钢筋(HRB400)	Φ22	t		2995.23		
7	01010111~	钢筋	Φ4	t	0.0306	3288.01	100.61	
8	01010262	HRB300	Φ10以内	kg		3.04		
9	01090158~	钢筋	Φ6	t	0.03366	3288.01	110.67	
10	01090158~	钢筋	Φ8	t	0.01734	3130.08	54.28	
11	01090158~	钢筋	Φ10	t		3037.81		
12	01270100	型钢		t	0.10944	3498.80	382.91	
13	01270101	型钢	(综合)	kg		4.30		
14	01290221	中厚钢板	δ15以内	kg		3.07		
15	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	0.3402	536.16	182.40	
16	02310101	无纺布		m2	11.221	0.77	8.64	
17	02330105	草袋子		只	41.87788	0.86	36.01	
18	03410205	电焊条	J422	kg	1.3728	6.63	9.10	
19	03410205~	电焊条		kg	7.92792	6.63	52.56	
20	03410900	低碳钢焊条	(综合)	kg		5.73		
21	03510201	钢钉		kg	0.1374	8.21	1.13	
22	03515100	圆钉		kg	2.696726	7.04	18.98	
23	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	3.730109	6.09	22.72	
24	03590700	铁件		kg		5.15		
25	03610207	直螺纹套筒接	Φ25以内	个		3.00		
26	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	0.098923	0.27	0.03	
27	04010611~	水泥	32.5级	kg	155.106912	0.27	41.97	
28	04030107	中(粗)砂		t	0.00026	152.52	0.04	
29	04030107~	中砂		t	0.612444	152.52	93.41	
30	04270807-	混凝土垫块		m3	0.0336	350.00	11.76	
31	10031503	钢压条		kg	2.3816	4.29	10.22	
32	11030303	防锈漆		kg		10.88		
33	11030734~ 1	反应型高分子 类防水涂料		kg	48.319	16.53	798.71	
34	11030735~ 1	反应型高分子 类防水涂料		kg	75.6158	16.53	1249.93	
35	11030738	聚氨酯沥青防 水涂料		kg	33.5937	16.04	538.84	
36	11030746	水泥基渗透结 晶防水涂料		kg	24.466	15.74	385.09	

