

# 报告书封面

## 工程造价咨询报告书



咨询项目全称 泰兴市宣堡镇 2025 年度高标准农田

补建项目

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-03-12

泰州诚兴项目管理有限公司



咨询报告书编号：泰诚兴(2026)第 043 号

咨询项目委托方全称：泰兴市宣堡镇人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市姚王街道东阳社区曾庄 2 组

邮 编：225400

联系电话：0523-87636898

咨询作业期：2026 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 12 日

法定代表人：孙扬

技术负责人：孙纪明



项目负责人：徐剑 执业资格：一级造价师 从事专业：水利

专业咨询员：张云飞 执业资格：一级造价师 从事专业：安装





# 泰州诚兴项目管理有限公司

泰诚兴（2026）第 043 号

## 关于泰兴市宣堡镇 2025 年度高标准农田补建项目工程量清单 及最高投标限价编制咨询成果报告书

泰兴市宣堡镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，为泰兴市宣堡镇 2025 年度高标准农田补建项目编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下：

### 一、工程概况：

本工程新建泵站 3 座、拆建泵站 1 座、拆建出水池 2 座，新建 U90 渠道 1.84km、拆建 U90 渠道 0.734km、新建 U100 渠道 1.193km、拆建 U100 渠道 0.5km、新建 U110 渠道 0.29km、维修 T 型渠道 0.065km，新建 DN800 暗渠 0.13km、新建 DN600 暗渠 0.208km、拆建 DN600 暗渠 0.112km，拆建 DN60cm\*12m 涵洞 3 座，新建 3.5m 宽机耕路 0.971km、新建 4.5m 宽机耕路 0.208km、新建 1.5m 宽机耕路 0.365km、新建 3m 宽机耕路 1.22km、新建 4m 宽机耕路 0.04km 等。

### 二、编制依据：

1、江苏省水利厅颁发的预算定额，以及与预算定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程)》(2010 版)；

(2)《江苏省水利工程预算定额(安装工程)》(2010 版)；

(3)《江苏省水利工程施工机械台时费定额》(2010 版)；

(4)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》(2010 版)；

(5)苏水基(2016)26 号文：省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017 年修订版)的通知；

(6)苏水基(2015)32 号文：省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知；

(7)苏水基(2015)31 号文：江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知；

- 2、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第2期发布的指导价执行并参照市场询价；
- 3、依据本工程特点，采用的合理施工组织设计和施工方案；
- 4、建设单位提供的施工图纸
- 5、其他委托方的要求。

### 三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对最高投标限价（施工图预算）编制报告的真实性和合理性负责。

### 四、编制说明

#### （一）一般说明

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
- 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
- 3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
- 4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。
- 5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
- 6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，作为施工企业投标报价的共同基础。
- 7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，某些项目或子项目的项目特征描述中出现的“其它具体详见图纸”或是“投标报价时综合考虑”类似的话语时，这样描述是对投标人合理且善意的提醒，请投标单位在投标阶段足够谨慎报价。
- 8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

#### （二）特殊说明

- 1、根据建设单位意见，渠道放水口采用 DN160 PVC90° 弯头；
- 2、因设计不详，350QX800-8-37 及 YQ500-12-30kw 泵站外接电缆暂按 YJV-4\*16 计算，工程量暂估，结算时按规定调整；
- 3、暗渠降水工程量暂估，结算时按规定调整；
- 4、根据建设单位意见，预留金按 50000 元计算放入其他项目费中，用于可能发生的签证、变更等；

3、本工程税金的计取按一般计税方式计算，如因税收政策而涉及造价调整的，结算时按照税务部门的相关规定执行；

4、因本工程设计深度的原因，施工中应及时与设计单位、建设单位、监理单位沟通，并做好隐蔽工程的计量；

### 五、最高投标限价总价

泰兴市宣堡镇 2025 年度高标准农田补建项目工程最高投标限价总价为 3322894.22 元。

附件：最高投标限价

项目负责人签名：\_\_\_\_\_



泰州诚兴项目管理有限公司

二〇二六年三月十二日



主题词：最高投标限价 编制

抄 送：

共印：3份

泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写） 3322894.22

（大写） 叁佰叁拾贰万贰仟捌佰玖拾肆元贰角贰分

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)  
有效期至：2027年07月16日



复核人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)  
有效期至：2029年04月27日



编制时间： 2026年03月10日

复核时间： 2026年03月12日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）
1	泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目	3322894.22
	合计	3322894.22

# 工程项目总价表

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共1页

序号	工程名称	金额（元）
1	泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目	3322894.22
	合计	3322894.22

# 工程项目总价表

合同编号：01

第1页 共1页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	3021475.72
1	50	水利工程	3021475.72
1.1		12吋（ZH-BZ-01）	114051.58
1.2		ZH-BZ-02（350QX800-8-37）	86123.04
1.3		LX-BZ-01（YQ500-12-30kw）	18917.32
1.4		12吋（MQ-BZ-01）	116051.58
1.5		出水池（MQ-BZ-02）	8788.54
1.6		出水池（MQ-BZ-03）	8788.54
1.7		U90渠道（新建）（1840m）	309361.14
1.8		U90渠道（拆建）（734m）	129428.30
1.9		U100渠道（新建）（1193m）	218378.87
1.10		U100渠道（拆建）（500m）	94703.11
1.11		U110渠道（新建）（290m）	45766.77
1.12		T型渠维修	1946.75
1.13		跨渠桥	277572.50
1.14		DN800暗渠（130m）	139375.07
1.15		DN600暗渠（320m）	254615.34
1.16		涵洞（HD01 D60cm*12m）	28177.99
1.17		涵洞（HD02 D60cm*12m）	28177.99
1.18		涵洞（HD03 D60cm*12m）	28177.99
1.19		机耕路	1113073.30
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	148966.35
1	50	水利工程	148966.35
1.1		12吋（ZH-BZ-01）	36470.26
1.2		ZH-BZ-02（350QX800-8-37）	41094.10
1.3		LX-BZ-01（YQ500-12-30kw）	34931.73
1.4		12吋（MQ-BZ-01）	36470.26
三		措施项目	102452.15
四		其他项目	50000.00
五		零星工作项目	
		合计	3322894.22

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第1页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程			1	3021475.72	3021475.72	
1.1		12吋 (ZH-BZ-01)				114051.58	114051.58	
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	256.97	2.82	724.66	
1.1.2	500103001001	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	226.47	9.5	2151.47	
1.1.3	500103001002	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 3、泵站内部填土	m3	2.78	28.72	79.84	
1.1.4	500103007001	垫层料填筑	1、砂石垫层	m3	0.81	308.67	250.02	
1.1.5	500108009001	其他防渗及地基加固	1、8%水泥土	m3	17.6	86.59	1523.98	
1.1.6	500103014001	土工合成材料铺设	1、300g/m <sup>2</sup> 土工布 通长布置	m <sup>2</sup>	8	7.97	63.76	
1.1.7	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：Mu15蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	11.61	544.93	6326.64	
1.1.8	500105010001	砌体砂浆抹面	1、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、刷界面处理剂一道	m <sup>2</sup>	45.61	36.36	1658.38	
1.1.9	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	3.68	507.14	1866.28	
1.1.10	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	9.27	514.84	4772.57	
1.1.11	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型：进出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	5.78	513.85	2970.05	
1.1.12	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：泵站及进出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	13.77	534.95	7366.26	
1.1.13	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	4.97	524.27	2605.62	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.1 4	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	1.01	513.63	518.77	
1.1.1 5	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型：矩形柱 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	1.3	573.36	745.37	
1.1.1 6	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型：泵站上部有梁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	3.1	548.24	1699.54	
1.1.1 7	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型：机泵支座、支墩、基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.79	661.7	1184.44	
1.1.1 8	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型：圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.31	714.12	935.5	
1.1.1 9	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	0.38	600.04	228.02	
1.1.2 0	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型：过梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.09	777.76	70	
1.1.2 1	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型：涵洞基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.45	514.81	746.47	
1.1.2 2	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型：水泥混凝土地面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	0.31	513.64	159.23	
1.1.2 3	500112001001	预制混凝土构件	1、预制C25钢筋砼盖板，含安装	m3	0.91	1109.13	1009.31	
1.1.2 4	500110001001	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	205.38	78.76	16175.73	
1.1.2 5	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	3.573	5218.46	18645.56	
1.1.2 6	500111001002	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.027	5218.46	140.9	
1.1.2 7	500109008001	止水工程	1、JSP橡胶止水带	m	4	31.56	126.24	
1.1.2 8	500112005001	混凝土管	1、DN800钢筋砼II级管	m	4	517.62	2070.48	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2 9	500114001001	瓦屋面	1、45厚复合发泡水泥板 2、SBS弹性体改性沥青防水卷材 δ 3mm 3、红色瓦屋面，具体详见图集苏J10-2003-8/7	m <sup>2</sup>	26.74	185.48	4959.74	
1.1.3 0	500114001002	铝合金窗	1、C1515铝合金组合窗+不锈钢防盗窗 2、制作、安装，含五金等 3、具体详见图纸	樘	1	1166.93	1166.93	
1.1.3 1	500114001003	铝合金门	1、钢质防盗门制作及安装 2、高2.1m、宽0.9m 3、含门锁等五金 4、具体详见图纸	樘	1	1030.05	1030.05	
1.1.3 2	500114001004	墙面涂料	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m <sup>2</sup>	45.61	24.71	1127.02	
1.1.3 3	500114001005	天棚面涂料	1、天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m <sup>2</sup>	22.72	26.56	603.44	
1.1.3 4	500114001006	块料墙面	1、10厚1:3水泥砂浆打底 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、6-12厚面砖 (在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘接) 3、1:1水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	51.57	199.99	10313.48	
1.1.3 5	500114001007	栏杆	1、出水池栏杆(含预埋件等) 2、具体详见图纸	m	6.4	196.2	1255.68	
1.1.3 6	500114001008	盖板	1、玻璃盖板格栅 2、具体详见图纸	m <sup>2</sup>	5.02	773.11	3881.01	
1.1.3 7	500111002001	钢构件加工及安装	1、塑钢爬梯 2、具体详见图纸	t	0.13	11324.62	1472.2	
1.1.3 8	500114002001	脚手架	1、外脚手架 2、抹灰脚手架 3、涂料脚手架 4、其它要求：该项目总价承包	项	1	1981.33	1981.33	
1.1.3 9	500114002002	围堰	1、筑土围堰(就近取土) 2、竣工后自行拆除、恢复	项	1	4423.56	4423.56	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第4页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.4 0	500114002003	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	项	1	4222.05	4222.05	
1.1.4 1	500114001009	铭牌	1、60*50*2cm厚黑色大理石铭牌(刻字) 2、具体详见设计	套	1	800	800	
1.2		ZH-BZ-02 (350QX800-8-37)				86123.04	86123.04	
1.2.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	121.18	3.27	396.26	
1.2.2	500103001003	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	88.71	14.79	1312.02	
1.2.3	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C15	m3	5.04	479.64	2417.39	
1.2.4	500109001016	普通混凝土	1、部位及类型：底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	13.9	513.85	7142.52	
1.2.5	500109001017	普通混凝土	1、部位及类型：侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	49.9	534.96	26694.5	
1.2.6	500109001018	普通混凝土	1、部位及类型：镇墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	8.64	522.83	4517.25	
1.2.7	500109001019	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土包管 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	1.17	503.62	589.24	
1.2.8	500109001020	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	0.38	600.04	228.02	
1.2.9	500110001002	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	177.99	78.76	14018.49	
1.2.1 0	500111001003	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	2.146	5218.46	11198.82	
1.2.1 1	500112001002	预制混凝土构件	1、12cm厚C25预制钢筋砼盖板 2、含制作、安装等 2、含模板、钢筋等	m3	1.77	2785.99	4931.2	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第5页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1 2	500112005002	混凝土管	1、8cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN800钢筋砼 II 级管，胶圈接口，1:2水泥砂浆捻缝加抹三角灰 4、含模板等，具体详见图纸	m	6	796.56	4779.36	
1.2.1 3	500114001010	栏杆	1、出水池栏杆（含预埋件） 2、具体详见图纸	m	6.4	196.2	1255.68	
1.2.1 4	500114002005	围堰	1、筑土围堰（就近取土） 2、竣工后自行拆除、恢复	项	1	2949.03	2949.03	
1.2.1 5	500114002006	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	项	1	3693.26	3693.26	
1.3		LX-BZ-01（YQ500-12-30kw）				18917.32	18917.32	
1.3.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m <sup>3</sup>	80	3.27	261.6	
1.3.2	500103001004	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m <sup>3</sup>	60	14.79	887.4	
1.3.3	500109001021	普通混凝土	1、部位及类型：镇墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	1.5	522.86	784.29	
1.3.4	500109001022	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	0.35	507.14	177.5	
1.3.5	500109001023	普通混凝土	1、部位及类型：出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	0.71	513.85	364.83	
1.3.6	500109001024	普通混凝土	1、部位及类型：出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	1.64	534.95	877.32	
1.3.7	500109001025	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土包管 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	2	520.34	1040.68	
1.3.8	500109001026	普通混凝土	1、部位及类型：素砼基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	1.2	514.87	617.84	
1.3.9	500110001003	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	28.67	78.76	2258.05	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第6页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.1 0	500111001004	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	0.515	5218.46	2687.51	
1.3.1 1	500114001011	栏杆	1、出水池栏杆(含预埋件) 2、具体详见图纸	m	6.4	196.2	1255.68	
1.3.1 2	500114001012	其他永久建筑工程	1、DN250 PE管道浮筒	套	2	500	1000	
1.3.1 3	500114001013	法兰	1、DN250-1.0Mpa不锈钢法兰	副	2	1488.5	2977	
1.3.1 4	500114001014	管件	1、DN250 90° 不锈钢弯头	个	1	727.62	727.62	
1.3.1 5	500114001015	其他永久建筑工程	1、不锈钢小浮坞装置 2、具体详见图纸	套	1	3000	3000	
1.4		12吋(MQ-BZ-01)				116051.58	116051.58	
1.4.1	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	256.97	2.82	724.66	
1.4.2	500103001005	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	226.47	9.5	2151.47	
1.4.3	500103001006	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 3、泵站内部填土	m3	2.78	28.72	79.84	
1.4.4	500103007002	垫层料填筑	1、砂石垫层	m3	0.81	308.67	250.02	
1.4.5	500108009002	其他防渗及地基加固	1、8%水泥石	m3	17.6	86.59	1523.98	
1.4.6	500103014002	土工合成材料铺设	1、300g/m2土工布 通长布置	m2	8	7.97	63.76	
1.4.7	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：Mu15蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	11.61	544.93	6326.64	
1.4.8	500105010002	砌体砂浆抹面	1、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、刷界面处理剂一道	m2	45.61	36.36	1658.38	
1.4.9	500109001027	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	3.68	507.14	1866.28	
1.4.1 0	500109001028	普通混凝土	1、部位及类型：泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	9.27	514.84	4772.57	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第7页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.1 1	500109001029	普通混凝土	1、部位及类型：进出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	5.78	513.85	2970.05	
1.4.1 2	500109001030	普通混凝土	1、部位及类型：泵站及进出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	13.77	534.95	7366.26	
1.4.1 3	500109001031	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	4.97	524.27	2605.62	
1.4.1 4	500109001032	普通混凝土	1、部位及类型：护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	1.01	513.63	518.77	
1.4.1 5	500109001033	普通混凝土	1、部位及类型：矩形柱 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	1.3	573.36	745.37	
1.4.1 6	500109001034	普通混凝土	1、部位及类型：泵站上部有梁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	3.1	548.24	1699.54	
1.4.1 7	500109001035	普通混凝土	1、部位及类型：机泵支座、支墩、基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.79	661.7	1184.44	
1.4.1 8	500109001036	普通混凝土	1、部位及类型：圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.31	714.12	935.5	
1.4.1 9	500109001037	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	0.38	600.04	228.02	
1.4.2 0	500109001038	普通混凝土	1、部位及类型：过梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.09	777.76	70	
1.4.2 1	500109001039	普通混凝土	1、部位及类型：涵洞基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.45	514.81	746.47	
1.4.2 2	500109001040	普通混凝土	1、部位及类型：水泥混凝土地面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	0.31	513.64	159.23	
1.4.2 3	500112001003	预制混凝土构件	1、预制C25钢筋砼盖板，含安装	m3	0.91	1109.13	1009.31	
1.4.2 4	500110001004	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	205.38	78.76	16175.73	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第8页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.2 5	500111001005	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	3.573	5218.46	18645.56	
1.4.2 6	500111001006	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.027	5218.46	140.9	
1.4.2 7	500109008002	止水工程	1、JSP橡胶止水带	m	4	31.56	126.24	
1.4.2 8	500112005003	混凝土管	1、DN800钢筋砼Ⅱ级管	m	4	517.62	2070.48	
1.4.2 9	500114001016	瓦屋面	1、45厚复合发泡水泥板 2、SBS弹性体改性沥青防水卷材 $\delta$ 3mm 3、红色瓦屋面，具体详见图集苏J10-2003-8/7	m <sup>2</sup>	26.74	185.48	4959.74	
1.4.3 0	500114001017	铝合金窗	1、C1515铝合金组合窗+不锈钢防盗窗 3、制作、安装，含五金等	樘	1	1166.93	1166.93	
1.4.3 1	500114001018	铝合金门	1、钢质防盗门制作及安装 2、高22.1m、宽0.9m 2、含门锁等五金	樘	1	1030.05	1030.05	
1.4.3 2	500114001019	墙面涂料	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m <sup>2</sup>	45.61	24.71	1127.02	
1.4.3 3	500114001020	天棚面涂料	1、天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m <sup>2</sup>	22.72	26.56	603.44	
1.4.3 4	500114001021	块料墙面	1、10厚1:3水泥砂浆打底 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、6-12厚面砖 (在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘接) 3、1:1水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	51.57	199.99	10313.48	
1.4.3 5	500114001022	栏杆	1、出水池栏杆(含预埋件等) 2、具体详见图纸	m	6.4	196.2	1255.68	
1.4.3 6	500114001023	盖板	1、玻璃盖板格栅 2、具体详见图纸	m <sup>2</sup>	5.02	773.11	3881.01	
1.4.3 7	500111002002	钢构件加工及安装	1、塑钢爬梯 2、具体详见图纸	t	0.13	11324.62	1472.2	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第9页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.3 8	500114002007	脚手架	1、外脚手架 2、抹灰脚手架 3、涂料脚手架 4、其它要求：该项目总价承包	项	1	1981.33	1981.33	
1.4.3 9	500114002008	围堰	1、筑土围堰（就近取土） 2、竣工后自行拆除、恢复	项	1	4423.56	4423.56	
1.4.4 0	500114002009	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	项	1	4222.05	4222.05	
1.4.4 1	500114001024	铭牌	1、60*50*2cm厚黑色大理石铭牌（刻字） 2、具体详见设计	套	1	800	800	
1.4.4 2	500114002010	拆除老泵站	1、老泵站拆除 2、含垃圾清运	项	1	2000	2000	
1.5		出水池（MQ-BZ-02）				8788.54	8788.54	
1.5.1	500101002003	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	85.2	2.82	240.26	
1.5.2	500103001007	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	42.1	9.5	399.95	
1.5.3	500109001041	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.35	507.14	177.5	
1.5.4	500109001042	普通混凝土	1、部位及类型：出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.71	513.85	364.83	
1.5.5	500109001043	普通混凝土	1、部位及类型：出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.64	534.95	877.32	
1.5.6	500110001005	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	22.67	78.76	1785.49	
1.5.7	500111001007	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	0.515	5218.46	2687.51	
1.5.8	500114001025	栏杆	1、出水池栏杆（含预埋件） 2、具体详见图纸	m	6.4	196.2	1255.68	
1.5.9	500114002011	拆除出水池	1、原出水池拆除拆除 2、含垃圾清运	项	1	1000	1000	
1.6		出水池（MQ-BZ-03）				8788.54	8788.54	
1.6.1	500101002004	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	85.2	2.82	240.26	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第10页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.6.2	500103001008	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	42.1	9.5	399.95	
1.6.3	500109001044	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.35	507.14	177.5	
1.6.4	500109001045	普通混凝土	1、部位及类型：出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.71	513.85	364.83	
1.6.5	500109001046	普通混凝土	1、部位及类型：出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.64	534.95	877.32	
1.6.6	500110001006	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	22.67	78.76	1785.49	
1.6.7	500111001008	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	0.515	5218.46	2687.51	
1.6.8	500114001026	栏杆	1、出水池栏杆(含预埋件) 2、具体详见图纸	m	6.4	196.2	1255.68	
1.6.9	500114002012	拆除出水池	1、原出水池拆除拆除 2、含垃圾清运	项	1	1000	1000	
1.7		U90渠道(新建)(1840m)				309361.14	309361.14	
1.7.1	500101001001	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m2	3036	0.68	2064.48	
1.7.2	500101003001	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m3	1037.79	3.27	3393.57	
1.7.3	500101004003	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、田间进水管	m3	365.7	3.27	1195.84	
1.7.4	500103001009	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：施工单位自行考虑 3、建设单位提供土源	m3	695.83	14.79	10291.33	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第11页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.7.5	500109001047	渠道	1、U90农渠，壁厚8cm 2、机械化现浇U形成型，混凝土强度等级：C25 3、每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青油膏填缝 3、具体详见图纸	m	1840	105.53	194175.2	
1.7.6	500114001027	塑料管	1、DN160PVC田间放水管	m	920	52.51	48309.2	
1.7.7	500114001040	塑料管管件	1、DN160 PVC90°弯头	个	368	49.34	18157.12	
1.7.8	500112005004	过路涵管	1、120° C25素砼基础 2、DN600钢筋砼Ⅱ级管 3、含模板等 4、具体详见图纸	m	28	558.47	15637.16	
1.7.9	500114001028	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌分水井，壁厚24cm 2、15cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、木制闸门两套 5、具体详见图纸	座	7	1669.23	11684.61	
1.7.10	500109001048	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板	m <sup>3</sup>	0.81	1313.13	1063.64	
1.7.11	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	5.44	544.93	2964.42	
1.7.12	500105010003	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m <sup>2</sup>	22.68	18.72	424.57	
1.8		U90渠道(拆建)(734m)				129428.3	129428.3	
1.8.1	500114002013	拆除原渠	1、原U90渠道拆除 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m	734	6.99	5130.66	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第12页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.2	500101001002	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	1211.1	0.68	823.55	
1.8.3	500101003002	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m <sup>3</sup>	413.99	3.27	1353.75	
1.8.4	500101004004	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、田间进水管	m <sup>3</sup>	88.25	3.27	288.58	
1.8.5	500103001010	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：施工单位自行考虑 3、建设单位提供土源	m <sup>3</sup>	277.39	14.79	4102.6	
1.8.6	500109001068	渠道	1、U90农渠，壁厚8cm 2、机械化现浇U形成型，混凝土强度等级：C25 3、每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青油膏填缝 3、具体详见图纸	m	734	105.42	77378.28	
1.8.7	500114001029	塑料管	1、DN160PVC田间放水管	m	370	52.51	19428.7	
1.8.8	500114001041	塑料管管件	1、DN160 PVC90°弯头	个	148	49.34	7302.32	
1.8.9	500112005005	过路涵管	1、120° C25素砼基础 2、DN600钢筋砼 II级管 3、含模板等 4、具体详见图纸	m	12	558.43	6701.16	
1.8.10	500114001030	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌分水井，壁厚24cm 2、15cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、木制闸门两套 5、具体详见图纸	座	3	1669.23	5007.69	
1.8.11	500109001050	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板	m <sup>3</sup>	0.35	1312.47	459.36	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第13页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.1 2	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	2.33	544.93	1269.69	
1.8.1 3	500105010004	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m2	9.72	18.72	181.96	
1.9		U100渠道 (新建)(1193m)				218378.87	218378.87	
1.9.1	500101001003	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m2	2087.75	0.68	1419.67	
1.9.2	500101003003	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m3	858.15	3.27	2806.15	
1.9.3	500101004005	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、田间进水管	m3	143.1	3.27	467.94	
1.9.4	500103001011	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：施工单位自行考虑 3、建设单位提供土源	m3	543.64	14.79	8040.44	
1.9.5	500109001051	渠道	1、U100农渠，壁厚8cm 2、机械化现浇U形成型，混凝土强度等级：C25 3、每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青油膏填缝 3、具体详见图纸	m	1193	114.81	136968.33	
1.9.6	500114001031	塑料管	1、DN160PVC田间放水管	m	600	52.51	31506	
1.9.7	500114001042	塑料管管件	1、DN160 PVC90°弯头	个	240	49.34	11841.6	
1.9.8	500112005006	过路涵管	1、120° C25素砼基础 2、DN600钢筋砼 II级管 3、含模板等 4、具体详见图纸	m	24	558.43	13402.32	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第14页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.9.9	500114001032	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌分水井，壁厚24cm 2、15cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、木制闸门两套 5、具体详见图纸	座	6	1669.23	10015.38	
1.9.10	500109001052	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板	m3	0.35	1312.54	459.39	
1.9.11	500105006005	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	2.33	544.93	1269.69	
1.9.12	500105010005	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m2	9.72	18.72	181.96	
1.10		U100渠道(拆建)(500m)				94703.11	94703.11	
1.10.1	500114002014	拆除原渠	1、原U90渠道拆除 2、垃圾清运，运距施工单位自行考虑	m	500	7.76	3880	
1.10.2	500101001004	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m2	875	0.68	595	
1.10.3	500101003004	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m3	359.66	3.27	1176.09	
1.10.4	500101004006	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、田间进水管	m3	59.63	3.27	194.99	
1.10.5	500103001012	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：施工单位自行考虑 3、建设单位提供土源	m3	65.57	14.79	969.78	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第15页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.10.6	500109001069	渠道	1、U100农渠，壁厚8cm 2、机械化现浇U形成型，混凝土强度等级：C25 3、每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青油膏填缝 3、具体详见图纸	m	500	114.82	57410	
1.10.7	500114001033	塑料管	1、DN160PVC田间放水管	m	250	52.51	13127.5	
1.10.8	500114001043	塑料管管件	1、DN160 PVC90°弯头	个	100	49.34	4934	
1.10.9	500112005007	过路涵管	1、120° C25素砼基础 2、DN600钢筋砼 II级管 3、含模板等 4、具体详见图纸	m	8	558.22	4465.76	
1.10.10	500114001034	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌分水井，壁厚24cm 2、15cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、木制闸门两套 5、具体详见图纸	座	4	1669.23	6676.92	
1.10.11	500109001054	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板	m3	0.23	1311.62	301.67	
1.10.12	500105006006	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	1.56	544.93	850.09	
1.10.13	500105010006	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m2	6.48	18.72	121.31	
1.11		U110渠道(新建)(290m)				45766.77	45766.77	
1.11.1	500101001005	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m2	609	0.68	414.12	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第16页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.11.2	500101003005	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m <sup>3</sup>	359.66	3.27	1176.09	
1.11.3	500109001055	渠道	1、U110农渠，壁厚8cm 2、机械化现浇U形成型，混凝土强度等级：C25 3、每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青油膏填缝 3、具体详见图纸	m	290	136.65	39628.5	
1.11.4	500112005008	过路涵管	1、120° C25素砼基础 2、DN600钢筋砼Ⅱ级管 3、含模板等 4、具体详见图纸	m	4	558.84	2235.36	
1.11.5	500114001035	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌分水井，壁厚24cm 2、15cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、木制闸门两套 5、具体详见图纸	座	1	1669.23	1669.23	
1.11.6	500109001056	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板	m <sup>3</sup>	0.12	1314.79	157.77	
1.11.7	500105006007	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.78	544.93	425.05	
1.11.8	500105010007	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m <sup>2</sup>	3.24	18.72	60.65	
1.12		T型渠维修				1946.75	1946.75	
1.12.1	500109001057	渠道	1、T型渠道维修 2、2cm砂浆抹面，宽1.6m 3、具体详见设计	m	65	29.95	1946.75	
1.13		跨渠桥				277572.5	277572.5	
1.13.1	500101002005	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m <sup>3</sup>	1074.01	2.41	2588.36	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第17页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.13.2	500103001013	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	439.76	14.79	6504.05	
1.13.3	500109001058	普通混凝土	1、部位及类型：底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	60.72	500.53	30392.18	
1.13.4	500109001059	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	165	521.58	86060.7	
1.13.5	500109001060	普通混凝土	1、部位及类型：台帽 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	23.76	533.23	12669.54	
1.13.6	500109001061	普通混凝土	1、部位及类型：盖板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	49.5	528.99	26185.01	
1.13.7	500110001007	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	1244.7	78.76	98032.57	
1.13.8	500105006008	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	21.6	544.93	11770.49	
1.13.9	500105010008	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m2	180	18.72	3369.6	
1.14		DN800暗渠(130m)				139375.07	139375.07	
1.14.1	500101004007	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	706.16	3.27	2309.14	
1.14.2	500103001014	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	302.12	14.79	4468.35	
1.14.3	500112005009	混凝土管	1、8cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN800钢筋砼II级管，胶圈接口，1:2水泥砂浆捻缝加抹三角灰 4、含模板等，具体详见图纸	m	130	796.48	103542.4	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第18页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.14.4	500114001036	砌筑井	1、1.58*1.48*1.75m砖砌进出水井，壁厚24cm 2、20cmC25素砼基础 3、C25钢筋砼盖梁 4、10cm厚预制C25钢筋砼盖板 5、1:2水泥砂浆粉面 6、具体详见图纸	座	4	2281.87	9127.48	
1.14.5	500114002015	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	m	130	153.29	19927.7	
1.15		DN600暗渠（320m）				254615.34	254615.34	
1.15.1	500114002016	拆除暗渠	1、原暗渠拆除 2、垃圾清运，运距投标单位自行考虑	m	112	10.29	1152.48	
1.15.2	500101004008	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m <sup>3</sup>	1249.08	3.27	4084.49	
1.15.3	500103001015	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m <sup>3</sup>	1030.14	14.79	15235.77	
1.15.4	500112005010	混凝土管	1、8cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN600钢筋砼 II级管，胶圈接口，1:2水泥砂浆捻缝加抹三角灰 4、含模板等，具体详见图纸	m	320	549.08	175705.6	
1.15.5	500114001037	砌筑井	1、1.48*1.48*1.7m砖砌井，壁厚24cm 2、20cmC25素砼基础 3、C25钢筋砼盖梁 4、10cm厚预制C25钢筋砼盖板 5、1:2水泥砂浆粉面 6、具体详见图纸	座	20	2155.4	43108	
1.15.6	500114002026	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	m	100	153.29	15329	
1.16		涵洞（HD01 D60cm*12m）				28177.99	28177.99	
1.16.1	500114002017	拆除涵洞	1、原涵洞拆除 2、垃圾清运，运距投标单位自行考虑	座	1	1394.24	1394.24	
1.16.2	500101004009	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m <sup>3</sup>	98.24	3.27	321.24	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第19页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.16.3	500103001016	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m <sup>3</sup>	90.04	14.79	1331.69	
1.16.4	500112005011	混凝土管	1、8cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN600钢筋砼 II 级管，胶圈接口，1:2水泥砂浆捻缝加抹三角灰 4、含模板等，具体详见图纸	m	12	495.83	5949.96	
1.16.5	500109001062	普通混凝土	1、部位及类型：出水口底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	5.67	514.84	2919.14	
1.16.6	500109001063	普通混凝土	1、部位及类型：出水口挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	9.56	534.96	5114.22	
1.16.7	500110001008	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	38.48	78.76	3030.68	
1.16.8	500114002018	围堰	1、筑土围堰（就近取土） 2、竣工后自行拆除、恢复	项	1	4423.56	4423.56	
1.16.9	500114002019	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	项	1	3693.26	3693.26	
1.17		涵洞（HD02 D60cm*12m）				28177.99	28177.99	
1.17.1	500114002024	拆除涵洞	1、原涵洞拆除 2、垃圾清运，运距投标单位自行考虑	座	1	1394.24	1394.24	
1.17.2	500101004010	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m <sup>3</sup>	98.24	3.27	321.24	
1.17.3	500103001017	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m <sup>3</sup>	90.04	14.79	1331.69	
1.17.4	500112005012	混凝土管	1、8cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN600钢筋砼 II 级管，胶圈接口，1:2水泥砂浆捻缝加抹三角灰 4、含模板等，具体详见图纸	m	12	495.83	5949.96	
1.17.5	500109001064	普通混凝土	1、部位及类型：出水口底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m <sup>3</sup>	5.67	514.84	2919.14	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第20页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.17.6	500109001065	普通混凝土	1、部位及类型：出水口挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	9.56	534.96	5114.22	
1.17.7	500110001009	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	38.48	78.76	3030.68	
1.17.8	500114002020	围堰	1、筑土围堰（就近取土） 2、竣工后自行拆除、恢复	项	1	4423.56	4423.56	
1.17.9	500114002021	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	项	1	3693.26	3693.26	
1.18		涵洞（HD03 D60cm*12m）				28177.99	28177.99	
1.18.1	500114002025	拆除涵洞	1、原涵洞拆除 2、垃圾清运，运距投标单位自行考虑	座	1	1394.24	1394.24	
1.18.2	500101004011	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	98.24	3.27	321.24	
1.18.3	500103001018	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	90.04	14.79	1331.69	
1.18.4	500112005013	混凝土管	1、8cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN600钢筋砼 II 级管，胶圈接口，1:2水泥砂浆捻缝加抹三角灰 4、含模板等，具体详见图纸	m	12	495.83	5949.96	
1.18.5	500109001066	普通混凝土	1、部位及类型：出水口底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	5.67	514.84	2919.14	
1.18.6	500109001067	普通混凝土	1、部位及类型：出水口挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	9.56	534.96	5114.22	
1.18.7	500110001010	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	38.48	78.76	3030.68	
1.18.8	500114002022	围堰	1、筑土围堰（就近取土） 2、竣工后自行拆除、恢复	项	1	4423.56	4423.56	
1.18.9	500114002023	降水	1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑	项	1	3693.26	3693.26	
1.19		机耕路				1113073.3	1113073.3	

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第21页 共21页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.19.1	500103001019	一般土方填筑	1、路基填土碾压 (光轮压路机碾压不少于12t) 2、土源由建设单位提供 3、密实度满足图纸要求	m <sup>2</sup>	12634. 25	1.14	14403.05	
1.19.2	500103001020	一般土方填筑	1、路肩备土 2、土源由建设单位提供 3、压实度满足图纸要求	m <sup>3</sup>	1560.7 1	7.22	11268.33	
1.19.3	500114001038	碎石	1、8cm再生石垫层	m <sup>2</sup>	8702	18.28	159072.5 6	
1.19.4	500114001039	水泥混凝土	1、18cmC30素砼 (弯拉强度不小于4.0Mpa) 2、4~6m一道横向缩缝，沥青油膏填料填塞 3、具体详见图纸	m <sup>2</sup>	8702	106.68	928329.3 6	
		合计					3021475. 72	

## 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第1页 共5页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	水利工程			1				66660.32	82306.03	148966.35	
1.1		12吋（ZH-BZ-01）								36470.26	36470.26	
1.1.1	500201003001	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：300HW-8混流泵，配用功率22kw电动机 2、具体详见图纸	套	1	10573.5	1624.8	12198.3	10573.5	1624.8	12198.3	
1.1.2	500201025001	计算机监控系统设备安装	1.电磁流量计 DN300	套	1	3274.99	347.05	3622.04	3274.99	347.05	3622.04	
1.1.3	500201009001	主阀设备安装	1.型号、规格：拍门DN300	台	1		1437.62	1437.62		1437.62	1437.62	
1.1.4	500201009002	主阀设备安装	1.型号、规格：伸缩节 DN300	台	1		1553.37	1553.37		1553.37	1553.37	
1.1.5	500202008001	压力钢管安装	1、铸铁管（含连接管件）DN300 2、含防腐等（具体详见图纸）	m	10		396.13	396.13		3961.3	3961.3	
1.1.6	500201016001	厂用电系统设备安装	1、名称：AL照明配电箱	套	1		976.35	976.35		976.35	976.35	
1.1.7	500201017001	照明系统安装	1、灯具、照明开关、单相五眼插座等 2、照明及插座管线敷设等 3、具体详见图纸	项	1		1107.36	1107.36		1107.36	1107.36	
1.1.8	500201016002	厂用电系统设备安装	1、名称：落地式综合动力配电柜 2、具体详见图纸	套	1	1268.82	856.61	2125.43	1268.82	856.61	2125.43	
1.1.9	500201017002	照明系统安装	1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：焊接钢管 SC100	m	15		74.34	74.34		1115.1	1115.1	

## 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共5页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.1.10	500201018001	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16	m	15		60.96	60.96		914.4	914.4	
1.1.11	500201018002	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*70+1*35	m	15		194.76	194.76		2921.4	2921.4	
1.1.12	500201017003	防雷接地装置	1. 接地母线敷设 40*4镀锌扁钢 2. 接地极制安 40*5镀锌扁钢 3. 总等电位联接端子箱安装 4. 避雷带 Φ10mm镀锌圆钢 5. 利用结构柱内主筋做引下线 6. 接地测试盒制安 7. 接地电阻测量 8. 具体详见图纸	项	1		3392.43	3392.43		3392.43	3392.43	
1.1.13	500202006009	拦污栅设备安装	1、拦污栅表面镀锌，各边采用L30*30*3角铁加固并焊接在泵站预留钢筋上 2、具体详见设计图纸	t	0.125	5286.75	3874.56	9161.31	660.84	484.32	1145.16	
1.2		ZH-BZ-02（350QX800-8-37）								41094.1	41094.1	
1.2.1	500201003002	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：350QX800-8-37kw 2、含斜拉装置等 3、具体详见图纸	套	1	12688.2	1624.8	14313	12688.2	1624.8	14313	

# 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共5页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.2.2	500202008002	压力钢管安装	1、钢管 (含连接管件) DN350 2、含管道防腐等 (具体详见图纸)	m	10		505.13	505.13		5051.3	5051.3	
1.2.3	500202008003	钢管	1、DN350钢丝软管 2、含防腐等 (具体详见图纸)	m	18		646.83	646.83		11642.94	11642.94	
1.2.4	500201016003	厂用电系统设备安装	1、名称：泵站控制柜，一控一，37kw 2、具体详见图纸	套	1	7401.45	856.61	8258.06	7401.45	856.61	8258.06	
1.2.5	500201018003	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16	m	30		60.96	60.96		1828.8	1828.8	
1.3		LX-BZ-01 (YQ500-12-30kw)								34931.73	34931.73	
1.3.1	500202008007	塑料管	1、DN250 PE管 (SDR11、1.6Mpa)	m	67		210.92	210.92		14131.64	14131.64	
1.3.2	500202008005	钢管	1、D273*6不锈钢钢管	m	1		865.91	865.91		865.91	865.91	
1.3.3	500201003003	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：潜水泵 (YQ500-12-30kW) 2、具体详见图纸	套	1	13745.55	1624.8	15370.35	13745.55	1624.8	15370.35	
1.3.4	500201018004	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16	m	40		60.96	60.96		2438.4	2438.4	
1.3.5	500201016004	厂用电系统设备安装	1、名称：落地式综合动力配电柜 2、具体详见图纸	套	1	1268.82	856.61	2125.43	1268.82	856.61	2125.43	
1.4		12吋 (MQ-BZ-01)								36470.26	36470.26	

## 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第4页 共5页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.4.1	500201003004	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：300HW-8混流泵，配用功率22kw电动机 2、具体详见图纸	套	1	10573.5	1624.8	12198.3	10573.5	1624.8	12198.3	
1.4.2	500201025002	计算机监控系统设备安装	1. 电磁流量计 DN300	套	1	3274.99	347.05	3622.04	3274.99	347.05	3622.04	
1.4.3	500201009003	主阀设备安装	1. 型号、规格：拍门 DN300	台	1		1437.62	1437.62		1437.62	1437.62	
1.4.4	500201009004	主阀设备安装	1. 型号、规格：伸缩节 DN300	台	1		1553.37	1553.37		1553.37	1553.37	
1.4.5	500202008006	压力钢管安装	1、铸铁管（含连接管件）DN300 2、含防腐等（具体详见图纸）	m	10		396.13	396.13		3961.3	3961.3	
1.4.6	500201016005	厂用电系统设备安装	1、名称：AL照明配电箱	套	1		976.35	976.35		976.35	976.35	
1.4.7	500201017004	照明系统安装	1. 灯具、照明开关、单相五眼插座 2. 照明及插座管线敷设 3. 具体详见图纸	项	1		1107.36	1107.36		1107.36	1107.36	
1.4.8	500201016006	厂用电系统设备安装	1、名称：落地式综合动力配电柜 2、具体详见图纸	套	1	1268.82	856.61	2125.43	1268.82	856.61	2125.43	
1.4.9	500201017005	照明系统安装	1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：焊接钢管 SC100	m	15		74.34	74.34		1115.1	1115.1	
1.4.10	500201018005	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16	m	15		60.96	60.96		914.4	914.4	

## 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第5页 共5页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.4.11	500201018006	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*70+1*35	m	15		194.76	194.76		2921.4	2921.4	
1.4.12	500201017006	防雷接地装置	1. 接地母线敷设 40*4镀锌扁钢 2. 接地极制安 40*5镀锌扁钢 3. 总等电位联接端子箱安装 4. 避雷带 Φ10mm镀锌圆钢 5. 利用结构柱内主筋做引下线 6. 接地测试盒制安 7. 接地电阻测量 8. 具体详见图纸	项	1		3392.43	3392.43		3392.43	3392.43	
1.4.13	500202006010	拦污栅设备安装	1、拦污栅表面镀锌，各边采用L30*30*3角铁加固并焊接在泵站预留钢筋上 2、具体详见设计图纸	t	0.125	5286.75	3874.56	9161.31	660.84	484.32	1145.16	
		合计									148966.35	

# 措施项目清单计价表

合同编号：01

第1页 共1页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目名称	单位	数量	金额（元）
1	环境保护措施	项	1	9828.37
2	安全文明措施	项	1	79261.05
3	临时工程	项	1	
4	交通工程	项	1	
5	保险费	项	1	9511.33
6	施工企业进退场费	项	1	3851.4
	合计			102452.15

# 其他项目清单计价表

合同编号：01

第1页 共1页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金	50000	
	合计	50000.00	

# 人材机汇总表

合同编号：01

第1页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
00010202_01	泥工(一类工)	工日	49.81662	123	6127.44
00010202_03	油漆工(一类工)	工日	15.461838	123	1901.81
00010203	一类工(安装工程)	工日	4.586	112	513.63
00010301	二类工(建筑工程)	工日	0.54216	119	64.52
00010301_02	泥工(二类工)	工日	6.914088	119	822.78
00010301_05	混凝土工(二类工)	工日	4.275768	119	508.82
00010301_09	防水工(二类工)	工日	3.90404	119	464.58
00010301_10	防腐保温工(二类工)	工日	4.2784	119	509.13
00010301_13	脚手架工(二类工)	工日	15.125136	119	1799.89
00010302_01	泥工(二类工)	工日	13.40934	119	1595.71
00010303	二类工(安装工程)	工日	165.81076	106	17575.94
00010303~1	二类工	工日	2.82	106	298.92
00010304	二类工(市政工程)	工日	456.151257	106	48352.03
010011	工长	工时	1484.176966	11.55	17142.24
010012	高级工	工时	3106.844495	10.67	33150.03
010013	中级工	工时	19593.38922 4	8.9	174381.16
010014	初级工	工时	23731.73576 2	6.13	145475.54
	人工小计	元			450684.17
010020	水泥 P.C32.5级	t	22.307649	270.6	6036.45
010030	水泥 42.5级	t	5.15328	279.47	1440.19
010050	黄砂	t	97.690896	152.52	14899.82
010060	碎石	t	2.49075	140.86	350.85
010060~1	再生石	t	1318.353	80.09	105586.89
010090	标准砖	千块	70.24094	550.1	38639.54
010130~1	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.51(商品砼)(入仓)	m3	1.2051	360	433.84
010135~1	C25 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.42(商品砼)(入仓)	m3	2.06	370	762.2
010140~1	C15 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.69(商品砼)(入仓)	m3	5.1912	350	1816.92
010145~1	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	2.0806	360	749.02
010145~2	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	0.6386	360	229.9
010145~3	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	62.5416	360	22514.98
010145~4	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	169.95	360	61182
010153~1	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	70.0091	370	25903.37
010153~12	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	19.8687	370	7351.42

# 人材机汇总表

合同编号：01

第2页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
010153~13	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	45.5878	370	16867.49
010153~14	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	17.5512	370	6493.94
010153~15	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	33.4338	370	12370.51
010153~16	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	2.987	370	1105.19
010153~18	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	1.1948	370	442.08
010153~19	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.3605	370	133.39
010153~20	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	10.3721	370	3837.68
010153~21	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.3605	370	133.39
010153~22	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	24.4728	370	9054.94
010153~23	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	50.985	370	18864.45
010153~24	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	29.4168	370	10884.22
010153~25	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.7828	370	289.64
010153~26	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	13.9668	370	5167.72
010153~27	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	3.708	370	1371.96
010153~28	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	3.3372	370	1234.76
010153~29	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	29.5404	370	10929.95
010153~30	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	14.317	370	5297.29
010153~31	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	60.2962	370	22309.59
010153~32	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	205.13928	370	75901.53
010153~33	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	1.545	370	571.65
010153~34	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	1.236	370	457.32
010153~7	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	6.386	370	2362.82
010153~8	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	562.84002	370	208250.81
010155~1	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	2.678	380	1017.64
010155~2	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	1566.36	380	595216.8
01090158	钢筋	t	0.06318	3151.97	199.14
01090166	圆钢	kg	2.24	4.346	9.74

# 人材机汇总表

合同编号：01

第3页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
01130206	镀锌扁钢 -25×4	kg	3	5.14	15.42
01210101	角钢	kg	4	3.7	14.8
01270101	型钢	kg	36.14	3.5	126.49
01290109	钢板	kg	0.64	3.57	2.28
01290221	钢板	kg	174.98	3.57	624.68
020020	原木	m3	0.045074	2577.69	116.19
020040	板枋材	m3	0.632709	2577.69	1630.93
020040~1	板枋材	m3	16.728571	2577.69	43121.07
020080	竹胶板	m2	685.184444	48.8	33437
02010508	石棉橡胶板	kg	6.9696	11.06	77.08
02010715	耐酸石棉橡胶板	kg	0.74	30.01	22.21
02051508	胶圈	个	12.36	24.87	307.39
02090101	塑料薄膜	m2	9.98416	0.69	6.89
02110301~1	复合发泡水泥板	m3	2.224768	565.61	1258.35
02270103	清洁棉布	kg	0.31356	5.15	1.61
02270131	破布	kg	1.452	6	8.71
02330105	草袋子	只	1.8974	0.86	1.63
030010	钢筋、缆风元钢	kg	11885.94992	3.05	36252.15
030010~1	钢筋、缆风元钢	kg	55.08	3.05	167.99
030010~2	钢筋、缆风元钢	kg	3644.46	3.05	11115.6
030010~3	钢筋、缆风元钢	kg	133.62	2.57	343.4
030120	镀锌铁丝	kg	1.4951	4.52	6.76
030123	镀锌铁丝	kg	0.43114	4.52	1.95
030125	镀锌铁丝	kg	60.06258	4.52	271.48
030126	镀锌铁丝	kg	0.04	4.52	0.18
030150	钢丝	kg	0.2124	8.58	1.82
030168	木螺钉	10个	0.832	1.2	1
030169	木螺钉	10个	0.416	1.46	0.61
030170	木螺钉	10个	2.89	1.29	3.73
030171	铁钉	kg	108.231415	5.57	602.85
030180	铁件、预埋铁件	kg	345.715643	3.35	1158.15
030181~1	镀锌铁件	kg	12.4	3.85	47.74
030210~1	组合钢模板	kg	8.045549	4.55	36.61
030220	零星卡具	kg	472.565849	4.63	2187.98
030230	钢模支撑	kg	1426.826933	4.37	6235.23
030240	型钢	kg	15.14	3.35	50.72
030250	钢垫板	kg	2.4567	4.97	12.21
030290	扣件	只	133.337085	4.97	662.69

# 人材机汇总表

合同编号：01

第4页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
03030216	镀锌半圆头螺钉 M10×100	十个	0.82	0.34	0.28
030440	膨胀螺栓	套	20.196	0.6	12.12
030450	半圆头螺栓	套	12.6	0.26	3.28
030490	镀锌螺栓	kg	4.288	11.15	47.81
030505	镀锌螺栓	套	40.3	0.63	25.39
03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	8.2	1.1	9.02
030508	镀锌螺栓	套	8.2	1.46	11.97
03054106	带母玛铁螺栓	套	98.88	1.89	186.88
030550	伞形螺栓	套	4.08	0.69	2.82
030595	镀锌管接头	个	1.71392	0.86	1.47
030599	镀锌管接头	个	4.944	3.34	16.51
030631	镀锌锁紧螺母	个	7.2	0.41	2.95
030651	镀锌锁紧螺母	个	1.6068	0.15	0.24
030655	镀锌锁紧螺母	个	4.635	0.94	4.36
030745	管卡子	个	20.394	1.67	34.06
030770	钢锯条	根	12.15	0.64	7.78
030780	铁砂布	张	4	1.07	4.28
03210405	尼龙砂轮片	片	1.9777	3.26	6.45
03270101	砂布	张	684.8	1.03	705.34
03270104	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86
03410205	电焊条	kg	7.5816	4.97	37.68
03410206	电焊条	kg	4.9388	3.77	18.62
03410206~1	碳钢电焊条 J422 φ3.2	kg	1	3.77	3.77
03410207	电焊条	kg	4.104	3.73	15.31
03410300	不锈钢电焊条	kg	4.6079	53.17	245
03510201	钢钉	kg	0.16044	6	0.96
03570216	镀锌铁丝	kg	30.096456	4.52	136.04
03590201	斜垫铁	kg	16.32	5.15	84.05
03590401	平垫铁	kg	16.256	4.29	69.74
03631906	合金钎头	个	0.123395	3344.44	412.69
03652422	钢锯条	根	8.144	0.21	1.71
040010	焊锡	kg	0.4416	78.89	34.84
040020	焊锡膏	kg	0.02208	141.5	3.12
040030	电焊条	kg	0.41076	6.63	2.72
040040	电焊条	kg	34.42121	6.63	228.21
040050	电焊条	kg	7.936	6.63	52.62
040080	塑料焊条	kg	0.14476	7.03	1.02

# 人材机汇总表

合同编号：01

第5页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
040090~1	氧气	m3	3.45	4.29	14.8
040100~1	乙炔气	m3	1.375	13.72	18.87
04010611	水泥	kg	2035.672184	0.25	508.92
04010701	白水泥	kg	81.286456	0.6	48.77
04030102	黄砂	m3	0.38	152.52	57.96
04030107	中砂	t	7.920852	152.52	1208.09
04030107~1	中(粗)砂	t	28.950931	152.52	4415.6
04050201	碎石	m3	0.432	140.86	60.85
04090120	石灰膏	m3	0.33806	449.46	151.94
04090801	石膏粉	kg	7.939946	0.36	2.86
04170401	黏土脊瓦	百块	0.90996	242.86	220.99
050030	沥青	kg	1267.62034	3	3802.86
050080	橡胶止水带	m	8.8	6	52.8
05030700	木板材	m3	0.024	1543.59	37.05
05250501	木柴	kg	575.241607	0.94	540.73
060010~1	油漆	kg	6.49776	12.86	83.56
060010~2	过氯乙烯漆	kg	0.5	26.56	13.28
060020	调和漆	kg	0.8	15.09	12.07
060070	汽油	kg	3.33996	6.94	23.18
060130	烟煤	kg	345.29536	0.69	238.25
060140	木柴	kg	28.89064	0.53	15.31
060150	酚醛漆	kg	0.222	12.86	2.85
06110161~1	铝合金窗	m2	4.275	480	2052
06612145	墙面砖	m2	105.7185	40	4228.74
070081	冲击钻头	个	0.776	6.86	5.32
080070	塑料绝缘线	m	2.036	1.57	3.2
080071	塑料绝缘线	m	0.916	2.35	2.15
080171	铜接线端子	个	8	4.29	34.32
080220	塑料膨胀管	个	57.39	0.13	7.46
080240	石棉橡胶板	kg	1.6	17.15	27.44
080290	电缆吊挂	套	9.21	3.6	33.16
080500	圆木台	块	2.1	6	12.6
080721	铜绞线	m	3.2	12.01	38.43
080780	塑料软管	kg	0.2	14.15	2.83
080890	聚四氟乙烯生料带	卷	0.8	1.72	1.38
080920	电缆卡子	个	23	0.69	15.87
080921	电缆卡子	个	6.6	1.03	6.8
081051	塑料护口	个	1.6068	0.15	0.24

# 人材机汇总表

合同编号：01

第6页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
081055	塑料护口	个	4.635	0.43	1.99
081056	塑料护口	个	7.2	0.17	1.22
090010	水	m3	3895.145898	4.57	17800.82
090080	土工布	m2	17.12	4.61	78.92
090350	草袋	只	10	1.33	13.3
090600	棉纱头	kg	0.4416	6.86	3.03
090650	塑料胶布带	卷	0.5349	10.72	5.73
090710	封铅	kg	1.58	21.44	33.88
090720	标志牌	个	7.8	17.15	133.77
090740	破布	kg	2	5.57	11.14
090760	棉丝	kg	0.1	5.57	0.56
10031503	钢压条	kg	2.78096	4.29	11.93
11010304	内墙乳胶漆	kg	46.87438	10.29	482.34
11030305	醇酸防锈漆	kg	0.44352	12.86	5.7
11112524	厚漆	kg	0.84948	8.58	7.29
11430327	大白粉	kg	7.939946	0.73	5.8
11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	m2	66.85	24.81	1658.55
11592505	SBS封口油膏	kg	3.31576	6	19.89
11592517~1	沥青油膏	kg	1869.572498	3	5608.72
12010103	汽油	kg	0.408	6.94	2.83
12010903	煤油	kg	5.672	4.29	24.33
12050311	机油	kg	3.436	7.72	26.53
12060317	清油	kg	0.11088	13.72	1.52
12070105	黄油(钙基脂)	kg	0.928	6.86	6.37
12300382	三氯乙烯	kg	0.0134	6.31	0.08
12310308	丙酮	kg	47.08	5.15	242.46
12330505	APP及SBS基层处理剂	kg	18.9854	6.86	130.24
12370305	氧气	m3	4.8073	2.83	13.6
12370331	石油液化气	kg	2.78096	5.83	16.21
12370335	乙炔气	kg	1.603	15.44	24.75
12410103	粘接剂	g	31415.2	0.05	1570.76
12413518	901胶	kg	32.95922	2.14	70.53
14042512-14~1	D273*6不锈钢钢管	m	0.938	711.13	667.04
14091103-7~1	铸铁管 DN300	m	10	300	3000
14091103-7~2	钢管管 DN350	m	10	400	4000
14091103-7~3	铸铁管 DN300	m	10	300	3000
14091103-7~4	DN350钢丝软管	m	18	530	9540
14310102-10~2	PVC管	m	2172.1	40	86884

# 人材机汇总表

合同编号：01

第7页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
14370108	橡胶管	m	47.78309	26.76	1278.68
14570309	轻型井点井管	m	35.999867	13.21	475.56
14570310	轻型井点总管	m	1.746109	40.94	71.49
15130905-13~1	DN250 90° 不锈钢弯头	个	1	350	350
15173501	塑料管件	套	856	27	23112
15371521	镀锌扁钢卡子	kg	1.386	6.17	8.55
17030304-13~1	DN250-1.0Mpa不锈钢法兰	片	4	400	1600
18810110	支撑圈	个	12.36	5.74	70.95
25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm <sup>2</sup>	m	3	11.51	34.53
26060701~1	DN250 PE管 (SDR11、1.6Mpa)	m	67	180	12060
26093512	总等电位联结端子箱	个	2	150	300
26230107	镀锌扁钢支架	kg	7.7616	4.72	36.63
28115501~1	英红色混凝土瓦	百块	8.12896	242.86	1974.2
31011126	油浸石棉盘根	kg	2	9.86	19.72
31110301	棉纱头	kg	3.2314	5.57	18
31150101	水	m <sup>3</sup>	523.262734	4.57	2391.31
31150301	电	kW·h	9.68931	0.59	5.72
32030303	脚手钢管	kg	78.06864	3.68	287.29
32030504	底座	个	0.391436	4.12	1.61
32030513	脚手架扣件	个	13.308796	4.89	65.08
32090101	周转木材	m <sup>3</sup>	0.087332	1586.47	138.55
33012315-1~1	玻璃盖板格栅	m <sup>2</sup>	10.04	600	6024
80210145~1	C25粒径40mm32.5级坍落度35-50 (商品砼)(泵送)	m <sup>3</sup>	3.6337	370	1344.47
80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25	m <sup>3</sup>	2.856	370	1056.72
80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30	m <sup>3</sup>	1.010319	380	383.92
CL0001	铝合金门	m <sup>2</sup>	3.78	500	1890
CL0002	栏杆	m	32	180	5760
CL0002~1	栏杆(含预埋件)	m	6.4	180	1152
CL-D00001~2	拆除老泵站	项	1	2000	2000
CL-D00001~3	拆除老泵站	项	2	1000	2000
CL-D00003	木质闸门中的材料费	套	42	80	3360
CL-D00004	铭牌中的材料费	套	2	800	1600
CL-D00005	DN250 PE管道浮筒中的材料费	套	2	500	1000
CL-D00006	其他永久建筑工程中的材料费	套	1	3000	3000
SB0001~3	配电柜	台	3	1200	3600
SB0001~5	300HW-8卧式混流泵	台	2	10000	20000
SB0001~6	300QX800-8-37kw	台	1	12000	12000

# 人材机汇总表

合同编号：01

第8页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
SB0001~7	泵站控制柜，一控一，37kw	台	1	7000	7000
SB0001~8	潜水泵（YQ500-12-30kW）	台	1	13000	13000
SB0002~1	AL照明配电箱	台	2	796.46	1592.92
SB0002~2	拦污栅	t	0.25	5000	1250
WJ0029	混凝土预制构件 板 0.04~0.2m3	m3	3.7352	1200	4482.24
WJ0031	混凝土预制构件 板 0.6m3以内	m3	1.77	1200	2124
WJ0037	混凝土管 60cm	m	269.3208	240	64636.99
WJ0037~1	钢筋砼 II 级管	m	77.52	240	18604.8
WJ0038	混凝土管 80cm	m	145.44	420	61084.8
WJ0226	接线盒	个	6	1.33	7.98
WJ0253~1	YJV-4*16	m	101	47.21	4768.21
WJ0254~1	YJV-3*70+1*35	m	30.3	164.05	4970.72
WJ0285~1	镀锌扁钢（接地母线敷设）	m	58.08	7.28	422.82
WJ0285~2	镀锌扁钢（接地母线敷设）	m	22	4.55	100.1
WJ0285~3	镀锌扁钢（接地母线敷设）	m	33	9.1	300.3
WJ0292~1	焊接钢管 SC100	m	30.9	48.86	1509.77
WJ0294~1	镀锌钢管 DN20	m	10.712	9.1	97.48
WJ0306	塑料管 20mm	m	69.79406	1.73	120.74
WJ0355~3	绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2	m	202.072	2.35	474.87
WJ0355~4	绝缘导线 NH-BV-2.5mm2	m	14.384	2.35	33.8
WJ0356~2	绝缘导线 ZR-BV-4mm2	m	39.672	3.03	120.21
WJ0383~2	吸顶灯	套	2.02	100	202
WJ0433~2	扳式暗开关(单控) 单联	只	2.04	5.68	11.59
WJ0443~1	普通插座（带安全门）	套	2.04	8.62	17.58
ZC0001	热镀锌圆钢	m	27.72	2.62	72.63
ZC0006~2	电磁流量计 DN300	支/台	2	3097.35	6194.7
ZC0008~1	铸铁拍门 DN300	个	2	849.56	1699.12
ZC0009~1	伸缩节 DN300	个	2	955.75	1911.5
	材料小计	元			1901430.79
110060~1	单斗挖掘机 液压1.0m3	台时	234.289598	172.96	40522.73
110150~1	推土机 功率59kW	台时	80.46144	95.3	7667.98
110160~1	推土机 功率74kW	台时	88.69395	125.33	11116.01
110170~1	推土机 功率88kW	台时	1.806619	150.34	271.61
110290~1	拖拉机 功率74kW	台时	207.843043	102.22	21245.72
110450~1	压路机 内燃12~15t	台时	80.0584	86.23	6903.44
110470~1	刨毛机	台时	88.69395	77.15	6842.74
110480~1	蛙式夯实机 功率2.8kW	台时	3.02016	20.34	61.43
110580~1	电动打夯机 2.8kW	台时	314.38539	20.19	6347.44

# 人材机汇总表

合同编号：01

第9页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
120180~1	灰浆搅拌机 0.4m3	台时	14.130813	18.26	258.03
130020~1	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台时	385.27363	25.38	9778.24
130110	振捣器 插入式 功率1.1kW	台时	326.1544	1.85	603.39
130130	振捣器 插入式 功率2.2kW	台时	197.789224	3.15	623.04
130140	振捣器 平板式 功率2.2kW	台时	920.48208	2.49	2292
130150~1	风(砂)水枪 耗风量6.0m3/min	台时	49.076305	45.65	2240.33
140040~1	载重汽车 载重5.0t 汽油型	台时	28.283239	78.66	2224.76
140060~1	载重汽车 载重8.0t 柴油型	台时	0.2	92.45	18.49
140070~1	载重汽车 载重10t 柴油型	台时	0.6543	104.83	68.59
140130~1	自卸汽车 载重8.0t 柴油型	台时	852.20485	107.77	91842.12
140220	平板挂车 载重40t	台时	6.4	28.69	183.62
140290~1	汽车拖车头 牵引量40t	台时	6.4	151.45	969.28
140330~1	洒水车 容量4.0m3	台时	1.62624	80.4	130.75
140350	胶轮车	台时	1443.371457	0.81	1169.13
140360~1	机动翻斗车 载重1.0t	台时	78.712977	23.08	1816.7
150210~1	履带起重机 油动 起重量15t	台时	1.8985	149.93	284.64
150220~1	履带起重机 油动 起重量20t	台时	0.30975	160.63	49.76
150240~1	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型	台时	174.957212	87.57	15321
150250~1	汽车起重机 起重量8.0t 柴油型	台时	1.48	104.33	154.41
150270~1	汽车起重机 起重量12t 柴油型	台时	3.36	121.14	407.03
150570~1	卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速	台时	0.38403	19.91	7.65
170010~1	空压机 电动 移动式 0.6m3/min	台时	1.81608	15.23	27.66
170350~1	手动试压泵	台时	2.28	12.59	28.71
180040	电焊机 直流 功率30kW	台时	3.725	19.4	72.27
180050	电焊机 交流 25~30kVA	台时	63.649935	9.21	586.22
180070~1	对焊机 电阻型 75kVA	台时	28.881225	36.49	1053.88
180100~1	钢筋弯曲机 Φ6~40mm	台时	7.931435	17.12	135.79
180100~2	钢筋弯曲机 Φ6~40mm	台时	11.21335	17.12	191.97
180110~1	钢筋切断机 功率7.0kW	台时	7.278975	16.96	123.45
180460~1	圆盘锯 MJ106	台时	5.79142	27	156.37
180460~2	圆盘锯 MJ106	台时	23.999208	27	647.98
180560~1	数字多用表	台时	2.4	11.83	28.39
180570~1	超声波流量计	台时	6	12.68	76.08
180640~1	电动煨弯机 Φ50~180mm	台时	0.201	38.03	7.64
31130537	其它机械费	元	1.004	0.8547	0.86
99050122~1	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班		198.75	
99050503~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.826198	166.68	137.71
99052107	混凝土振捣器 插入式	台班	0.502389	8.78	4.41

# 人材机汇总表

合同编号：01

第10页 共10页

工程名称：泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
99070906~1	载货汽车 装载质量4t	台班	0.551024	401.95	221.48
99070907	载重汽车 5t	台班	0.0201	436.29	8.77
99070909~1	载货汽车 装载质量8t	台班	0.1423	505.5	71.93
99071105~1	自卸汽车 8t	台班	1.872416	599.89	1123.24
99071903~1	机动翻斗车 1t	台班	0.20227	218.02	44.1
99090132~1	履带式电动起重机 5t	台班	0.06981	230.77	16.11
99090504~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.1423	705.16	100.34
99090906~1	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.34	461.57	156.93
99091903~1	电动卷扬机单筒快速 5kN	台班	6.745848	166.75	1124.87
99091924	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力30kN	台班	0.0104	184.96	1.92
99170507	钢筋切断机 40	台班	0.0156	33.04	0.52
99210103	木工圆锯机 500	台班	3.424	19.82	67.86
99230103	等离子切割机 电流400A	台班	0.0992	312.55	31
99230127	石料切割机	台班	1.316066	12.43	16.36
99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	3.159628	46.09	145.63
99250303~1	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.2	46.92	9.38
99250304	交流弧焊机 30kVA	台班	1.0686	63.86	68.24
99250921	电熔焊接机 DRH-160A	台班	8.56	24.36	208.52
99250932	对接熔接机	台班	2.05489	70.8	145.49
99252502	电焊机 综合	台班	1.486	243.47	361.8
99270913	电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm	台班	0.1468	19.89	2.92
99310103~1	洒水车 4000L	台班	0.032793	493.19	16.17
99330322~1	履带式液压岩石破碎机 HB30G	台班	3.938528	1418.79	5587.94
99351133~1	轻便钻机 XJ-100	台班	16.021389	250.8	4018.16
99430106	电动单级离心清水泵 100	台班	13.491696	49.38	666.22
99432509	射流井点泵 9.5m	台班	71.407428	45.24	3230.47
99433307	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	0.0992	189.26	18.77
99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.0042	322.21	1.35
	机械小计	元			252167.94
	总合计	元			2604282.9