

学生活动中心改造图书馆设计项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年01月10日 复 核 时 间： 2026年01月10日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--拆除工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011605001001	平面块料拆除	1、原舞台地板拆除，拆除包含地板面层、基层及骨架 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、包含原插座、开关等设施设备的保护性拆除	m2	174.06				
2	011605001002	平面块料拆除	1、原地面塑胶地板拆除 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、包含原插座、开关等设施设备的保护性拆除	m2	842.09				
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、原玻璃幕墙出入口处栏杆拆除 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点	m	7.5				
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、原舞台台阶拆除 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、清单工程量按照水平投影面积计算	m2	5.31				
5	011605001003	利旧地面清洁及保护	1、利旧地面保洁及保护 2、保护材料及方式，投标单位综合考虑 3、保洁程度及保护方式需满足建设单位要求	m2	93.69				
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1、原玻璃幕墙拆除，含出入口玻璃门及地弹簧 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点	m2	30.75				
7	011601001001	砖砌体拆除	1、原砌体墙拆除 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、包含原插座、开关、消防疏散等设施设备的保护性拆除	m3	7.05				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--拆除工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	011608002001	铲除涂料面	1、原墙面腻子、涂料铲除，铲除至抹灰层 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、包含原插座、开关、消防疏散等设施设备的保护	m2	433.94				
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、原墙面墙板等饰面拆除，拆除至抹灰层 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、包含原插座、开关、消防疏散等设施设备的保护 4、清单工程量按垂直投影面积计算	m2	438.79				
10	011605002001	利旧墙面保洁及保护	1、利旧墙面保洁及保护 2、保护材料及方式，投标单位综合考虑 3、保洁程度及保护方式需满足建设单位要求	m2	115.38				
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原吊顶天棚拆除 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、包含电气管线设备等拆除	m2	860.03				
12	011608002002	铲除涂料面	1、原顶面腻子、涂料铲除，铲除至抹灰层 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点 3、包含原插座、开关、消防疏散等设施设备的保护	m2	46.94				
13	011604003001	抹灰面拆除	1、局部抹灰层铲除及修补 2、投标单位综合考虑报价，结算不调整	项	1				
14	011610001001	木门窗拆除	1、原室内双扇门保护性拆除 2、包含拆除、清理、归类堆放至场内指定地点	樘	5				
本页小计									



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--拆除工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--拆除工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--装饰工程 标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			地面						
1	010606012001	钢支架	1、地面热镀锌钢骨架制作安装 2、含埋件、螺栓、转接件等	t	26.061				
2	011104001001	地毯楼地面	1、部位：钢骨架基层处（钢骨架另计） 2、面层：500*500块毯地面 3、基层：双层15mm阻燃板基层，三防处理	m2	335.14				
3	011104001002	地毯楼地面	1、部位：原完成面标高1.2m及±0.0处 2、面层材料品种、规格、颜色：500*500块毯地面 3、基层：自流平砂浆找平	m2	282.25				
4	011102003001	块料楼地面	1、基层：双层15mm阻燃板基层，局部单层15mm阻燃板基层，三防处理 2、结合层：专用粘结剂 3、面层：800*800浅灰色水磨石板	m2	170.84				
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨，三防处理 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板，三防处理 3、面层材料品种、规格、颜色：舞台复合地板，含收边压条	m2	158.65				
6	011104004001	防静电活动地板	1、支架：含支架，并包含机柜等设备放置处加固支架 2、面层：600*600钢制防静电地板	m2	10.55				
7	011102003002	块料楼地面	1、基层：30mm干硬性水泥砂浆，10mm水泥粘结层，撒干水泥 2、面层：600*600防滑地砖	m2	22.48				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--装饰工程 标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011104001003	地毯楼地面	1、部位：钢骨架基层处（钢骨架另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：仿真草坪 3、基层：单层15mm阻燃板基层，三防处理	m2	11			
9	011102001001	石材楼地面	1、基层：20mm干硬性水泥砂浆，10mm水泥粘结层 2、面层：20mm浅灰色石材，含石材六面防护，磨边倒角	m2	1.78			
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水 2、涂膜厚度、遍数：两遍	m2	23.08			
11	011502001001	金属装饰线	1、部位：地毯、地板与地砖交接处 2、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢收口线条	m	70.17			
12	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm高 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层，三防处理 3、面层材料品种、规格、颜色：浅灰色不锈钢踢脚线	m	190.85			
13	011102001002	地面美缝	1、基层清理 2、专用美缝剂美缝 3、颜色、材质满足建设单位要求	m2	193.32			
分部小计								
顶面								
14	010606012002	钢支架	1、热镀锌钢骨架转换层制作安装	t	2.805			
15	010606012003	钢支架	1、热镀锌钢骨架制作安装 2、含埋件、螺栓、转接件等 3、照明设备桁架及桁架挡板处	t	0.678			
16	011302002001	格栅吊顶	1、吊筋：Φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：白色铝方通50*100*1.0mm	m2	251.03			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--装饰工程 标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：8mm镜面蜂窝铝板	m2	124.44			
18	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15MM厚防火阻燃板、9.5mm石膏板基层，石膏板面钉眼防锈、贴胶带，腻子无机涂料各三遍 4、面层材料品种、规格、：透光软膜，专用LED灯带 5、压条材料种类、规格：专用铝合金边条张拉固定 6、清单工程量按水平投影面积计算	m2	178.89			
19	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*0.8铝扣板	m2	22.48			
20	011302001004	吊顶天棚	1、部位：石膏板复杂吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm石膏板（局部阻燃板及石膏板侧板增加），钉眼防锈，板缝贴自粘胶带，腻子、无机涂料各三遍	m2	207.79			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目—装饰工程 标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
21	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位： 原顶喷黑，包含管线、桥架等喷黑 2、涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	340.17				
22	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：原顶界面剂一道 2、腻子种类：腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m <sup>2</sup>	23.75				
23	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展宽300mm，双层9.5mm石膏板基层，板缝贴自粘胶带，腻子、无机涂料各三遍	m	47.49				
24	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：平顶灯带，展宽300mm，15mm阻燃板、9.5mm石膏板基层，板缝贴自粘胶带，腻子、无机涂料各三遍	m	32.24				
25	011304001003	灯带（槽）	1、部位：软膜吊顶处 2、灯带型式、尺寸：不锈钢设备带，展宽400mm，15mm阻燃板基层，白色烤漆不锈钢面层	m	46.96				
26	011304001005	灯带（槽）	1、部位：学生活动处 2、灯带型式、尺寸：不锈钢设备带，展宽350mm，15mm阻燃板基层，白色烤漆不锈钢面层	m	27.48				
27	011304001004	灯带（槽）	1、部位：舞台照明设备桁架挡板 2、骨架：热镀锌钢骨架（另计） 3、基层：15mm阻燃板基层 4、面层：白色烤漆不锈钢面层	m	44.7				
28	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	125				
29	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开空调风口，龙骨加固	个	17				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目—装饰工程 标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
30	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口	个	4				
		分部小计							
		立面							
31	010606012004	钢支架	1、热镀锌钢骨架制作安装 2、骨架高度至板底，天地固定 3、含埋件、螺栓、转接件等	t	6.17				
32	011210002001	金属隔断	1、部位：茶水间、清洁间新增隔墙 2、骨架、边框材料种类、规格：热镀锌钢骨架及门洞处加固，骨架到板底（另计） 3、隔板材料品种、规格、颜色：双面单层水泥压力板 4、清单工程量按单面垂直投影面积计算	m2	6.03				
33	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-II型防水涂料(两遍)，高度1000	m2	24.32				
34	011204003001	块料墙面	1、安装方式：挂网抹灰，水泥砂浆黏贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖墙面	m2	75.93				
35	011102001003	墙面美缝	1、基层清理 2、专用美缝剂美缝 3、颜色、材质满足建设单位要求	m2	75.93				
36	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌钢骨架（另计），骨架高度到板底 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层，三防处理 3、面层材料品种、规格、颜色：WD01浅色18mm木饰面板，含暗门转轴、暗锁等配套五金件	m2	195.39				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目—装饰工程 标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011207001002	墙面装饰板	1、部位：舞台处 2、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌钢龙骨，高度至板底，门窗洞口处龙骨加固，另计 3、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层，三防处理 4、面层材料品种、规格、颜色：吸音毡	m2	130.71			
38	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌钢龙骨，高度至板底，门窗洞口处龙骨加固，另计 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层，三防处理 3、面层材料品种、规格、颜色：纤维吸音板(拉槽)	m2	185.55			
39	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，三防处理 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层，三防处理 3、面层材料品种、规格、颜色：绿色烤漆面不锈钢	m2	1.65			
40	011207001005	墙面装饰板	1、部位：主题墙处 2、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌钢龙骨及洞口处龙骨加固，另计 3、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层，三防处理，9.5mm石膏板基层，钉眼防锈，板缝贴自粘胶带 4、面层材料品种、规格、颜色：浅灰色微晶石涂料	m2	55.88			
41	011207001006	墙面装饰板	1、部位：立面12 2、基层材料种类、规格：双层15mm阻燃板基层，三防处理 3、面层材料品种、规格、颜色：定制软包	m2	4.2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目—装饰工程 标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	011210002002	金属隔断	1、部位：电气工程系处 2、骨架、边框材料种类、规格：热镀锌钢龙骨及洞口处龙骨加固，另计 3、隔板材料品种、规格、颜色：3mm白色穿孔铝板	m2	12.09			
43	011208001001	柱（梁）面装饰	1、部位：柱、梁面 2、龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌钢骨架（另计） 3、基层材料种类、规格：15mm阻燃板，三防处理 4、面层材料品种、规格、颜色：WD01浅色18mm木饰面板	m2	145.38			
44	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层处理：界面剂一道 2、腻子种类：腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍	m2	350.44			
分部小计								
门窗工程								
45	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：仿木纹饰面防火门，含配套五金，1500*2100mm	樘	3			
46	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木质门带套，含五金，1500*2100mm	樘	2			
47	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木质门带套，含五金，900*2100mm	樘	2			
48	010802001001	金属（塑钢）门	1、部位：楼梯3 2、门代号及洞口尺寸：浅灰色80极窄边玻璃乙级防火门	樘	1			
49	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：窗帘盒展宽600mm，轻钢龙骨，15mm阻燃板基层，9.5mm石膏板，板缝贴自粘胶带，腻子无机涂料各三遍	m	17.75			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目—装饰工程 标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：窗帘盒展宽400mm,轻钢龙骨,15mm阻燃板基层,9.5mm石膏板,板缝贴自粘胶带,腻子无机涂料各三遍	m	10.95			
51	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：窗帘盒展宽350mm,轻钢龙骨,15mm阻燃板基层,9.5mm石膏板,板缝贴自粘胶带,腻子无机涂料各三遍	m	17.35			
52	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：窗帘盒展宽350mm,轻钢龙骨,15mm阻燃板基层,9.5mm防潮石膏板,板缝贴自粘胶带,耐水腻子无机防水涂料各三遍	m	7.44			
53	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺遮光卷帘,含支架、帘罩、帘轨、调节杆等配件 2、清单工程量按窗洞尺寸计算,高度按2.7米	m	34.15			
54	010808001001	木门窗套	1、门窗套展开宽度：定制实木线条窗套,展宽120mm,厚度20mm	m	72.6			
55	010808001002	木门窗套	1、门窗套展开宽度：防火门门套,展宽440mm 2、基层材料种类：15mm阻燃板基层,三防处理 3、面层材料品种、规格：MD01木饰面板	m	5.7			
56	010808004001	金属门窗套	1、部位：楼梯3处 2、基层材料种类：木龙骨,面刷防护涂料三遍,15mm防火阻燃板基层,三防处理 3、面层材料品种、规格：绿色烤漆不锈钢	m <sup>2</sup>	2.69			
		分部小计						
		其他						
		本页小计						

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--装饰工程 标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
57	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+6夹胶钢化玻璃栏板，原色拉丝不锈钢扶手及立柱，高度综合考虑	m	44.5				
58	011503005001	定制软包坐垫	1、部位：活动区台阶坐垫 2、定制软包L型坐垫，宽500mm+300mm，厚度150mm 3、设计、建设选样，满足建设单位要求	m	52.2				
59	011501009001	厨房低柜	1、台柜规格：自助打印区定制柜台，6100*800*850mm 2、材料种类、规格：20mm厚人造石台面，定制木饰面柜体，含五金件	m	6.1				
60	011501006001	书柜	1、台柜规格：附墙书柜，宽度为350mm 2、材料种类、规格：定制木饰面开放柜，带木饰面背板，含灯带	m <sup>2</sup>	6.26				
61	011501006002	书柜	1、台柜规格：附墙书柜，宽度250mm 2、材料种类、规格：定制木饰面开放柜，带木饰面背板，含灯带	m <sup>2</sup>	50.49				
62	011501011001	矮柜	1、部位：立面19 2、台柜规格：书柜矮柜，高900mm，宽350mm 3、材料种类、规格：定制木饰面开放柜，带木饰面背板，含灯带	m	2.85				
63	011501011002	矮柜	1、部位：立面16 2、台柜规格：书柜矮柜，高850mm，宽300mm 3、材料种类、规格：定制木饰面开放柜，带木饰面背板，含灯带	m	4.8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--装饰工程 标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011501011003	矮柜	1、部位：借阅还书处 2、台柜规格：书柜矮柜，高900mm，宽300mm 3、材料种类、规格：定制木饰面开放柜，带木饰面背板，含灯带	m	12.5			
65	011501020001	服务台	1、台柜规格：借阅处服务台 2、材料种类、规格：热镀锌钢骨架，15mm阻燃板基层，20mm厚人造石台面，木饰面板柜体，不锈钢踢脚线（另计）	m	3.8			
66	011501020002	服务台	1、台柜规格：共享平台处吧台 2、材料种类、规格：20mm厚人造石台面，木饰面板柜体，不锈钢踢脚线（另计） 3、详见节点D1，建设单位选样，满足建设单位要求	m	5.4			
67	011501014001	酒吧台	1、台柜规格：立面21处悬浮书写台面 2、材料种类、规格：热镀锌钢骨架，15mm阻燃板基层，木饰面板台面	m	4.65			
68	011501009002	厨房低柜	1、台柜规格：茶水间定制柜台，6100*600*850mm 2、材料种类、规格：20mm厚人造石台面，定制木饰面柜体，含五金件	m	6.06			
69	011501017001	定制木屋	1、台柜规格：定制木屋，机械工程系处 2、材料种类、规格：热镀锌钢骨架，阻燃板基层，外侧绿色烤漆木饰面，内侧WD01木饰面	座	1			
70	011501017002	定制木屋内定制家具	1、部位：机械工程系定制木屋内 2、台柜规格：定制沙发及书桌 3、建设单位选样，满足建设单位要求	项	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目—装饰工程 标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011501017003	电气工程系定制沙发及书桌	1、部位：电气工程系，立面5 2、台柜规格：定制沙发及书桌 3、建设单位选样，满足建设单位要求	项	1			
72	011501017004	定制隔断，节点D2	1、部位：商贸管理系，节点D2 2、定制隔断，纤维吸音板及木饰面面层，含灯 3、详见节点D2，建设单位选样，满足建设单位要求	套	10			
73	011508001001	喷绘字	1、镏字材料品种、颜色：喷绘字，颜色设计、建设单位选样，满足建设单位要求	m2	24.31			
74	011508002001	有机玻璃字	1、部位：主题墙处 2、镏字材料品种、颜色：广告字基层采用雪弗板，表层亚克力板，需设计、建设单位选样，满足建设单位要求	m2	19.2			
75	011508002002	有机玻璃字	1、部位：主题墙处 2、镏字材料品种、颜色：定制亚克力发光字，需设计、建设单位选样，满足建设单位要求 3、字体规格：H=450mm	个	2			
76	011508002003	有机玻璃字	1、部位：主题墙处 2、镏字材料品种、颜色：定制亚克力发光字，需设计、建设单位选样，满足建设单位要求 3、字体规格：H=280mm	个	5			
77	011508002004	有机玻璃字	1、镏字材料品种、颜色：定制亚克力迷你发光字，需设计、建设单位选样，满足建设单位要求	个	62			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701006001	脚手架	1、施工用脚手架 2、投标单位自行考虑，结算不调整	项	1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--装饰工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取非 夜间施工 照明费时 ，建筑工 程、仿古 工程、修 缮土建部 分仅地下 室 (地宫) 部分可计 取；单独 装饰、安 装工程、 园林绿化 工程、修 缮安装部 分仅特殊 施工部位 内施工项 目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目--装饰工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
照明系统									
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：3AL1 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5：12个；无端子外部接线4：24个； 4、安装方式：下口距地1.5m暗装 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	1				
2	030404017002	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：3AEE1 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5：8个； 4、安装方式：下口距地1.5m暗装 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	1				
3	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内敷设 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	521.42				
4	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	1061.49				
5	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：管架内敷设 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	1151.85				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：管内敷设 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	1601.37			
7	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：管内敷设 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	1384.34			
8	030412001001	普通灯具	1、名称：人体感应LED吸顶灯 2、型号：直径30mm 3、安装形式：吸顶 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	6			
9	030412001002	普通灯具	1、名称：电气吊灯（选样） 2、安装形式：吊装 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	4			
10	030412001003	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：直径30mm, 30W, 白光 3、安装形式：吸顶 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	2			
11	030412004001	装饰灯	1、名称：嵌入式筒灯 2、型号：12W, 4000K, COB光源 3、安装形式：嵌入式 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	27			
12	030412004002	装饰灯	1、名称：明装筒灯 2、型号：12W, 3500K, COB光源 3、安装形式：明装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	89			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	030412005001	荧光灯	1、名称：LED成品平板灯 2、型号：600*600, 36W, 4000K 3、安装形式：嵌入式 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	3				
14	030412005002	荧光灯	1、名称：LED成品条形灯 2、型号：100*1500mm, 56w, 4000K, 白框 3、安装形式：嵌入式 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	48				
15	030412004003	装饰灯	1、名称：暗藏灯带（含变压器） 2、型号：6W, 3000K 3、安装形式：暗装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	68.47				
16	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯(小型) 2、型号：DC36V 1W 3、规格：A型 4、安装形式：门框上方0.2m挂装 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	9				
17	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯(大型) 2、型号：DC36V 2W 3、规格：A型 4、安装形式：门框上方0.2m挂装 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	5				
18	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯(小型) 2、型号：DC36V 1W 3、规格：A型 4、安装形式：底距地0.3m挂装 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	23				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(小型) 2、型号：DC36V 10W 3、规格：A型 4、安装形式：吸顶/嵌顶 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	15				
20	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(小型) 2、型号：DC36V 10W 3、规格：A型 4、安装形式：底距地2.5m壁装 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	套	18				
21	030904003001	按钮	1、名称：应急照明集中启动按钮 2、安装形式：距地1.3米暗装 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3				
22	030404034001	照明开关	1、名称：单联单极开关（带夜光指示） 2、规格：V86系列 3、安装形式：1.3M暗装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	9				
23	030404034002	照明开关	1、名称：人体感应开关（带夜光指示） 2、规格：V86系列 3、安装形式：1.3M暗装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3				
24	030404034003	照明开关	1、名称：双联单极开关（带夜光指示） 2、规格：V86系列 3、安装形式：1.3M暗装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030404034004	照明开关	1、名称：三联单极开关（带夜光指示） 2、规格：V86系列 3、安装形式：1.3M暗装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	3			
26	030404035001	插座	1、名称：单相二极加三极插座 2、规格：V86系列 3、安装形式：安全型插座，0.3M暗装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	46			
27	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（金属） 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	339			
28	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试	系统	1			
分部小计								
弱电系统								
29	030502001001	机柜、机架	1、名称：弱电机柜（15U） 2、规格：厂家配套提供 3、安装形式：底距地 2.5米壁装 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	1			
30	030507008001	监控摄像设备	1、名称：全球监控摄像仪 2、安装形式：吸顶 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	3			
31	030507008002	监控摄像设备	1、名称：摄像仪 2、安装形式：吸顶 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	4			
32	030502012001	信息插座	1、名称：单口网络信息插座 2、安装方式：底距地 0.3米暗装 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个(块)	4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030502004001	电视、电话插座	1、名称：网络+语音双口信息插座 2、安装方式：底距地 0.3米暗装 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	2			
34	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：无线 AP信息插座 2、安装方式：吸顶 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台(套)	2			
35	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内敷设 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	369.53			
36	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配 5、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	365.16			
37	030411004004	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：UTP CAT6 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	814.69			
分部小计								
给水								
38	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗须满足要求 5、含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	10.19			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
39	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：PP-R给水管DN15 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗须满足要求 5、含PPR与金属管的过渡配件、管帽、堵头及其他所有相关管件、配件 6、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	0.5				
40	030413002001	凿（压）槽	1、名称：砖墙内剔槽 2、规格：DN32以内 3、填充（恢复）方式：含剔槽后墙面修补 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	10.19				
41	030413002002	凿（压）槽	1、名称：砖墙内剔槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：含剔槽后墙面修补 4、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	0.5				
42	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀 2、规格：DN32 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	1				
43	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：小厨宝（成套） 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	1				
44	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：直饮机（成套） 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	台	2				
		分部小计							
		排水							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U塑料排水管DN75（含止水节） 4、连接形式：承插粘接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架 9、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	13.43			
46	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U塑料排水管DN50（含止水节） 4、连接形式：承插粘接 5、含配套管件及安装 6、含与各种洁具等接驳的预留 7、含与之相关的孔洞预留及封堵 8、含管道相关型钢支吊架 9、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	m	2.55			
47	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	个	1			
48	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖把池（成套） 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	1			
49	031004003001	洗脸盆	1、名称：不锈钢茶水槽（双槽成套） 2、详细参数及要求见施工图设计及招标文件	组	1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生活动中心改造图书馆设计项目一  
强电、弱电、给排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



