政府采购合同

常熟市土地储备中心（发包人）：

地址： 常熟市新世纪大道 1079 号

联 系 人： /

联系电话：

常熟市美绿城市运营服务有限公司（承包人）：

地址：常熟市琴川街道划船浜路 46 号

联 系 人：/

联系电话：0512-52152612

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。根据常熟市永拓工程咨询有限公司采购编号 JSZC-320581-CSYT-C2026-0006 政府采购文件及成交供应商的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交项目的采购事宜，签订本合同书。

一、工程概况

1.工程名称：常熟市城北污水厂地块绿化移植养护。

2.工程地点：原城北污水厂收储地块区域内。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：

常熟市城北污水厂地块绿化移植养护，具体详见工程量清单等。

6.工程承包范围：

常熟市城北污水厂地块绿化移植养护，具体详见工程量清单等。

二、合同工期

2026 年 5 月底前完成所有绿化的移植，并按要求对绿化进行养护。

三、质量标准

工程质量符合国家验收合格标准。发包人有权在施工过程中定期或不定期检查工程进度和质量，发现问题有权要求承包人立即整改并暂停支付相应款项，直到整改完成。承包人应在接到整改通知后按要求及时整改。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁佰壹拾万零贰仟零肆拾捌元壹角伍分 （￥：**3102048.15** 元）；

2.合同价格形式：固定单价合同，根据固定综合单价结算，最终实际结算价格超出采购预算的，按采购预算结算付款。

五、项目负责人

承包人项目负责人：袁国明。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商文件以及响应文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过采购形式确定并签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.如因承包人责任导致工程不合格，承包人需返工并承担一切经济损失，返工相关费用和损失可由发包人在支付款项中直接扣除。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026年3月27日签订。

十、签订地点

本合同在常熟市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十三、争议解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向工程所在地的人民法院起诉。

2、双方于合同载明的地址是相对方邮寄文件、法院送达法律文书的有效送达地址，上述材料以邮寄文件签收日或自寄出之日起第三日视为送达日。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则根据合同载明的地址按照前述方式进行送达仍视为有效送达。

十四、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

合同的特殊条款

1、合同价款及调整：

投标报价应包含完成本项目所必须的临时工程、材料、劳务、机械设备、利润、税金及政策规定的各项应有的全部费用。承包人应确认工程量清单的准确性，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入报价。

在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按发包人要求进行审计。

2、工程预付款、进度：

付款方式：移植验收合格后，支付结算金额的40%；验收合格满一年，支付结算金额的50%；余款在绿化养护期（5年）满且最终验收合格后付清。（支付时间为乙方提供对应发票后一个月内）

3、材料、设备供应方式：

3.1.甲供材料、设备　无　。

3.2.乙供材料、设备全部乙供。承包人供应的材料和设备，应符合图纸及技术标准，发包人有权进行抽样检测。如果材料或施工质量不符合标准，发包人有权要求承包人无偿更换或重新施工，由此产生的一切费用由承包人承担。

4、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据。

5、工程施工期间涉及安全事故由承包人全部负责经济损失及法律责任，涉及安全所产生的相关费用（包括人员、财产损失）一律由乙方承担。

6、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承

包人负责。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、（1）本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程调整增加的工程费用，原合同外工程范围不得计入。

10、本工程磋商文件是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与磋商文件相悖的内容，磋商文件的有关条款将得到优先执行。

发包人：（公章）

法定代表人或委托代理人：

签约日期：2018年3月27日

承包人：（公章）

法定代表人或委托代理人：

附件 工程量清单：

序号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价（元）	分项合计（元）	备注
1	移植移植五针松	地径 18.8cm，蓬径 450cm，高度 400cm	株	1	758.24	758.24	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
2	移植二分枝五针松	地径 25cm，蓬径 600cm，高度 400cm	株	1	1632.12	1632.12	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
3	移植榉树	胸径 6cm	株	1	262.36	262.36	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
4	移植榉树	胸径 15.0cm	株	1	622.05	622.05	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
5	移植榉树	胸径 30-34cm	株	4	4025.06	16100.23	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
6	移植木瓜	胸径 12.5cm	株	1	444.77	444.77	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
7	移植雪松	胸径 8-12cm	株	15	316.95	4754.22	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
8	移植雪松	胸径 13.1-15.0cm	株	11	555.72	6112.87	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

9	移植雪松	胸径 15-16cm	株	7	744.59	5212.14	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
10	移植雪松	胸径 18.1-20cm	株	3	1087.77	3263.31	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
11	移植雪松	胸径 20.1-23cm	株	6	1597.98	9587.88	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
12	移植雪松	胸径 25cm	株	1	2274.14	2274.14	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
13	移植雪松	胸径 25.1-30cm	株	10	3075.54	30755.40	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
14	移植雪松	胸径 30.1-34cm	株	11	3910.86	43019.48	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
15	移植香樟	胸径 8cm	株	1	275.08	275.08	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
16	移植香樟	胸径 12-13cm	株	9	444.77	4002.94	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
17	移植香樟	胸径 13.1-15.0cm	株	14	555.72	7780.01	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

18	移植香樟	胸径 15.1-18cm	株	44	744.59	32762.04	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
19	移植香樟	胸径 18.1-20cm	株	18	1087.77	19579.88	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
20	移植香樟	胸径 20.1-23cm	株	49	1597.98	78301.00	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
21	移植香樟	胸径 23-25cm	株	12	2274.14	27289.65	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
22	移植香樟	胸径 25.1-30cm	株	206	3075.54	633561.28	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
23	移植香樟	胸径 30.1-34cm	株	238	3910.86	930785.20	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
24	移植香樟	胸径 35-40cm	株	48	3952.75	189732.11	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
25	移植香樟	胸径 41-53cm	株	11	5162.58	56788.41	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
26	移植香椽	胸径 25cm	株	1	2274.14	2274.14	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

27	移植香橼	胸径 29-30cm	株	3	3075.54	9226.62	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
28	移植池杉	胸径 6-8cm	株	4	295.27	1181.09	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
29	移植池杉	胸径 12-14cm	株	10	511.11	5111.11	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
30	移植池杉	胸径 15-16cm	株	14	622.05	8708.68	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
31	移植池杉	胸径 18.1-20cm	株	27	1154.10	31160.83	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
32	移植池杉	胸径 20.1-23cm	株	41	1680.55	68902.55	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
33	移植池杉	胸径 23.1-25cm	株	3	2356.70	7070.11	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
34	移植池杉	胸径 25.1-30cm	株	65	3113.68	202389.06	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
35	移植池杉	胸径 30.1-34cm	株	4	4025.06	16100.23	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

36	移植广玉兰	胸径 10-13cm	株	6	444.77	2668.63	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
37	移植广玉兰	胸径 13.1-15.0cm	株	2	555.72	1111.43	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
38	移植广玉兰	胸径 15-18cm	株	42	744.59	31272.86	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
39	移植广玉兰	胸径 18.1-20cm	株	4	1087.77	4351.08	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
40	移植广玉兰	胸径 20.1-23cm	株	30	1597.98	47939.39	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
41	移植广玉兰	胸径 23-25cm	株	1	2274.14	2274.14	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
42	移植广玉兰	胸径 25.1-30cm	株	12	3075.54	36906.48	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
43	移植广玉兰	胸径 32cm	株	1	3910.86	3910.86	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
44	移植白玉兰	胸径 8cm	株	1	322.18	322.18	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

45	移植白玉兰	胸径 12-14cm	株	4	511.11	2044.44	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
46	移植白玉兰	胸径 15-16cm	株	1	622.05	622.05	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
47	移植白玉兰	胸径 18.1-20cm	株	2	1154.10	2308.21	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
48	移植白玉兰	胸径 28cm	株	1	3113.68	3113.68	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
49	移植紫玉兰	地径 18-20cm	株	3	810.93	2432.79	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
50	移植朴树	胸径 12-14cm	株	5	511.11	2555.56	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
51	移植朴树	胸径 30cm	株	1	3113.68	3113.68	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
52	移植朴树	胸径 40cm	株	1	4066.95	4066.95	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
53	移植朴树	胸径 43cm	株	1	5378.89	5378.89	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

54	移植银杏	胸径 8-12cm	株	25	364.05	9101.19	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
55	移植银杏	胸径 12-14cm	株	5	511.11	2555.56	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
56	移植银杏	胸径 18.1-20cm	株	8	1154.10	9232.84	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
57	移植银杏	胸径 20.1-23cm	株	1	1680.55	1680.55	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
58	移植榔榆	胸径 3-5cm	株	17	179.25	3047.31	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕干
59	移植榔榆	胸径 6-7cm	株	2	216.92	433.84	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕干
60	移植榔榆	胸径 12cm	株	1	511.11	511.11	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
61	移植榔榆	胸径 15cm	株	2	615.22	1230.45	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
62	移植榔榆	胸径 20cm	株	1	1154.10	1154.10	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

63	移植榔榆	胸径 40cm	株	1	4066.95	4066.95	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
64	移植垂柳	胸径 30-32cm	株	7	3189.73	22328.14	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
65	移植垂柳	胸径 53cm	株	1	5378.89	5378.89	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
66	移植枫香	胸径 12-15cm	株	6	511.11	3066.67	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
67	移植枫香	胸径 22-25cm	株	7	2035.71	14249.95	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
68	移植枫香	胸径 28cm	株	2	3113.68	6227.36	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
69	移植鹅掌楸	胸径 20cm	株	1	1154.10	1154.10	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
70	移植鹅掌楸	胸径 30cm	株	2	3109.12	6218.25	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
71	移植合欢	胸径 23-25cm	株	1	2356.70	2356.70	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干

72	移植构树	胸径 30cm	株	1	3109.12	3109.12	1、一级养护五年 2、树棍北京四脚桩支撑，无纺布绕干
73	移植棕榈		株	11	187.21	2059.28	一级养护五年
74	移植桂花	地径 5-8cm	株	25	101.36	2533.90	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
75	移植桂花	地径 8-10cm	株	68	159.67	10857.68	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
76	移植桂花	地径 10-12cm	株	37	230.83	8540.77	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
77	移植桂花	地径 12-14cm	株	29	332.23	9634.81	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
78	移植桂花	地径 15-17cm	株	36	456.13	16420.86	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
79	移植桂花	地径 17.1-20cm	株	18	655.41	11797.44	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
80	移植桂花	地径 20-23cm	株	9	1037.93	9341.41	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
81	移植桂花	地径 25cm	株	1	1596.13	1596.13	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
82	移植独本桂花	地径 28cm	株	1	2403.77	2403.77	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
83	移植鸡爪槭	地径 3-5cm	株	2	67.15	134.31	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆

84	移植鸡爪槭	地径 7-8cm	株	3	101.36	304.07	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
85	移植鸡爪槭	地径 10-12cm	株	2	230.83	461.66	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
86	移植木槿	地径 8cm	株	1	143.80	143.80	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
87	移植木槿	地径 13cm	株	1	330.18	330.18	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
88	移植丛生木槿	高 350-400cm， 蓬径 250cm	株	10	175.45	1754.48	一级养护五年
89	移植红叶李	地径 5-6cm	株	10	74.44	744.40	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
90	移植红叶李	地径 10-12cm	株	5	230.83	1154.16	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
91	移植红叶李	地径 12-14cm	株	19	332.23	6312.46	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
92	移植红叶李	地径 15-17cm	株	10	456.13	4561.35	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
93	移植红叶李	地径 20-22cm	株	3	1037.93	3113.80	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
94	移植李子树	地径 12-13cm	株	12	332.23	3986.82	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
95	移植李子树	地径 20cm	株	1	655.41	655.41	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
96	移植山茶花	地径 5-6cm	株	6	74.44	446.64	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆

97	移植山茶花	地径 8-10cm	株	7	159.67	1117.70	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
98	移植海桐球、小叶黄杨球、构骨球	蓬径 100cm	株	66	49.39	3259.67	一级养护五年
99	移植海桐球	蓬径 150cm	株	55	120.40	6622.07	一级养护五年
100	移植海桐球、有刺构骨球	蓬径 200cm 以上	株	91	203.32	18502.11	一级养护五年
101	移植铁树	高度 150cm，蓬径 250cm	株	4	216.75	867.02	一级养护五年
102	移植丛生月季	高 200-300cm，蓬径 250cm	株	1	175.45	175.45	一级养护五年
103	移植丛生腊梅	高 300-500cm，蓬径 500cm	株	5	444.77	2223.83	一级养护五年
104	移植石榴	地径 6-8cm	株	8	101.36	810.85	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
105	移植石榴	地径 8-10cm	株	2	159.67	319.34	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
106	移植石榴	地径 12-14cm	株	5	332.23	1661.17	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
107	移植石榴	地径 18cm	株	1	655.41	655.41	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
108	移植丛生石榴	蓬径 250-300cm	株	7	175.45	1228.14	一级养护五年
109	移植紫薇	地径 3-5cm	株	1	67.15	67.15	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆

110	移植紫薇	地径 6-8cm	株	2	101.36	202.71	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
111	移植紫薇	地径 8-10cm	株	46	159.67	7344.90	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
112	移植紫薇	地径 10-12cm	株	9	230.83	2077.48	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
113	移植紫薇	地径 12-14cm	株	70	332.23	23256.44	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
114	移植紫薇	地径 15-17cm	株	2	456.13	912.27	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
115	移植紫薇	地径 18cm	株	1	655.41	655.41	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
116	移植海棠	地径 6-8cm	株	6	101.36	608.14	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
117	移植海棠	地径 8-10cm	株	17	159.67	2714.42	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
118	移植海棠	地径 10-12cm	株	2	230.83	461.66	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
119	移植海棠	地径 12-14cm	株	5	332.23	1661.17	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
120	移植海棠	地径 15-17cm	株	2	456.13	912.27	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
121	移植海棠	地径 24-25cm	株	3	1596.13	4788.38	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
122	移植丛生海棠	蓬径 250-300cm	株	56	175.45	9825.10	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆

123	移植红枫	地径 6-8cm	株	11	101.36	1114.92	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
124	移植红枫	地径 15cm	株	1	456.13	456.13	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
125	移植红枫	地径 12-14cm	株	8	332.23	2657.88	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
126	移植樱花	地径 22cm	株	1	1037.93	1037.93	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
127	移植羽毛枫	地径 10-12cm	株	3	230.83	692.49	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
128	移植羽毛枫	地径 14-15cm	株	2	332.23	664.47	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
129	移植柿子树	地径 15cm	株	1	456.13	456.13	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
130	移植丛生含笑	蓬径 250cm	株	2	175.45	350.90	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
131	移植黄杨	地径 6cm	株	1	101.36	101.36	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
132	移植石楠	胸径 6cm	株	1	103.63	103.63	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
133	移植石楠	胸径 18-22cm	株	18	1089.73	19615.14	1、一级养护五年 2、树棍扁担撑，无纺布绕杆
134	移植继木	地径 3-5cm	株	45	53.73	2417.64	一级养护五年
135	移植继木	地径 5-6cm	株	220	60.35	13277.24	一级养护五年

136	移植继木	地径 8-10cm	株	6	144.89	869.35	一级养护五年
137	移植龙柏	高度 350cm	株	20	254.45	5088.99	一级养护五年
138	清理杂树	胸径 20.1-30cm	株	100	76.91	7691.24	1、清理杂树，胸径 20.1-30cm 2、装车外弃（含处理费用）
139	清理竹园		m2	1676	45.17	75705.59	1、清理竹园 2、装车外弃（含处理费用）
140	清除地被植物		m2	998	21.07	21026.76	1、清理色块 2、装车外弃（含处理费用）
141	清理夹竹桃		m	247	45.94	11346.54	1、清理夹竹桃 2、装车外弃（含处理费用）
142	清理法国冬青		m	1218	27.73	33775.14	1、清理法国冬青 2、装车外弃（含处理费用）
143	清理葡萄		株	3	33.72	101.17	1、清理葡萄 2、装车外弃（含处理费用）
合计总价（元）						**3102048.15**	