

# 磋 商 总 价

采 购 人：常州市新北区市政绿化管理所

工 程 名 称：龙锦路、长江路等道路人行道维修工程

磋 商 总 价（小写）：2009582.86

（大写）：贰佰万零玖仟伍佰捌拾贰元捌角陆分

供 应 商：江苏富邦环境建设集团有限公司

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人：

单正兵



（签字或盖公章）



编 制 人：

张宝楼

张宝楼

（造价人员签字或盖专用章）



编 制 时 间：2026 年 4 月 7 日

龙锦路、长江路等道路人行道维修工程 工程

## 投标总价

投 标 人：



江苏富邦环境建设集团有限

公司

(单位盖章)

2026年04月07日

# 投 标 总 价

招 标 人： 常州市新北区市政绿化管理所

工 程 名 称： 龙锦路、长江路等道路人行道维修工程

投标总价（小写）： 2009582.86

（大写）： 贰佰万玖仟伍佰捌拾贰元捌角陆分

投 标 人



江苏富邦环境建设集团有限公司

(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：



单正兵

(签字或盖章)



编 制 人：



时 间： 2026年04月07日

# 总说明

工程名称：龙锦路、长江路等道路人行道维修工程

第1页 共1页





# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：龙锦路、长江路等道路人行道维修工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	红河路(武夷山路-云台山路)南侧人行道维修	438804.58		6674.65	9204.81
2	龙锦路(通江路-泰山路)人行道维修-市政	386855.38		5863.83	8115.07
3	龙锦路(通江路-泰山路)人行道维修-绿化	72848.70		703.92	2477.71
4	长江路(环龙路-飞龙路)两侧人行道维修	540098.01		8255.61	11329.65
5	河海中学北门道板维修	570976.19		8650.50	11977.38
合 计		2009582.86		30148.51	43104.62

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	294568.52	
1.1	人工费	51379.04	
1.2	材料费	213272.98	
1.3	施工机具使用费	11140.48	
1.4	企业管理费	12506.35	
1.5	利润	6269.67	
2	措施项目费	88799.68	
2.1	单价措施项目费	74196.58	
2.2	总价措施项目费	14603.10	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6674.65	
3	其他项目费	10000.00	
3.1	其中：暂列金额	10000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9204.81	
5	税金	36231.57	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		438804.58	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1			破除、弃置					
1	041001001001	拆除路面	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运;	m3	363.98	55.30	20128.09	
2	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑;含挖、装、弃场及处置费、渣土费等;运距自行考虑;	m3	363.98	32.02	11654.64	
			分部小计				31782.73	
2			苏布洛克砖人行道					
3	040202011001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求;10cm碎石垫层;	m2	1000	21.18	21180.00	
4	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	15cmC20商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;	m2	1000	66.63	66630.00	
5	040203008001	块料面层	6cm苏布洛克砖面层(采用通体砖,颜色综合,含配套盲道砖);苏布洛克砖强度等级采用Cc40级,防滑性能指标BPN≥65;干石灰细砂扫缝后洒水封缝,灰缝宽0.2-0.3cm;3cmM15水泥砂浆结合层;具体要求详见设计图纸;	m2	1000	86.06	86060.00	
			分部小计				173870.00	
3			侧平石等其他零星					
			分部小计					
3.1			侧、平石(含树池侧石)					
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石(30*15cm,R2),部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆;	m	260	77.91	20256.60	
			本页小计				225909.33	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	040204004002	安砌侧（平、缘）石	保护性拆除现状花岗岩侧石并重新安装（规格综合）；部位综合；含圆弧段；含C20砼基础、靠背；含模板制安、拆；	m	50	41.65	2082.50		
8	040204004003	安砌侧（平、缘）石	图示C30砼平石（24*12cm），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆；	m	50	42.39	2119.50		
9	040204007001	树池砌筑	图示花岗岩树池；树池侧石（15*5cm）；图示C20细石砼基础，具体要求详见设计图纸，含模板制安、拆；	m	72	46.93	3378.96		
分部小计								27837.56	
3.2	补种麦冬								
10	050102007001	栽植色带	阔叶麦冬；3芽/丛，81丛/m <sup>2</sup> ；养护期一年；含绿化种植用地清理、清杂、平整；	m <sup>2</sup>	30	44.07	1322.10		
分部小计								1322.10	
3.3	井盖更换								
11	040504001001	砌筑井	检查井（规格综合）抬升30cm以内；具体情况自行勘察现场；具体要求满足现场及规范要求；	座	11	180.29	1983.19		
12	040504001002	井盖更换	井盖更换；将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）；具体要求按建设单位指定；	座	11	726.08	7986.88		
13	040402016001	沟道盖板	5mm厚304不锈钢井盖（规格综合）；内部浇筑C30砼；含图示钢筋、折边处理等具体要求详见设计图纸；工程量按井盖水平投影面积计量；	m <sup>2</sup>	15	1523.85	22857.75		
14	010503004001	圈梁	C30商品砼圈梁；	m <sup>3</sup>	10.98	513.30	5636.03		
15	040901001001	现浇构件钢筋	圈梁钢筋；钢筋级别、种类综合；	t	1.969	3726.40	7337.28		
分部小计								45801.13	
本页小计								54704.19	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3.4			花岗岩贴面					
16	40308003001	镶贴面层	2cm厚花岗岩贴面;石材品种与现状一致;3cm水泥砂浆结合层;	m2	100	139.55	13955.00	
			分部小计				13955.00	
			分部分项合计				294568.52	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	本项目 (包含红河路(武夷山路-云台山路)南侧人行道维修、龙锦路(通江路-泰山路)人行道维修、长江路(环龙路-飞龙路)两侧人行道维修、河海中学北门道板维修) 涉及各类大型机械设备进出场及安拆费用; 按项包干;	项	1	18596.30	18596.30	
2	041104003001	施工护栏	按现场实际情况设置彩钢板围挡,高度2.5m (含横管、竖管、支撑及基础等所有费用); 满铺仿真绿植,设置夜间警示灯、贴反光膜、喷淋雾化系统、按建设单位要求设置公益广告等,满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求;含新做及移位; 包含本项目(包含红河路(武夷山路-云台山路)南侧人行道维修、龙锦路(通江路-泰山路)人行道维修、长江路(环龙路-飞龙路)两侧人行道维修、河海中学北门道板维修) 各处各阶段所需围挡; 按项包干;	项	1	55600.28	55600.28	
			单价措施合计				74196.58	
			本页小计				88151.58	
			合 计				368765.10	

# 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

项目编码	040103002001	项目名称	拆除路面			计量单位	m3	工程量	363.98					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运	m3	1		55.3					55.3				
综合人工工日		小计					55.3							
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							55.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运			m3	1	55.3	55.3							
	其他材料费					-		-						
	材料费小计					-	55.3	-						
项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	363.98					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D1-224	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 装车一、二类土	1000m 3	0.001	410.77		4036.93	889.54	444.77	0.41		4.04	0.89	0.44	
D1-314	自卸汽车(15t)运距16 km以内	1000m 3	0.001		43.32	20152	4030.4	2015.2		0.04	20.15	4.03	2.02	
综合人工工日		小计						0.41	0.04	24.19	4.92	2.46		
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							32.02							

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第2页 共13页

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	水			m3	0.012	3.61	0.04						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	0.04	-					
项目编码	040202011001	项目名称	碎石			计量单位	m2	工程量	1000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	117.74		10.17	25.58	12.79	1.18		0.1	0.26	0.13
D2-204	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	100m2	0.01	179.35	1548.99	130.02	61.87	30.94	1.79	15.49	1.3	0.62	0.31
综合人工工日				小计					2.97	15.49	1.4	0.88	0.44
0.0351工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								21.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碎石 60			t	0.1989	77.49	15.41						
	其他材料费					-	0.08	-					
	材料费小计					-	15.49	-					
项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行 道及进口坡			计量单位	m2	工程量	1000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-401*3换	C15砼人行道细石混凝土 垫层50mm(C20)	100m2	0.01	1275.91	4405.45		255.18	127.59	12.76	44.05		2.55	1.28
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	68.46	20.59		13.69	6.85	0.68	0.21		0.14	0.07
D2-331	混凝土路面模板	m2	0.04	24.17	13.05	2.76	5.39	2.69	0.97	0.52	0.11	0.22	0.11
D2-341	锯缝机锯缝	10延 长米	0.02	43.78	18.49	26.82	14.12	7.06	0.88	0.37	0.54	0.28	0.14
D2-340	缩缝 沥青玛蹄脂10m2	10m2	0.001	267.67	401.14		53.53	26.77	0.27	0.4		0.05	0.03
综合人工工日				小计					15.56	45.55	0.65	3.24	1.63
0.1841工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								66.63					

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第3页 共13页

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
		C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)	m3	0.153	284.7	43.56							
	水	m3	0.1165	3.61	0.42								
	塑料薄膜	m2	0.11	0.55	0.06								
	普通成材	m3	0.00004	1644.37	0.07								
	零星卡具	kg	0.0948	3.3	0.31								
	圆钉	kg	0.00052	3.93									
	组合钢模板	kg	0.02648	3.6	0.1								
	尼龙帽	个	0.08	0.58	0.05								
	钢锯片	片	0.0013	284.51	0.37								
	石粉	kg	0.0637	0.03									
	木柴	kg	0.0016	0.74									
	石油沥青 60~100#	t	0.000064	4003.69	0.26								
	石棉	kg	0.063	2.03	0.13								
	煤	t	0.000016	745.15	0.01								
	其他材料费						-	0.21	-	-			
	材料费小计						-	45.55	-	-			
项目编码	040203008001	项目名称	块料面层			计量单位	m2	工程量	1000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-367	铺苏普洛克道板	100m2	0.01	1865.36	6180.59		373.07	186.54	18.65	61.81		3.73	1.87
综合人工工日		小计							18.65	61.81		3.73	1.87
0.2207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								86.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	苏普洛克道板 20cm×10cm×6cm			块	51.25	1.05	53.81						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	11.03925	0.21	2.32						
	中(粗)砂			t	0.049538	108.02	5.35						

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第4页 共13页

材料费 明 细				m3	0.004613	3.61	0.02						
	其他材料费					-	0.31	-					
	材料费小计					-	61.81	-					
项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石		计量单位	m	工程量	260					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	735.58	227.87		147.12	73.56	7.36	2.28		1.47	0.74
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层 (C20)	m3	0.0335	93.11	292.57		18.62	9.31	3.12	9.8		0.62	0.31
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	153.66	135.52		30.73	15.37	4	3.52		0.8	0.4
综合人工工日				小 计					14.48	15.6		2.89	1.45
0.1712工日				未计价材料费					43.49				
清单项目综合单价								77.91					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	C30砼侧石 (30*15cm, R2)				m	1.015	42.85	43.49					
	石灰膏				m3	0.002952	234.82	0.69					
	中(粗)砂				t	0.014008	108.02	1.51					
	水				m3	0.01177	3.61	0.04					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	0.204	0.21	0.04					
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)				m3	0.03417	284.7	9.73					
	组合钢模板				kg	0.1534	3.6	0.55					
	钢管支撑				kg	0.06032	3.17	0.19					
	零星卡具				kg	0.3133	3.3	1.03					
	普通成材				m3	0.00078	1644.37	1.28					
	圆钉				kg	0.00624	3.93	0.02					
	脱模剂				kg	0.026	15.8	0.41					
	模板嵌缝料				kg	0.013	2.18	0.03					
	其他材料费							-	0.08	-			
	材料费小计							-	59.09	-			
项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石		计量单位	m	工程量	50					

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第5页 共13页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-603	拆除预制石质侧石	100m	0.01	303.93			60.79	30.39	3.04			0.61	0.3
D2-391	1:3水泥砂浆抹石质侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	988.12	227.87		197.62	98.81	9.88	2.28		1.98	0.99
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0335	93.11	292.57		18.62	9.31	3.12	9.8		0.62	0.31
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	153.66	135.52		30.73	15.37	4	3.52		0.8	0.4
综合人工工日			小计					20.04	15.6			4.01	2
0.2371工日			未计价材料费										
清单项目综合单价							41.65						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.21	0.04						
	中(粗)砂			t	0.014008	108.02	1.51						
	水			m3	0.01177	3.61	0.04						
	石灰膏			m3	0.002952	234.82	0.69						
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	284.7	9.73						
	组合钢模板			kg	0.1534	3.6	0.55						
	钢管支撑			kg	0.06032	3.17	0.19						
	零星卡具			kg	0.3133	3.3	1.03						
	普通成材			m3	0.00078	1644.37	1.28						
	圆钉			kg	0.00624	3.93	0.02						
	脱模剂			kg	0.026	15.8	0.41						
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.18	0.03						
	其他材料费						-	0.08	-				
	材料费小计						-	15.6	-				
项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘)石				计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-392	1:3水泥砂浆混凝土缘石长度50cm	100m	0.01	387.95	165.01		77.59	38.8	3.88	1.65		0.78	0.39

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第6页 共13页

D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层 (C20)	0.0192	93.11	292.57		18.62	9.31	1.79	5.62		0.36	0.18	
小计									5.67	7.27		1.14	0.57
未计价材料费									27.74				
清单项目综合单价									42.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	C30砼平石 (24*12cm)				m	1.015	27.33	27.74					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	0.0408	0.21	0.01					
	中(粗)砂				t	0.010143	108.02	1.1					
	水				m3	0.00759	3.61	0.03					
	石灰膏				m3	0.002232	234.82	0.52					
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)				m3	0.019584	284.7	5.58					
	其他材料费						-	0.03	-				
	材料费小计						-	35.01	-				
项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑				计量单位	m	工程量	72			
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-407	石质块砌筑树池25×5×12.5cm	100m	0.01	368.93	7.86		73.79	36.89	3.69	0.08		0.74	0.37
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层 (C20)	m3	0.00875	93.11	292.57		18.62	9.31	0.81	2.56		0.16	0.08
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.007	153.66	135.52		30.73	15.37	1.08	0.95		0.22	0.11
综合人工工日		小计						5.58	3.59			1.12	0.56
0.066工日		未计价材料费						36.08					
清单项目综合单价							46.93						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	图示花岗岩树池;树池侧石 (15*5cm)				m	1.015	35.55	36.08					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	0.1224	0.21	0.03					
	中(粗)砂				t	0.000483	108.02	0.05					
	水				m3	0.00184	3.61	0.01					
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)				m3	0.008925	284.7	2.54					

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第7页 共13页

材料费 明 细	组合钢模板	kg	0.0413	3.6	0.15								
	钢管支撑	kg	0.01624	3.17	0.05								
	零星工具	kg	0.08435	3.3	0.28								
	普通成材	m <sup>3</sup>	0.00021	1644.37	0.35								
	圆钉	kg	0.00168	3.93	0.01								
	脱模剂	kg	0.007	15.8	0.11								
	模板嵌缝料	kg	0.0035	2.18	0.01								
	其他材料费				-	-							
	材料费小计				-	39.67	-						
项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E3-200.1	栽植露地花卉普通花坛70株内/m <sup>2</sup> 基肥	10m <sup>2</sup>	0.1	77.22	8.13		15.44	7.72	7.72	0.81		1.54	0.77
E3-454*1.2	III级养护露地花卉草本类	10m <sup>2</sup>	0.1	8.18	5.11	8.95	3.43	1.71	0.82	0.51	0.9	0.34	0.17
独立费	绿化种植用地清理、清杂、平整	m <sup>2</sup>	1		6.32					6.32			
综合人工工日		小 计							8.54	7.64	0.9	1.88	0.94
0.104工日		未计价材料费							24.17				
清单项目综合单价								44.07					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>	1.02	23.7	24.17						
	基肥			kg	0.03	10.51	0.32						
	水			M <sup>3</sup>	0.1572	3.61	0.57						
	肥料			kg	0.24	1.4	0.34						
	药剂			kg	0.006	17.62	0.11						
	绿化种植用地清理、清杂、平整			m <sup>2</sup>	1	6.32	6.32						
	其他材料费					-	-0.02	-					
	材料费小计					-	31.81	-					
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	11					

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第8页 共13页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-319	M7.5水泥砂浆:1:2水泥砂浆管井升高300mm内	座	1	56.12	107.34		11.22	5.61	56.12	107.34		11.22	5.61
综合人工工日		小计		56.12	107.34		11.22	5.61					
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								180.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	机砖			百块	1.1	83.73	92.1						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	19.505	0.21	4.1						
	中(粗)砂			t	0.10246	108.02	11.07						
	水			m3	0.0195	3.61	0.07						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	107.34	-					
项目编码	040504001002	项目名称	井盖更换					计量单位	座	工程量	11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-320	C20砼;M7.5水泥砂浆窨井更换铸铁框盖	座	1	41.11	34.36		8.22	4.11	41.11	34.36		8.22	4.11
综合人工工日		小计		41.11	34.36		8.22	4.11					
0.4864工日		未计价材料费							638.28				
清单项目综合单价								726.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）			套	1.01	631.96	638.28						
	C20粒径16 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.016	284.7	4.56						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	4.46	0.21	0.94						
	中(粗)砂			t	0.0322	108.02	3.48						
	水			m3	0.006	3.61	0.02						

# 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第9页 共13页

材料费 明细		百块	0.3	83.73	25.12									
	其他材料费			-	0.24	-								
	材料费小计			-	672.64	-								
项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板		计量单位	m2	工程量	15						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	不锈钢井框盖	m2	1		1342.84					1342.84				
D6-879 换	C20砼钢筋混凝土预制井室盖板(C30)	10m3	0.01	2619.95	4648.69	121.22	548.23	274.12	26.2	46.49	1.21	5.48	2.74	
D6-889	钢筋混凝土盖板安装井室矩形盖板0.1m3以内	10m3	0.01	1617.46	400.15			323.49	161.75	16.17	4		3.23	1.62
D3-682	2t预制构件场内胶轮车运输 100m	10m3	0.01	1690.4				338.08	169.04	16.9			3.38	1.69
D3-683*2	2t预制构件场内胶轮车运输 每增50m	10m3	0.01	338.08				67.62	33.81	3.38			0.68	0.34
D6-1607 换	预制构件钢筋Φ20mm以内	t	0.0136	500.7	2695.74	112.49	122.64	61.32	6.81	36.66	1.53	1.67	0.83	
综合人工工日				小计					69.46	1429.99	2.74	14.44	7.22	
0.822工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								1523.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	不锈钢井框盖			m2	1	1342.84	1342.84							
	C30粒径16 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.1015	299.28	30.38							
	草袋子			只	0.77376	0.68	0.53							
	电			kW·h	0.0406	0.6	0.02							
	水			m3	0.178789	3.61	0.65							
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.034954	5.13	0.18							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	8.11549	0.21	1.7							
	中(粗)砂			t	0.02133	108.02	2.3							
	圆钉			kg	0.02366	3.93	0.09							
	模板木材			m3	0.00788	1644.37	12.96							
	脱模剂			kg	0.0522	15.8	0.82							
	HRB400 12			t	0.014144	2532.19	35.82							

# 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第10页 共13页

材料费 明细		kg	0.107712	6.24	0.67								
	其他材料费			-	1.03	-							
	材料费小计			-	1429.99	-							
项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	10.98					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-730 换	C15砼现浇混凝土压顶(C30)	10m3	0.1	1315.38	3422.99		263.08	131.54	131.54	342.3		26.31	13.15
综合人工工日				小计					131.54	342.3		26.31	13.15
1.5563工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								513.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	C30粒径20 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	1.02	297.75	303.71						
	水			m3	1.783	3.61	6.44						
	电			kW·h	0.592	0.6	0.36						
	草袋子			只	2.161	0.68	1.47						
	普通成材			m3	0.018081	1644.37	29.73						
	圆钉			kg	0.021726	3.93	0.09						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.100543	5.13	0.52						
	其他材料费					-	-0.02	-					
	材料费小计					-	342.3	-					
项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.969					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D6-1603	现浇构件钢筋 φ10mm以内	t	0.350432	1119.64	2679.22	49.5	233.83	116.91	392.36	938.88	17.35	81.94	40.97
D6-1604	现浇构件钢筋 φ20mm以内	t	0.649568	529.52	2699.1	64.53	118.81	59.41	343.96	1753.25	41.92	77.18	38.59
综合人工工日				小计					736.32	2692.13	59.27	159.12	79.56
8.7117工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								3726.4					

# 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第11页 共13页

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	镀锌铁丝 18~22#			kg	5.58211	5.13	28.64						
	钢筋 φ10以内			t	0.357441	2575.09	920.44						
	钢筋 φ10以外			t	0.675551	2532.19	1710.62						
	电焊条			kg	5.144579	6.24	32.1						
	水			m3	0.09094	3.61	0.33						
	其他材料费					-		-					
材料费小计					-	2692.13	-						
项目编码	040308003001	项目名称	镶贴面层			计量单位	m2	工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D3-626 换	镶贴面层 大理石	100m2	0.01	3336	9487.27	100.94	687.39	343.69	33.36	94.87	1.01	6.87	3.44
综合人工工日		小计							33.36	94.87	1.01	6.87	3.44
0.3947工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								139.55					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	2cm厚花岗岩贴面			m2	1.01	78.99	79.78						
	白水泥			kg	0.153	0.89	0.14						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	16.17	0.21	3.4						
	中(粗)砂			t	0.053163	108.02	5.74						
	水			m3	0.0299	3.61	0.11						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.79	5.13	4.05						
	铁件			kg	0.34	4.07	1.38						
	草酸			kg	0.012	3.05	0.04						
	石腊			kg	0.025	8.13	0.2						
	煤油			kg	0.01	3.39	0.03						
	其他材料费					-		-					
材料费小计					-	94.87	-						

# 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第12页 共13页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14001	场外运输费用 (履带式挖掘机1M3以内)	台次	2			4068.16	813.63	406.82			8136.32	1627.26	813.64
14025	场外运输费用 (压路机(振动压路机))	台次	2			3084.26	616.85	308.43			6168.52	1233.7	616.86
综合人工工日				小计									
0工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								18596.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				
项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	按现场实际情况设置 彩钢板围挡,高度2.5m (含横管、竖管、支 撑及基础等所有费 用);满铺仿真绿植, 设置夜间警示灯、贴 反光膜、喷淋雾化系 统、按建设单位要求 设置公益广告等,满 足相应规范、文件要 求及我市城市长效管 理要求;含新做及移 位;包含本项目(包 含红河路(武夷山路 -云台山路) 南侧人行道维修、 龙锦路(通江路 -泰山路) 人行道维修、长江 路(环龙路-飞龙路) 两侧人行道维修、 河海中学北门道 板维修) 各处各阶段所需围 挡; 按项包干	项	1			55600.28					55600.28		

## 综合单价分析表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道 标段：  
 维修

第13页 共13页

小计				55600.28			
未计价材料费							
清单项目综合单价				55600.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	按现场实际情况设置彩钢板围挡,高度2.5M以上 (含横管、竖管、支撑及基础等所有费用);设置夜间警 示灯、贴反光膜、喷淋雾化系统等,满足相应规范、文件 要求及我市城市长效管理要求	m	1	55600.28	55600.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	55600.28	-	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	6674.65			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	5531.48			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	1143.17			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	368.77			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	73.75			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	7375.30			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	110.63			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
	合 计				14603.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000.00		

## 暂列金额明细表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10000.00	
合 计			10000.00	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

序号	材料编码 名称	材料(工程设备) 规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						



# 计日工表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一							
人工小计							
二							
材料小计							
三							
机械小计							
四、企业管理费及利润							
总 计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
<b>合 计</b>						



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】




## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货方式	送达地点	备注
合计									




## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：红河路（武夷山路-云台山路）南侧人行道维修 标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政      标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1			破除、弃置					
1	041001001001	拆除路面	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运;	m3	299.83	55.30	16580.60	
2	041001001002	锯缝	砼路面或沥青路面锯缝;厚度综合;满足沥青铣刨要求;	m	100	11.03	1103.00	
3	041001004001	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青;厚度4cm;含废料场内运输及归堆;不包括外运;	m2	100	1.72	172.00	
4	040101001001	挖一般土方	土壤类别、挖土深度综合;含工作面及放坡增加工程量;开挖方式自行考虑,满足现场施工及甲方管理要求;	m3	300	7.19	2157.00	
5	040103001001	回填方	利用现场好土回填设施带等绿化种植区域;含场内运输;	m3	100	18.67	1867.00	
6	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑;含挖、装、弃场及处置费、渣土费等;运距自行考虑;	m3	503.83	32.02	16132.64	
			分部小计				38012.24	
2			压模混凝土人行道					
7	040202011001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求;10cm碎石垫层;	m2	1600	21.18	33888.00	
本页小计							71900.24	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	15cmC25商品砼基层；养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝；2-4mm彩色强化层（颜色由甲方定）；无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理，固体成分>40%，进口固化剂）；含按图示要求设置盲道；具体要求详见设计图纸；	m <sup>2</sup>	1600	107.20	171520.00	
			分部小计				205408.00	
3			沥青修补					
9	040203003001	透层、粘层	乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m <sup>2</sup> ；	m <sup>2</sup>	100	1.62	162.00	
10	040203006001	沥青混凝土	4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求；	m <sup>2</sup>	100	68.51	6851.00	
			分部小计				7013.00	
4			侧平石等其他零星					
			分部小计					
4.1			侧、平石（含树池侧石）					
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	图示C30砼侧石（30*15cm，R2），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆；	m	480	73.42	35241.60	
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	图示C30砼平石（24*12cm），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆；	m	50	42.39	2119.50	
13	040204007001	树池砌筑	图示C30砼树池侧石（15*15cm），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆；	m	450	63.57	28606.50	
14	040308005001	油漆	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆；按实漆面积计量；具体要求详见设计图纸；	m <sup>2</sup>	150	39.50	5925.00	
			分部小计				71892.60	
			本页小计				250425.60	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4.2		花岗岩阻车桩						
15	040205018001	警立柱	花岗岩阻车柱：高度60cm，直径18cm，含基础；具体做法详见设计图纸；	根	8	205.39	1643.12	
		分部小计					1643.12	
		分部分项合计					323968.96	
本页小计							1643.12	
合 计							323968.96	

# 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第1页 共9页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面					计量单位	m3	工程量	299.83		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运	m3	1		55.3					55.3			
综合人工工日		小计						55.3					
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							55.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运			m3	1	55.3	55.3						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	55.3	-					
项目编码	041001001002	项目名称	锯缝					计量单位	m	工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-341	锯缝机锯缝	10延长米	0.1	43.78	18.49	26.82	14.12	7.06	4.38	1.85	2.68	1.41	0.71
综合人工工日		小计					4.38	1.85	2.68	1.41	0.71		
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							11.03						

# 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第2页 共9页

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	钢板			片	0.0065	284.51	1.85						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	1.85	-					
项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面			计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-648*0.8)	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m <sup>2</sup>	0.001	306.71	518.92	617.12	184.77	92.38	0.31	0.52	0.62	0.18	0.09
综合人工工日				小计					0.31	0.52	0.62	0.18	0.09
0.0036工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	进口铣刨鼓边刀			把	0.01344	38.61	0.52						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	0.52	-					
项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	300				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-2	人工挖土方三类土	100m <sup>3</sup>	0.001	2235.98			447.2	223.6	2.24			0.45	0.22
D1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m <sup>3</sup> )不装车三类土	1000m <sup>3</sup>	0.0009	410.77		3241.38	730.43	365.22	0.37		2.92	0.66	0.33
综合人工工日				小计					2.61		2.92	1.11	0.55
0.0309工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								7.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费					-		-					

## 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第3页 共9页

材料费	材料费小计				-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目编码	040103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-389	坑、槽回填土夯实(100m3)	100m3	0.01	944.76		125.82	214.12	107.06	9.45		1.26	2.14	1.07
D1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.001	410.77		3241.38	730.43	365.22	0.41		3.24	0.73	0.37
综合人工工日				小计					9.86		4.5	2.87	1.44
0.1167工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								18.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				
项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	503.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	410.77		4036.93	889.54	444.77	0.41		4.04	0.89	0.44
D1-314	自卸汽车(15t)运距16km以内	1000m3	0.001		43.32	20152	4030.4	2015.2		0.04	20.15	4.03	2.02
综合人工工日				小计					0.41	0.04	24.19	4.92	2.46
0.0049工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								32.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	3.61	0.04					
	其他材料费						-		-				
材料费小计						-	0.04	-					
项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	1600					

# 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第4页 共9页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	117.74		10.17	25.58	12.79	1.18		0.1	0.26	0.13
D2-204	人机配合铺筑碎石底 层 厚度10cm	100m2	0.01	179.35	1548.99	130.02	61.87	30.94	1.79	15.49	1.3	0.62	0.31
综合人工工日		小计							2.97	15.49	1.4	0.88	0.44
0.0351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	碎石 60					t	0.1989	77.49	15.41				
	其他材料费							-	0.08	-			
	材料费小计							-	15.49	-			
项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行 道及进口坡					计量单位	m2	工程量	1600		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-401*3换	C15砼人行道细石混凝土 垫层50mm(C25)	100m2	0.01	1275.91	4511.7		255.18	127.59	12.76	45.12		2.55	1.28
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	68.46	20.59		13.69	6.85	0.68	0.21		0.14	0.07
D2-331	混凝土路面模板	m2	0.04	24.17	13.05	2.76	5.39	2.69	0.97	0.52	0.11	0.22	0.11
D2-341	锯缝机锯缝	10延长 米	0.02	43.78	18.49	26.82	14.12	7.06	0.88	0.37	0.54	0.28	0.14
D2-340	缩缝 沥青玛蹄脂10m2	10m2	0.001	267.67	401.14		53.53	26.77	0.27	0.4		0.05	0.03
独立费	2-4mm彩色强化层 (颜色由甲方定);无色 透明密封(双丙聚 氨酯密封处理,固体成 分>40%,进口固化剂 盲道	m2	1		39.5					39.5			
综合人工工日		小计							15.56	86.12	0.65	3.24	1.63
0.1841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								107.2					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	C25粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)					m3	0.153	291.61	44.62				
	水					m3	0.1165	3.61	0.42				

## 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第5页 共9页

材料费 明 细	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	0.11	0.55	0.06								
	普通成材	m <sup>3</sup>	0.00004	1644.37	0.07								
	零星工具	kg	0.0948	3.3	0.31								
	圆钉	kg	0.00052	3.93									
	组合钢模板	kg	0.02648	3.6	0.1								
	尼龙帽	个	0.08	0.58	0.05								
	钢锯片	片	0.0013	284.51	0.37								
	石粉	kg	0.0637	0.03									
	木柴	kg	0.0016	0.74									
	石油沥青 60~100#	t	0.000064	4003.69	0.26								
	石棉	kg	0.063	2.03	0.13								
	煤	t	0.000016	745.15	0.01								
	2-4mm彩色强化层 (颜色由甲方定);无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理,固体成分>40%,进口固化剂);含按图示要求设置盲道	m <sup>2</sup>	1	39.5	39.5								
	其他材料费				-	0.22	-						
	材料费小计				-	86.12	-						
项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层					计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-271 换	汽车喷洒结合油 喷油量0.8kg/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.01	5.49	135.55	15.32	4.16	2.08	0.05	1.36	0.15	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.05	1.36	0.15	0.04	0.02
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.62					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	乳化沥青			t	0.00045	3002.77	1.35						
	其他材料费					-	0.01	-					
	材料费小计					-	1.36	-					
项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土					计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	100		

# 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第6页 共9页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-313*2换	人工摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面每增减0.5cm	100m <sup>2</sup>	0.01	116.47	1564.02	47.12	32.72	16.36	1.16	15.64	0.47	0.33	0.16	
D2-312换	人工摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面厚度3cm	100m <sup>2</sup>	0.01	240.97	4643.6	91.21	66.44	33.22	2.41	46.44	0.91	0.66	0.33	
综合人工工日		小计							3.57	62.08	1.38	0.99	0.49	
0.0423工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								68.51						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	木柴					kg	0.022	0.74	0.02					
	柴油					t	0.00005	5261.03	0.26					
	煤					t	0.00014	745.15	0.1					
	AC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料, SBS改性）					t	0.10364	592.28	61.38					
	其他材料费							-	0.32	-				
	材料费小计							-	62.08	-				
项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石					计量单位	m	工程量	480			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	735.58	227.87		147.12	73.56	7.36	2.28		1.47	0.74	
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m <sup>3</sup>	0.0275	93.11	292.57		18.62	9.31	2.56	8.05		0.51	0.26	
D3-288	混凝土基础模板	10m <sup>2</sup>	0.02	153.66	135.52		30.73	15.37	3.07	2.71		0.61	0.31	
综合人工工日		小计							12.99	13.04		2.59	1.31	
0.1537工日		未计价材料费							43.49					
清单项目综合单价								73.42						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	C30砼侧石(30*15cm, R2)					m	1.015	42.85	43.49					
	石灰膏					m <sup>3</sup>	0.002952	234.82	0.69					

## 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第7页 共9页

材料 费用 明细	中(粗)砂	t	0.014008	108.02	1.51									
	水	m3	0.01057	3.61	0.04									
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.204	0.21	0.04									
	C20粒径20 32.5级机砂粒径35~50(非泵送)	m3	0.02805	284.7	7.99									
	组合钢模板	kg	0.118	3.6	0.42									
	钢管支撑	kg	0.0464	3.17	0.15									
	零星卡具	kg	0.241	3.3	0.8									
	普通成材	m3	0.0006	1644.37	0.99									
	圆钉	kg	0.0048	3.93	0.02									
	脱模剂	kg	0.02	15.8	0.32									
	模板嵌缝料	kg	0.01	2.18	0.02									
	其他材料费				-	0.05	-							
	材料费小计				-	56.53	-							
项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石		计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-392	1:3水泥砂浆混凝土缘石长度50cm	100m	0.01	387.95	165.01		77.59	38.8	3.88	1.65		0.78	0.39	
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层（C20）	m3	0.0192	93.11	292.57		18.62	9.31	1.79	5.62		0.36	0.18	
综合人工工日		小计							5.67	7.27			1.14	0.57
0.0671工日		未计价材料费							27.74					
清单项目综合单价								42.39						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	C30砼平石（24*12cm）		m	1.015	27.33	27.74								
	复合硅酸盐水泥 32.5级		kg	0.0408	0.21	0.01								
	中(粗)砂		t	0.010143	108.02	1.1								
	水		m3	0.00759	3.61	0.03								
	石灰膏		m3	0.002232	234.82	0.52								

# 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第8页 共9页

材料费明细	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)	m3	0.019584	284.7	5.58									
	其他材料费			-	0.03	-								
	材料费小计			-	35.01	-								
项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑		计量单位	m	工程量	450						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-406	混凝土块砌筑树池25×5×12.5cm	100m	0.01	318.72	7.86		63.74	31.87	3.19	0.08		0.64	0.32	
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.015	93.11	292.57		18.62	9.31	1.4	4.39		0.28	0.14	
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.015	153.66	135.52		30.73	15.37	2.3	2.03		0.46	0.23	
综合人工工日		小计							6.89	6.5			1.38	0.69
0.0815工日		未计价材料费							48.11					
清单项目综合单价								63.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30砼树池侧石(15*15cm)			m	1.015	47.4	48.11							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.1224	0.21	0.03							
	中(粗)砂			t	0.000483	108.02	0.05							
	水			m3	0.00309	3.61	0.01							
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.0153	284.7	4.36							
	组合钢模板			kg	0.0885	3.6	0.32							
	钢管支撑			kg	0.0348	3.17	0.11							
	零星卡具			kg	0.18075	3.3	0.6							
	普通成材			m3	0.00045	1644.37	0.74							
	圆钉			kg	0.0036	3.93	0.01							
	脱模剂			kg	0.015	15.8	0.24							
	模板嵌缝料			kg	0.0075	2.18	0.02							
	其他材料费					-	0.01	-						
	材料费小计					-	54.61	-						
项目编码	040308005001	项目名称	油漆		计量单位	m2	工程量	150						

## 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

第9页 共9页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸	m2	1		39.5					39.5			
综合人工工日		小计							39.5				
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.5					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸			m2	1	39.5	39.5						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	39.5	-					
项目编码	040205018001	项目名称	警示柱					计量单位	根	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸	根	1		205.39					205.39			
综合人工工日		小计							205.39				
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								205.39					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸			根	1	205.39	205.39						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	205.39	-					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	5863.83			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	4859.53			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	1004.30			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	323.97			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	64.79			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	6479.38			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	97.19			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政      标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
12	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项工 程费+单价措 施项目费-工 程设备费					
合 计					12829.16			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政      标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10000.00	
合 计			10000.00	







# 计日工表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政 标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一							
	人工小计						
二							
	材料小计						
三							
	机械小计						
四、企业管理费及利润							
总 计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政      标段：

第1页 共1页

序号	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合 计					



## 规费、税金项目计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政      标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	8115.07	100.000	8115.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	346798.12	2.000	6935.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	346798.12	0.340	1179.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	346798.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费- (甲供材料费+甲供设备费)/1.01	354913.19	9.000	31942.19
合 计					40057.26

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-市政

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	交货 方式	送达 地点	备注
合计									



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	58175.00	
1.1	人工费	8172.00	
1.2	材料费	47033.00	
1.3	施工机具使用费	264.00	
1.4	企业管理费	1554.00	
1.5	利润	1152.00	
2	措施项目费	1180.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1180.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	703.92	
3	其他项目费	5000.00	
3.1	其中：暂列金额	5000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2477.71	
5	税金	6015.03	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		72848.70	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化      标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101007001	清除地被植物	清除现状无需利用绿化种植物；含草坪、色带、绿篱、竹类、乔灌木等；含挖树兜；含清除产生的废弃物外运、处理弃置；运距、弃场自行考虑；	m2	500	3.95	1975.00	
2	050101010001	整理绿化用地	人工土方翻挖、精平场地、覆盖防尘网；具体情况自行勘察现场；整理后场地满足现场、建设单位及标高要求；	m2	600	5.82	3492.00	
3	050102007001	栽植色带	红叶石楠；品种红罗宾，小毛球，36株/m2；不脱脚，生长健壮，高度25-30cm，冠幅20-25cm；养护期一年；	m2	400	97.28	38912.00	
4	050102003001	栽植竹类	早园竹；胸径2cm；16株/m2；养护期一年；	m2	200	68.98	13796.00	
分部分项合计							58175.00	
本页小计							58175.00	
合 计							58175.00	

# 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化 标段：

第1页 共3页

项目编码	0510101007001	项目名称	清除地被植物	计量单位	m2	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	清除现状无需利用绿化种植物;含草坪、色带、绿篱、竹类、乔灌木等;含挖树兜;含清除产生的废弃物外运、处理弃置;运距、弃场自行考虑	m2	1		3.95					3.95			
综合人工工日		小计							3.95				
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3.95						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	清除现状无需利用绿化种植物;含草坪、色带、绿篱、竹类、乔灌木等;含挖树兜;含清除产生的废弃物外运、处理弃置;运距、弃场自行考虑			m2	1	3.95	3.95						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	3.95	-				
项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2	工程量	600				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E3-267	人工换土绿地平整(人工)	10m2	0.1	41.08			7.81	5.75	4.11			0.78	0.58
E3-269	人工换土压实土翻松	10m2	0.025	10.27			1.95	1.44	0.26			0.05	0.04
综合人工工日		小计						4.37			0.83	0.62	
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5.82						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				
项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带			计量单位	m2	工程量	400				

## 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化 标段：

第2页 共3页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E3-167.1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内49株内/m <sup>2</sup> 基肥	10m <sup>2</sup>	0.1	63.26	10.57		12.02	8.86	6.33	1.06		1.2	0.89
E3-433*1.2	III级养护片植绿篱高度在50cm以内	10m <sup>2</sup>	0.1	17.74	5.13	4.46	3.37	2.48	1.77	0.51	0.45	0.34	0.25
综合人工工日		小计						8.1	1.57	0.45	1.54	1.14	
0.0986工日		未计价材料费						84.48					
清单项目综合单价								97.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	红叶石楠;品种红罗宾,小毛球,36株/m <sup>2</sup> ;不脱脚,生长健壮,高度25-30cm,冠幅20-25cm				m <sup>2</sup>	1.02	82.82	84.48					
	基肥				kg	0.06	10.51	0.63					
	水				M <sup>3</sup>	0.1432	3.61	0.52					
	肥料				kg	0.12	1.4	0.17					
	药剂				kg	0.0144	17.62	0.25					
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	86.05	-				
项目编码	050102003001	项目名称	栽植竹类				计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	200			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E3-197.1	栽植露地花卉普通花坛11株内/m <sup>2</sup> 基肥	10m <sup>2</sup>	0.1	109.26	4.74		20.76	15.3	10.93	0.47		2.08	1.53
E3-453*1.2	III级养护露地花卉球、块根类	10m <sup>2</sup>	0.1	6.21	3.43	4.17	1.18	0.87	0.62	0.34	0.42	0.12	0.09
综合人工工日		小计						11.55	0.81	0.42	2.2	1.62	
0.1406工日		未计价材料费						52.38					
清单项目综合单价								68.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	早园竹;胸径2CM;16株/M <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>	1.02	51.35	52.38					
	基肥				kg	0.03	10.51	0.32					

## 综合单价分析表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化 标段：

第3页 共3页

材料 费 明 细	M3	0.0632	3.61	0.23			
	kg	0.12	1.4	0.17			
	kg	0.006	17.62	0.11			
	其他材料费			-	-0.02	-	
	材料费小计			-	53.19	-	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工		100.000	703.92			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.000	581.75			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.210	122.17			
2	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.080	46.54			
3	050405003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	58.18			
8	050405009001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.600	349.05			
9	050405010001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.040	23.27			
12	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
13	050405016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项工 程费+单价措 施项目费-工 程设备费					
合 计					1180.96			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5000.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化      标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5000.00	
合 计			5000.00	









# 规费、税金项目计价表

工程名称：龙锦路（通江路-泰山路）人行道维修-绿化      标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	2477.71	100.000	2477.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	64355.96	3.300	2123.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	64355.96	0.550	353.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	64355.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	66833.67	9.000	6015.03
合 计					8492.74

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1			破除、弃置					
1	041001001001	拆除路面	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运;	m3	567.613	55.30	31389.00	
2	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑;含挖、装、弃场及处置费、渣土费等;运距自行考虑;	m3	567.613	32.05	18192.00	
			分部小计				49581.00	
2			压模混凝土人行道					
3	040202011001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求;10cm碎石垫层;	m2	2000	21.18	42360.00	
4	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;2-4mm彩色强化层(颜色由甲方定);无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理,固体成分>40%,进口固化剂);含按图示要求设置盲道;具体要求详见设计图纸;	m2	2000	107.20	214400.00	
			分部小计				256760.00	
3			侧平石等其他零星					
			分部小计					
3.1			侧、平石(含树池侧石)					
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石(30*15cm,R2),部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆;	m	730	73.42	53596.60	
			本页小计				359937.60	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	040204004002	安砌侧（缘）石	图示C30砼平石（24*12cm），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆；	m	80	42.39	3391.20		
7	040204007001	树池砌筑	图示花岗岩树池；树池侧石（15*5cm）；图示C20细石砼基础，具体要求详见设计图纸，含模板制安、拆；	m	384	53.90	20697.60		
8	040308005001	油漆	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆；按实漆面积计量；具体要求详见设计图纸；	m <sup>2</sup>	220	39.50	8690.00		
分部小计								86375.40	
3.2	花岗岩阻车桩								
9	040205018001	警示柱	花岗岩阻车柱：高度60cm，直径18cm，含基础；具体做法详见设计图纸；	根	20	205.39	4107.80		
分部小计								4107.80	
3.3	补种麦冬								
10	050102007001	栽植色带	阔叶麦冬；3芽/丛，81丛/m <sup>2</sup> ；养护期一年；含绿化种植用地清理、清杂、平整；	m <sup>2</sup>	200	44.07	8814.00		
分部小计								8814.00	
3.4	井盖更换								
11	040504001001	砌筑井	检查井（规格综合）抬升30cm以内；具体情况自行勘察现场；具体要求满足现场及规范要求；	座	20	180.29	3605.80		
12	040504001002	井盖更换	井盖更换；将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）；具体要求按建设单位指定；	座	20	726.08	14521.60		
13	040402016001	沟道盖板	5mm厚304不锈钢井盖（规格综合）；内部浇筑C30砼；含图示钢筋、折边处理等具体要求详见设计图纸；工程量按井盖水平投影面积计量；	m <sup>2</sup>	18	1526.87	27483.66		
本页小计								91311.66	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	010503004001	圈梁	C30商品砼圈梁；	m <sup>3</sup>	2	513.30	1026.60		
15	040601001001	现浇构件钢筋	圈梁钢筋；钢筋级别、种类综合；	t	1	3835.26	3835.26		
		分部小计						50472.92	
		分部分项合计						456111.12	
本页小计								4861.86	
合 计								456111.12	

# 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第1页 共11页

项目编码	040103002001	项目名称	拆除路面					计量单位	m3	工程量	567.613				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运	m3	1		55.3					55.3					
综合人工工日		小计									55.3				
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									55.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运			m3	1	55.3	55.3								
	其他材料费					-	-	-	-						
	材料费小计					-	55.3	-							
项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置					计量单位	m3	工程量	567.613				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D1-224	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 装车一、二类土	1000m 3	0.00100 1	410.77		4036.93	889.54	444.77	0.41		4.04	0.89	0.45		
D1-314	自卸汽车(15t)运距16 km以内	1000m 3	0.00100 1		43.32	20152	4030.4	2015.2		0.04	20.17	4.03	2.02		
综合人工工日		小计									0.41	0.04	24.21	4.92	2.47
0.0049工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									32.05						

# 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第2页 共11页

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
				m3	0.012012	3.61	0.04						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	0.04	-					
项目编码	040202011001	项目名称	碎石			计量单位	m2	工程量	2000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	117.74		10.17	25.58	12.79	1.18		0.1	0.26	0.13
D2-204	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	100m2	0.01	179.35	1548.99	130.02	61.87	30.94	1.79	15.49	1.3	0.62	0.31
综合人工工日				小计					2.97	15.49	1.4	0.88	0.44
0.0351工日				未计价材料费									
清单项目综合单价						21.18							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碎石 60			t	0.1989	77.49	15.41						
	其他材料费					-	0.08	-					
	材料费小计					-	15.49	-					
项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行 道及进口坡			计量单位	m2	工程量	2000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-401*3换	C15砼人行道细石混凝土 垫层50mm(C25)	100m2	0.01	1275.91	4511.7		255.18	127.59	12.76	45.12		2.55	1.28
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	68.46	20.59		13.69	6.85	0.68	0.21		0.14	0.07
D2-331	混凝土路面模板	m2	0.04	24.17	13.05	2.76	5.39	2.69	0.97	0.52	0.11	0.22	0.11
D2-341	锯缝机锯缝	10延 长米	0.02	43.78	18.49	26.82	14.12	7.06	0.88	0.37	0.54	0.28	0.14
D2-340	缩缝 沥青玛蹄脂10m2	10m2	0.001	267.67	401.14		53.53	26.77	0.27	0.4		0.05	0.03
独立费	2-4mm彩色强化层 (颜色由甲方定);无色 透明密封(双丙聚 氨酯密封处理,固体成 分>40%,进口固化剂 );含按图示要求设置 盲道	m2	1		39.5					39.5			

## 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第3页 共11页

综合人工				小计	15.56	86.12	0.65	3.24	1.63				
综合人工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				107.2									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	C25粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.153	291.61	44.62						
	水			m3	0.1165	3.61	0.42						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.55	0.06						
	普通成材			m3	0.00004	1644.37	0.07						
	零星卡具			kg	0.0948	3.3	0.31						
	圆钉			kg	0.00052	3.93							
	组合钢模板			kg	0.02648	3.6	0.1						
	尼龙帽			个	0.08	0.58	0.05						
	钢锯片			片	0.0013	284.51	0.37						
	石粉			kg	0.0637	0.03							
	木柴			kg	0.0016	0.74							
	石油沥青 60~100#			t	0.000064	4003.69	0.26						
	石棉			kg	0.063	2.03	0.13						
	煤			t	0.000016	745.15	0.01						
	2-4mm彩色强化层 (颜色由甲方定);无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理, 固体成分>40%,进口固化剂);含按图示要求设置盲道			m2	1	39.5	39.5						
	其他材料费					-	0.22	-					
材料费小计					-	86.12	-						
项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m	工程量	730				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	735.58	227.87		147.12	73.56	7.36	2.28		1.47	0.74
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层(C20)	m3	0.0275	93.11	292.57		18.62	9.31	2.56	8.05		0.51	0.26
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.02	153.66	135.52		30.73	15.37	3.07	2.71		0.61	0.31

## 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第4页 共11页

综合人工工日				小计					12.99	13.04		2.59	1.31
0.0671工日				未计价材料费					43.49				
				清单项目综合单价					73.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	C30砼侧石 (30*15cm, R2)			m	1.015	42.85	43.49						
	石灰膏			m3	0.002952	234.82	0.69						
	中(粗)砂			t	0.014008	108.02	1.51						
	水			m3	0.01057	3.61	0.04						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.21	0.04						
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.02805	284.7	7.99						
	组合钢模板			kg	0.118	3.6	0.42						
	钢管支撑			kg	0.0464	3.17	0.15						
	零星卡具			kg	0.241	3.3	0.8						
	普通成材			m3	0.0006	1644.37	0.99						
	圆钉			kg	0.0048	3.93	0.02						
	脱模剂			kg	0.02	15.8	0.32						
	模板嵌缝料			kg	0.01	2.18	0.02						
	其他材料费						-	0.05	-				
	材料费小计						-	56.53	-				
项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石					计量单位	m	工程量	80		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-392	1:3水泥砂浆混凝土缘石长度50cm	100m	0.01	387.95	165.01		77.59	38.8	3.88	1.65		0.78	0.39
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0192	93.11	292.57		18.62	9.31	1.79	5.62		0.36	0.18
综合人工工日		小计						5.67	7.27		1.14	0.57	
0.0671工日		未计价材料费						27.74					
清单项目综合单价							42.39						

# 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第5页 共11页

材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		C20磨平石 (24*12cm)	m	1.015	27.33	27.74								
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.0408	0.21	0.01									
	中(粗)砂	t	0.010143	108.02	1.1									
	水	m3	0.00759	3.61	0.03									
	石灰膏	m3	0.002232	234.82	0.52									
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)	m3	0.019584	284.7	5.58									
其他材料费						-	0.03	-						
材料费小计						-	35.01	-						
项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑			计量单位	m	工程量	384					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-407	石质块砌筑树池25×5×12.5cm	100m	0.01	368.93	7.86		73.79	36.89	3.69	0.08		0.74	0.37	
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层 (C20)	m3	0.02075	93.11	292.57		18.62	9.31	1.93	6.07		0.39	0.19	
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.013	153.66	135.52		30.73	15.37	2	1.76		0.4	0.2	
综合人工工日		小计							7.62	7.91			1.53	0.76
0.0902工日		未计价材料费							36.08					
清单项目综合单价						53.9								
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		图示花岗岩树池;树池侧石 (15*5cm)	m	1.015	35.55	36.08								
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.1224	0.21	0.03									
	中(粗)砂	t	0.000483	108.02	0.05									
	水	m3	0.00424	3.61	0.02									
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)	m3	0.021165	284.7	6.03									
	组合钢模板	kg	0.0767	3.6	0.28									
	钢管支撑	kg	0.03016	3.17	0.1									
	零星卡具	kg	0.15665	3.3	0.52									
	普通成材	m3	0.00039	1644.37	0.64									

## 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第6页 共11页

材料费 明 细	圆钉	kg	0.00312	3.93	0.01								
	脱模剂	kg	0.013	15.8	0.21								
	模板嵌缝料	kg	0.0065	2.18	0.01								
	其他材料费				-	0.01	-						
	材料费小计				-	43.99	-						
项目编码	040308005001	项目名称	油漆			计量单位	m2	工程量	220				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸	m2	1		39.5					39.5			
综合人工工日		小计							39.5				
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.5					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸			m2	1	39.5	39.5						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	39.5	-					
项目编码	040205018001	项目名称	警示柱			计量单位	根	工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
独立费	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸	根	1		205.39				205.39				
综合人工工日		小计						205.39					
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								205.39					

## 综合单价分析表

工程名称: 长江路(环龙路-飞龙路)两侧人行道维修 标段:

第7页 共11页

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
		花岗岩阻车柱,高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸		根	1	205.39	205.39						
	其他材料费				-		-						
	材料费小计				-	205.39	-						
项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E3-200.1	栽植露地花卉普通花坛70株内/m2 基肥	10m2	0.1	77.22	8.13		15.44	7.72	7.72	0.81		1.54	0.77
E3-454*1.2	III级养护露地花卉草本类	10m2	0.1	8.18	5.11	8.95	3.43	1.71	0.82	0.51	0.9	0.34	0.17
独立费	绿化种植用地清理、清杂、平整	m2	1		6.32					6.32			
综合人工工日				小计					8.54	7.64	0.9	1.88	0.94
0.104工日				未计价材料费					24.17				
清单项目综合单价						44.07							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m2		m2	1.02	23.7	24.17							
	基肥		kg	0.03	10.51	0.32							
	水		M3	0.1572	3.61	0.57							
	肥料		kg	0.24	1.4	0.34							
	药剂		kg	0.006	17.62	0.11							
	绿化种植用地清理、清杂、平整		m2	1	6.32	6.32							
	其他材料费				-	-0.02	-						
	材料费小计				-	31.81	-						
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-319	M7.5水泥砂浆;1:2水泥砂浆管井 升高30cm内	座	1	56.12	107.34		11.22	5.61	56.12	107.34		11.22	5.61

## 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第8页 共11页

综合人工工日				小计					56.12	107.34		11.22	5.61
0.4864工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价					180.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	机砖			百块	1.1	83.73	92.1						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	19.505	0.21	4.1						
	中(粗)砂			t	0.10246	108.02	11.07						
	水			m3	0.0195	3.61	0.07						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	107.34	-					
项目编码	040504001002	项目名称	井盖更换					计量单位	座	工程量	20		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-320	C20砼;M7.5水泥砂浆 窨井更换铸铁框盖	座	1	41.11	34.36		8.22	4.11	41.11	34.36		8.22	4.11
综合人工工日				小计					41.11	34.36		8.22	4.11
0.4864工日				未计价材料费					638.28				
				清单项目综合单价					726.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）			套	1.01	631.96	638.28						
	C20粒径16 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.016	284.7	4.56						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	4.46	0.21	0.94						
	中(粗)砂			t	0.0322	108.02	3.48						
	水			m3	0.006	3.61	0.02						
	机砖			百块	0.3	83.73	25.12						
	其他材料费					-	0.24	-					
	材料费小计					-	672.64	-					
项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板					计量单位	m2	工程量	18		

# 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第9页 共11页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	不锈钢井盖	m <sup>2</sup>	1		1343.29						1343.29			
D6-879换	C20钢筋混凝土预制井室盖板(C30)	10m <sup>3</sup>	0.01	2619.95	4648.69	121.22	548.23	274.12	26.2	46.49	1.21	5.48	2.74	
D6-889	钢筋混凝土盖板安装井室矩形盖板0.1m <sup>3</sup> 以内	10m <sup>3</sup>	0.01	1617.46	400.15		323.49	161.75	16.17	4		3.23	1.62	
D3-682	2t预制构件场内胶轮车运输 100m	10m <sup>3</sup>	0.01	1690.4			338.08	169.04	16.9			3.38	1.69	
D3-683*2	2t预制构件场内胶轮车运输 每增50m	10m <sup>3</sup>	0.01	338.08			67.62	33.81	3.38			0.68	0.34	
D6-1607换	预制构件钢筋 φ20mm 以内	t	0.014333	500.7	2695.74	112.49	122.64	61.32	7.18	38.64	1.61	1.76	0.88	
综合人工工日				小计					69.83	1432.42	2.82	14.53	7.27	
0.8263工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								1526.87						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢井盖			m <sup>2</sup>	1	1343.29	1343.29							
	C30粒径16 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m <sup>3</sup>	0.1015	299.28	30.38							
	草袋子			只	0.77376	0.68	0.53							
	电			kW·h	0.0406	0.6	0.02							
	水			m <sup>3</sup>	0.17939	3.61	0.65							
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.036365	5.13	0.19							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	8.11549	0.21	1.7							
	中(粗)砂			t	0.02133	108.02	2.3							
	圆钉			kg	0.02366	3.93	0.09							
	模板木材			m <sup>3</sup>	0.00788	1644.37	12.96							
	脱模剂			kg	0.0522	15.8	0.82							
	HRB400 12			t	0.014906	2532.19	37.74							
	电焊条			kg	0.113517	6.24	0.71							
	其他材料费							-	1.04	-				
材料费小计							-	1432.42	-					
项目编码	010503004001	项目名称	圈梁					计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	2			

# 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第10页 共11页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-730 换	C15砼现浇混凝土压顶 (C30)	m3	0.1	1315.38	3422.99		263.08	131.54	131.54	342.3		26.31	13.15
综合人工工日		小计						131.54	342.3		26.31	13.15	
1.5563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								513.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	C30粒径20 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	1.02	297.75	303.71						
	水			m3	1.783	3.61	6.44						
	电			kW·h	0.592	0.6	0.36						
	草袋子			只	2.161	0.68	1.47						
	普通成材			m3	0.018081	1644.37	29.73						
	圆钉			kg	0.021726	3.93	0.09						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.100543	5.13	0.52						
	其他材料费					-	-0.02	-					
	材料费小计					-	342.3	-					
项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D6-1603	现浇构件钢筋 φ10mm 以内	t	0.5	1119.64	2679.22	49.5	233.83	116.91	559.82	1339.61	24.75	116.92	58.46
D6-1604	现浇构件钢筋 φ20mm 以内	t	0.5	529.52	2699.1	64.53	118.81	59.41	264.76	1349.55	32.27	59.41	29.71
综合人工工日		小计						824.58	2689.16	57.02	176.33	88.17	
9.756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3835.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	镀锌铁丝 18~22#			kg	6.659	5.13	34.16						
	钢筋 φ10以内			t	0.51	2575.09	1313.3						

## 综合单价分析表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修 标段：

第11页 共11页

材料 费 明 细	钢筋	t	0.52	2532.19	1316.74		
	电焊条	kg	3.96	6.24	24.71		
	水	m3	0.07	3.61	0.25		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2689.16	-	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	8255.61			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	6841.67			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	1413.94			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	456.11			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	91.22			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	9122.22			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	136.83			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：















# 规费、税金项目计价表

工程名称：长江路（环龙路-飞龙路）两侧人行道维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	11329.65	100.000	11329.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	484173.11	2.000	9683.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	484173.11	0.340	1646.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	484173.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	495502.76	9.000	44595.25
合 计					55924.90

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1			破除、弃置						
1	041001001001	拆除路面	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不包括外运;	m3	535.461	55.30	29610.99		
2	040103002001	余方弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑;含挖、装、弃场及处置费、渣土费等;运距自行考虑;	m3	535.461	31.98	17124.04		
分部小计								46735.03	
2			苏布洛克砖人行道						
3	040202011001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求;10cm碎石垫层;	m2	2000	21.18	42360.00		
4	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	15cmC20商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;	m2	2000	66.63	133260.00		
5	040203008001	块料面层	6cm苏布洛克砖面层(采用通体砖,颜色综合,含配套盲道砖);苏布洛克砖强度等级采用Cc40级,防滑性能指标BPN≥65;干石灰细砂扫缝后洒水封缝,灰缝宽0.2-0.3cm;3cmM15水泥砂浆结合层;具体要求详见设计图纸;	m2	2000	86.06	172120.00		
分部小计								347740.00	
3			侧平石等其他零星						
分部小计									
3.1			侧、平石(含树池侧石)						
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石(30*15cm,R2),部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆;	m	372	77.91	28982.52		
本页小计								423457.55	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	保护性拆除现状花岗岩侧石并重新安装(规格综合);部位综合;含圆弧段;含C20砼基础、靠背;含模板制安、拆;	m	50	41.65	2082.50	
8	040204004003	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼平石(24*12cm),部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆;	m	40	42.39	1695.60	
9	040204007001	树池砌筑	图示花岗岩树池;树池侧石(15*5cm);图示C20细石砼基础,具体要求详见设计图纸,含模板制安、拆;	m	153.6	53.90	8279.04	
10	040308005001	油漆	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸;	m <sup>2</sup>	235	39.50	9282.50	
分部小计							50322.16	
3.2	花岗岩阻车桩							
11	040205018001	警示柱	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸;	根	6	205.39	1232.34	
分部小计							1232.34	
3.3	补种麦冬							
12	050102007001	栽植色带	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m <sup>2</sup> ;养护期一年;含绿化种植用地清理、清杂、平整;	m <sup>2</sup>	200	44.07	8814.00	
分部小计							8814.00	
3.4	井盖更换							
13	040504001001	砌筑井	检查井(规格综合)抬升30cm以内;具体情况自行勘察现场;具体要求满足现场及规范要求;	座	10	180.29	1802.90	
14	040504001002	井盖更换	井盖更换;将现状检查井井框、盖(材质、规格、种类综合)更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖(规格、种类综合);具体要求按建设单位指定;	座	10	726.08	7260.80	
本页小计							40449.68	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040402016001	沟道盖板	5mm厚304不锈钢井盖（规格综合）；内部浇筑C30砼；含图示钢筋、折边处理等具体要求详见设计图纸；工程量按井盖水平投影面积计量；	m <sup>2</sup>	6	1526.49	9158.94	
16	010503004001	圈梁	C30商品砼圈梁；	m <sup>3</sup>	2	513.30	1026.60	
17	040901001001	现浇构件钢筋	圈梁钢筋；钢筋级别、种类综合；	t	1	3835.26	3835.26	
			分部小计				23084.50	
			分部分项合计				477928.03	
本页小计							14020.80	
合 计							477928.03	

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第1页 共12页

项目编码	040103002001	项目名称	拆除路面					计量单位	m3	工程量	535.461				
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土), 含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石 (保护性拆除后期重新利用的除外)、道 板、沟渠、废弃管线 (材质、规格综合,含 基础)及其他有筋无 筋破除物等;含拆除物 场内运输及归堆;不包 括外运	m3	1		55.3					55.3					
综合人工工日		小计									55.3				
0工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									55.3						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)						
	拆除道路、场地结构层 (含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、 砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除 外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础 )及其他有筋无筋破除物等;含拆除物场内运输及归堆;不 包括外运			m3	1	55.3	55.3								
	其他材料费						-	-							
	材料费小计						-	55.3	-						
项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置					计量单位	m3	工程量	535.461				
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D1-224	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 装车一、二类土	1000m 3	0.00099	410.77		4036.93	889.54	444.77	0.41		4.03	0.89	0.44		
D1-314	自卸汽车(15t)运距16 km以内	1000m 3	0.00099		43.32	20152	4030.4	2015.2		0.04	20.13	4.03	2.01		
综合人工工日		小计									0.41	0.04	24.16	4.92	2.45
0.0049工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									31.98						

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第2页 共12页

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
				m3	0.011988	3.61	0.04						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	0.04	-					
项目编码	040202011001	项目名称	碎石			计量单位	m2	工程量	2000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-2	人行道整形碾压	100m2	0.01	117.74		10.17	25.58	12.79	1.18		0.1	0.26	0.13
D2-204	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	100m2	0.01	179.35	1548.99	130.02	61.87	30.94	1.79	15.49	1.3	0.62	0.31
综合人工工日				小计					2.97	15.49	1.4	0.88	0.44
0.0351工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							21.18						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	碎石 60			t	0.1989	77.49	15.41						
	其他材料费					-	0.08	-					
	材料费小计					-	15.49	-					
项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡			计量单位	m2	工程量	2000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-401*3换	C15砼人行道细石混凝土 土垫层50mm(C20)	100m2	0.01	1275.91	4405.45		255.18	127.59	12.76	44.05		2.55	1.28
D2-348	塑料膜养生	100m2	0.01	68.46	20.59		13.69	6.85	0.68	0.21		0.14	0.07
D2-331	混凝土路面模板	m2	0.04	24.17	13.05	2.76	5.39	2.69	0.97	0.52	0.11	0.22	0.11
D2-341	锯缝机锯缝	10延 长米	0.02	43.78	18.49	26.82	14.12	7.06	0.88	0.37	0.54	0.28	0.14
D2-340	缩缝 沥青玛蹄脂10m2	10m2	0.001	267.67	401.14		53.53	26.77	0.27	0.4		0.05	0.03
综合人工工日				小计					15.56	45.55	0.65	3.24	1.63
0.1841工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							66.63						

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第3页 共12页

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	C20粒径20 2级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.153	284.7	43.56						
	塑料薄膜			m3	0.1165	3.61	0.42						
	普通成材			m2	0.11	0.55	0.06						
	零星卡具			m3	0.00004	1644.37	0.07						
	圆钉			kg	0.0948	3.3	0.31						
	组合钢模板			kg	0.00052	3.93							
	尼龙帽			kg	0.02648	3.6	0.1						
	钢锯片			个	0.08	0.58	0.05						
	石粉			片	0.0013	284.51	0.37						
	木柴			kg	0.0637	0.03							
	石油沥青 60~100#			kg	0.0016	0.74							
	石棉			t	0.000064	4003.69	0.26						
	煤			kg	0.063	2.03	0.13						
	其他材料费						-	0.21	-				
材料费小计						-	45.55	-					
项目编码	040203008001	项目名称	块料面层			计量单位	m2	工程量	2000				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-367	铺苏普洛克道板	100m2	0.01	1865.36	6180.59		373.07	186.54	18.65	61.81		3.73	1.87
综合人工工日		小计						18.65	61.81		3.73	1.87	
0.2207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							86.06						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	苏普洛克道板 20cm×10cm×6cm			块	51.25	1.05	53.81						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	11.03925	0.21	2.32						
	中(粗)砂			t	0.049538	108.02	5.35						

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第4页 共12页

材料费 费用 明细	水	m3	0.004613	3.61	0.02									
	其他材料费			-	0.31	-								
	材料费小计			-	61.81	-								
项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石		计量单位	m	工程量	372						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-390	1:3水泥砂浆混凝土侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	735.58	227.87		147.12	73.56	7.36	2.28		1.47	0.74	
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层 (C20)	m3	0.0335	93.11	292.57		18.62	9.31	3.12	9.8		0.62	0.31	
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	153.66	135.52		30.73	15.37	4	3.52		0.8	0.4	
综合人工工日		小计							14.48	15.6			2.89	1.45
0.1712工日		未计价材料费							43.49					
清单项目综合单价								77.91						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	C30砼侧石 (30*15cm, R2)			m	1.015	42.85	43.49							
	石灰膏			m3	0.002952	234.82	0.69							
	中(粗)砂			t	0.014008	108.02	1.51							
	水			m3	0.01177	3.61	0.04							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.21	0.04							
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	284.7	9.73							
	组合钢模板			kg	0.1534	3.6	0.55							
	钢管支撑			kg	0.06032	3.17	0.19							
	零星卡具			kg	0.3133	3.3	1.03							
	普通成材			m3	0.00078	1644.37	1.28							
	圆钉			kg	0.00624	3.93	0.02							
	脱模剂			kg	0.026	15.8	0.41							
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.18	0.03							
	其他材料费									-	0.08	-		
材料费小计									-	59.09	-			
项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石		计量单位	m	工程量	50						

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第5页 共12页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-603	拆除预制石质侧石	100m	0.01	303.93			60.79	30.39	3.04			0.61	0.3
D2-391	1:3水泥砂浆将石质侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	988.12	227.87		197.62	98.81	9.88	2.28		1.98	0.99
D2-384换	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层(C20)	m3	0.0335	93.11	292.57		18.62	9.31	3.12	9.8		0.62	0.31
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.026	153.66	135.52		30.73	15.37	4	3.52		0.8	0.4
综合人工工日				小计					20.04	15.6		4.01	2
0.2371工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								41.65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.204	0.21	0.04						
	中(粗)砂			t	0.014008	108.02	1.51						
	水			m3	0.01177	3.61	0.04						
	石灰膏			m3	0.002952	234.82	0.69						
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.03417	284.7	9.73						
	组合钢模板			kg	0.1534	3.6	0.55						
	钢管支撑			kg	0.06032	3.17	0.19						
	零星卡具			kg	0.3133	3.3	1.03						
	普通成材			m3	0.00078	1644.37	1.28						
	圆钉			kg	0.00624	3.93	0.02						
	脱模剂			kg	0.026	15.8	0.41						
	模板嵌缝料			kg	0.013	2.18	0.03						
	其他材料费						-	0.08	-				
	材料费小计						-	15.6	-				
项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘)石					计量单位	m	工程量	40		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-392	1:3水泥砂浆混凝土缘石长度50cm	100m	0.01	387.95	165.01		77.59	38.8	3.88	1.65		0.78	0.39

## 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第6页 共12页

D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层 (C20)	m3	0.0192	93.11	292.57		18.62	9.31	1.79	5.62		0.36	0.18	
小计										5.67	7.27		1.14	0.57
未计价材料费										27.74				
清单项目综合单价										42.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	C30砼平石 (24*12cm)					m	1.015	27.33	27.74					
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.0408	0.21	0.01					
	中(粗)砂					t	0.010143	108.02	1.1					
	水					m3	0.00759	3.61	0.03					
	石灰膏					m3	0.002232	234.82	0.52					
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)					m3	0.019584	284.7	5.58					
	其他材料费							-	0.03	-				
材料费小计							-	35.01	-					
项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑					计量单位	m	工程量	153.6			
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D2-407	石质块砌筑树池25×5×12.5cm	100m	0.01	368.93	7.86		73.79	36.89	3.69	0.08		0.74	0.37	
D2-384 换	C15砼人工铺装侧缘石 混凝土垫层 (C20)	m3	0.02074 9	93.11	292.57		18.62	9.31	1.93	6.07		0.39	0.19	
D3-288	混凝土基础模板	10m2	0.01300 1	153.66	135.52		30.73	15.37	2	1.76		0.4	0.2	
综合人工工日		小计					7.62	7.91		1.53	0.76			
0.0902工日		未计价材料费					36.08							
清单项目综合单价									53.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	图示花岗岩树池;树池侧石 (15*5cm)					m	1.015	35.55	36.08					
	复合硅酸盐水泥 32.5级					kg	0.1224	0.21	0.03					
	中(粗)砂					t	0.000483	108.02	0.05					
	水					m3	0.00424	3.61	0.02					
	C20粒径20 32.5级坍落度35~50(非泵送)					m3	0.021164	284.7	6.03					

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第7页 共12页

材料费 明 细	组合钢模板	kg	0.076706	3.6	0.28									
	钢管支撑	kg	0.030162	3.17	0.1									
	零星工具	kg	0.156662	3.3	0.52									
	普通木材	m3	0.00039	1644.37	0.64									
	圆钉	kg	0.00312	3.93	0.01									
	脱模剂	kg	0.013001	15.8	0.21									
	模板嵌缝料	kg	0.006501	2.18	0.01									
	其他材料费				-	0.01	-							
	材料费小计				-	43.99	-							
项目编码	040308005001	项目名称	油漆			计量单位	m2	工程量	235					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸	m2	1		39.5						39.5			
综合人工工日		小计								39.5				
0工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										39.5				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)					
	侧石顶面及侧面喷涂黄色警示漆;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸			m2	1	39.5	39.5							
	其他材料费						-		-					
	材料费小计						-	39.5	-					
项目编码	040205018001	项目名称	警示柱			计量单位	根	工程量	6					
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
独立费	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸	根	1		205.39						205.39			

## 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第8页 共12页

综合人工工日		小计			205.39								
0.104工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价			205.39								
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	花岗岩阻车柱:高度60cm,直径18cm,含基础;具体做法详见设计图纸			根	1	205.39	205.39						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	205.39	-					
项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
E3-200.1	栽植露地花卉普通花坛70株内/m2 基肥	10m2	0.1	77.22	8.13		15.44	7.72	7.72	0.81		1.54	0.77
E3-454*1.2	III级养护露地花卉草本类	10m2	0.1	8.18	5.11	8.95	3.43	1.71	0.82	0.51	0.9	0.34	0.17
独立费	绿化种植用地清理、清杂、平整	m2	1		6.32					6.32			
综合人工工日		小计			8.54	7.64	0.9	1.88	0.94				
0.104工日		未计价材料费			24.17								
		清单项目综合单价			44.07								
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m2			m2	1.02	23.7	24.17						
	基肥			kg	0.03	10.51	0.32						
	水			M3	0.1572	3.61	0.57						
	肥料			kg	0.24	1.4	0.34						
	药剂			kg	0.006	17.62	0.11						
	绿化种植用地清理、清杂、平整			m2	1	6.32	6.32						
	其他材料费					-	-0.02	-					
材料费小计					-	31.81	-						
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	10					

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第9页 共12页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-319	M7.5水泥砂浆;1:2水泥砂浆窨井 升高30cm 内	座	1	56.12	107.34		11.22	5.61	56.12	107.34		11.22	5.61
综合人工工日		小计						56.12	107.34		11.22	5.61	
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								180.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	机砖			百块	1.1	83.73	92.1						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	19.505	0.21	4.1						
	中(粗)砂			t	0.10246	108.02	11.07						
	水			m3	0.0195	3.61	0.07						
	其他材料费					-		-					
	材料费小计					-	107.34	-					
项目编码	040504001002	项目名称	井盖更换					计量单位	座	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D2-320	C20砼;M7.5水泥砂浆窨井更换铸铁框盖	座	1	41.11	34.36		8.22	4.11	41.11	34.36		8.22	4.11
综合人工工日		小计						41.11	34.36		8.22	4.11	
0.4864工日		未计价材料费						638.28					
清单项目综合单价								726.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）			套	1.01	631.96	638.28						
	C20粒径16 32.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.016	284.7	4.56						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	4.46	0.21	0.94						
	中(粗)砂			t	0.0322	108.02	3.48						
	水			m3	0.006	3.61	0.02						

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第10页 共12页

材料费	机砖	百块	0.3	83.73	25.12										
其他材料费				-	0.24	-									
材料费小计				-	672.64	-									
项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板		计量单位	m2	工程量	6							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
独立费	不锈钢井框盖	m2	1		1342.91					1342.91					
D6-879换	C20砼钢筋混凝土预制井室盖板(C30)	10m3	0.01	2619.95	4648.69	121.22	548.23	274.12	26.2	46.49	1.21	5.48	2.74		
D6-889	钢筋混凝土盖板安装井室矩形盖板0.1m3以内	10m3	0.01	1617.46	400.15			323.49	161.75	16.17	4		3.23	1.62	
D3-682	2t预制构件场内胶轮车运输 100m	10m3	0.01	1690.4				338.08	169.04	16.9			3.38	1.69	
D3-683*2	2t预制构件场内胶轮车运输 每增50m	10m3	0.01	338.08				67.62	33.81	3.38			0.68	0.34	
D6-1607换	预制构件钢筋 φ20mm 以内	t	0.014333	500.7	2695.74	112.49	122.64	61.32	7.18	38.64	1.61	1.76	0.88		
综合人工工日				小计					69.83	1432.04	2.82	14.53	7.27		
0.8263工日				未计价材料费											
清单项目综合单价						1526.49									
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢井框盖			m2	1	1342.91	1342.91								
	C30粒径16 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	0.1015	299.28	30.38								
	草袋子			只	0.77376	0.68	0.53								
	电			kW·h	0.0406	0.6	0.02								
	水			m3	0.17939	3.61	0.65								
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.036365	5.13	0.19								
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	8.11549	0.21	1.7								
	中(粗)砂			t	0.02133	108.02	2.3								
	圆钉			kg	0.02366	3.93	0.09								
	模板木材			m3	0.00788	1644.37	12.96								
	脱模剂			kg	0.0522	15.8	0.82								
HRB400 12			t	0.014906	2532.19	37.74									

# 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第11页 共12页

材料费用	电焊条	kg	0.113517	6.24	0.71								
	其他材料费			-	1.04	-	-						
	材料费小计			-	1432.04	-	-						
项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D1-730 换	C15砼现浇混凝土压顶(C30)	10m3	0.1	1315.38	3422.99		263.08	131.54	131.54	342.3		26.31	13.15
综合人工工日		小计						131.54	342.3		26.31	13.15	
1.5563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								513.3					
材料费用	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径20 42.5级坍落度35~50(非泵送)			m3	1.02	297.75	303.71						
	水			m3	1.783	3.61	6.44						
	电			kW·h	0.592	0.6	0.36						
	草袋子			只	2.161	0.68	1.47						
	普通成材			m3	0.018081	1644.37	29.73						
	圆钉			kg	0.021726	3.93	0.09						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.100543	5.13	0.52						
	其他材料费					-	-0.02	-	-				
	材料费小计					-	342.3	-	-				
项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D6-1603	现浇构件钢筋 φ10mm以内	t	0.5	1119.64	2679.22	49.5	233.83	116.91	559.82	1339.61	24.75	116.92	58.46
D6-1604	现浇构件钢筋 φ20mm以内	t	0.5	529.52	2699.1	64.53	118.81	59.41	264.76	1349.55	32.27	59.41	29.71
综合人工工日		小计						824.58	2689.16	57.02	176.33	88.17	
9.756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3835.26					

## 综合单价分析表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第12页 共12页

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	镀锌铁丝 8-22#	kg	6.659	5.13	34.16		
	钢筋 φ10以内	t	0.51	2575.09	1313.3		
	钢筋 φ10以外	t	0.52	2532.19	1316.74		
	电焊条	kg	3.96	6.24	24.71		
	水	m3	0.07	3.61	0.25		
	其他材料费				-		-
材料费小计				-	2689.16	-	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100.000	8650.50			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.500	7168.92			
1.2		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.310	1481.58			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.100	477.93			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.020	95.59			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.000	9558.56			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.030	143.38			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：















# 规费、税金项目计价表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	11977.38	100.000	11977.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	511853.99	2.000	10237.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	511853.99	0.340	1740.30
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	511853.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	523831.37	9.000	47144.82
合 计					59122.20

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：河海中学北门道板维修

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



