

高邮市菱塘回族乡X310（备战略
-王鲜记）绿化提升项目

工程

最高投标限价

招 标 人：



造价咨询人：



2026年04月01日

高邮市菱塘回族乡X310（备战路
-王鲜记）绿化提升项目

工程

最高投标限价


最高投标限价（小写）：1477614.88

（大写）：壹佰肆拾柒万柒仟陆佰壹拾肆元捌角捌分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



专业咨询员：



项目负责人：



编制时间：

2026年04月01日

复核时间：

2026年04月01日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|---------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | 0501 绿化工程 | | | | | | | |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿化用地清理平整 人工机械配合 | m ² | 16057.8 | 1.22 | 19590.52 | | |
| 2 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1、回填土质要求： 绿化造型堆坡外购土 2、取土运距：自行 考虑 3、起坡平均高度： 根据设计图纸 | m ³ | 720 | 31.14 | 22420.80 | | |
| 3 | 050101011002 | 绿地起坡造型 | 1、回填土质要求： 场地高差回填外购土 2、取土运距：自行 考虑 3、起坡平均高度： 根据设计图纸 | m ³ | 4159 | 31.14 | 129511.26 | | |
| 4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：现在行道 树 2、养护期：三级养 护一年 3、轻剪、具体根据 现状实际情况而定 | 株 | 420 | 21.57 | 9059.40 | | |
| 5 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生桂花 2、冠丛高：351-400 cm 3、蓬径：300-350cm 4、养护期：三级养 护一年包成活 5、丛生低分枝，全 冠移栽苗，树形密实 | 株 | 9 | 1905.19 | 17146.71 | | |
| 6 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：高杆桂花 2、根盘直径：d10.1 -12 cm 3、冠丛高：400-450 cm 4、蓬径：300-350 cm 5、养护期：三级养 护一年包成活 6、株全冠苗，4- 5根主分枝，树形优 美，分支点1.5-1.6 | 株 | 17 | 1862.96 | 31670.32 | | |
| 7 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生紫薇 2、根盘直径： 3、冠丛高：450-500 cm 4、蓬径：400-450cm 5、养护期：三级养 护一年包成活 6、株丛生，5-8杆紫 花型全冠造型骨架苗 | 株 | 2 | 1746.82 | 3493.64 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 232892.65 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|------|-----|---------|----------|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 8 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：紫薇 2、根盘直径：d8 cm 3、冠丛高：250-300 cm 4、蓬径：200-250 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸 | 株 | 26 | 404.01 | 10504.26 | | |
| 9 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1、种类：早樱（染井吉野樱） 2、根盘直径：d8cm 3、冠丛高：300-350 cm 4、蓬径：250-300cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、分枝均匀、树形优美 | 株 | 56 | 422.34 | 23651.04 | | |
| 10 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1、种类：晚樱 2、根盘直径：d9 cm 3、冠丛高：350-400 cm 4、蓬径：300-350 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、分枝均匀、树形优美 | 株 | 34 | 446.11 | 15167.74 | | |
| 11 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1、种类：红枫A 2、根盘直径：d10 cm 3、冠丛高：350-380 cm 4、蓬径：300-350 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸 | 株 | 5 | 1208.46 | 6042.30 | | |
| 12 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1、种类：红枫B 2、根盘直径：d8 cm 3、冠丛高：250-280 cm 4、蓬径：230-250 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸 | 株 | 21 | 617.28 | 12962.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 68328.22 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 13 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：d8cm 3、冠丛高：350 cm 4、蓬径：250cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、低枝、分枝均匀、树形优美、保留全冠 | 株 | 13 | 492.79 | 6406.27 | | |
| 14 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1、种类：黄金槐 2、根盘直径：d9cm 3、冠丛高：350 cm 4、蓬径：250 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、低枝、分枝均匀、树形优美、保留全冠 | 株 | 10 | 357.33 | 3573.30 | | |
| 15 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1、种类：亮晶女贞球 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格 | 株 | 7 | 80.25 | 561.75 | | |
| 16 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1、种类：海桐球A 2、冠丛高：120 cm 3、蓬径：150 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格 | 株 | 11 | 175.43 | 1929.73 | | |
| 17 | 050102002013 | 栽植灌木 | 1、种类：海桐球B 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格 | 株 | 31 | 94.31 | 2923.61 | | |
| 18 | 050102002014 | 栽植灌木 | 1、种类：黄杨球A 2、冠丛高：120 cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格 | 株 | 6 | 185.08 | 1110.48 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16505.14 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 19 | 050102002015 | 栽植灌木 | 1、种类：黄杨球B 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格 | 株 | 1 | 89.63 | 89.63 | | |
| 20 | 050102002016 | 栽植灌木 | 1、种类：石楠球A 2、冠丛高：120 cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格 | 株 | 8 | 171.58 | 1372.64 | | |
| 21 | 050102002017 | 栽植灌木 | 1、种类：石楠球B 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格 | 株 | 44 | 78.38 | 3448.72 | | |
| 22 | 050102002018 | 栽植灌木 | 1、种类：金禾女贞柱 2、冠丛高：200cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株精品容器苗，设计规格为修剪后规格，树形一致，树冠饱满，不脱脚 | 株 | 63 | 209.83 | 13219.29 | | |
| 23 | 050102002019 | 栽植灌木 | 1、种类：塔型亮晶女贞 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：80cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株精品容器苗，设计规格为修剪后规格，树冠饱满，不脱脚 | 株 | 3 | 130.58 | 391.74 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 18522.02 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|----------------|-------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 24 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1、种类：法国冬青绿篱 2、篱高：160-180cm 3、行数、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：10株/m 5、养护期：三级养护一年包成活 6、两年生以上毛球苗，修剪后规格，双排品字形栽植， | m | 885 | 95.05 | 84119.25 | | |
| 25 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H:41-50cmP: 25-30cm 3、单位面积株数：49株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、毛球，三级分叉 | m ² | 49.4 | 67.99 | 3358.71 | | |
| 26 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：h:26-30 p:25-30 3、单位面积株数：64株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、18cm大杯容器苗 | m ² | 232 | 118.61 | 27517.52 | | |
| 27 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：15-20 3、单位面积株数：64株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、18cm大杯容器苗 | m ² | 110.1 | 43.14 | 4749.71 | | |
| 28 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：h:26-30cm p:25-30cm 3、单位面积株数：64株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、毛球，三级分叉 | m ² | 148.3 | 118.58 | 17585.41 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 137330.60 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|--------------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 29 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：欧石竹 2、株高或蓬径：40方盘苗 3、单位面积株数：9托盆/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、满植不露土 | m2 | 16.4 | 62.65 | 1027.46 | | |
| 30 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：狐尾天门冬 2、株高或蓬径：h:40-50cm p:30 cm 3、单位面积株数：9盆/m ² 4、养护期：三级养护一年包成活 | m2 | 6 | 42.06 | 252.36 | | |
| 31 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：金叶佛甲草 2、株高或蓬径：h:10-15 p:15 P120盆苗 3、单位面积株数：64盆/m ² 4、养护期：三级养护一年包成活 | m2 | 39.4 | 40.72 | 1604.37 | | |
| 32 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：麦冬 2、单位面积株数：25-30芽/丛，25丛/平方米 3、养护期：三级养护一年包成活 | m2 | 3464.6 | 32.33 | 112010.52 | | |
| 33 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：草坪 2、铺种方式：12-15g/平方米 3、养护期：三级养护一年包成活 4、沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草，一年一次 | m2 | 5776.1 | 20.51 | 118467.81 | | |
| 34 | 050102013001 | 喷播植草（灌木）籽 | 1、草（灌木）籽种类：撒草籽（百慕大） 2、养护期：三级养护一年包成活 3、15g/m ² ，春、秋播种 | m2 | 1737.3 | 4.15 | 7209.80 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 714150.95 | |
| 0502 园路、园桥工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 240572.32 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 8896.56 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000 | 7352.53 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 1544.03 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 367.63 | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.125 | 919.07 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|---|
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 367.63 | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.550 | 4043.89 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------|----|
| 1 | 0130090 | 钢支撑 | (钢管) | kg | 0.104995 | 3.22 | 0.34 | |
| 2 | 0130140 | 零星卡具 | | kg | 0.01079 | 3.60 | 0.04 | |
| 3 | 0330040 | 复合木模板 | 18mm | m ² | 0.0913 | 20.58 | 1.88 | |
| 4 | 0330130 | 树棍 | 长1200内 | 根 | 51 | 2.62 | 133.62 | |
| 5 | 03515100 | 圆钉 | | kg | 0.6867 | 4.97 | 3.41 | |
| 6 | 04050203~1 | 深灰砾石 | 20-30mm | t | 0.6048 | 156.00 | 94.35 | |
| 7 | 04050207~1 | 深灰砾石 | 20-30mm | t | 8.316 | 156.00 | 1297.30 | |
| 8 | 0417930 | 非泵送商品砼 C20 | | m ³ | 3.04121 | 359.00 | 1091.79 | |
| 9 | 0430060 | 白水泥 | 80 | kg | 0.015 | 0.45 | 0.01 | |
| 10 | 0430080 | 水泥 | 32.5级 | kg | 482.706646 | 0.30 | 146.26 | |
| 11 | 0530150 | 标准砖 | 240×115×53mm | 百块 | 46.696416 | 62.00 | 2895.18 | |
| 12 | 0530170~1 | 100cm*50cm*0.20cm混凝土石块板 | (综合) | m ² | 0.153 | 128.63 | 19.68 | |
| 13 | 0530720 | 中砂 | | t | 3.473933 | 169.00 | 587.09 | |
| 14 | 0630211 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 2.55 | 3.69 | 9.41 | |
| 15 | 0630216 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.004565 | 3.94 | 0.02 | |
| 16 | 0630217 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 0.024485 | 3.60 | 0.09 | |
| 17 | 0630290 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.000525 | 52.95 | 0.03 | |
| 18 | 0630351 | 铁钉 | | kg | 0.070965 | 3.52 | 0.25 | |
| 19 | 1430040 | 塑料薄膜 | | m ² | 0.125955 | 0.74 | 0.09 | |
| 20 | 1730008 | 基肥 | | kg | 478.183 | 3.68 | 1759.71 | |
| 21 | 1730070 | 肥料 | | kg | 2614.752 | 1.77 | 4628.11 | |
| 22 | 1730210 | 药剂 | | kg | 67.84044 | 22.30 | 1512.84 | |
| 23 | 2330008~1 | 草坪 12-15g/平方米 | | m ² | 5891.622 | 6.76 | 39827.36 | |
| 24 | 2330035 | 种植土 | | m ³ | 4879 | 24.29 | 118510.91 | |
| 25 | 2330190~1 | 撒草籽(百慕大) | | kg | 27.7968 | 18.38 | 510.91 | |
| 26 | 2330250 | 锯(木)屑 | | m ³ | 0.0009 | 8.96 | 0.01 | |
| 27 | 2330360 | 棉纱头 | | kg | 0.0015 | 4.55 | 0.01 | |
| 28 | 2330450 | 水 | | m ³ | 1075.236087 | 4.57 | 4913.83 | |
| 29 | 2360040~1 | 亮晶女贞球 h:80 cm p:100 cm | | 株 | 7.14 | 59.74 | 426.54 | |
| 30 | 2360040~2 | 海桐球B h:80 cm p:100cm | | 株 | 31.62 | 73.52 | 2324.70 | |
| 31 | 2360040~3 | 黄杨球B h:80 cm p:100 cm | | 株 | 1.02 | 68.93 | 70.31 | |
| 32 | 2360040~4 | 石楠球B h:80 cm p:100 cm | | 株 | 44.88 | 57.90 | 2598.55 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|--|----------|----|----------|---------|----------|----|
| 33 | 2360040~5 | 塔型亮晶女贞 h:120cm p:80cm | | 株 | 3.06 | 109.37 | 334.67 | |
| 34 | 2360042~1 | 海桐球A h:120 cm p:150 cm | | 株 | 11.55 | 104.77 | 1210.09 | |
| 35 | 2360042~2 | 黄杨球A h:120 cm p:150cm | | 株 | 6.3 | 113.96 | 717.95 | |
| 36 | 2360042~3 | 石楠球A h:120 cm p:150cm | | 株 | 8.4 | 101.10 | 849.24 | |
| 37 | 2360042~4 | 金禾女贞柱 h:200cm p:150cm | | 株 | 66.15 | 137.86 | 9119.44 | |
| 38 | 2360043~1 | 紫薇 d8 cm | | 株 | 27.3 | 303.29 | 8279.82 | |
| 39 | 2360043~2 | 早樱 (染井吉野樱) d8cm | | 株 | 58.8 | 320.75 | 18860.10 | |
| 40 | 2360043~3 | 红枫B d8 cm | | 株 | 22.05 | 506.40 | 11166.12 | |
| 41 | 2360043~4 | 垂丝海棠 d8 cm | | 株 | 13.65 | 387.84 | 5294.02 | |
| 42 | 2360044~1 | 高杆桂花 d10.1-12 cm | | 株 | 17.85 | 1654.29 | 29529.08 | |
| 43 | 2360044~2 | 晚樱 d9 cm | | 株 | 35.7 | 320.75 | 11450.78 | |
| 44 | 2360044~3 | 红枫A d10 cm | | 株 | 5.25 | 1046.80 | 5495.70 | |
| 45 | 2360044~4 | 黄金槐 d9cm | | 株 | 10.5 | 236.20 | 2480.10 | |
| 46 | 2360046~1 | 丛生桂花 h:351-400cm p:300-350cm | | 株 | 9.9 | 1520.11 | 15049.09 | |
| 47 | 2360047~1 | 丛生紫薇 h:450-500cm p:400-450cm | | 株 | 2.2 | 1266.45 | 2786.19 | |
| 48 | 2360064~1 | 法国冬青绿篱 H:160-180 cm | | 株 | 9027 | 8.27 | 74653.29 | |
| 49 | 2360068~1 | 红叶石楠 H: 41-50cmP: 25-30cm 49株/平方米 | | m2 | 50.388 | 51.47 | 2593.47 | |
| 50 | 2360068~2 | 火焰南天竹 h: 26-30 p: 25-30 64株/平方米 | | m2 | 236.64 | 101.10 | 23924.30 | |
| 51 | 2360068~3 | 15-20 金叶 石菖蒲 64株/平方米 | | m2 | 112.302 | 27.11 | 3044.51 | |
| 52 | 2361003~1 | 25-30芽/丛, 25丛/ 平方米 麦冬 | | m2 | 3533.892 | 12.50 | 44173.65 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| | | 0408 路灯工程 | | | | | | | |
| 1 | 040805002001 | 中杆照明灯 | 1、名称：7.5米单臂路灯 2、型号：LED-120W 3、灯杆材质、高度：详综合杆F杆件示意图 4、灯杆编号：根据甲方要求确定 5、灯架形式及臂长：单悬臂7.5米 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：详灯型基础大样图 7、接地要求：热镀锌角钢5*50*50*2500，热镀锌扁钢40*4 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 39 | 2591.51 | 101068.89 | | |
| 2 | 040205001003 | 人（手）孔井 | 1、700*700（内径）手孔井 2、100厚鹅卵石+100厚砂石 3、C10水泥砂浆砌砖，井内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹面，平面平整 4、C20混凝土盖板 5、预制混凝土井圈、井盖 6、Φ50钢套管 7、报价含人工挖、填土及余土外运处理费用等 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 6 | 773.65 | 4641.90 | | |
| 3 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1、名称：落地式路灯控制箱 2、回路：详见系统图 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、室外防水型，按照当地供电和路灯管理部门做法 | 台 | 1 | 9841.25 | 9841.25 | | |
| 4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、配电箱基础 2、详设计图纸 | 座 | 1 | 2011.37 | 2011.37 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 117563.41 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|----------------|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 电缆沟土方开挖 深度0.8m 就地推土 | m ³ | 292.5 | 4.46 | 1304.55 | |
| 6 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：按 设计图纸要求 2、填方材料品种： 素土 3、填方来源、运距： 自行考虑 | m ³ | 292.5 | 20.12 | 5885.10 | |
| 7 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护 管 2、规格：P50 3、材质：PE管 4、敷设方式：埋地 5、具体详见图纸、 图集、答疑、招标文 件、政府相关文件、 规范等其他资料，满 足验收要求 | m | 1200 | 16.64 | 19968.00 | |
| 8 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护 管 2、规格：P100 3、材质：PE管 4、敷设方式：埋地 5、具体详见图纸、 图集、答疑、招标文 件、政府相关文件、 规范等其他资料，满 足验收要求 | m | 100 | 72.62 | 7262.00 | |
| 9 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护 管（过路钢套管） 2、规格：G100 3、材质：双层涂塑 钢管 4、敷设方式：埋地 5、具体详见图纸、 图集、答疑、招标文 件、政府相关文件、 规范等其他资料，满 足验收要求 | m | 78 | 100.03 | 7802.34 | |
| 10 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称：五芯铜芯 电缆 2、型号：YJV- 0.6/1KV 3、规格：5*10 | m | 1200 | 54.19 | 65028.00 | |
| 11 | 040803001002 | 电缆 | 1、名称：四芯铜芯 电缆 2、型号：YJV- 0.6/1KV 3、规格：4*25 | m | 100 | 102.34 | 10234.00 | |
| 12 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、名称：电力电缆 头 2、规格：YJV- 0.6/1KV-4*25 | 个 | 2 | 178.96 | 357.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 117841.91 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 3121.53 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200 | 2881.41 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100 | 240.12 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200 | 480.24 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.010 | 24.01 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 3961.94 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|----|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | φ 1.6 | kg | 0.288 | 6.00 | 1.73 | |
| 2 | 01090166 | 圆钢 | φ 5.5~9 | kg | 1.644 | 3.42 | 5.62 | |
| 3 | 01130111 | 扁钢 | -4×45 | kg | 11.18 | 3.64 | 40.70 | |
| 4 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -4×40 | kg | 0.948 | 4.55 | 4.31 | |
| 5 | 01290120 | 普通钢板 | δ 2.0~2.5 | kg | 0.4 | 3.57 | 1.43 | |
| 6 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 3.78 | 8.58 | 32.43 | |
| 7 | 02070226 | 橡胶垫 | δ 2 | m ² | 1.51 | 14.58 | 22.02 | |
| 8 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m ² | 8.107554 | 0.69 | 5.59 | |
| 9 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m | kg | 0.28 | 2.14 | 0.60 | |
| 10 | 02270131 | 破布 | | kg | 1.1 | 6.00 | 6.60 | |
| 11 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 10 | 0.86 | 8.60 | |
| 12 | 03050517 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×80 | 套 | 18 | 0.67 | 12.06 | |
| 13 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×50内2平1弹垫 | 套 | 95.52 | 0.69 | 65.91 | |
| 14 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 | 套 | 30.6 | 0.86 | 26.32 | |
| 15 | 03051066 | 精制六角带帽螺栓 | M12×55 | 套 | 159.12 | 0.44 | 70.01 | |
| 16 | 03051069 | 精制六角带帽螺栓 | M12×85~100 | 套 | 8 | 0.54 | 4.32 | |
| 17 | 03055508 | 带母带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 26.2548 | 0.34 | 8.93 | |
| 18 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 16.2 | 0.69 | 11.18 | |
| 19 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 28.7108 | 4.97 | 142.69 | |
| 20 | 03410206 | 碳钢电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 0.264 | 3.77 | 1.00 | |
| 21 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 0.548 | 36.87 | 20.20 | |
| 22 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.116 | 51.45 | 5.97 | |
| 23 | 03511502 | 水泥钉 | | 十个 | 16.224 | 2.40 | 38.94 | |
| 24 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 4.20 | 21.00 | |
| 25 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8~12# | kg | 0.7648 | 5.15 | 3.94 | |
| 26 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 28.04 | 5.15 | 144.41 | |
| 27 | 03633308~1 | 合金钢钻头 | φ 8mm~10mm | 根 | 0.16 | 6.86 | 1.10 | |
| 28 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 57.61 | 0.21 | 12.10 | |
| 29 | 04030107 | 中(粗)砂 | | t | 0.0954 | 169.00 | 16.12 | |
| 30 | 04050709 | 砾石 | 40 | t | 0.2828 | 38.86 | 10.99 | |
| 31 | 04110201~1 | 鹅卵石 | | t | 0.05105 | 45.66 | 2.33 | |
| 32 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 23.359863 | 41.77 | 975.74 | |
| 33 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 3.5256 | 12.86 | 45.34 | |
| 34 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 2.280116 | 10.29 | 23.46 | |
| 35 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 5.98 | 15.44 | 92.33 | |
| 36 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.04 | 12.86 | 0.51 | |
| 37 | 12010103 | 汽油 | | kg | 15.222 | 9.12 | 138.82 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路灯

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|--------------|------------|-----------|------|-----------|---------|----------|----|
| 38 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.8814 | 7.89 | 6.95 | |
| 39 | 12070109 | 电力复合脂 | 一级 | kg | 0.06 | 17.15 | 1.03 | |
| 40 | 12070111 | 凡士林 | | kg | 0.04 | 13.98 | 0.56 | |
| 41 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.29 | 10.29 | 2.98 | |
| 42 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 3.9 | 2.83 | 11.04 | |
| 43 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 1.95 | 14.05 | 27.40 | |
| 44 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 1.2 | 12.43 | 14.92 | |
| 45 | 12430361 | 塑料粘胶带 | | 盘 | 5.056 | 3.14 | 15.88 | |
| 46 | 14030340-1 | 热镀锌钢管 | DN100 | m | 80.34 | 47.16 | 3788.83 | |
| 47 | 14310712~1 | 电缆保护管 PE管 | dn50 | m | 1288.32 | 15.50 | 19968.96 | |
| 48 | 14310714~1 | PE管 | dn100 | m | 119.18 | 33.71 | 4017.56 | |
| 49 | 15023110 | 锁紧螺母 | 3×100 | 个 | 12.051 | 2.22 | 26.75 | |
| 50 | 15171309 | PVC-U塑料管接头 | dn110 | 个 | 19.95 | 3.55 | 70.82 | |
| 51 | 15271905 | 管接头 | 3×100 | 个 | 12.051 | 18.16 | 218.85 | |
| 52 | 22520303~1 | 7.5米单臂路灯 | | 套 | 39.39 | 1500.00 | 59085.00 | |
| 53 | 22612502~1 | 落地式路灯控制箱 | | 个 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | |
| 54 | 25010721 | 裸铜绞线 | 16mm2 | m | 15.5376 | 3.52 | 54.69 | |
| 55 | 25010737 | 镀锡裸铜绞线 | 16~25mm2 | kg | 0.4 | 58.91 | 23.56 | |
| 56 | 25350114 | 铜接地线 | 25mm2 | m | 5.11 | 16.88 | 86.26 | |
| 57 | 25430314-8~1 | 铜芯多股绝缘导线 | BVV 5*2.5 | m | 345.6 | 11.34 | 3919.10 | |
| 58 | 26064117 | 塑料护口(钢管用) | dn100 | 个 | 12.051 | 0.98 | 11.81 | |
| 59 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm2 | 个 | 32.94 | 4.23 | 139.34 | |
| 60 | 26091106 | 铜铝过渡接线端子 | 35mm2 | 个 | 4.908 | 8.88 | 43.58 | |
| 61 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 71.64 | 1.46 | 104.59 | |
| 62 | 26250343 | 固定卡子 | 3×80 | 个 | 4.12 | 2.49 | 10.26 | |
| 63 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 7.11 | 8.45 | 60.08 | |
| 64 | 26270325 | 电缆固定压板(铁件) | | kg | 1.53 | 4.63 | 7.08 | |
| 65 | 30410504 | 铸铁爬梯 | | kg | 36.370908 | 4.50 | 163.67 | |
| 66 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.768 | 5.57 | 4.28 | |
| 67 | 31110301~1 | 棉纱线 | | kg | 0.02 | 5.57 | 0.11 | |
| 68 | 31110307 | 塑料手套 | ST型 | 副 | 2.1 | 3.43 | 7.20 | |
| 69 | 31150101 | 水 | | m3 | 17.962176 | 4.57 | 82.09 | |
| 70 | 31150301 | 电 | | kW·h | 0.489216 | 0.76 | 0.37 | |
| 71 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 88.68 | 0.16 | 14.19 | |
| 72 | 31170111 | 路灯号牌 | | 个 | 39.39 | 5.00 | 196.95 | |
| | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路牙

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 5361.39 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 4443.14 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 918.25 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100 | 296.21 | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200 | 592.42 | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.010 | 29.62 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 4887.46 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路牙

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 11167.10 | | |

