

西来镇普福村标准化厂房建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 3047432.72

（大写）： 叁佰零肆万柒仟肆佰叁拾贰元柒角贰分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人 法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____ 或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年3月1日 复 核 时 间： 2026年3月1日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1、机械平整场地	m ²	2500	0.78	1950.00	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内	m ³	157.62	4.99	786.52	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内	m ³	736.9	5.66	4170.85	
4	010103001001	回填方	1、人机配合 2、密实度要求：满足使用要求 3、填方来源、运距：原土回填	m ³	625.46	11.19	6998.90	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：开挖回填后剩余土方 2、运距：施工单位自行考虑	m ³	269.06	17.80	4789.27	
分部小计							18695.54	
0103 桩基工程								
6	010301001001	预制钢筋混凝土方桩—试桩	1、预制钢筋混凝土方桩JAZH-230-9/8A，桩选用江苏省标准设计图集：苏G/T25-2013，采用焊接接头 2、沉桩方法：静力压桩	根	2	1582.92	3165.84	
7	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、预制钢筋混凝土方桩JAZH-230-9/8A，桩选用江苏省标准设计图集：苏G/T25-2013，采用焊接接头 2、沉桩方法：静力压桩	根	140	881.43	123400.20	
8	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型：预制钢筋混凝土方桩	根	140	43.06	6028.40	
分部小计							132594.44	
0104 砌筑工程								
9	010401001001	砖基础	1、基础类型：砖基础 2、砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 3、防潮层材料种类：20mm厚1:2防水砂浆	m ³	60.48	432.06	26130.99	
本页小计							177420.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M7.5	m3	45.98	479.28	22037.29	
		分部小计					48168.28	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C10 3、含模板	m3	34.26	519.09	17784.02	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	190.71	527.92	100679.62	
13	010501002001	基础梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	15.26	957.87	14617.10	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	28.82	769.92	22189.09	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	1.23	1360.36	1673.24	
16	010507001001	散水	1、60厚C15混凝土，撒 1:1水泥砂子，压实抹光 2、120厚碎砖垫层 3、素土夯实，向外坡4% 4、每隔6m留伸缩缝一道，墙身与散水设10mm宽，沥青砂浆嵌缝	m2	115.5	77.05	8899.28	
本页小计							187879.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	010507001002	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距80、凸出坡面 2、素水泥浆一道； 3、80~100厚C15混凝土 4、200厚碎砖，灌1:5水泥砂浆 5、素土夯实	m ²	18	139.64	2513.52		
18	010507007003	其他构件	1、构件的类型：微膨胀细石砼 2、部位：钢柱与短柱连接 3、混凝土种类：C30 4、混凝土强度等级：非泵送商品砼	m ³	0.41	629.10	257.93		
19	010507007002	其他构件	1、柱脚包裹 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m ³	2.1	524.72	1101.91		
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内 2、含接头	t	5.12	4093.30	20957.70		
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内 2、含接头	t	13.2	3507.76	46302.43		
分部小计								236975.84	
0108 门窗工程									
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸：C3624, C3612 2、框、扇材质：铝合金窗 3、仿TLC-1815, TLC-1515, 参考标准图集苏J11-2006-5 4、单层门玻璃不应小于8厚，窗玻璃不应小于6厚，中空玻璃为安全玻璃时应双面硬化 5、含五金配件	m ²	423.36	488.37	206756.32		
23	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：N5060 2、门框、扇材质：推拉门 3、仿YDM2-4848, 参考标准图集04J610-1-67页 4、含五金配件	m ²	60	482.87	28972.20		
本页小计								306862.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					235728.52	
		0109 屋面及防水工程						
24	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：Φ150mm UPVC雨水管	m	387.5	52.90	20498.75	
		分部小计					20498.75	
		0111 楼地面装饰工程						
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、素土夯实 2、150厚碎石或碎砖夯实 3、150厚C30混凝土 4、20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	1800	124.54	224172.00	
		分部小计					224172.00	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
26	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆	m ²	479	30.07	14403.53	
		分部小计					14403.53	
		分部分项合计					931236.90	
本页小计							259074.28	
合 计							931236.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	28868.34			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	28868.34			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	15365.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					44233.75			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	18.6864	2469.50	46146.06	
2	01050101	钢丝绳		kg	3.91068	5.75	22.49	
3	01270100	型钢		t	1.704	3498.80	5961.96	
4	02090101	塑料薄膜		m ²	189.2274	0.56	105.97	
5	02090101~1	塑料薄膜		m ²	7.9078	0.56	4.43	
6	02330104	草袋		m ²	4.41	1.05	4.63	
7	03032113	塑料胀管螺钉		套	7480.416	0.07	523.63	
8	03410205	电焊条	J422	kg	136.5072	4.04	551.49	
9	03410205~1	电焊条	J422	kg	142	4.04	573.68	
10	03510701	铁钉		kg	200.48753	2.93	587.43	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	48.42022	3.41	165.11	
12	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	67.45812	3.84	259.04	
13	03590100	垫铁		kg	15.62	4.29	67.01	
14	03630710	尼龙滑轮		只	528	6.98	3685.44	
15	04010611	水泥	32.5级	kg	32448.91599	0.22	7138.76	
16	04030107	中砂		t	119.235223	123.99	14783.98	
17	04050203	碎石	5~16mm	t	32.814	114.51	3757.53	
18	04050207	碎石	5~40mm	t	450.018	118.47	53313.63	
19	04050401	炉渣		m ³	0.9009	31.37	28.26	
20	04090120	石灰膏		m ³	1.313455	170.58	224.05	
21	04090602	滑石粉		kg	594.66	0.53	315.17	
22	04135512	碎砖		t	28.809	27.64	796.28	
23	04230108	防水剂		kg	23.581152	3.49	82.30	
24	04290303	钢筋混凝土方桩	C35	m ³	2.1726	1033.90	2246.25	
25	05030600	普通木成材		m ³	2.05114	1115.45	2287.94	
26	05250501	木柴		kg	99.6336	0.94	93.66	
27	09090813	铝合金全玻平开门		m ²	58.2	406.48	23657.14	
28	09093511	铝合金全玻推拉窗		m ²	406.4256	406.44	165187.62	
29	09470302	执手锁		把	2.02	52.29	105.63	
30	09470704	铝合金勾锁		把	132	3.84	506.88	
31	09493539	塑料连接件		套	66	0.41	27.06	
32	09493560	镀锌铁脚		个	3740.208	1.19	4450.85	
33	11550105	石油沥青	30#	kg	308.55	4.72	1456.36	
34	11590914	硅酮密封胶		L	70.0872	55.77	3908.76	
35	12333551	PU发泡剂		L	126.882	20.92	2654.37	
36	12413501	胶水		kg	11.284	8.71	98.28	
37	14310616	PVC-U排水管	dn160	m	395.25	31.45	12430.61	
38	15170312	PVC塑料管束节	dn160	个	137.795	9.76	1344.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：WH650*300*8*14 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量：3t内 4、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 5、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	39.386	7185.01	282988.80		
2	010603001002	实腹钢柱（抗风柱）	1、柱类型：H500*250*8*10 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量：1t内 4、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 5、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	6.717	7490.25	50312.01		
3	010604001001	钢梁	1、梁类型：WH(750~500)*250*8*12 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根质量：1t内 4、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 5、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	28.193	7364.38	207623.97		
4	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：20T 吊车梁，详见图集《20G520-2》中GDLM6-7选用P13页 2、单根质量：1t内 3、含螺栓等锚固件，钢板、牛腿等零星节点 4、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	22.781	7161.31	163141.80		
5	010604002002	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：车档GCD-1、轨道联结GDGL-1，选用国标图集《05C525吊车轨道联结及车档》 2、单根质量：1t内 3、含螺栓等锚固件，钢板、牛腿等零星节点 4、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	1.045	7161.31	7483.57		
本页小计							711550.15		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：XG，Φ89*3.5mm 3、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 4、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	5.183	6251.21	32400.02	
7	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：SC，Φ22圆钢（花篮螺栓张紧） 3、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 4、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	0.944	7723.41	7290.90	
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：LT，X LT，CG，YC 3、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 4、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	2.512	6688.97	16802.69	
9	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：柱间支撑ZC 3、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 4、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	7.619	7576.98	57729.01	
10	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B 2、构件类型：含墙面檩条、屋面檩条、天沟托梁等 3、含螺栓等锚固件，钢板等零星节点 4、除锈要求：喷砂除锈，等级Sa2.5级	t	20.259	5371.70	108825.27	
11	010607003002	雨篷	1、0.6mm厚彩钢板雨篷，含泛水板、沿沟、钢结构基层等 2、具体详见图纸	m ²	14.4	172.27	2480.69	
12	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、屋脊彩钢板，带背托，0.6mm厚彩钢板	m	102	104.78	10687.56	
13	010902007002	屋面天沟、檐沟	1、钢材品种、规格：1.5mm厚不锈钢天沟 2、含Φ10@1000圆钢	m	168	148.84	25005.12	
本页小计							261221.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	01B002	窗台侧面泛水	1、0.5mm厚彩钢板泛水板，展开宽350mm	m	235.2	15.39	3619.73		
15	01B008	窗台上下泛水	1、0.5mm厚宝钢板泛水板，平均展开宽200mm	m	475.2	12.16	5778.43		
16	01B003	女儿墙泛水	1、0.5mm厚彩钢板泛水板，展开宽500mm	m	201.6	20.01	4034.02		
17	01B006	墙体转角包边	1、拐角处连接件（用0.5厚钢板）沿墙角全高设置，展开宽2000mm	m	75	51.73	3879.75		
18	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：面板为0.6mm厚彩钢板，中间为50mm厚保温棉，下层为0.5mm厚彩钢板	m ²	1771.6	129.11	228731.28		
19	010605002001	钢板墙板	1、钢材品种、规格：0.5mm厚彩钢板	m ²	1806.72	38.09	68817.96		
20	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：钢柱、钢梁、支撑、檩条、拉条等所有钢构件 2、油漆品种、刷漆遍数：钢结构除锈干净后，油性红丹底漆二度	m ²	4347.84	10.43	45347.97		
21	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、涂料品种、喷刷遍数：薄型金属面防火涂料，耐火极限：1.5小时	m ²	673.68	44.72	30126.97		
22	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：支撑、檩条、拉条等 2、涂料品种、喷刷遍数：薄型金属面防火涂料，耐火极限：0.5小时	m ²	2654.24	22.30	59189.55		
23	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2、涂料品种、喷刷遍数：厚型金属面防火涂料，耐火极限：2.5小时	m ²	1019.92	84.96	86652.40		
分部分项合计								1508949.47	
1	011701001001	脚手架	1、钢柱、钢梁安装脚手架	m ²	1782.26	3.06	5453.72		
2	011701001002	脚手架	1、屋面板安装脚手架	m ²	1782.26	1.09	1942.66		
3	011701001003	脚手架	1、墙面板、门窗、雨篷等安装脚手架	m ²	2278.08	1.61	3667.71		
本页小计								547242.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	47157.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	47157.21			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	25099.80			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					72257.01			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：钢结构工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	2.6376	2469.93	6514.69	
2	01050101	钢丝绳		kg	3.42312	4.68	16.02	
3	01210315	等边角钢	L40×4	kg	164.4192	2.73	448.86	
4	01270100~7	型钢		t	117.4614	3658.95	429785.39	
5	01270101	型钢		kg	8.12068	3.50	28.42	
6	01270311	C、Z轻钢		t	21.27195	3658.56	77824.71	
7	01291510-1~1	不锈钢板	δ 1.5	m ²	120.792	162.62	19643.20	
8	01292306	彩钢板	0.5厚	m ²	1877.2176	20.33	38163.83	
9	01292306~2	彩钢板	0.6厚	m ²	15.5952	24.39	380.37	
10	01292306~3	彩钢板	0.5厚	m ²	225.9072	20.33	4592.69	
11	01292308	单层彩板	0.5厚	m ²	117	20.33	2378.61	
12	01292308~1	单层彩板	0.5厚	m ²	143.832	20.33	2924.10	
13	01292505~1	彩钢夹芯板 (EPS芯材)	δ 50 (钢板0.6+0.5厚)	m ²	1842.464	81.31	149810.75	
14	01510321	槽铝	50mm	m	595.2576	15.68	9333.64	
15	01510505	工字铝		m	1491.6872	7.32	10919.15	
16	01510700	角铝		m	44.29	3.49	154.57	
17	01510705	角铝	L25×25×1	m	26.6256	4.19	111.56	
18	02270105	白布		m ²	13.04352	2.79	36.39	
19	02290301	麻绳		kg	3.25732	4.68	15.24	
20	02290401	麻袋		条	15.03786	3.49	52.48	
21	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	4599.256	0.21	965.84	
22	03031201	自攻螺钉		十个	1078.2464	0.41	442.08	
23	03050105	螺栓	M8×80	套	11.34504	0.11	1.25	
24	03270202	砂纸		张	443.47968	0.76	337.04	
25	03410205~1	电焊条	J422	kg	2644.49024	4.04	10683.74	
26	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	55.44	31.38	1739.71	
27	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	2412.31772	6.28	15149.36	
28	03450200	焊剂		kg	928.91909	2.79	2591.68	
29	03510404	钩钉		个	26.1504	0.70	18.31	
30	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	103.15161	3.41	351.75	
31	03590100	垫铁		kg	1669.68801	3.49	5827.21	
32	03591503~1	钢砂		kg	2714.32224	3.49	9472.98	
33	04170531	镀锌波纹瓦	900×2000×0.75	m ²	5.8752	33.47	196.64	
34	04171521~1	彩钢屋脊	0.6厚	m ²	127.296	64.85	8255.15	
35	04171532	彩钢内外扣槽		m	1491.6872	2.44	3639.72	
36	04171533	彩钢堵头		m	113.4	7.67	869.78	
37	05011200	圆木		m ³	0.23489	1045.86	245.66	
38	11030303~1	防锈漆		kg	507.01705	9.17	4649.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及场地工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：1m内 3、含塑料管道及井	m ³	279.77	7.90	2210.18		
2	040103001009	回填方	1、填方材料品种：原土利用 2、回填后剩余土方就近压实处理	m ³	235.26	14.20	3340.69		
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 2、材质及规格：HDPE DN400双壁波纹管	m	247	164.55	40643.85		
4	040504001001	Φ1000mm砖砌窨井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：100mm厚MU10实心砖 3、勾缝、抹面要求：内侧1:2水泥砂浆抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5、盖板材质、规格：Φ1000mm重型井盖 6、井深：1500mm	座	8	938.67	7509.36		
5	041001003001	拆除基层	1、路面碎石基层 2、厚度：3cm内	m ²	2500	0.29	725.00		
6	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm内	m ²	2500	1.50	3750.00		
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后建筑垃圾施工单位自行处理，不再考虑清运费 2、运距：施工单位自行考虑	m ³	450	4.06	1827.00		
8	040202001001	路床（槽）整形	1、路床（含路肩）整形	m ²	700	1.55	1085.00		
9	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石（人机配合） 2、厚度：3cm厚	m ²	700	8.71	6097.00		
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养生、模板、刻痕等费用	m ²	700	80.45	56315.00		
分部分项合计							123503.08		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	650.31	650.31		
本页小计							124153.39		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及场地工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1862.30			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1862.30			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2048.53			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及场地工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3910.83			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外及场地工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02050507	PVC-U管橡胶圈	直径400	个	56.81	24.39	1385.60	
2	02090101	塑料薄膜		m ²	77	0.56	43.12	
3	02190111	尼龙帽		个	20.5436	0.60	12.33	
4	03515100	圆钉		kg	1.076913	4.04	4.35	
5	03631905	合金钎头	φ135	个	0.07434	2230.69	165.83	
6	03652405	刻槽机锯片		组	0.35	3346.04	1171.11	
7	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	858.488896	0.22	188.87	
8	04030107~3	中(粗)砂		t	3.506017	123.98	434.68	
9	04050219	碎石	60	t	41.79	118.45	4950.03	
10	04130101	机砖		百块	19.522008	40.64	793.37	
11	05030600	普通成材		m ³	0.010272	1115.35	11.46	
12	11030703	沥青漆		kg	1.177877	8.36	9.85	
13	14313511~1	塑料螺旋管	DN400	m	251.94	116.06	29240.16	
14	30410504	铸铁爬梯		kg	31.967712	3.66	117.00	
15	31150101	水		m ³	451.270579	3.71	1674.21	
16	31150301	电		kW·h	6.415392	0.62	3.98	
17	32010501	复合木模板面板		m ²	10.374	28.85	299.29	
18	32010501~1	复合木模板面板		m ²	0.6321	28.85	18.24	
19	32011111	组合钢模板		kg	6.799932	3.49	23.73	
20	32020115	零星卡具		kg	25.051701	3.40	85.18	
21	32090101	模板木材		m ³	0.230604	1289.62	297.39	
22	32090508	钢支撑		kg	7.80909	3.33	26.00	
23	33012341~1	重型井盖	φ1000	套	8.08	406.27	3282.66	
24	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	0.92208	311.92	287.62	
25	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	15.1164	311.83	4713.75	
26	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	107.1	330.86	35435.11	
27	CL-D00001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	650.31	650.31	
28	CL-D00002	余方弃置		m ³	450	4.06	1827.00	
合计							87152.23	