

实验学校初中部10kV双电源改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年12月13日 复 核 时 间： 2025年12月13日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	01B001	搬运	1、配电房处房内原杂物搬运清理	项	1			
2	011601001001	砖砌体拆除	1、墙身、柱拆除 2、垃圾清运	m3	14.9			
3	011611001001	钢梁拆除	1、构件名称：拆除屋面钢架	榀	2			
4	011611005001	其他金属构件拆除	1、构件名称：屋面檩条拆除	根	16			
5	011607001001	刚性层拆除	1、屋面彩钢板拆除	m2	67.95			
分部小计								
0101 土石方工程								
6	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内	m3	96.46			
7	010103001001	回填方	1、填方材料品种：符合设计和施工规范要求 2、填方来源、运距：1km以内	m3	74.29			
8	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：3km以内	m3	22.17			
分部小计								
0104 砌筑工程								
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 2、基础类型：200mm厚砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑（预拌） 4、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	6.72			
10	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：NU17页岩多孔砖 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：Ma7.5专用砂浆砌筑(预拌)	m3	20.8			
分部小计								
0105 混凝土工程								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土泵送 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.17				
12	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.65				
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.99				
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.14				
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.17				
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.58				
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.61				
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土非泵送 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32				
19	010507005001	扶手、压顶	1、女儿墙压顶 2、混凝土种类：商品混凝土非泵送 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.38				
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品混凝土泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.77				
21	010507001001	散水	1、压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ ，向外坡5% 2、150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆，宽出面层100 3、60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	10.6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	010507004001	台阶	1、压实填土,压实系数 $\geq 93\%$ 2、300厚粒径10~40碎石,灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3、80厚C20混凝土,表面撒1:1水泥砂子,随打随抹光,阶面向外找坡1%	m <sup>2</sup>	7.2			
分部小计								
0105 钢筋工程								
23	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\Phi 12$ mm以内（HRB400）	t	1.996			
24	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\Phi 25$ mm以内（HRB400）	t	1.794			
25	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： $\Phi 12$ mm以内（HPB300） 2、部位：砌体加固筋	t	0.081			
26	010516004003	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：垂直构件接头 $\geq \Phi 16$ 以上, <22竖向钢筋	个	48			
分部小计								
0106 金属结构工程								
27	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1、内墙面 2、材料品种、规格：挂金属网	m <sup>2</sup>	164.76			
分部小计								
0108 门窗工程								
28	010802001001	金属（塑钢）门	1、铝合金推拉窗 2、铝合金壁厚 $\geq 1.8$ mm 3、白色透明玻璃不小于5mm厚 4、加装防蚊虫小动物纱窗	m <sup>2</sup>	6			
29	010802003001	钢质防火门	1、甲级钢质防火门	m <sup>2</sup>	6.48			
分部小计								
0109 屋面及防水工程								
30	010902001008	屋面卷材防水	1、平屋面 2、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	73.15			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	010902002001	屋面涂膜防水	1、雨篷顶 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	4.06			
32	010903002001	墙面涂膜防水	1、外墙 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	144.36			
33	010902003001	屋面刚性层	1、平屋面 2、泡沫混凝土找坡（最薄30厚） $\rho=500$ 3、20厚DS M15砂浆找平层 4、20厚M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 5、50厚C30细石混凝土保护层（内配c14@150双向钢筋） 设分割缝，缝宽20，内填DSM15砂浆，纵横间距6m	m2	61.49			
34	010904002001	天棚防水	1、天棚防水 2、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水层两道	m2	67.79			
35	010901002001	型材屋面	1、原有建筑未拆除的彩钢板屋面覆盖0.5厚304不锈钢板	m2	35.72			
36	010901002002	型材屋面	1、高低跨反坎做法详见图集17J925-1-17/2-32 2、型材品种、规格：0.5厚304不锈钢板	m2	3.8			
分部小计								
0110 保温、隔热、防腐工程								
37	011001001001	保温隔热屋面	1、平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯保温板，厚度60	m2	61.49			
分部小计								
0111 楼地面装饰工程								
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、100厚碎石夯入土中 2、200厚C30混凝土垫层,内配双层双向C12@200,留缝@6m 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网 4、防静电水泥浆一道 5、20厚1:2防静电水泥砂浆	m <sup>2</sup>	57.15			
39	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、界面剂1道 3、10厚DP M5砂浆打底划出纹道 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、10厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	4.37			
分部小计								
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
40	011201001001	墙面一般抹灰	1、内墙面 2、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘 3、界面剂1道 4、6厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹灰 5、8厚DP M20砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔),金属网另计	m <sup>2</sup>	164.76			
41	011201001002	墙面一般抹灰	1、外墙面 2、界面剂1道 3、9厚DP M15砂浆压实抹平 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、耐碱玻纤网格布1层 6、6厚DP M20砂浆	m <sup>2</sup>	144.36			
分部小计								
0114 油漆、涂料、裱糊工程								
42	011406001001	抹灰面油漆	1、内墙面 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、涂料	m <sup>2</sup>	164.76			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	011406001002	抹灰面油漆	1、外墙面 2、无机涂料	m2	144.36			
44	011407002001	天棚喷刷涂料	1、天棚 2、3厚面层耐水腻子刮平 3、喷涂料	m2	67.79			
45	011407002002	天棚喷刷涂料	1、雨棚底 2、无机涂料	m2	4.08			
分部小计								
分部分项合计								
1	011701002001	外脚手架	1、外脚手架	m2	135.42			
2	011701003002	里脚手架	1、砌筑脚手架	m2	35.75			
3	011701006001	抹灰脚手架	1、抹灰脚手架 2、搭设高度：5m内	m2	109.58			
4	011701006002	满堂脚手架	1、浇捣脚手架 2、搭设高度：5m内	m2	64.68			
5	011702001006	垫层	1、基础类型：垫层 模板	m2	7.89			
6	011702001007	基础	1、基础类型：条形 基础 2、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	13.95			
7	011702005001	基础梁	1、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	34.9			
8	011702002001	矩形柱	1、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	49.41			
9	011702014001	有梁板	1、模板材质：复合 木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	58.03			
10	011702003001	构造柱	1、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	13.4			
11	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1、复式雨棚 2、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	4.08			
12	011702008001	圈梁	1、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	9.98			
13	011702009001	过梁	1、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	3.96			
14	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、复合木模板 (不用砂浆垫块，改用塑料卡)	m2	4.27			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验配电房

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆沟

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0101 土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：1km以内	m3	39.44			
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：符合设计和施工规范要求 2、填方来源、运距：1km以内	m3	2.8			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：3km以内	m3	36.64			
分部小计								
0104 砌筑工程								
4	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖砌电缆沟 2、砖品种、规格、强度等级：MU10实心粘土砖 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆（预拌）	m3	5.95			
5	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：MU10实心粘土砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑	m3	0.3			
分部小计								
0105 混凝土工程								
6	010501001001	垫层	1、碎石垫层	m3	4.38			
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.77			
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土非泵送 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.19			
9	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品混凝土非泵送 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.07			
分部小计								
0105 钢筋工程								
10	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内（HRB300）	t	0.166			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆沟

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 25mm以内 (HRB300)	t	0.951			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
12	010516002002	预埋铁件	1、构件名称：电缆沟预埋件 2、镀锌型钢、镀锌槽钢、镀锌角钢、电缆支架等 3、焊接处防锈漆	t	0.597			
13	010512008009	沟盖板、井盖板、井圈	1、做法：高强度复合盖板 2、部位：电缆沟盖板	m <sup>2</sup>	16.44			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
14	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、电缆沟底抹灰 2、1:2.5水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	14.05			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011203001001	零星项目一般抹灰	1、电缆沟内侧抹灰 2、1:2.5水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	52.22			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001007	基础	1、基础类型：筏板基础 2、复合木模板（不用砂浆垫块，改用塑料卡）	m <sup>2</sup>	12.22			
2	011702008001	圈梁	1、圈梁 2、复合木模板（不用砂浆垫块，改用塑料卡）	m <sup>2</sup>	26.28			
3	011702025001	其他现浇构件	1、设备基础（不用砂浆垫块，改用塑料卡） 2、复合木模板	m <sup>2</sup>	4.83			
		单价措施合计						
		本页小计						
		合 计						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆沟

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆沟

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
配电房安装								
1	030411001001	配管	1、名称：PVC线管 2、规格：P20 3、配置形式：明敷	m	22			
2	030411001003	配管	1、名称：PVC线管 2、规格：P25 3、配置形式：明敷	m	147.91			
3	030411003003	桥架	1、名称：100*60 不锈钢桥架 (槽体厚1.0mm. 盖板厚0.8mm)	m	32.88			
4	030411004004	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	180.21			
5	030411004007	配线	1、名称：桥架配线 2、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	210.39			
6	030411004005	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-4mm <sup>2</sup>	m	393.95			
7	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：ZRYJV22-4*2.5	m	20.5			
8	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV22-5*16	m	32			
9	030404017001	配电箱	1、名称：双电源照明配电箱	台	1			
10	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2*20W	套	9			
11	030412004001	装饰灯	1、名称：全自动应急灯 2*8W	套	4			
12	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控)单联 250V 10A	个	3			
13	030404035001	插座	1、名称：暗装单相二孔插座 250V 16A	个	8			
14	030404035002	插座	1、名称：暗装单相三孔插座 250V 16A	个	8			
15	030404035003	插座	1、名称：三相四孔插座 2、规格：400V 25A	个	3			
16	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	13			
17	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	22			
18	030701003002	空调器	1、名称：空调器 5P, 柜式	台(组)	1			
19	030701003001	空调器	1、名称：工业除湿机 80L/D	台(组)	1			
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接线端子箱	台	4			
21	030409004001	均压环	1、名称：基础钢筋焊接	m	32.6			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验学校10KV配电工程-土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
路面破碎及恢复								
1	040402018001	施工缝	1、名称：锯缝机锯缝	m	630			
2	041001001001	拆除路面	1、材质：拆除并破碎混凝土路面 2、破碎垃圾外运	m <sup>3</sup>	63			
3	040202011001	碎石	1、厚度：15cm厚碎石基层	m <sup>2</sup>	541.4			
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土 2、厚度：20cm 3、路面刻痕	m <sup>2</sup>	541.4			
分部小计								
电缆井工程								
5	040205001001	人（手）孔井	1、名称：1.2m*1m*1m电缆井 2、盖板材质、规格：100mm厚钢筋混凝土井盖，配筋详施工图 3、100mm厚碎石垫层，150mm厚C15混凝土底板，井圈、井盖镀锌角钢护角，支架制作安装 4、M10水泥砂浆内外壁粉刷20mm厚 5、含土方开挖、回填、钢筋、模板等 6、具体做法详设计图纸	座	10			
6	040205001002	人（手）孔井	1、名称：1.5m*1m*1m电缆井 2、盖板材质、规格：100mm厚钢筋混凝土井盖，配筋详施工图 3、100mm厚碎石垫层，150mm厚C15混凝土底板，井圈、井盖镀锌角钢护角，支架制作安装 4、M10水泥砂浆内外壁粉刷20mm厚 5、含土方开挖、回填、钢筋、模板等 6、具体做法详设计图纸	座	3			
分部小计								
一)	排管工程							
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验学校10KV配电工程-土建

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040803003020	电缆排管	1、二孔电缆排管 2、规格、型号：CPV C160, 壁厚不小于8mm 3、100mm厚碎石垫层 4、150mm厚C15混凝土垫层 5、配置管枕 6、C20混凝土全包封 7、含土方开挖、回填、模板、钢筋等 8、具体详见图纸设计	m	233			
8	040803003021	电缆排管	1、六孔电缆排管 2、规格、型号：CPV C160, 壁厚不小于8mm 3、100mm厚碎石垫层 4、150mm厚C15混凝土垫层 5、配置管枕 6、C20混凝土全包封 7、含土方开挖、回填、模板、钢筋等 8、具体详见图纸设计	m	82			
分部小计								
分部分项合计								
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验学校10KV配电工程-土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1		安全文明施工基本 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		安全文明施工省级 标化增加费：一星级	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV配电工程-安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
强电部分								
1	030401002001	干式变压器	1、名称：变压器 (变压器外壳IP-40) 2、型号：SCB14-500kVA NX2 10±2×2.5%% /0.4kV D, yn11 Uk=6% 带自动冷却风机	台	1			
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压进线柜1AH1/2AH1 2、型号：KYN28A-12	台	2			
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：高压PT 1AH2/2AH2 2、型号：KYN28A-12	台	2			
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：高压出线柜1AH3/2AH3 2、型号：KYN28A-12	台	2			
5	030404013002	直流馈电屏	1、名称：直流屏 2、型号：壁挂式 24AH	台	1			
6	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：进线柜 DP1 2、型号：MNS	台	1			
7	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称：电容柜 DP2 2、型号：MNS	台	1			
8	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜DP3 2、型号：MNS	台	1			
9	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜DP4 2、型号：MNS	台	1			
10	030404004015	低压开关柜（屏）	1、名称：进线柜 P1 2、型号：GGD	台	1			
11	030404004016	低压开关柜（屏）	1、名称：双电源柜 P2 2、型号：GGD	台	1			
12	030404004017	低压开关柜（屏）	1、名称：总柜 改造 2、型号：GGD	台	1			
13	030403001001	软母线	1、名称：变压器至进线连接铜排 2、型号：TMY-3*(60*8)+1*(60*8)	m	3			
14	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZRKVV-7*2.5 3、工程量暂定	m	25			
15	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-2*4 3、工程量暂定	m	30			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV配电工程-安装

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030408001003	电力电缆	1、名称：高压电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70	m	590			
17	030408001004	电力电缆	1、名称：低压电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV 4*400	m	105			
18	030408006001	电力电缆头	1、名称：全冷缩终端电缆头(10kV户内) 3*70	个	8			
19	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆终端 4*300	个	4			
20	030411003001	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、型号：400*200	m	40			
21	030413001002	铁构件	1、名称：不锈钢桥架支架制作、安装(不锈钢)	kg	80			
22	03B001	配电房内设备(模拟图版、安全工器具)	1、一次运行模拟图版 2、绝缘操作棒 10KV(伸缩型) 3、绝缘地毯 宽1m, 厚5mm 4、黄沙箱 0.4m <sup>3</sup> /只 5、干粉灭火器 4KG/只*2只+1个箱 6、挡鼠板 (2mm厚304不锈钢, 双层板拼装4cm, 中间发泡) 7、检修短路接地线 10KV 8、验电器 10KV (蜂鸣) 9、绝缘鞋 10KV 10、安全围栏 玻璃钢伸缩型 11、安全警告警示牌 悬挂(6块/套) 12、规章制度牌 张贴(6块/套) 13、检修短路接地线 400V 14、验电器 400V (蜂鸣) 15、绝缘手套 10KV 16、组合工具柜 落地柜式 17、安全帽 带近电报警器 18、检修临时接地线 BVR35双色线	项	1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV配电工程-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV配电工程-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







