2026年度戚墅堰街道零星维修服务项目（采购包2）

合同编号：JSZC-320412-SYZB-C2026-0009

采购人（以下称甲方）:常州市武进区戚墅堰街道办事处

供应商（以下称乙方）:江苏科兴建设工程有限公司　签订地点：

合同时间：2026年3月16日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：对损害民生福祉、影响城市长效管理和文明城市建设的基础零星设施进行拆除、修缮或出新;对城乡环境、城中村环境和安全问题进行整改提升等服务，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约预算金额：人民币（大写）：壹佰伍拾万元整（小写：￥ 1500000.00 ）

签约固定优惠下浮率： 18.5 %

《戚墅堰街道综合行政执法局零星维修清单》

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
1	窨井盖板更换	铸铁盖板（重型）更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换300mm*500mm	套	285.25
2		铸铁盖板（重型）更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换600mm*600mm	套	423.80
3		铸铁盖板（重型）更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换700mm*700mm	套	652.00
4		铸铁盖板（重型）更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换800mm*800mm	套	611.25
5		铸铁盖板（重型）更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换350mm*400mm	套	260.80
6		铸铁盖板（重型）更	割缝；凿砼；沿口修补等；更	套	855.75

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
		换	换 1000mm*1000mm		
7		复合盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	块	65.20
8		钢盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*300mm	块	130.40
9		钢盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	块	203.75
10		钢盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	块	293.40
11		钢盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	套	342.30
12		钢盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 600mm*400mm	块	326.00
13		钢盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 900mm*450mm	块	407.50
14		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	块	81.50
15		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 250mm*350mm	套	130.40
16		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 400mm*600mm	块	130.40
17		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 400mm*600mm	套	244.50
18		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	块	130.40
19		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*500mm	套	244.50
20		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更	块	163.00

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
			换 600mm*600mm		
21		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 700mm*700mm	套	285.25
22		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 700mm*700mm	块	203.75
23		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 700mm*700mm	套	326.00
24		混凝土盖板更换	割缝；凿砼；沿口修补等；更换 500mm*1000mm	块	326.00
25		砖砌井	Ø1250 圆形雨污水井，井深 3.0m，铸铁井盖、框，塑钢爬梯	座	6194.00
26		雨水口	砖砌雨水口 680*380mm，深 0.8m，铸铁井盖、框	座	1018.75
27		排水沟	砖砌排雨水沟，深 500mm，，宽 300mm，铸铁井盖、角钢框	米	635.70
28	地坪	地坪浇筑	100mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	㎡	97.80
29			150mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	㎡	130.40
30			200mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	㎡	163.00
31			加钢筋的单独费用	T	5297.50
32	地坪油漆	地坪油漆	原地坪清理，腻子批嵌，后油漆	㎡	34.23
33			原地坪清理直接油漆	㎡	14.67
34	划线		150mm（机器划线）	m	12.23
35	路面自	路面自行车标识喷		个	34.23

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
	行车标识喷涂	涂			
36	黑色路面整修	修复	80mm 厚；原路面切缝，原破损路面凿除，冷沥青砼摊铺、夯振等	㎡	211.90
37	地坪成品保护		钢板覆盖保护	次	228.20
38	道板砖	修复	原道板砖及粘结层拆除；干硬性水泥砂浆结合层等；利旧 300mm*300mm*50mm 混凝土道板砖	㎡	55.42
39		更换	原道板砖及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层等；300mm*300mm*50mm 混凝土道板砖	㎡	146.70
40	侧石	修复	原侧石拆除，利旧铺装（含园弧段）；800mm*280mm*120mm 砼预制侧石，C30	m	40.75
41		更换	原侧石凿除，重新铺装（含园弧段）；800mm*280mm*120mm 砼预制侧石，C30	m	97.80
42	树围	修复	原树围凿除；1500mm*150mm*120mm;1200mm*150mm*120mm;利旧花岗岩或砼预制	m	29.34
43		更换	原树围凿除；1500mm*150mm*120mm;1200mm*150mm*120mm;花岗岩或砼预制	m	97.80

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
44	花岗岩	修复	原破损花岗岩及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面等（原花岗岩利旧）;厚20mm,尺寸600mm*600mm以内	㎡	81.50
45		更换	原破损花岗岩及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面等； 厚20mm,尺寸600mm*600mm以内	㎡	228.20
46	店面广告牌	拆除	脚手架搭拆、广告立面结构整体拆除、垃圾清理等；高空作业时，增加主材及吊车另计费用。	㎡	130.40
47		更改店招内容	广告布清拆、店招内容铲除或覆盖	㎡	28.53
48		修复	人工整形、修复、焊接、脚手架及辅材等；增加主材时，另计主材费用。	㎡	97.80
49	防撞杆	安装	打洞、灌砼、Ø110~Ø130钢管，4mm厚；1.3m长	个	130.40
50		修复	凿洞、灌砼等、Ø110~Ø130钢管，4mm厚；1.3m长	个	81.50
51	路障	安装	打洞、灌砼、Ø110~Ø130钢管，4mm厚；1m高	根	130.40
52		修复	凿洞、灌砼等,Ø110~Ø130钢管，4mm厚；1m高	根	81.50
53	车棚	修复	人工整形、修复、焊接、脚手架及辅材等；增加主材时，另计主材费用。	㎡	97.80

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
54		钢立柱混凝土墩	600mm*600mm*800mm 高，C25；配 Ø12 三级钢植筋，纵横间距 150；Ø6 间距 100	个	407.50
55	除锈油漆	除锈油漆	车棚、广告栏、花园铁架、信报箱等基础设施除锈油漆	㎡	32.60
56	人工刨树根	人工刨树根		个	146.70
57	墙体工程	墙体粉刷层凿除	20 厚水泥砂浆粉刷层	㎡	11.41
58		砌墙	240mm 厚 MU10 标准砼砖 M5 水泥砂浆砌筑	㎡	130.40
59		粉刷	240mm 厚墙体，12 厚 1:3 水泥砂浆打底，8 厚 1:2 水泥砂浆抹面	㎡	44.83
60		内墙涂料	基层清理打磨、批刮腻子 2 遍、打磨平整、刷涂底漆 1 遍、滚涂面漆 2 遍，含人工、材料费	㎡	28.53
61		外墙涂料	基层清理、修补找平、刷涂抗碱封闭底漆 1 遍、滚涂弹性面漆 2 遍，含人工、材料费	㎡	36.68
62	宣传栏	修复	人工加工、固定安装、焊接不锈钢方管边框或玻框等、玻璃更换打胶及五金等	㎡	187.45
63		宣传栏玻璃更换	0.5m2 及以内，5mm 厚玻璃、打胶等	块	97.80
64		宣传栏玻璃更换	1m2 及以内，5mm 厚玻璃、打胶等	块	143.44
65		宣传栏有机玻璃更换	0.5m2 以内，5mm 厚、打胶等	块	104.32

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
66		宣传栏有机玻璃更换	1m2 及以内，5mm 厚玻璃、打胶等	块	163.00
67	晾衣架	安装	DN32~DN50 镀锌钢管（一个 U 型算一副）	副	293.40
68		修复	DN32~DN50 镀锌钢管（一个 U 型算一副）	副	97.80
69	信报箱	更换不锈钢单元格小门	250*150*1.2 厚	扇	34.23
70		修复	6000mm*1200mm/4000mm*1200mm;30mm*30mm*0.3mm 方管;0.8mm 厚不锈钢板;主材按实结算	个	228.20
71		顶棚更换	50*30*1 不锈钢方管，33.9m;0.5 厚镀锌板，6.5m*1.2m;Ø50*1.5 不锈钢立柱,2m*2 根等	㎡	138.55
72	单个人工价			工	228.20
73	违建拆除		砌体结构	㎡	81.50
74			钢结构结构	㎡	65.20
75			混凝土结构	㎡	122.25
76			木结构	㎡	40.75
77	砼斜坡凿除	修复	人工凿除，150 厚，垃圾人工及车辆清理清运	㎡	97.80
78	溢水口修补	修复	原砼凿除、清理、立模、混凝土挡墙浇筑，预埋 Ø110PVC 管（0.5m 长）	个	171.15
79	石球购	石球购置摆放	Ø500 石球购置及运输、3.5T 叉	个	489.00

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
	置摆放		车及人工配合摆放		
80	垃圾分类收集亭移位	移位	4m*2.5m，原砼凿除，亭人工拆除并装运，地面打洞灌浆固定，亭安装	个	627.55
81	花园凉亭	整修	凉亭破损挡板、隔板等人工拆除，增加木方 30*30,8m*14 根，挡板隔板等修理，油漆，脚手架搭设、垃圾清运等	项	1711.50
82	花园长椅	整修	更换生态板，合成树脂，板 10 厚，3m 长*0.1m 宽，人工安装固定	个	68.46
83			铁艺靠背或扶手或椅脚等人工固定安装、焊接并油漆等	个	81.50
84			50*50 木方，2m 长，人工固定，安装并油漆	根	81.50
85	彩钢瓦围挡	搭设	2m 高，30*30*2.5 方管，立杆间距 2m，横杆间距 0.5m，0.5 厚彩钢板	㎡	97.80
86		保护性拆除	2m 高，30*30*2.5 方管，立杆间距 2m，横杆间距 0.5m，0.5 厚彩钢板，运输	㎡	57.05
87		修复	30*30*2.5 方管，钢筋及膨胀螺丝固定	㎡	48.90
88	窗、洞封堵	制作安装	人工封堵、0.5 彩钢板、40*40*3 方管骨架、辅材及脚手架搭设等	㎡	69.28
89	不锈钢失物招	制作安装	50*30*1.5 不锈钢方管，11.8m 长；0.5mm 不锈钢板，3.2 ㎡；	个	798.70

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
	领柜		5mm 厚玻璃 0.64 ㎡；五金配件等		
90	钢大门	修复	拆除并安装；整形、油漆；250*250*12 钢板 2 块；Ø12 膨胀螺丝 8 套，横竖插销各一副	樘	407.50
91		制作安装	60*40*3 镀锌管，9m 长；30*30*3 镀锌管 10m 长；0.5 厚镀锌薄板 8 ㎡、五金及油漆等	樘	1018.75
92		制作安装	30*30*3 镀锌管 14m 长；0.5 厚镀锌薄板 4 ㎡、五金及油漆等	樘	815.00
93	锁类更换	不锈钢球型锁更换	人工拆除并更换	把	81.50
94		执手锁更换	人工拆除并更换	把	105.95
95		不锈钢防盗锁更换	人工拆除并更换	把	97.80
96		钢质成品防盗门锁更换	人工拆除并更换	把	342.30
97	双排钢管脚手架	架设	含脚手架、辅材及人工架设	㎡	14.67
98	防尘网	铺设	含材料及人工铺设	㎡	2.04
99	电源线敷设	敷设	3*2.5BV 电线穿 Ø16PVC 管（明管）	m	8.15
100	排水管敷设	敷设	原砼地坪割缝、凿除，0.15m 宽*0.15m 深，敷设 Ø50pvc，C25 砼浇筑	m	81.50
101	PPR 管安装	安装	DN20	m	12.23
102	加筋波纹管	敷设	原砼地坪割缝、凿除，0.4m 宽*0.6m 深，敷设 Ø225 加筋波纹	m	203.75

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
			管，C25 砼浇筑		
103	落水管	安装	Ø110PVC 管；钻孔抱箍固定；含高空作业、脚手、束节及落水斗另算	m	28.53
104	彩钢瓦雨棚	制作安装	22m*1.1m,高空（6m）；30*30*3 角钢，38m；0.5 厚彩钢板；Ø12 膨胀螺栓 76 套；结构胶封口封边等	㎡	100.25
105	铝塑板	更换	4mm 厚	㎡	57.05
106	阳光板	更换	8mm 厚	㎡	57.05
107	彩钢瓦	更换	0.5mm 厚；普通	㎡	52.98
108	镀锌板	更换	0.5mm 厚	㎡	57.05
109	不锈钢板	更换	0.5mm 厚	㎡	134.48
110	岩棉板	更换	50mm 厚；上 0.5mm，下 0.4mm	㎡	97.80
111	不锈钢方管	更换	30*30*1 厚	m	57.05
112	不锈钢方管	更换	50*30*1 厚	m	73.35
113	镀锌方管 1	更换	80*80*4	m	77.43
114	镀锌方管 2	更换	60*40*4	m	52.98
115	镀锌方管 3	更换	50*30*3	m	32.60
116	镀锌方管 4	更换	30*30*2.5	m	16.30
117	角钢	更换	∠50*5	m	24.45

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
118	装饰条（沟槽型）	更换	140mm 宽*1mm 厚，镀锌薄板	m	11.41
119	C 型钢	更换	200*70*20*3	m	105.95
120	屋面防水	更换	原防水层铲除等铲除、清运等；4mm 厚；聚酯胎；	㎡	52.98
121	墙砖、地砖铺设	铺设	原破损墙、地砖及结合层人工凿除、清理清运；	㎡	138.55
122	车挡制作安装	制作安装	打洞、灌砼；DN50 横管及 DN50 立管；0.3m 高；	m	61.13
123	鹅卵石铺设	铺设	鹅卵石粒径 20-40，水泥砂浆铺设	m2	138.55
124	10T 汽车		额定起重量 10t，汽车式起重机	台班	978.00
125	12T 汽吊		额定起重量 12t，汽车式起重机	台班	1059.50
126	25T 汽吊		额定起重量 25t，汽车式起重机	台班	1467.00
127	挖机 1		1m3 以内，带炮头	台班	1630.00
128	挖机 2		0.6m3，带炮头	台班	896.50
129	农用车		额定载重量 1.5t，农用自卸式运输车	车	122.25
130	3.5T 叉车		额定载重量 3.5t，内燃平衡重式叉车	台班	489.00
131	5T 叉车		额定载重量 5t，内燃平衡重式叉车	台班	692.75

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
132	垃圾箱门	制作安装	不锈钢门框、门扇、铰链、锁具等，材质 304,900mm*500mm	个	163.00
133	交通指示牌	修复	指示牌样式、大小综合，破损拆除、原样修复，含登高费等	个	122.25
134	路面小广告	去除	路面喷涂小广告去除，去除方式自行考虑	处	24.45
135	膨胀螺丝	拆除	墙面、路面原固定的膨胀螺丝拆除，拆除方式自行考虑，含登高费等	个	6.52
136	树池盖板	更换	原树池盖板拆除、垃圾清运，更换橡胶树池盖板	㎡	228.20
137	栏杆钢丝绳	修复	栏杆钢丝绳修复，钢丝绳规格 12mm	m	40.75
138	道路交通栏杆	更换	道路中间塑钢分隔栏更换,样式、规格同现场原有，含原有分隔栏拆除、垃圾清运等	m	81.50
139	雨水斗	更换	更换塑料雨水斗，含拆除、高空作业、脚手架等	个	81.50
140	扶手	修复更换	楼道不锈钢扶手及立柱修复，破损严重的更换，做法同现场原有	m	203.75
141	人工挖地面土		【三类土,人工开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	M³	44.83
142	机械挖地面土		【三类土,机械开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	M³	16.30
143	挖沟槽		【开挖沟槽;运距、堆场及清理	M³	20.38

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	下浮后单价（元）
	土		现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】		
144	碎石回填		【碎石回填,机械压实;】	M³	244.50
注：	上述所有零星维修项目所需引入电源施工的，均采用30KW三相柴油发电机现场发电进行施工。				

《戚墅堰街道综合行政执法局零星维修清单》中未列明的项目（成交优惠率）：百分之十八点五（小写：18.5%）。

本合同价包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料费、机械费、质保期及维保服务、保险、劳保、管理、各种税费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：JSZC-320412-SYZB-C2026-0009/采购包2）

（2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；　　（4）服务承诺；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限：不超过项目预算金额的情况下，服务期限为一年；如果一年内超过项目预算金额，则提前结束服务期限。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则

（一）《戚墅堰街道综合行政执法局零星维修清单》中列明项目名称及内容

的，以全费用单价限价*（1-成交优惠率），按实结算。

（二）《戚墅堰街道综合行政执法局零星维修清单》中未列明项目的结算方式

1.依据《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程费用定额2014版》《江苏省市政工程计价定额》（2014版）《江苏省2014市政养护定额》等、常建（2014）279号文件【常州市关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知】、苏建价(2014)448号文件【省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见】、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号）、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知（常建〔2016〕94号）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2014年）等规范、文件和要求进行计价；计价表人工费按实施当月《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》及工程施工期间政府相关政策性指导文件计取；材料价格采用施工期间常州市信息指导价（除税指导价），指导价中未包括的价格由成交供应商提出，经审计以及采购人审核后按市场价格确定。

2.清单中未列明维修项目执行苏建价（2016）154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》和常建【2016】94号《关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知》，本工程计价已按一般计税法计价。由于国家税收“营改增”实施，涉及影响工程造价的，请各供应商自行考虑风险。

3.清单中未列明维修项目，可套取定额的以定额为基准；不能套取定额的部分，价格以甲方、审计、乙方三方确认后价格为基准价；**以上述基准价*（1-成交优惠率），按实结算。**

4.付款方式：**本项目合同款按月进行结算，甲方确认无误后支付至该月审定价的100%。**

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付

欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向

甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　　方：常州市武进区戚墅堰街道办事处	乙　　方：江苏科兴建设工程有限公司
单位名称（章）：	单位名称（章）：
单位地址：常州市武进区戚墅堰街道劳动东路 8 号	单位地址：常州经济开发区工堰街道常青塘上村 120 号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：　0519-88774042	电话：0519-88378025
传真：	传真：0519-88378025
	开户银行：中国工商银行常州戚墅堰支行
	账号：110505020900000577