

投标报价明细表（附件四）

序号	货物名称	品牌	规格型号	家(产地)	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1#玻璃温室								
土方								
1	平整场地	创璟集团	推土机(75kW)平整场地厚≤300	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	1440	m2	0.80	1152.00
2	挖基坑土方	创璟集团	1. 挖掘机挖基坑土(斗容量 0.6m3 以内)反铲不装车 2. 人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	200	m3	2.00	400.00
3	挖沟槽土方	创璟集团	1. 挖掘机挖沟槽土(斗容量 0.6m3 以内)反铲不装车 2. 人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	25	m3	2.50	62.50
4	回填方	创璟集团	机械取土基(槽)坑回填土夯填	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	177.06	m3	3.00	531.18
5	余方弃置	创璟集团	1. 多余土方清运 2. 运距、运输方式自行考虑, 投标单位需勘察现场, 综合考虑慎重报价, 结算时单价不予调整 3. 中标方自行找地方丢弃, 不得随便丢弃、抛弃, 影响水系、交通环境; 随便丢弃、抛弃产生的一切后果, 中标方负全责	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	47.94	m3	3.00	143.82
6	打底夯	创璟集团	基(槽)坑原土打底夯	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	139.9	m3	1.00	139.90
7	机械进出场	创璟集团	履带式挖掘机 1m3 以内场外运输费	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	1	次	1000.00	1000.00
砌筑								
8	实心砖墙	创璟集团	标准 1 砖外墙(M7.5 水泥砂浆)	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	20.19	m3	650.00	13123.50
钢筋混凝土								

9	垫层	创璟集团	1. 基础无筋砼垫层(C15 泵送预拌砼) 2. 现浇混凝土垫层复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	8.06	m3	750.00	6045.00
10	桩承台基础	创璟集团	1. 桩承台, 独立柱基(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇各种柱基、桩承台复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	22.4	m3	850.00	19040.00
11	矩形柱	创璟集团	1. 矩形柱(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇矩形柱复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	3.02	m3	1000.00	3020.00
12	地圈梁	创璟集团	1. 圈梁(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇圈梁, 地坑支撑梁复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	13.99	m3	900.00	12591.00
13	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ6	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.358	t	5500.00	1969.00
14	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ12	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	1.644	t	5200.00	8548.80
15	螺栓	创璟集团	地脚螺栓制作 HPB300Φ16	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.192	t	6000.00	1152.00
16	预埋铁件	创璟集团	1. 铁件制作 200*200*10mm 2. 铁件安装	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.27	t	9800.00	2646.00
立柱平面								
17	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作(120*120*3mm、120*60*3mm) 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. I 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑(静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色为 RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	5.179	t	15000.00	77685.00
端立面								
18	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2.5mm 2. 檩条安装 3. II 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑(静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.664	t	12000.00	7968.00

			为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)					
19	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作 (120*60*3mm, 50*50*2mm) 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. I 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑 (静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	0.125	t	15000.00	1875.00
20	横梁	创璟集团	1. 热镀锌钢管檩条制作 (100*50*2.5mm、120*60*3mm) 2. 钢檩条单件≤0.3t 安装 3. II 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑 (静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	0.607	t	15000.00	9105.00
			侧立面					
21	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2.5mm 2. 檩条安装 3. II 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑 (静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1.698	t	12000.00	20376.00
22	拉筋Φ12mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300 Φ12mm 2. 钢屋架垂直剪刀撑安装 3. II 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑 (静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	0.04	t	13000.00	520.00
23	拉筋Φ10mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300 Φ10mm 2. 钢屋架垂直剪刀撑安装 3. II 类金属构件运输运距<20km	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	0.04	t	11000.00	440.00

			4. 含辅材						
桁架									
24	钢桁架	创璟集团	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌方管、角铁钢桁架制作<math>\leq 1.5t</math> (60*40*2.5mm、40*3mm)</li> <li>2. 钢桁架每榀构件<math>\leq 2.5t</math> 安装</li> <li>3. I类金属构件运输运距<math>&lt; 20km</math></li> <li>4. 含辅材</li> <li>5. 喷塑(静电粉末涂层, 涂层厚度为<math>100\mu m</math>, 颜色为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)</li> </ol>	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	4.544	t	15000.00	68160.00	
屋面拉筋									
25	拉筋 $\Phi 10mm$	创璟集团	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300<math>\Phi 10mm</math></li> <li>2. 钢屋架水平剪刀撑安装</li> <li>3. II类金属构件运输运距<math>&lt; 20km</math></li> <li>4. 含辅材</li> <li>5. 喷塑(静电粉末涂层, 涂层厚度为<math>100\mu m</math>, 颜色为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)</li> </ol>	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.082	t	13000.00	1066.00	
26	拉筋 $\Phi 12mm$	创璟集团	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300<math>\Phi 12mm</math></li> <li>2. 钢屋架水平剪刀撑安装</li> <li>3. II类金属构件运输运距<math>&lt; 20km</math></li> <li>4. 含辅材</li> <li>5. 喷塑(静电粉末涂层, 涂层厚度为<math>100\mu m</math>, 颜色为RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)</li> </ol>	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.039	t	13000.00	507.00	
屋遮阳骨架									
27	钢管柱	创璟集团	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌钢管柱制作 (50*50*2mm)</li> <li>2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装)</li> <li>3. I类金属构件运输运距<math>&lt; 20km</math></li> <li>4. 含辅材</li> </ol>	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.506	t	12000.00	6072.00	
28	横杆、拉杆	创璟集团	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌钢管檩条制作 (70*50*2mm、50*50*2mm)</li> <li>2. 钢檩条单件<math>\leq 0.3t</math> 安装</li> <li>3. II类金属构件运输运距<math>&lt; 20km</math></li> </ol>	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	2.422	t	12000.00	29064.00	

			4. 含辅材					
			其它					
29	天沟	创璟集团	1. 单层热镀锌铁板天沟展开宽 360mm, 厚 2.75mm, 含天沟接头 2. 喷塑 (静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色为 RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	425.6	m	98.00	41708.80
30	配件	创璟集团	螺丝、螺母、剪刀撑花篮、防水胶、连接板、托架、防水胶带等配件, 包干使用不调整	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1440	m <sup>2</sup>	3.00	4320.00
			屋面					
31	屋面排水管	创璟集团	1. PVC 水落管屋面排水 Φ110 2. PVC 水斗屋面排水 Φ110	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	84	m	30.00	2520.00
32	玻璃屋面	创璟集团	1. 钢化玻璃屋面安装 5mm 2. 温室专用铝合金型材制安 (含辅材)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1494	m <sup>2</sup>	150.00	224100.00
			墙、柱面					
33	玻璃墙面	创璟集团	1. 钢化中空玻璃墙面安装 5+6+5mm 2. 温室专用铝合金型材制安 (含辅材)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	920.46	m <sup>2</sup>	160.00	147273.60
34	不锈钢包边	创璟集团	不锈钢板包边 (展宽 400mm*1mm)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	24	m	50.00	1200.00
35	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙外墙抹 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	104.79	m <sup>2</sup>	20.00	2095.80
36	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙内墙抹 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	103.83	m <sup>2</sup>	20.00	2076.60
			门窗					
37	金属卷帘 (闸) 门	创璟集团	1. 铝合金卷帘门安装 3000*3000mm 2. 配套电机安装	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	樘	5781.35	5781.35
38	金属 (塑钢) 门	创璟集团	铝合金移门安装 2000*2400mm	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	樘	2800.00	2800.00
39	垂直提升窗	创璟集团	垂直提升窗 8mm 厚阳光板安装	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	33	m <sup>2</sup>	80.00	2640.00
			楼地面					

40	水泥砂浆地面	创璟集团	1. 地面原土打底夯 2. 垫层 碎石干铺厚 5cm 3. 垫层(C30 泵送预拌砼) 分格厚 10cm	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1424.91	m <sup>2</sup>	40.00	56996.40
外遮阳系统								
41	遮阳网	创璟集团	1、圆丝黑网安装, 遮阳率 70% (含传动轴、焊接接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等) 2、按投影面积计算, 结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1440	m <sup>2</sup>	30.00	43200.00
内遮阳系统								
42	遮阳网	创璟集团	1、铝箔网安装, 遮阳率 65% (含传动轴、焊接接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等) 2、按投影面积计算, 结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1440	m <sup>2</sup>	32.00	46080.00
内保温系统								
43	保温被	创璟集团	1、保温被安装, 220 克/m <sup>2</sup> (含传动轴、焊接接头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎线等) 2、按投影面积计算, 结算时不调整	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1440	m <sup>2</sup>	38.00	54720.00
降温系统								
44	湿帘	创璟集团	湿帘安装 (含过滤器、支架配件等)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	33	m <sup>2</sup>	320.00	10560.00
湿帘水池								
45	湿帘水池	创璟集团	湿帘水池 (做法详见图纸)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	座	3500.00	3500.00

	脚手架							
46	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房柱梁安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1440	m2	0.10	144.00
47	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房屋面瓦安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1440	m2	0.10	144.00
1#玻璃温室水电								
外遮阳系统								
48	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r (含电机座)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	台	3500.00	3500.00
内遮阳系统								
49	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r (含电机座)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	台	3500.00	3500.00
内保温系统								
50	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r (含电机座)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	台	3500.00	3500.00
顶开窗系统								
51	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/2.6r (含电机座)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	2	台	3500.00	7000.00
52	辅材	创璟集团	辅材安装 (含传动轴、焊接接头、推杆、开窗齿轮、齿条、推杆齿条连接件、轴承片、铝合金滑轮等)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	项	20000.00	20000.00
垂直提升窗系统								
53	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/2.6r (含电机座)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	台	3500.00	3500.00
54	辅材	创璟集团	辅材安装 (含传动轴、焊接接头、轴承片、开窗齿轮、开窗齿条、防虫网、湿帘上封板、湿帘下封板、湿帘两侧封板等)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	项	8000.00	8000.00
降温系统								
55	轴流通风机	创璟集团	轴流通风机安装 (1380*1380*400、1.1kw)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	4	台	2000.00	8000.00

56	离心式泵	创璟集团	水泵 1.5kw	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	台	1500.00	1500.00
57	塑料管	创璟集团	PVC 塑料管(供回水系统)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	项	1500.00	1500.00
配电系统								0.00
58	控制箱	创璟集团	温室不锈钢控制箱	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	台	6000.00	6000.00
59	电力电缆	创璟集团	铜芯电力电缆敷设 RVV 6*1.5mm <sup>2</sup>	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	200	m	9.00	1800.00
60	电力电缆	创璟集团	铜芯电力电缆敷设 RVV 3*1.5mm <sup>2</sup>	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	150	m	6.50	975.00
61	其他辅材	创璟集团	线槽、线管配件	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1	项	1000.00	1000.00
2#玻璃温室								
土方								
62	平整场地	创璟集团	推土机(75kW)平整场地厚≤300	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1664	m <sup>2</sup>	0.80	1331.20
63	挖基坑土方	创璟集团	1. 挖掘机挖基坑土(斗容量 0.6m <sup>3</sup> 以内)反铲不装车 2. 人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	214	m <sup>3</sup>	2.00	428.00
64	挖沟槽土方	创璟集团	1. 挖掘机挖沟槽土(斗容量 0.6m <sup>3</sup> 以内)反铲不装车 2. 人工挖土方二类土(配合机械挖土人工修边坡、整平)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	25	m <sup>3</sup>	2.50	62.50
65	回填方	创璟集团	机械取土基(槽)坑回填土夯填	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	188.92	m <sup>3</sup>	3.00	566.76
66	余方弃置	创璟集团	1. 多余土方清运 2. 运距、运输方式自行考虑, 投标单位需勘察现场, 综合考虑慎重报价, 结算时单价不予调整 3. 中标方自行找地方丢弃, 不得随便丢弃、抛弃, 影响水系、交通环境; 随便丢弃、抛弃产生的一切	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	50.08	m <sup>3</sup>	3.00	150.24

			后果, 中标方负全责						
67	打底夯	创璟集团	基(槽)坑原土打底夯	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	139.9	m <sup>3</sup>	1.00	139.90	
			砌筑						
68	实心砖墙	创璟集团	标准 1 砖外墙(M7.5 水泥砂浆)	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	20.19	m <sup>3</sup>	650.00	13123.50	
			钢筋混凝土						
69	垫层	创璟集团	1. 基础无筋砼垫层(C15 泵送预拌砼) 2. 现浇混凝土垫层复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	8.64	m <sup>3</sup>	750.00	6480.00	
70	桩承台基础	创璟集团	1. 桩承台, 独立柱基(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇各种柱基、桩承台复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	24	m <sup>3</sup>	850.00	20400.00	
71	矩形柱	创璟集团	1. 矩形柱(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇矩形柱复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	3.24	m <sup>3</sup>	1000.00	3240.00	
72	地圈梁	创璟集团	1. 圈梁(C25 泵送预拌砼) 2. 现浇圈梁, 地坑支撑梁复合木模板	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	13.99	m <sup>3</sup>	900.00	12591.00	
73	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ6	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.371	t	5500.00	2040.50	
74	现浇构件钢筋	创璟集团	现浇砼构件钢筋 HRB400Φ12	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	1.716	t	5200.00	8923.20	
75	螺栓	创璟集团	地脚螺栓制作 HPB300Φ16	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.199	t	6000.00	1194.00	
76	预埋铁件	创璟集团	1. 铁件制作 200*200*10mm 2. 铁件安装	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	0.27	t	9800.00	2646.00	
			立柱平面						
77	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作(120*120*3mm、120*60*3mm) 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. I 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑(静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色	创璟农业装备集团有限公司(江苏兴化)	5.246	t	15000.00	78690.00	

			为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料)					
	端立面							
78	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2.5mm 2. 檩条安装 3. II类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.89	t	12000.00	10680.00
79	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作（120*60*3mm、50*50*2mm） 2. 钢柱每根重4t以内安装（钢管柱安装） 3. I类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.143	t	15000.00	2145.00
80	横梁	创璟集团	1. 热镀锌钢管檩条制作（100*50*2.5mm、120*60*3mm） 2. 钢檩条单件≤0.3t 安装 3. II类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.789	t	15000.00	11835.00
	侧立面							
81	钢围檩	创璟集团	1. 热镀锌钢围檩制作 U80*40*2.5mm 2. 檩条安装 3. II类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材 5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1.472	t	12000.00	17664.00
82	拉筋Φ12mm	创璟集团	1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300 Φ12mm 2. 钢屋架垂直剪刀撑安装	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.04	t	13000.00	520.00

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. II类金属构件运输运距&lt;20km</li> <li>4. 含辅材</li> <li>5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100 μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）</li> </ul>					
83	拉筋Φ10mm	创璟集团	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300 Φ10mm</li> <li>2. 钢屋架垂直剪刀撑安装</li> <li>3. II类金属构件运输运距&lt;20km</li> <li>4. 含辅材</li> </ul>	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.05	t	11000.00	550.00
桁架								
84	钢桁架	创璟集团	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌方管、角铁钢桁架制作≤1.5t（60*40*2.5mm、40*3mm）</li> <li>2. 钢桁架每榀构件≤2.5t 安装</li> <li>3. I类金属构件运输运距&lt;20km</li> <li>4. 含辅材</li> <li>5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100 μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）</li> </ul>	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	5.381	t	15000.00	80715.00
屋面拉筋								
85	拉筋Φ10mm	创璟集团	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300 Φ10mm</li> <li>2. 钢屋架水平剪刀撑安装</li> <li>3. II类金属构件运输运距&lt;20km</li> <li>4. 含辅材</li> <li>5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100 μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）</li> </ul>	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.109	t	13000.00	1417.00
86	拉筋Φ12mm	创璟集团	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 热镀锌圆钢剪刀撑制作 HPB300 Φ12mm</li> <li>2. 钢屋架水平剪刀撑安装</li> <li>3. II类金属构件运输运距&lt;20km</li> <li>4. 含辅材</li> <li>5. 喷塑（静电粉末涂层，涂层厚度为100 μm，颜色为RAL 9016 光泽；粉末涂料为聚酯基粉末涂料）</li> </ul>	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	0.039	t	13000.00	507.00
屋遮阳骨架								

87	钢管柱	创璟集团	1. 热镀锌钢管柱制作 (50*50*2mm) 2. 钢柱每根重 4t 以内安装(钢管柱安装) 3. I 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	0.569	t	12000.00	6828.00
88	横杆、拉杆	创璟集团	1. 热镀锌钢管檩条制作 (70*50*2mm、50*50*2mm) 2. 钢檩条单件≤0.3t 安装 3. II 类金属构件运输运距<20km 4. 含辅材	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	2.765	t	12000.00	33180.00
其它								
89	天沟	创璟集团	1. 单层热镀锌铁板天沟展开宽 360mm, 厚 2.75mm, 含天沟接头 2. 喷塑 (静电粉末涂层, 涂层厚度为 100 μm, 颜色为 RAL 9016 光泽; 粉末涂料为聚酯基粉末涂料)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	475.2	m	98.00	46569.60
90	配件	创璟集团	螺丝、螺母、剪刀撑花篮、防水胶、连接板、托架、防水胶带等配件, 包干使用不调整	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1664	m <sup>2</sup>	3.00	4992.00
屋面								
91	屋面排水管	创璟集团	1. PVC 水落管屋面排水 Φ110 2. PVC 水斗屋面排水 Φ110	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	108	m	30.00	3240.00
92	玻璃屋面	创璟集团	1. 钢化玻璃屋面安装 5mm 2. 温室专用铝合金型材制安 (含辅材)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	1726.4	m <sup>2</sup>	150.00	258960.00
墙、柱面								
93	玻璃墙面	创璟集团	1. 钢化中空玻璃墙面安装 5+6+5mm 2. 温室专用铝合金型材制安 (含辅材)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	910.84	m <sup>2</sup>	160.00	145734.40
94	不锈钢包边	创璟集团	不锈钢板包边 (展宽 400mm*1mm)	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	24	m	50.00	1200.00
95	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙外墙抹 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	104.79	m <sup>2</sup>	20.00	2095.80
96	墙面一般抹灰	创璟集团	砖墙内墙抹 20mm 厚 1: 3 水泥砂浆	创璟农业装备集团有限公司 (江苏兴化)	103.83	m <sup>2</sup>	20.00	2076.60
门窗								

97	金属卷帘 (闸)门	创璟 集团	1. 铝合金卷帘门安装 3000*3000mm 2. 配套电机安装	创璟农业装备集团有 限公司(江苏兴化)	1	樘	5781.35	5781.35
98	金属(塑 钢)门	创璟 集团	铝合金移门安装 2000*2400mm	创璟农业装备集团有 限公司(江苏兴化)	1	樘	2800.00	2800.00
99	垂直提升 窗	创璟 集团	垂直提升窗 8mm 厚阳光板安装	创璟农业装备集团有 限公司(江苏兴化)	45	m <sup>2</sup>	80.00	3600.00
楼地面								
100	水泥砂浆 地面	创璟 集团	1. 地面原土打底夯 2. 垫层 碎石干铺厚 5cm 3. 垫层(C30 泵送预拌砼) 分格厚 10cm	创璟农业装备集团有 限公司(江苏兴化)	1648.91	m <sup>2</sup>	40.00	65956.40
外遮阳系统								
101	遮阳网	创璟 集团	1、圆丝黑网安装, 遮阳率 70% (含传动轴、焊接接 头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、 推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动 卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎 线等) 2、按投影面积计算, 结算时不调整	创璟农业装备集团有 限公司(江苏兴化)	1664	m <sup>2</sup>	30.00	49920.00
内遮阳系统								
102	遮阳网	创璟 集团	1、铝箔网安装, 遮阳率 65% (含传动轴、焊接接 头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、 推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动 卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎 线等) 2、按投影面积计算, 结算时不调整	创璟农业装备集团有 限公司(江苏兴化)	1664	m <sup>2</sup>	32.00	53248.00
内保温系统								
103	保温被	创璟 集团	1、保温被安装, 220 克/m <sup>2</sup> (含传动轴、焊接接 头、A 型齿轮、齿条、推杆齿条接头、支撑滚轮、 推杆、铝合金驱动边、拉幕连接件、卡簧、驱动 卡、抱箍、大小定位导向夹、托幕线、挂钩、铁扎 线等)	创璟农业装备集团有 限公司(江苏兴化)	1664	m <sup>2</sup>	38.00	63232.00

			2、按投影面积计算，结算时不调整					
			降温系统					
104	湿帘	创璟集团	湿帘安装（含过滤器、支架配件等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	45	m2	320.00	14400.00
			湿帘水池					
105	湿帘水池	创璟集团	湿帘水池（做法详见图纸）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	座	3500.00	3500.00
			脚手架					
106	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房柱梁安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	0.10	166.40
107	外脚手架	创璟集团	单层轻钢厂房屋面瓦安装脚手架	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1664	m2	0.10	166.40
			2#玻璃温室水电					
			外遮阳系统					
108	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
			内遮阳系统					
109	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
			内保温系统					
110	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/5.2r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	台	3500.00	3500.00
			顶开窗系统					
111	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/2.6r（含电机座）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	2	台	3500.00	7000.00
112	辅材	创璟集团	辅材安装（含传动轴、焊接接头、推杆、开窗齿轮、齿条、推杆齿条连接件、轴承片、铝合金滑轮等）	创璟农业装备集团有限公司（江苏兴化）	1	项	20000.00	20000.00
			垂直提升窗系统					
113	减速电机	创璟集团	减速电机安装 0.75KW/2.6r（含电机座）	创璟农业装备集团有	1	台	3500.00	3500.00



的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5. 项目经办人可以根据项目实际需要调整表格结构。

（备注 1：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）



投标供应商（公章）：创景农业装备集团有限公司

法定代表人（签名或印鉴）：寇吉

或被授权代表（签名或印鉴）：王校



2026 年 4 月 21 日