

(预核) 高邮镇新民村巷道 (原新民南片  
区) 整治项目

工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3181634.45

(大写): 叁佰壹拾捌万壹仟陆佰叁拾肆元肆角伍分

招 标 人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)      造价咨询人: \_\_\_\_\_ (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)      复 核 人: \_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:      2026年03月04日      复 核 时 间:      2026年03月04日





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面（锯缝机锯缝） 2、厚度：暂按15cm（结算按实） 3、部位：巷道	m <sup>2</sup>	5795.5	10.93	63344.82		
2	041001007001	拆除砖石结构	1、名称：砖砌建筑	m <sup>3</sup>	11.1	52.50	582.75		
3	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：人工清除地被植物 2、厚度10cm内	m <sup>2</sup>	71.9	6.89	495.39		
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	880.43	42.28	37224.58		
5	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.2m 3、名称：清表（暂按20cm）	m <sup>3</sup>	2082.3	8.11	16887.45		
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	2082.3	18.21	37918.68		
7	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	11411.52	2.06	23507.73		
8	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m <sup>2</sup>	11411.52	51.93	592600.23		
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15CM 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，薄膜养生，灌沥青填缝料 4、部位：巷道	m <sup>2</sup>	11411.52	99.22	1132251.01		
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300钢筋 2、钢筋规格：φ28 3、名称：传力杆	t	1.477	4226.24	6242.16		
分部分项合计								1911054.80	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m <sup>3</sup> 以内 场外运输费用	台·次	1	5138.43	5138.43		
单价措施合计								5138.43	
本页小计								1916193.23	
合 计								1916193.23	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	34683.10			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	28742.90			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	5940.20			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1916.19			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	3832.39			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	191.62			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	31617.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							72240.49	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0401 土石方工程									
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道	m3	1026.1	8.17	8383.24		
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.2m 3、部位：污水管道	m3	106.7	8.17	871.74		
3	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、部位：给水管道	m3	208.4	8.17	1702.63		
4	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：投标人自行考虑	m3	1341.2	24.68	33100.82		
分部小计								44058.43	
0405 管网工程									
5	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，6%水泥石（购土）回填至管道500mm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225（SN≥4） 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：0.7m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	2082.5	93.44	194588.80		
6	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，6%水泥石（购土）回填至管道500mm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN400 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：1.2m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	400	214.53	85812.00		
本页小计								324459.23	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，6%水泥石（购土）回填至管道500mm 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300 3、连接形式：胶圈连接 4、铺设深度：1.2m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：污水管道	m	389	115.54	44945.06		
8	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：6%水泥石（购土）回填360° 2、材质及规格：PE塑料管DN25 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：0.3m 5、管道检验及试验要求：闭水试验，管道消毒 6、名称：给水管道	m	1296.2	21.87	28347.89		
9	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：6%水泥石（购土）回填360° 2、材质及规格：PE塑料管DN63 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：0.3m 5、管道检验及试验要求：闭水试验，管道消毒 6、名称：给水管道	m	250	42.71	10677.50		
10	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、图集：苏S01-2021-292	座	206	659.67	135892.02		
本页小计								219862.47	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C25井基混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：C250型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：φ700污水检查井，平均井深1m 8、图集：20S515-22	座	15	2222.79	33341.85		
12	040504001003	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 2、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井座、井盖 5、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 6、名称：φ700雨水检查井，平均井深1.3m 7、图集：苏S01-2021, 159	座	17	2381.13	40479.21		
本页小计								73821.06	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040504002001	化粪池	1、盖板材质、规格：跟换化粪池井盖 混凝土井盖 (0.49*2*0.15m)	块	68	365.54	24856.72	
14	040504008001	整体化粪池	1、名称：砖混三格式化粪池 2、规格尺寸：外径2180*1040*1400mm； 3、垫层：100厚碎石垫层+100厚C15混凝土垫层 4、墙身：120mm厚标准砖+1:2.5防水砂浆抹面 (内外侧+池底) 5、池盖：50mm厚C25预制钢筋混凝土盖板 6、管道：De160； 7、参照图集：无害化卫生户厕标准图集 8、备注：包含坑槽开挖、坑槽回填、余土外运	座	12	2504.32	30051.84	
15	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖井座 4、踏步材质、规格：防坠网、爬梯 5、名称：钢筋混凝土矩形阀井（三通井） 6、图集：07MS101-147	座	1	9368.70	9368.70	
			分部小计				638361.59	
			分部分项合计				682420.02	
			本页小计				64277.26	
			合 计				682420.02	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	12351.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	10236.30			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2115.50			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	682.42			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	1364.84			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	68.24			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	11259.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							25727.23	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：管网工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~ 1	HRB400钢筋	Φ 12	t	1.020136	3271.00	3336.86	
2	01090158	钢筋	Φ 10以内	t	3.731262	3368.00	12566.89	
3	01090158~ 1	HRB400	Φ 8	t	0.086904	3368.00	292.69	
4	01090158~ 2	钢筋	Φ 10以内	t	0.068034	3368.00	229.14	
5	01290186	钢板	δ 4.5~10	kg	12.632454	3.57	45.10	
6	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	9.2772	19.01	176.36	
7	02330105	草袋子		只	131.95245	1.71	225.64	
8	03055505	带帽带垫螺栓		kg	2.3193	5.57	12.92	
9	03270101	砂布		张	35.60388	1.03	36.67	
10	03270104	铁砂布	2#	张	1.92	0.86	1.65	
11	03410205	电焊条		kg	12.407328	6.90	85.61	
12	03510701	铁钉		kg	2.889629	7.23	20.89	
13	03515100	圆钉		kg	3.94866	7.23	28.55	
14	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	31.782559	7.12	226.29	
15	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.168	8.38	1.41	
16	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	23.323603	8.79	205.01	
17	03570231~ 1	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.370318	8.79	3.26	
18	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.121632	8.79	1.07	
19	03590700	铁件		kg	3.898377	5.15	20.08	
20	03652422	钢锯条		根	9.1203	0.21	1.92	
21	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	81414.81226 3	0.30	24668.69	
22	04050203~ 2	碎石	5~16mm	t	0.424968	152.00	64.60	
23	04050207~ 2	碎石	5~40mm	t	5.84331	152.00	888.18	
24	04050217	碎石	40	t	366.33402	152.00	55682.77	
25	04090302- 1	黄土		m3	988.878697	24.00	23733.09	
26	04130101	机砖		百块	345.47774	62.00	21419.62	
27	04130101~ 1	机砖		百块	75.38355	62.00	4673.78	
28	04135500	标准砖	240×115×53	百块	85.3496	62.00	5291.68	
29	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.6	10.72	6.43	
30	12310308	丙酮		kg	2.49996	5.15	12.87	
31	12310331	漂白粉		kg	2.16468	3.43	7.42	
32	12333513	脱模剂		kg	2.857	17.15	49.00	
33	12370305	氧气		m3	4.081968	2.83	11.55	
34	12370335	乙炔气		kg	1.360656	15.44	21.01	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：管网工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	12410103	粘接剂		g	1048.1	0.05	52.41	
36	14010320	焊接钢管	DN40	m	1.32531	15.92	21.10	
37	14030328	热镀锌钢管	DN50	m	15.77124	24.11	380.24	
38	14310380	承插塑料排水管	dn160	m	23.52	48.28	1135.55	
39	14310905~ 1	HDPE双壁波纹管	DN225	m	2124.15	39.03	82905.57	
40	14310906~ 1	HDPE双壁波纹管	DN300	m	396.78	63.91	25358.21	
41	14310907~ 1	HDPE双壁波纹管	DN400	m	408	105.63	43097.04	
42	14370303	橡胶护套管		m	66.2655	6.43	426.09	
43	15230310	承插塑料排水管件	dn160	个	6.24	8.00	49.92	
44	16250108	法兰阀门	DN50	个	0.108234	129.49	14.02	
45	17010938	平焊法兰	DN50	片	0.201006	27.54	5.54	
46	26060701~ 1	PE塑料管DN25		m	1309.162	5.36	7017.11	
47	26060701~ 2	PE塑料管DN63		m	252.5	20.55	5188.88	
48	31012503	嵌缝料		kg	2.857	1.89	5.40	
49	31110301	棉纱头		kg	0.624	5.57	3.48	
50	31150101	水		m <sup>3</sup>	977.754358	4.57	4468.34	
51	31150301	电		kW·h	24.126076	0.80	19.30	
52	32010502	复合木模板	18mm	m <sup>2</sup>	1.91136	42.99	82.17	
53	32020115	零星卡具		kg	1.234224	4.35	5.37	
54	32020115~ 1	卡具		kg	0.121632	4.35	0.53	
55	32020132	钢管支撑		kg	1.294512	4.08	5.28	
56	32020133	木支撑		m <sup>3</sup>	0.167706	1730.06	290.14	
57	32090101	模板木材		m <sup>3</sup>	0.177705	1730.06	307.44	
58	32090101~ 1	周转木材		m <sup>3</sup>	0.057341	1730.06	99.20	
59	33010313	铸铁井盖井座		套	33	739.22	24394.26	
60	33012301	铸铁雨水井算		套	208.06	330.00	68659.80	
61	80010105~ 1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	1.809045	345.00	624.12	
62	80010105~ 2	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.974106	345.00	336.07	
63	80010106~ 2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	42.418866	355.00	15058.70	
64	80010123~ 1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.098951	349.00	383.53	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：管网工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	26.439461	349.00	9227.37	
66	80010123~3	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	4.592031	349.00	1602.62	
67	80050105~2	混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	5.307678	345.00	1831.15	
68	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	10.037899	398.00	3995.08	
69	80210106~1	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	1.3804	417.00	575.63	
70	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	15.11944	427.00	6456.00	
71	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	0.306	411.00	125.77	
72	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	2.601	422.00	1097.62	
73	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	12.566	432.00	5428.51	
74	80210145~2	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	2.907	432.00	1255.82	
75	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	4.182	442.00	1848.44	
76	80210148~1	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50 (商品砣) (非泵送)		m3	3.2946	442.00	1456.21	
77	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	3.594521	411.00	1477.35	
78	ZC0001~1	防坠网		套	33	20.00	660.00	
79	ZC0002~2	包塑钢爬梯		只	84	8.45	709.80	
合计							472190.88	