WJHC-2026-04-316.

政府采购合同

项目名称：2026-2027 年度旺庄街道辖区内交通设施维护项目

江苏省政府采购合同（服务）

甲方（采购人）：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处
乙方（中标方）：江苏耀鑫交通设施有限公司
一、采购编号：JSZC-320214-GCYT-G2026-0002
二、采购内容：2026-2027年度旺庄街道辖区内交通设施维护项目
三、合同总金额：RMB（大写）：肆佰陆拾壹万叁仟肆佰陆拾元整；
¥（小写）：4613460.00元（含税，税率：9%）
四、质量和包装要求及验收标准：符合甲方要求及市、区部门的相关规程和规范要求。
五、服务期限：2年（自合同签订之日起计算）
六、服务地点和方式：旺庄街道辖区
七、付款方式：合同签订生效后，交付验收合格后每季度按照甲方确认的实际完成额60%扣除考核罚款后支付价款，合同到期且验收合格后支付经审定的尾款。乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的增值税发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任，以上款项均不另付利息。
八、售后服务：详见合同条款
九、违约责任：详见合同条款第九条
十、解决争议的方式：详见合同条款第十一条
十一、其他事项：详见合同条款
十二、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：
合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏悦通工程咨询有限公司执壹份。
十四、合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：_____（盖章）
法定（授权）代表人：_____
2026 年 4 月 10 日

乙方（中标方）：_____（盖章）
法定（授权）代表人：_____
2026 年 4 月 10 日
乙方户名：江苏耀鑫交通设施有限公司
乙方开户银行：无锡农商行华庄支行
乙方账号：970647861112010010265 8

见证方：江苏悦通工程咨询有限公司（盖章）
见证人：_____
2026 年 4 月 10 日

合同条款

根据编号 JSZC-320214-GCYT-G2026-0002 招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：甲方向乙方采购 2026-2027 年度旺庄街道辖区内交通设施维护项目 。

二、价格及支付：

1. 合同价：（含税）：RMB（大写）：肆佰陆拾壹万叁仟肆佰陆拾元整，

￥（小写）：4613460.00 元

2. 付款方式：合同签订生效后，交付验收合格后每季度按照甲方确认的实际完成额 60%扣除考核罚款后支付价款，合同到期且验收合格后支付经审定的尾款。乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的增值税发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任，以上款项均不另付利息。

3. 合同价款结算方式：全费用单价不变，工程量按实结算。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1. 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、服务内容

1. 本项目主要涉及旺庄街道辖区范围内道路、交通设施的日常维护、调整、更新，路政交通设施包括交通标志标线、护栏、隔离栏、警示桩等道路配套设施和安全防护设施。

2. 项目实施过程中，乙方应严格遵守保密纪律，不得泄露相关车辆信息和个人隐私，确保项目信息的安全性。

六、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

2.甲方无故逾期验收或逾期办理合同款项支付手续的，每逾期一日，应向乙方支付款项金额万分之五的违约金，但累计违约金总额不超过逾期支付款项金额的20%。

3.乙方逾期提供服务的，每逾期一日，应向甲方支付当次逾期交付服务对应同价款

万分之五的违约金。逾期超过 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付当次解除合同所涉服务对应价款 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十、不可抗力事件处理

任何一方由于不可抗力原因无法履行协议时，应在不可抗力事件发生后立即通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订协议，并视情况免予承担部分或全部责任。

十一、解决争议的方法

1. 本协议履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其他事项和条款仍继续执行。

十二、合同生效及其他

1. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

2. 甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十三、合同份数

本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，见证单位壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或受委托人：

（签字）

签约时间：2026 年 4 月 10 日

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人：

（签字）

签约时间：2026 年 4 月 10 日

见证单位：（盖章）

附件 1：

道路交通安全设施维护(政府采购)考核办法

为进一步贯彻落实政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，确保旺庄街道辖区内道路交通安全、有序和畅通，保证旺庄街道辖区内道路交通安全设施维护项目(道路标志、标线、护栏、警示桩、缓冲垫等道路交通安全设施部分)(以下简称本项目)的顺利实施。依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《江苏省道路交通安全条例》等法律法规和本项目公开招标文件的相关规定，制定本考核办法。

奖惩办法：

一、奖励办法，结合日常的考核，对于严格按照招投标文件，保质保量完成任务的乙方，每月百分考核不低于 98 分，年终百分考核累计不低于 1190 分的，发放甲方出具的道路交通安全设施维护合格证书。

二、惩罚措施，1、书面警告；2、罚款，按当次通知安排的工程量金额，低于 5 万元(含)的处 500 元罚款、5 万元以上的处该金额的百分之二的罚款。罚款金额在维护款里扣除，上缴新吴区财政；3、取消乙方施工资格，经甲方集体研究按照招标文件相关规定，取消乙方维护资格，原合同自动解除，该单位及项目负责人列入禁止在新吴区施工的黑名单，5 年内不得参加在新吴区范围、涉及交通安全设施的项目招投标。本项目剩余的其他部分按照招标文件相关规定交由第二名中标候选人实施。

考核办法：

每月一次由本项目实施单位无锡市公安局新吴分局交通警察大队一中队、旺庄街道综合行政执法和应急管理办公室对本项目乙方按照招标文件相关规定进行百分考核，月度满分 100 分、年终累计满分 1200 分

按照招标文件、考核评分细则相关规定进行百分考核，只扣分，不加分。每次对扣分情况以专门表格形式与乙方见面，注明扣分原因等事项单位负责人或项目经理签字确认，单月累计扣分超过 50 分(不含)的，取消乙方维护资格。每月对检查、考核情况进行汇总计算月度得分，通报乙方负责人或项目经理签字确认。每年度统计汇总考核得分，通报乙方负责人或项目经理签字确认。年终累计扣分超过 300 分(不含)的，取消乙方维护资格。

考核细则：

一、服务响应部分

1、未按承诺的时间服务响应的，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款；年内发生第三次扣50分，取消乙方维护资格。

2、未按规范服务保障承诺的，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款；年内发生第三次扣50分，取消乙方维护资格。

3、因服务响应不及时，致使损坏的道路交通安全设施得不到及时维护，发生二次事故的。1）、直接经济损失在5万元(含)以下的，乙方除承担相应责任并负责承担所有应承担的经济赔偿外，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款；年内发生第三次扣50分，取消乙方维护资格。2）、直接经济损失在5万元以上的，乙方除承担相应责任并负责承担所有应承担的经济赔偿外，取消乙方维护资格。

4、遇应急抢修、重大保障等紧急情况，乙方不响应或无能力及时响应的，视为不履行合同，本项目实施单位立即取消乙方维护资格，委托第二名中标候选人实施。

二、工程质量部分

1、未按招标文件要求组织施工，被本项目实施单位无锡市公安局新吴分局交通警察大队一中队、旺庄街道综合行政执法和应急管理办公室或其他单位和个人发现的工程质量安全隐患，情节轻微未发生后果的，除及时整改，必须承担相关费用外，第一次扣5分，书面警告；年内发生第二次扣20分，并处相应金额的罚款;年内发生第三次扣50分，取消乙方维护资格。

2、偷工减料，一经查实取消乙方维护资格。

本办法最终解释权归无锡市公安局新吴分局交通警察大队一中队、旺庄街道综合行政执法和应急管理办公室，其他不尽事宜按照相关法律法规执行，乙方违法的追究相关法律责任。

三、日常巡查部分

1、由维护人工负责道路护栏、标志牌、太阳能警示桩、隔离墩等设施的日常整理、加固，同时负责道路交通设施安全隐患的巡查（如：大型标志基础松动、抱箍生锈等）、统计汇总辖区道路交通设施种类和数量，每半年上报甲方，并建立工作台账。

2、若发现当月有超过连续5个工作日未能自主巡查发现到问题的，发现一

次扣 2 分，并处以 500 元罚款。扣分情况计入日常考核。

3、巡查频次与覆盖范围：要求乙方建立“日巡+周检”机制，每周覆盖辐射区域主干道。

4、双主体责任：乙方承担巡查主责，监理单位复核巡查记录并抽查现场，双方签字确认后提交乙方。

附件 2：

明细报价表

序号	名称	清单描述	单位	一年工程量（预估）	全费用单价（元）	合价（元）	备注
1	常温标线	常温型厚度 0.2mm—0.3mm，使用时间 3 个月。	m2	100	15	1500	标线使用时间。热熔型保证：繁忙路段 12 个月，较繁忙路段 18 个月，一般路段 24 个月；常温型保证 3 个月；振动标线保证 12 个月；高亮热熔标线 18 个月；组份标线保证 24 个月。在保证期内，发现标线有严重磨损（标线表面能见到沥青路面的）、剥落、裂纹等情况，必须重新漆划，但漆划标线的费用不再结算。
2	热熔标线	1、热熔型厚度 1.8mm 以上，使用时间 18 个月； 2、高亮热熔标线厚度 1.8mm 以上，使用时间 18 个月，并具有很好的反光效果。	m2	4500	38	171000	
3	振动标线	1、宽度：15cm，20cm，30cm，底漆 1.2mm，凸起部分为 8mm 左右，凸起部分间隔可调节约 5cm—8cm。 2、振动漆材料为高品质热熔涂料，使用期为 12 个月，白度和黄度要符合标准，并有良好的反光效果。	m2	1000	125	125000	
4	双组份喷涂型标线	符合相关质量技术标准要求，与地面有较强的附着力，在夜间和雨天具有极佳的反光性，使用时间 24 个月。	m2	200	78	15600	
5	双组份刮涂型标线		m2	200	175	35000	
6	改性丙烯酸甲酯型彩色防滑路面	1、可选绿、红、蓝颜色，固化时间：夏天 2 小时，冬天 4—6 小时；成型后厚度 3—7 毫米。 2、原材料组成：改性聚氨酯、改性树脂及填充料、固化剂、彩色陶瓷颗粒。	m2	200	138	27600	成型后的彩色路面硬度可达莫氏 8.0，抗滑值在原地面基础上提高 65%，避免 65%以上车辆侧滑率，在原有基础上有效缩短刹车距离 70%以上。
7	常温型小型车位标（含停放箭头）		只	50	115	5750	
8	常温型非机动车位标线（含停放箭头、非机动车图案）		只	150	298	44700	
9	高压水除线	具有细微孔径的喷发装置转换为高速高压的微细的水射流的设备，具有数百个大气压以上，将旧标线剔除干净。	m2	1000	62000	62000	

10	禁令标志¢800mm	采用3004型铝合金板制作，铝板厚度2mm，标志牌Φ800mm边缘压制20mm加强。	块	50	565	28250	
11	警告标志△900mm	采用3004型铝合金板制作，铝板厚度2mm，标志牌△900mm边缘压制10mm加强。	块	50	565	28250	
12	标志牌	1、采用3004型铝合金板制作，铝板厚度2mm 2、4000*2400mm边缘20*25mm折边加强；滑动槽采用2024铝合金型材，滑动槽同铝板通过铝合金铆钉连接，版面铆钉头应打磨光滑。抱箍及滑动螺栓螺母采用45钢制作，表面热镀锌处理，镀锌量350g/m²；标志板粘贴3M超强级反光膜。	m2	100	690	69000	反光膜的逆反射系数色品坐标耐候性应符合GB/T18833-2012的规定。
13	活动撑牌800*1000mm	支架用铝合金方管，包角，铰链连接。	块	20	648	12960	
14	单杆立柱¢76*3500mm	采用Φ76*4mm焊接钢管，长度3500mm或4500mm，下部200—300mm处焊长300mm圆铁二根做基础固定用，整体镀锌。	根	50	690	34500	基础规格：C25砼400*400*500mm计0.08m3，版面可用Φ800mm或△900mm三角等，3M超强级反光膜。
15	单杆立柱¢76*4500mm		根	30	740	22200	
16	悬臂式标志杆159*6500mm	采用Φ159*6*6300mm焊接钢管，横杆采用Φ89*4.5mm焊接钢管，底板用20mm铁板，连接板撑板用10mm铁板，整体热镀锌。	根	5	9400	47000	基础规格：C25砼800*800*1200mm计0.768m3，基础法兰400*20mm，地脚螺栓M24*800mm，数量8，钢筋笼Φ6.5-20各规格钢筋总重不低于25KG。版面可用 Φ800mm △900mm或其他，3M超强级反光膜。
17	悬臂式标志杆219*7000mm	采用Φ219*10*7000mm无缝钢管立柱，横杆用Φ114*6mm无缝管，底板用20mm铁板，撑板用12mm铁板，整体热镀锌。	根	8	11000	88000	基础规格：C25砼1000*1000*1500mm计1.5m3，基础法兰400*20mm，地脚螺栓M24*1000mm，数量8，钢筋笼Φ8-20各规格钢筋总重不低于50KG。版面3500*1500*2mmmm铝板，3M超强级反光膜。

18	悬臂式标志杆 299*8170mm	采用Φ299*10*7900mm无缝钢管立柱，横杆用Φ140*10mm无缝管，底板用20mm铁板，撑板用16mm铁板，整体热镀锌。	根	1	20650	20650	基础规格：C25砼1500*1500*2000mm计4.5m3，基础法兰550*20mm，地脚螺栓M33*1350mm，数量8，钢筋笼Φ8-20各规格钢筋总重不低于110KG。版面2400*4000*3mm铝板，3M超强级反光膜。
19	新型右侧形式标志	整体高1200mm，最宽处600mm，铝板厚度2mm，中心图案使用超强级反光膜，下侧使用钻石级荧光黄反光膜，版面边缘U型封边条包封，单立柱固定于路面。	块	5	890	4450	
20	标志杆油漆	先铲除旧油漆，再进行防锈处理，再漆底漆、面漆，面漆颜色交通灰，色号7043，确保三年不生锈。	m2	300	48	14400	
21	护栏铸铁底座油漆		只	500	39	19500	
22	标志更改版面内容	铲除旧反光膜，稀释剂清洗版面，粘贴反光膜，安装。	m2	200	470	94000	
23	三杆异型护栏	材料：护栏立柱：160*100*3mm椭圆管，护栏横管：Φ42*3mm热镀锌焊管，横管连接件：铸铁件，装饰帽盖：冲压制成。	米	50	245	12250	
24	绿化隔离护栏	材料：立柱100*100*3mm方管，护栏横管40*40*2mm的方管，竖管25*25*2mm的方管，竖管顶部采用模具压制成形，横管及装饰帽盖：冲压制成。	米	100	395	39500	
25	波形梁护栏（二波）	满足中华人民共和国国家标准（GB/T 31439.12025）。	米	30	295	8850	
26	波形梁护栏（三波）		米	30	680	20400	

27	新型护栏（中心护栏）	护栏尺寸：片子高度750mm，整体高1050mm，中心距3000mm；原材料立柱采用120*120*2.0、上横杆采用异型管70*80*1.8、下横杆50*50*1.8，竖杆30*40*1.2焊接而成，护栏中间焊接玉飞凤图案，立柱与护栏不锈钢螺栓连接。	米	500	465	232500	墩子材质为铸铁，尺寸350*250*150。整体表面采用镀锌后再进行纯聚酯静电喷涂工艺，颜色为交通灰，柱帽为卡扣嵌入式灰色钢质柱帽，整体一次性冲压而成，每片非护栏的迎车面立柱上按L型安装2片白色高光反光片，轮廓标采用镂空卡槽的，表面雕刻无锡交警字样，首尾立柱按U型粘贴黄黑反光膜4片，每片高度150mm。
28	新型护栏（机非护栏）	护栏尺寸：片子高度600mm，整体高900mm，中心距2500mm；原材料立柱采用100*100*2.0、上横杆采用异型管70*80*1.8、下横杆50*50*1.8，竖杆20*40*1.2焊接而成，立柱与护栏不锈钢螺栓连接。	米	1700	360	612000	墩子材质为铸铁，尺寸350*250*150。整体表面采用镀锌后再进行纯聚酯静电喷涂工艺，颜色为交通灰RAL7042，柱帽为卡扣嵌入式灰色钢质柱帽，整体一次性冲压而成，每片机非护栏的迎车面立柱上按L型安装2片白色高光反光片，轮廓标采用镂空卡槽的，表面雕刻无锡交警字样，首尾立柱按U型粘贴黄黑反光膜4片，每片高度150mm。
29	新型护栏（人非护栏）	护栏尺寸：高度965mm，中心距2850mm；立柱采用965*75*10mm钢板激光切割表面热镀锌处理、上横杆采用Φ60*2.5mm镀锌管、下横杆采用Φ48*2mm镀锌管，竖杆采用Φ20*1.8mm镀锌管焊接而成，护栏表面聚酯静电喷涂，颜色为交通灰。	米	50	300	15000	预埋件为200*150*10mm钢板，并焊接Φ12*200螺纹钢，基坑尺寸为300*250*350mm浇注C25砼，预埋件应下沉15mm，混凝土养生期满立柱同预埋件现场焊接，并用水泥砂浆抹平。
30	中央隔离护栏		米	50	1800	90000	
31	机非隔离护栏		米	50	1000	50000	

32	太阳能黄闪灯	规格：Φ300mm，外形尺寸：460*460mm。材料：用1.5mm冷压板特殊加工而成，整体防锈处理。	只	20	1800	36000	采用12V 10W特制滴塑太阳能板，单个LED光强度＞6001cd，使用寿命：平均五年。
33	普通圆锥桶H500mm	采用塑料或橡胶制作而成。交通锥所使用的塑料、橡胶、反光材料等应符合有关的材料性能要求。交通锥表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。	只	100	70	7000	交通锥有安全提示作用的白色反光部分，在正常使用中不会与交通锥剥离脱开。
34	PVC圆锥桶H500mm	材质为PVC具有良好的柔韧性能够承受车辆碾压，耐候性好，高温65度不变形，低温负30度不开裂。	只	100	76	7600	反光效果强，白天夜间均有良好的警示效果。
35	防撞桶¢600mm	壁厚6mm，采用高强度、高弹性的改性塑料制成，桶身为黄色，贴高强级反光膜，白天和夜间都明显可视。	只	10	568	5680	盛水（黄沙）后更具缓冲弹性。注满水后对车辆的撞击具有缓冲弹性，放空水后又可灵活地移动，能够起到隔离警示及防撞的作用。
36	水马	外形尺寸：700*1300mm，采用高强度、高弹性的改性塑料制成，桶身为黄色，贴高强级反光膜，白天和夜间都明显可视。	块	40	418	16720	盛水（黄沙）后更具缓冲弹性。注满水后对车辆的撞击具有缓冲弹性，放空水后又可灵活地移动，能够起到隔离警示及防撞的作用。
37	塑料移动护栏	外形尺寸：1000*1600mm，材质：PBT，外形黄黑相间，实心底座可360度旋转，平均使用寿命不少于2年。	片	50	228	11400	
38	凸面广角镜¢800mm	外形尺寸：Φ800mm，材质：聚酸碳脂，镜面采用金属镀层，平均使用寿命不少于3年。	付	10	568	5680	
39	警示桩¢114mm	热镀锌管，高度H1000mm，壁厚3.75mm，警示桩其中上部800mm贴2道荧光黄绿和2道黑色超强级反光膜，反光膜高度为200mm，埋入地面深度200mm。	根	50	198	9900	
40	警示桩H750mm	壁厚3.75mm，其中上部600mm贴2道荧光黄绿和2道黑色超强级反光膜，反光膜高度为150mm，埋入地面深度150mm。	根	30	168	5040	

41	橡胶警示桩∅80mm	所有铁质警示桩底端要烧铁制脚头加固；橡胶为φ80mm。	根	20	54	1080	
42	轮廓标	轮廓标规格为180*40*50mm,ABS 工程塑料，底部网格设计增加强度，表面附着采用反光棱式晶格反光片。	个	30	24	720	
43	反光道钉	外形尺寸：102*88*16mm，外壳采用抗冲击的实心玻璃纤维与增强工程塑料，反光片更亮更持久。	个	200	49	9800	
44	基础加固	施工方法为挖开杆件基础，对杆件和基础上面的上、下法兰盘及地脚螺栓进行清理，对螺母进行更换，清理完成后螺母紧固时对杆件竖直度进行调整，最后采用 C25 混凝土对完成加固的杆件基础进行包封，包封尺寸为长度宽度大于基础相应的肋撑外径，高度大于地脚螺栓高度。	个	10	980	9800	
45	登高车台班		台次	10	1050	10500	
46	抢修吊车台班		台次	10	1000	10000	
47	整理工时费（含汽车台班）		3 人/天	180	200	108000	
合计(一年费用)						2306730	
合计(两年费用)						4613460	一年费用*2

备注：

1、全费用单价包含材料、人工、养护、设备、运输、安装、管理费、利润、税金等一切费用。

2、乙方报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。