合同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：无锡市精神卫生中心医用空气加压氧舱项目（第二次）

项目编号：JSZC-320200-XWJC-G2026-0020

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市精神卫生中心

乙方：（卖方、供方、供应商）烟台豪特氧业设备有限公司

甲、乙双方根据无锡市精神卫生中心医用空气加压氧舱项目（第二次）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 采购内容：货物名称、规格型号、数量、单价、成交总价等

设备名称	生产厂家	规格型号	数量（台/套）	单价（元）	成交总价（元）
医用空气加压氧舱	烟台豪特氧业设备有限公司	YC2600J	1 套	950000.00 元	950000.00 元
心电监护仪（高压氧专用）	北京秋满实医疗科技有限公司	QSG1000B	1 台	100000.00	100000.00
总计（大写）：壹佰零伍万元整				（小写）：1050000.00 元	

1.2 标的质量与检验

1.2.1 乙方应严格按照采购文件的有关规定和乙方响应文件提供合格的产品及服务。

1.2.2 如果任何被检验的货物或服务不符合质量及服务要求，甲方有权拒绝接受，乙方应及时更换合格的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

1.2.3 产品到货验收按国家有关规定或相关部颁标准执行，包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

1.2.4 设备质量验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方响应文件的承诺，并不低于国家或地方的相关标准。

1.2.5 货物运到甲方指定地点并经甲方验收合格后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

1.2.6 甲方应在货物运到并接到乙方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在

验收过程中发现有质量及其他问题的，甲方应以书面形式提出异议并提出相应处理意见。乙方在接到甲方书面异议后应按甲方要求进行整改，否则承担违约责任。甲方出具的验收手续，不免除乙方的质保责任或因质量问题产生的赔偿责任。

1.2.7 甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

1.3 履行时间（期限）：合同生效之日起 90 天内。

1.4 履行地点：甲方所在地指定地点。

1.5 履行方式：由乙方负责办理运输及装卸，直接送至甲方所在地，并负责安装、调试、使用维护培训、售后服务等，所有费用由乙方承担。

1.6 包装方式：

乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： 壹佰零伍万元整（1050000.00 元）人民币或其他币种。本合同价格为固定总价，该价款已包含本合同全部相关费用，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 105000 元作为本合同的履约保证金。(不得超过合同金额的 10%)

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式： 原路退回。

6.2.2 履约保证金退还时间： 本项目验收合格后。

6.2.3 履约保证金退还条件：本项目验收合格后一次性退还。

6.2.4 履约保证金不予退还的情形： （1）由于乙方的原因不能履约的；（2）在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的 。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间:合同签订后 30 日内,预付款支付比例:合同金额的 30 %。

8.1.2 尾款支付时间：设备验收通过并正常使用之日起 60 日内支付合同金额的 70%。如在前述运行观察期内发现质量或安全隐患的，甲方有权暂停支付尾款，直至乙方彻底整改且经甲方复验合格。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 整机 5 年，氧舱舱体等压力容器质保 20 年（自交货验收合格之日起计）。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值10%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同一式五份，乙方执一份，甲方执四份。

甲方：无锡市精神卫生中心

地址：无锡市钱荣路156号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：烟台豪特氧业设备有限公司

地址：山东省烟台市牟平区大展街沁水工业园211号

法定代表人或授权代表：

联系电话：13705357699

签订日期：2026年4月20日

附件 1

配置清单

分项目名称：一、氧舱本体与舱内设施						
序号	设备及材料名称	规 格 型 号	产地/品牌	单位	数量	备注
一	**氧舱舱体部分**					
1	氧舱壳体	Q345R	安阳/邯郸	套	1	
2	氧舱底板	Q345R	烟台豪特	套	1	
3	平板封头	Q345R，φ2600mm	安阳/邯郸	个	3	
4	门框	MK1700×800mm	烟台豪特	个	3	
5	封头及底板加强筋	Q345R	烟台豪特	批	1	
6	氧舱新型平移门	MB1780×880mm	烟台豪特	个	4	
7	氧舱专用安全自锁伸缩踏板装置	PYMTB01	烟台豪特	套	4	
8	氧舱专用平移门无压锁紧装置	PYMSJ01	烟台豪特	套	4	
9	平移门静音平滑导向装置	PYMD01	烟台豪特	套	4	
10	平移门开关主体装置	PYMZT01	烟台豪特	套	4	
11	观察窗开孔铣边、双面法兰加固	Φ300mm	烟台豪特	个	6	
12	观察窗紫外线防护装置	Φ300mm	烟台豪特	个	6	
13	内嵌式照明装置	YCT81B	烟台豪特	套	12	
14	摄像装置	YCT06SC	烟台豪特	个	6	
15	递物筒	Φ325mm	烟台豪特	套	2	
16	安全阀	A48Y-16C，DN32	浙江永一	套	4	
17	电动负压吸引泵	750D	东莞佳宝丽	套	1	
18	舱内外应急减压控制装置	HT-JKZ	烟台豪特	套	4	
19	氧舱支座	鞍座 DN2600-F/S	烟台豪特	套	2	
20	通舱管件、管座、填料函等	2600 型	烟台豪特	批	1	
二	**舱内设施**					
1	多功能综合吸氧装具	六种功能	烟台豪特	套	12	
2	舱内药品柜	YCT413B	烟台豪特	套	2	
3	舱内输液吊架		河北衡水	套	4	

4	舱内全方位拾音对讲装置	YBM-1	广东凯悦	套	3	
5	舱内音响扬声器	R-308	常州亮声	只	6	
6	舱内急救供氧负压吸引装置	YCT318C	烟台豪特	套	3	
三	**舱内饰装**					
1	舱内外装潢板	L×W： 1220×2440mm	浙江明鑫	批	1	
2	阻燃面料高靠背汽车座椅	YCZY2032	廊坊/中通	套	12	
3	舱内通风罩	YCT480A	烟台豪特	套	4	
4	舱内采用高强度大理石地砖铺面		广东	批	1	
5	舱内金属支架	角钢 20#、30#、40#	烟台豪特	批	1	
6	装璜附料		烟台豪特	批	1	
四	**舱内急救设施及应急控制装置**					
1	多功能无断点多用途过舱导联装置	可满足心电监护用	烟台豪特	套	6	
2	应急呼叫装置	LJC18A3-B-Z/BX	浙江大伟	套	12	
五	**其它**					
1	设备出厂监检费		烟台特检			
2	压力表、安全阀（一备一用）计量费，并提供无锡计量检定证书		无锡			
3	舱体除锈防锈处理、打腻子及外观喷漆		烟台豪特			
4	氧舱本体 X 射线探伤检测、水压试验、气密试验		烟台豪特			
分项目名称：二、控制中心						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	控制台壳体	YC3400 型	烟台豪特	套	1	
2	控制台面板及其开孔加工	YC3400 型	烟台豪特	套	1	
3	定标阀	针型阀	济南金化	只	4	
4	气源压力表	Y-100ZT、0-2.5MPa	浙江红旗	只	1	
5	供气压力表	Y-100ZT、0-2.5MPa	浙江红旗	只	1	
6	消防水压力表	Y-100ZT、0-2.5MPa	浙江红旗	只	1	
7	供氧压力表	Y-100ZT、0-1.0MPa	浙江红旗	只	1	

8	氧源压力表	Y-100ZT、0-25MPa	浙江红旗	只	1	
9	普通压力表	Y-100ZT、0-0.4MPa	浙江红旗	只	2	
10	精密压力表	YB-150ZT、0-0.4MPa	江苏天利	只	2	
11	网络机顶盒	EC6108	广东华为	套	1	
12	舱内环境监测模块		烟台豪特	套	2	
13	测氧仪	ADH-360	山东安达恒	套	2	
14	氧舱专用对讲机	DK-10II	烟台豪特	台	2	
15	音箱	R-308	江苏亮声	只	2	
16	动态显示仪	DX-VIII	江苏天源	套	12	
17	电器控制板（总成）	集成电路控制	烟台豪特	套	1	
18	氧舱综合控制系统（含触摸屏）		烟台豪特	套	2	
19	应急呼叫触摸屏		烟台豪特	套	2	
20	取样流量计	GY800-6、6~60L/h	江苏天源	只	4	
21	钥匙开关	220V	浙江西门子	台	1	
22	手动加减压阀	带刻度手轮	济南金化	套	4	
23	手动供排氧阀	带刻度手轮	济南金化	套	4	
24	急救供氧阀门	针型阀 DN8	济南金化	套	3	
25	氧舱专用空调线控装置		烟台豪特	套	2	
26	配套附件		烟台豪特	套	1	
27	应急电源	1000VA	广东商宇	套	2	
28	空气质量检测接口		烟台豪特	套	1	
29	标志、铭牌及其它附料		烟台豪特	批	1	
分项目名称：三、压力调节系统						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	螺杆空压机	YCD-20A	上海欧仕格	台	2	
2	冷冻式干燥机	OSGYA-2NF	上海欧仕格	台	2	
3	储气罐	8m³	烟台豪特	台	2	
4	储气罐安全阀	A28H-16C DN25	浙江永一	套	2	

5	储气罐压力表	Y-150 、0~2.5MPa	浙江红旗	只	2	
6	B 型油水分离器	HT-B	烟台豪特	台	2	
7	D 型空气过滤器	HT-D	烟台豪特	台	2	
8	四级过滤器	HT-EG/GF	烟台豪特	套	2	
9	进气消音器	FX-L32	浙江多浦	套	2	
10	减压消音器系统	DN65	浙江新磊	套	1	
11	氧舱专用压力调节执行系统		烟台豪特	套	2	
12	供气系统管路及附件（由空压机至舱内）	不锈钢材质	浙江江浦	批	1	
13	排气系统管路及附件（由舱体至舱外）	无缝钢管	山东鲁丽	批	1	
14	配套阀门	J41F-16P	烟台豪特	批	1	
分项目名称：四、呼吸气系统（氧源用户自备）						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	供氧缓冲箱	Φ38㎜ 不锈钢管	烟台豪特	套	4	
2	单人供氧隔断阀	Q11F-16T	浙江皇冠	套	12	
3	呼吸调节器	WZ-1	烟台豪特	套	12	
4	吸氧面罩三件套	G02	广东连佳	套	12	
5	排氧缓冲器	Φ38	烟台豪特	套	4	
6	氧舱专用氧浓度调节执行系统	HTYTZ-01	烟台豪特	套	2	
7	排氧球阀	Q41F-16P DN20	浙江百普	只	2	
8	排污球阀	Q11F-16T	浙江皇冠	只	1	
9	氧气吸入器	YF-05A	浙江宇峰	套	12	
10	负压吸引器		浙江宇峰	套	12	
11	供排氧管路及附件		烟台豪特	批	1	
分项目名称：五、舱内环境调节系统						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	分体式冷暖空调	吸顶式 3P	江苏新科	台	2	
2	氧舱空调专用传动装置		江苏麦格	套	2	

3	固定支架、法兰等		烟台豪特	套	2	
4	系统附件、管件		烟台豪特	批	1	
5	空调排水装置	YCT935	烟台豪特	套	2	
分项目名称：六、电控柜						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	壳体及加工	1000X500X350	沈阳昊泰	台	1	
2	断路器	DZ47-32 等 /TGM1-200 等	上海德力西	批	1	
3	隔离变压器	专业订做，氧舱专用	浙江天正集团	套	1	
4	2000VA 不间断电源			套	1	
5	交流接触器			套	2	
6	接线端子及其它附料元件（含电线电缆的总线）		烟台豪特	套	1	
分项目名称：七、监控系统						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	氧舱专用摄像装置（广角彩色摄像机、广角低照度镜头）	HTSX-08	浙江海康威视	套	6	
2	液晶电视	55 寸	苏州飞利浦	台	1	
3	液晶显示器	23.8 寸	苏州飞利浦	台	2	
4	硬盘录像机	DS-7808	浙江海康威视	台	2	
5	视频连线	随机	烟台豪特	批	1	
6	各类配电器件		烟台豪特	批	1	
分项目名称：八、消防系统						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	气水罐	$2m^3$	烟台豪特	台	1	
2	供水总管道	Φ57mm	浙江江浦	批	1	
3	舱内供水管道	Φ45/38mm	浙江江浦	批	1	
4	气水罐安全阀	A28H-16C DN25	浙江永一	套	1	
5	气水罐压力表	Y-150 、0~2.5MPa	浙江红旗	套	1	

6	不锈钢全方位水雾喷头	ZSTWB63-120	广东胜捷	个	16	
7	消防喷头外接水管接头	3/4"	烟台豪特	个	16	
8	液位计	UHZ-A	江苏海越	套	1	
9	配套阀门		烟台豪特	批	1	
10	系统管路附件		烟台	批	1	
分项目名称：九、计算机自动化操作控制系统						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	氧舱专用工作站	HTGZ-IX	广东研祥	套	1	
2	氧舱专用主机控制系统	HTZY-III	烟台豪特	套	1	
3	氧舱专用压力检测转换系统	HTYZ-III	烟台豪特	套	1	
4	氧舱氧浓度监测转换系统	HTJZ-III	烟台豪特	套	1	
5	舱内专用氧浓度采集系统	HTYC-III	烟台豪特	套	2	
6	氧舱专用压力检测系统	HTYJ-III	烟台豪特	套	2	
7	氧舱专用智能控制系统	HTZK-III	烟台豪特	套	1	
8	配套附件		烟台豪特	批	1	
分项目名称：十、配套设备						
序号	**设备及材料名称**	**规 格 型 号**	**产地/品牌**	**单位**	**数量**	**备注**
1	心电监护仪	QSG1000B	北京秋满实	台	1	
			烟台豪特氧业设备有限公司			
				二〇二六年		

附件 2

细目报价表

序号	名称	品牌	型号	数量	生产厂家	产地	是否中小企业	免费质保期	单报价	分项总报价
1	医用空气加压氧舱	持久	YC2600J	1 台	烟台豪特氧业设备有限公司	山东烟台	是	5 年	950000	950000
2	心电监护仪（高压氧专用）	秋满实	QSG1000B	1 台	北京秋满实医疗科技有限公司	北京市	是	5 年	100000	100000
3	安全阀、压力表及其附件（一用一备）	/	/	各 2 套	/	/	/	/	0	0
4	吸氧面罩	/	/	100 套	/	/	/	/	0	0
5	阻燃沙发套	/	/	24 套	/	/	/	/	0	0
6	舱门密封条	/	/	4 条	/	/	/	/	0	0
7	递物筒内外密封条	/	/	各 2 条	/	/	/	/	0	0
交货完工期： 合同签订生效后 90 天内送货并安装调试完毕。										
总报价：大写壹佰零伍万元整 小写 1050000.00 元										

附件 3

耗材、易耗品及配件报价表

序号	耗材、易耗品及配件名称	计数单位	价格（元）	备注
1	吸氧面罩	个	50	
2	单向阀	个	10	
3	大膜片	个	25	
4	阀针	个	20	
5	活节头	个	10	
6	打印纸	卷	10	
7	各种垫片	批	150	
8	软轴	根	150	
9	按钮开关	个	60	
10	四氟垫	台	15	
11	压力表	只	140	
12	供氧阀(铜)	只	280	
13	压力表(储气罐)	只	150	
14	压力表(空压机)	只	150	
15	压力表(操纵台)	只	150	
16	氧压表(低压表)	只	150	
17	氧压表(高压表)	只	160	
18	全方位话筒	只	120	
19	铜球阀	只	60	
20	空气过滤器	只	150	
21	阀针	只	18	
22	膜片	只	12	
23	管路阀(操纵台)	只	180	
24	三通单向阀	只	18	
25	活性炭	公斤	18	
26	蜂鸣器	个	25	
27	蜂鸣器	个	18	
28	递物筒排气阀	个	180	
29	传物筒胶皮	根	20	
30	喇叭	只	65	
31	舱内喇叭	只	60	

32	硅油	公斤	80	
33	汇流排回型管	根	180	
34	流量计	只	420	
35	有机玻璃	块	340	
36	有机玻璃	块	420	
37	测氧仪	台	6200	
38	氧电极	台	1200	
39	舱体安全阀	只	950	
40	储气罐安全阀	只	800	
41	精密压力表	只	820	
42	温控仪	只	710	
43	直角截止阀	只	340	
44	截止阀(普通)	只	520	
45	消音器	只	450	
46	接近开关(触摸开关、线路板、按钮开关)	只	320	
47	呼吸减压器(带动态显示)	只	420	
48	递物筒自锁	只	460	
49	不锈钢直角截止阀(街头)	个	480	
50	UPS	个	1300	
51	舱门胶皮	根	540	
52	舱门胶皮	根	540	
53	话筒	只	280	